



แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

**คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
คณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**

กุมภาพันธ์ 2555

คำนำ

การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการปัจจุบัน ดำเนินโดยให้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2550

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ดังกล่าว เป็นหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ได้มีการศึกษา วิเคราะห์ สรุปรวบรวมข้อมูล และจัดทำขึ้นใหม่ทั้งหมดในทุกส่วนทั้งระบบ จึงถือเป็นหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่มีความสมบูรณ์สอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริง และมีความเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการมากที่สุด ในบรรดาเท่าที่มีมา แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะกล่าวได้ว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนในทุกประการ โดยเมื่อนำไปใช้ปฏิบัติและจากการสัมมนาระดมความเห็นจากส่วนราชการ หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่า ยังมีปัญหาข้อบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ในบางส่วน เนื่องจากมีแนวคิดและแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และการจัดทำหลักเกณฑ์ ครอบคลุมหัวข้อและสาระจำนวนมาก รวมทั้งยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำแนวทางและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ก่อน ดังนั้น จึงสมควรได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวในทศวรรษ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์ที่มีความสมบูรณ์และเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการที่เป็นสากลยิ่งขึ้นต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เรื่อง วาระแห่งชาติการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตของคนไทย และโครงการประเพณีมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ โดยมอบให้กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการกำหนดราคากลางให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับราคาตลาดและให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง และต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง โดยได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง และให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการร่วมกับสำนักงานประมาณและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง) จึงได้ทบทวนการแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปพิจารณาทบทวนและดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ดังกล่าวข้างต้น ในรายละเอียดทั้งหมดทั้งระบบ

เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลา ประกอบกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างมีเนื้อหา รายละเอียด และองค์ประกอบของหลักเกณฑ์เป็นจำนวนมากและซับซ้อน รวมทั้งจะต้องมีข้อมูลรายละเอียดที่เป็นปัจจุบันซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาการ ทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

-๗-

และเศรษฐศาสตร์ เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง คณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานหลักด้านการก่อสร้าง (กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน) และกรมบัญชีกลางในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลภารกิจด้านการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและเป็นเลขานุการของคณะทำงานฯ ไปพิจารณาทบทวน สรุปรวบรวมข้อมูล ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม และจัดทำร่างหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ แล้วนำเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาเป็นส่วนๆ โดยคณะทำงานฯ ได้มีการประชุมและพิจารณาปรับปรุงในรายละเอียดของร่างหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวม 7 ครั้ง และประชุมร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอีก 1 ครั้ง จากนั้นจึงนำร่างหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ เสนอคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างพิจารณา ให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

ในการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในครั้งนี้ ได้มีการทบทวน ศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุง และที่สำคัญคือ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในหลายส่วน ทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) หลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี หลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง และการจัดทำรายงานต่างๆ สำหรับในส่วนของหลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) หรือตาราง Factor F นั้น เนื่องจากจำเป็นต้องมีการสำรวจรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจำนวนมาก และมีสูตรและรายละเอียดของการคำนวณที่ซับซ้อน รวมทั้งต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและเวลาในการทบทวนและดำเนินการปรับปรุง ประกอบกับต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในกรณีที่ต้องปรับปรุงแล้วเป็นผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ ดังนั้น จึงยังไม่มีมีการทบทวนและปรับปรุงรายการและอัตราค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีการทบทวนและปรับปรุงในส่วนหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ยังได้สรุป รวบรวม และจัดทำเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด ให้มีลักษณะที่เป็นทั้งเอกสารประกอบหลักเกณฑ์ฯ และเป็นคู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติ หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ศึกษา ทำความเข้าใจ และใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย

เอกสารแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่มีความสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย ความหมาย ความสำคัญ และความเป็นมาเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และวิธีดำเนินการต่างๆ ที่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทราบและถือปฏิบัติ นอกจากนี้ในเอกสารเล่มนี้ ยังประกอบด้วยรายละเอียดหรือข้อมูลที่ต้องใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างมากกว่า 1 หลักเกณฑ์ ได้แก่ ข้อกำหนด

-ค-

เกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงใหม่ในบางส่วนรวมทั้งที่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมารวมไว้ด้วยกันทั้งหมด ดังนั้น ผู้ปฏิบัติ หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องจึงสามารถใช้เอกสารเล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเล่มนี้ควบคู่กับเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแต่ละหลักเกณฑ์ ก็จะสามารถใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแต่ละหลักเกณฑ์ได้โดยสมบูรณ์และครบถ้วน

ในการทบทวน ปรับปรุง และจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ มีความยุ่งยากและมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการหลายประการ เนื่องจากเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติของทางราชการที่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทั้ง 3 หลักเกณฑ์ไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความอุตสาหพยายามและความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากทุกฝ่าย ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งมี รศ. ธนิต ธงทอง เป็นประธาน ที่เป็นกำลังหลักในการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทั้งระบบในครั้งนี้จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างจึงใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทางราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการให้เป็นไปโดยถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากพบว่าเอกสารแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับนี้ ยังมีข้อบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนใด ประการใด คณะกรรมการฯ ขออภัยรับคำติชมในทุกประเด็น และขอได้โปรดแจ้งให้คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างหรือกรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน ในโอกาสต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง

กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง

หน้า

คำนำ.....	ก
ส่วนที่ 1 : ความหมาย ความสำคัญ และความเป็นมาเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ของทางราชการ	1
ความหมายและความสำคัญของราคากลางงานก่อสร้าง	2
ความเป็นมาของการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ	3
เหตุผลความจำเป็นและการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	12
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555	18
ส่วนที่ 2 : แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง.....	19
ส่วนที่ 3 : รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	31
บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง....	34
ตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง.....	80
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างกรณีของรถบรรทุก 6 ล้อ	90
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างกรณีของรถบรรทุก 10 ล้อ	181
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างกรณีของรถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง.....	272

ภาคผนวก

มติคณะรัฐมนตรีและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนที่ 1

**ความหมาย ความสำคัญ และความเป็นมา
เกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ**

ความหมายและความสำคัญ ของราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ หมายถึง ราคาต่าก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการในแต่ละงาน/โครงการ ซึ่งเป็นราคาที่ทางราชการยอมรับได้ ไม่สูงจนผู้ประกอบการได้กำไรมากเกินไปที่จะควรจะได้รับ และเป็นราคาที่ต่ำจนผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างได้ ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการจึงไม่ใช่ราคามาตรฐานของสิ่งก่อสร้าง แต่เป็นราคาต่าก่อสร้างที่คำนวณหรือประเมินขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงและพิจารณาราคาต่าก่อสร้างของผู้เสนอราคาในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหรือระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำหนด

สำหรับความสำคัญและวัตถุประสงค์ของราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการนั้น นอกจากจะใช้เป็นราคาอ้างอิงและพิจารณาราคาต่าก่อสร้างของผู้เสนอราคาในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการดังกล่าวแล้ว การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการกำหนดให้ใช้ราคากลางเป็นราคาเริ่มต้นในการประมูลงานก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะมีผลทำให้ผู้เสนอราคาเสนอราคาไม่สูงกว่าราคากลาง จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาการเสนอราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง และราคาของผู้เสนอราคายาวที่ทางราชการเห็นสมควรจ้างจะไม่เกินราคากลางซึ่งจะมีผลทำให้ช่วยลดการรั่วไหลและประหยัดเงินงบประมาณแผ่นดินได้ทางหนึ่ง และการกำหนดให้มีการเปิดเผยราคากลางรวมทั้งรายละเอียดของการคำนวณราคากลางจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กระบวนการจัดจ้างก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย รวมทั้งยังจะช่วยลดปัญหาการวิ่งเต้นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับราคากลาง นอกจากนี้ ข้อมูลและรายละเอียดของการคำนวณราคากลางยังเป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณาต่อรองราคา การกำหนดค่าวงงาน การขอตั้งและการบริหารจัดการด้านการงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการอื่นๆ ด้วย

ความเป็นมา ของการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

1. การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการในระยะแรก ดำเนินโดยใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบการก่อสร้างสถานที่ราชการและถาวรวัตถุของประเทศ (ปกส.) ซึ่งมีสำนักงานประมาณเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบ และมีเฉพาะในส่วนของการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารเท่านั้น

2. ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2522 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โดยในส่วนของการใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างได้กำหนดให้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ค่าอำนวยการและค่าดำเนินงาน ค่ากำไร และค่าภาษี ซึ่งต่อมาคณะกรรมการ ปกส. ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง ของกรมทางหลวง โดยในส่วนของการใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างให้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ค่าอำนวยการ ค่าความผันผวน ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ค่ากำไร และค่าภาษี และให้กำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้อยู่ในรูปของตาราง เรียกว่า ตาราง Factor F

3. ในวันที่ 10 สิงหาคม 2536 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมราคากลาง โดยมีมอบหมายให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และให้คณะกรรมการควบคุมราคากลาง เป็นผู้พิจารณามาตรการป้องกันหรือลดโอกาสการสมยอมกันในการเสนอราคา รวม 8 ประการ ตามข้อเสนอของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมีเรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นมาตรการหนึ่งด้วยภารกิจด้านการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการจึงได้ถูกโอนย้ายจากสำนักงานประมาณไปอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2536 ดังกล่าว

คณะกรรมการควบคุมราคากลางได้พิจารณามาตรการป้องกันหรือลดโอกาสการสมยอมกันในการเสนอราคาตามข้อเสนอของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว เห็นว่า การคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างแต่ละประเภทยังมีรายละเอียดและมาตรฐานการคำนวณที่แตกต่างกัน จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2522 และหลักเกณฑ์การประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง ของกรมทางหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของการใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง (Factor F) ได้กำหนดให้อยู่ในรูปแบบและมีมาตรฐานการคำนวณอย่างเดียวกัน

4. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างของทางราชการ ตามที่คณะกรรมการควบคุมราคากลางเสนอ โดยให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 ได้จำแนกงานก่อสร้างของทางราชการตามลักษณะงาน ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง และงานก่อสร้างชลประทาน รวมทั้งได้กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเพิ่มเติมเข้าไว้ในหลักเกณฑ์ฯ ด้วย

5. ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2541 เห็นชอบมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคา : เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. เสนอ ดังนี้

(1) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามหลักการที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. เสนอ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดให้ต้องมีการประกาศเปิดเผยราคากลาง และหน้าที่ในการคำนวณราคากลาง

(2) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมราคากลาง ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ

(3) ให้คณะกรรมการควบคุมราคากลางรับข้อเสนอสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ป. ที่ให้ประมวลหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กระจายอยู่ในมติคณะรัฐมนตรีหลายฉบับรวมทั้งที่มีปรากฏในหนังสือแจ้งเวียนของส่วนราชการต่างๆ มาพิจารณากำหนดเป็นหลักเกณฑ์สำหรับให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจได้ง่าย ถูกต้อง และมีแนวทางปฏิบัติอย่างเดียวกัน ไปดำเนินการ

6. ในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2541 คณะกรรมการควบคุมราคากลางได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (อปก.) โดยมีอธิบดีกรมโยธาธิการ เป็นประธานอนุกรรมการ ให้มีอำนาจหน้าที่ประการหนึ่ง คือ การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วจัดทำเป็นคู่มือให้ส่วนราชการต่างๆ ถือปฏิบัติ ซึ่งต่อมา อปก. ได้แต่งตั้งคณะทำงาน รวม 3 คณะ ได้แก่ คณะทำงานพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร มีสถาปนิกใหญ่กรมโยธาธิการ เป็นประธานคณะทำงาน คณะทำงานพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง มีรองอธิบดีกรมทางหลวง (นายวิชา สรรพนุเคราะห์) เป็นประธานคณะทำงาน และคณะทำงานพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน มีรองอธิบดีกรมชลประทาน (นายธีระ วงศ์สมุทร) เป็นประธานคณะทำงาน โดยให้คณะทำงานทั้ง 3 คณะ มีอำนาจหน้าที่ศึกษารวบรวมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักวิชาการ พร้อมทั้งจัดทำตาราง Factor F

อปก. และคณะทำงานทั้ง 3 คณะ ได้พิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยยึดแนวทางตามหลักเกณฑ์ฯ เดิม มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และความถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมราคากลางได้พิจารณาเห็นชอบกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่จัดทำดังกล่าว และให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

7. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 อนุมัติเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามข้อเสนอของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวม 3 ประการ ดังนี้

(1) ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมราคากลาง โดยกำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 (วันที่ 1 ตุลาคม 2544) เป็นต้นไป

(2) สำหรับมาตรการปรับลดราคากลางร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 ซึ่งให้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 นั้น ไม่นำมาใช้บังคับในการดำเนินการจ้างที่มีการคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใหม่

(3) ให้ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมราคากลางให้สมบูรณ์เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนดใหม่ด้วย

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ได้จำแนกงานก่อสร้างของทางราชการ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง และงานก่อสร้างชลประทาน โดยมีสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ฯ สรุปได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ หลักเกณฑ์ทั่วไปในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ดังกล่าว มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2550

8. ต่อมา ในเดือนตุลาคม 2545 ได้มีการโอนงานด้านการพัสดุภาครัฐรวมทั้งงานการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและงานคณะกรรมการควบคุมราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 จากสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) มาอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ตามผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เสนอรวม 3 ประการ ดังนี้

(1) ให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมราคากลาง ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

(2) ให้ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมราคากลาง จากเดิม 4 ประการ เป็น 5 ประการ โดยเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการฯ สามารถปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ และรายละเอียดประกอบราคากลางงานก่อสร้างให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามหลักการทางวิชาการ และสอดคล้องตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วย

(3) รายละเอียดหรืออำนาจหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในรายละเอียดของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) ให้เปลี่ยนแปลงเป็น ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)

ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมราคากลางที่ปรับปรุงใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 20 ท่าน โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา มาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ รวม 5 ประการ ที่สำคัญได้แก่ การกำหนดรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง การกำกับและควบคุมดูแลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ และ รายละเอียดประกอบราคากลางงานก่อสร้างให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามหลักการวิชาการ และ สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการวินิจฉัยปัญหา อนุเมติยกเว้น และหรือผ่อนผันการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและตามมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสการสมยอมกันในการ เสนอราคา

9. ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมราคากลาง ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเห็นว่า หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น ยังมีรายละเอียดและองค์ประกอบของหลักเกณฑ์ฯ ในหลายเรื่อง ขาดความสมบูรณ์ ไม่สอดคล้องตามข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 13 ท่าน โดยมีรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองในขณะนั้น (นายคุณธม ธรรมภรณ์พิลาต) เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา มาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ รวม 6 ประการ ที่สำคัญได้แก่ การพิจารณาทบทวนในรายละเอียดและเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ทั้งในส่วนของราคาคำนวณค่างานต้นทุน Factor F และรายละเอียดประกอบ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องตามข้อมูล ข้อเท็จจริงปัจจุบัน และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย

คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้ดำเนินการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการควบคุมราคากลาง กำหนด โดยดำเนินการปรับปรุงเฉพาะในส่วนของตาราง Factor F ให้สอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงทางด้าน เศรษฐกิจและด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนั้น

10. ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะอนุกรรมการ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ รวม 2 มติ ดังนี้

10.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง การพิจารณาแนวทางการประหยั ดงบประมาณเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ โดยเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า “ในการจัดซื้อ จัดจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ได้มีการกำหนดราคากลางไว้ใช้ตรวจสอบในการเสนอ

ราคา โดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงที่เกี่ยวข้องปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้าต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณเป็นราคากลางให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับราคาที่เป็นจริง นั้น โดยที่ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านราคาสินค้าอย่างมาก ดังนั้น การคำนวณราคากลางโดยยึดข้อมูลของทางราชการจากกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียว อาจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดที่แท้จริงในขณะนั้นได้ จึงสมควรพิจารณาแนวทางในการคำนวณราคากลางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและราคาตลาด อย่างไรก็ตาม ในการจัดซื้อจัดจ้างสมควรกำหนดแนวทางให้นำราคากลางของทางราชการมาพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาตลาดที่แท้จริง หากราคาใดต่ำกว่าให้ใช้ราคานั้นเป็นหลัก อันจะเป็นประโยชน์ในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา หากจะต้องแก้ไขกฎระเบียบของทางราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องประการใด ให้ดำเนินการแล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป"

ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณา และมีประเด็นอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและคณะกรรมการควบคุมราคากลางและมีมติมอบหมายให้กระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงบประมาณ รับไปพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่าก่อสร้างของราคากลางงานก่อสร้างให้มีความถูกต้อง โดยให้รับประเด็นการอภิปรายของที่ประชุมฯ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย

10.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2546 เรื่อง การกำหนดราคากลางของส่วนราชการ โดยรับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า "การกำหนดราคากลางของส่วนราชการ โดยเฉพาะราคาค่าก่อสร้างมักกำหนดสูงกว่าความเป็นจริง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศต้องสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปเป็นจำนวนมาก จึงมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริงต่อไป"

ทั้งนี้ คณะกรรมการควบคุมราคากลางและคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้นำมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในครั้งนี้ด้วย

11. คณะกรรมการควบคุมราคากลาง โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนของตาราง Factor F โดยเน้นให้สอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงทางด้านเศรษฐกิจและด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนั้น แล้วเสร็จ และได้ทดสอบพบว่า ค่า Factor F สูงขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 6.5 ซึ่งเมื่อนำไปคำนวณกับค่างานต้นทุน (Direct Cost) แล้ว ปรากฏว่าราคากลางสูงขึ้นมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้รัฐต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณด้านการก่อสร้างสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการควบคุมราคากลางจึงได้เปลี่ยนแนวทางการดำเนินการโดยให้ดำเนินการศึกษาในรายละเอียด รวบรวมข้อมูล และจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ของทางราชการขึ้นใหม่ทั้งหมดทั้งระบบ โดยได้กำหนดหลักการและกรอบแนวทางการดำเนินการ ไว้ดังนี้

(1) ให้ดำเนินการศึกษารายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูล ดำเนินการปรับปรุง และจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดทั้งระบบ ทั้งในส่วนของราคาค่างานต้นทุน (Direct Cost) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ การสรุปรวมค่าก่อสร้างทั้งหมดเป็นราคากลาง การจัดทำรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

(2) ให้ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ครอบคลุมงานก่อสร้างของทางราชการ และให้มีความเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ และสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริง สภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เป็นปัจจุบัน

(3) ให้กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลภารกิจด้านการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบ โดยให้ประสานและร่วมดำเนินการอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานหลักด้านการก่อสร้าง (กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน) นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมสถาปนิกสยามฯ เป็นต้น)

ในการนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการตามหลักการและกรอบแนวทางดังกล่าว โดยมี รศ. ธนิต ธงทอง เป็นประธานคณะทำงาน ผู้แทนหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและภาคเอกชน ร่วมเป็นคณะทำงาน และมีผู้แทนกรมทางหลวง กรมบัญชีกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้แทนกรมชลประทาน ร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการ

คณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการตามหลักการและกรอบแนวทางดังกล่าวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2548

12. ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 เห็นชอบให้ยุบรวมคณะกรรมการควบคุมราคากลาง ซึ่งแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 (ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ) และคณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง ซึ่งแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 320/2547 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2547 (รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการ) เป็น คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง โดยมอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง โดยเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ เป็น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ และให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับการปฏิบัติราชการของสำนักงบประมาณ เป็นรองประธานกรรมการ เพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง ตามข้อเสนอของสำนักงบประมาณ

ผลของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 และวันที่ 25 สิงหาคม 2548 ดังกล่าว เป็นผลทำให้ภารกิจด้านการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง รวม 24 ท่าน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับการปฏิบัติราชการสำหรับสำนักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุ ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ และเลขานุการร่วมกัน และมีผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะ กรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ รวม 8 ประการ ที่สำคัญ ได้แก่ การกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง การ จัดทำคู่มือการคำนวณและตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การกำกับดูแลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การวินิจฉัยปัญหา อนุมัติ ยกเว้น หรือผ่อนผันการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและตามมาตรการป้องกัน หรือลดโอกาสการสมยอมกันในการเสนอราคา รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างต่อนายกรัฐมนตรี

เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างมีผู้อำนวยการ สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สำนักงบประมาณ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วมกัน ประกอบกับภารกิจกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ของทางราชการเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 คณะกรรมการกำกับนโยบาย ราคากลางงานก่อสร้างจึงได้มีมติเห็นชอบให้กรมบัญชีกลาง (สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ) รับผิดชอบ ภารกิจของคณะกรรมการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และให้สำนัก งบประมาณ (สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ) รับผิดชอบภารกิจของคณะกรรมการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งได้มีมติรับโอนภารกิจที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ของคณะกรรมการควบคุมราคากลาง คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการควบคุม ราคากลาง มาเป็นภารกิจของคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง และได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานเป็นการถาวร จำนวน 2 คณะ ดังนี้

(1) คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มีอธิบดี กรมบัญชีกลาง เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วน of ภาครัฐ เอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 21 ท่าน เป็นอนุกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการคณะนี้มีภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวทาง วิธีปฏิบัติ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การดำเนินการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ เข้าใจ และนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งการกำกับดูแล วินิจฉัยปัญหา การตอบข้อหารือ การอนุมัติยกเว้นและหรือผ่อนผันการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เสนอมา และเพื่อในการดำเนินการของคณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ จำนวน 1 คณะ คือ คณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยมี รศ. ธนิต ธงทอง เป็นประธานคณะทำงาน และผู้แทนกรมทางหลวง กรมบัญชีกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้แทนกรมชลประทาน ร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการ โดยให้คณะทำงานนี้มีหน้าที่ศึกษาพิจารณาและดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้มีความเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป และให้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อเนื่องจากที่คณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้ดำเนินการไว้ด้วย

(2) คณะกรรมการกำกับนโยบายการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง มีที่ปรึกษาสำนักงานประมาณ เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 18 ท่าน เป็นอนุกรรมการ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนามาตรฐานกลาง 2 สำนักงานมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สำนักงานประมาณ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการคณะนี้มีภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ การรวบรวมและประมวลปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย

13. คณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการควบคุมราคากลางได้กำหนดไว้พร้อมทั้งได้ยกร่างขึ้นใหม่ทั้งหมดทั้งระบบ และคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้ให้ความเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างพิจารณา

คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 ได้มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงใหม่ และให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ดำเนินการนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงใหม่ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

14. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง (คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง) รวม 3 ข้อ ดังนี้

(1) ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติหลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ 30 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป)

(2) ณ วันที่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่นี้ มีผลบังคับใช้

(2.1) โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 (เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง) และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง (ได้ประกาศสอบราคา ประมวลราคา ประกาศร่าง TOR หรือประกาศประมวลราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว) ก็ให้ดำเนินการต่อไป

(2.2) โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ไว้เกิน 6 เดือน (ก่อนวันที่ 22 กันยายน 2549) และยังไม่เริ่มดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง (ยังไม่ได้ประกาศสอบราคา ประมวลราคา ประกาศร่าง TOR หรือประกาศประมวลราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ให้คำนวณราคากลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่นี้

(2.3) โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2549 – 20 มีนาคม 2550) และยังไม่เริ่มดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง (ยังไม่ได้ประกาศสอบราคา ประมวลราคา ประกาศร่าง TOR หรือประกาศประมวลราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างนั้น ที่จะพิจารณาให้คำนวณราคากลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่นี้หรือไม่

(3) ให้สำนักงานประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ประกอบการพิจารณาจัดสรรหรือตั้งงบประมาณสำหรับโครงการ/งานก่อสร้างของทางราชการ

เหตุผลความจำเป็น และการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง

1. ในการประชุมโครงการประสานความร่วมมือการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประเทศไทยใสสะอาด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมฯ ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ร่วมกับสำนักงานประมาณ สภาคณาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลางให้ครบถ้วนรอบด้านอีกครั้ง โดยยึดหลักการเปิดเผยและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้มากที่สุด และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เรื่องวาระแห่งชาติการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตของคนไทย และโครงการประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาการกำหนดราคากลางให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับราคาตลาดและให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง ประกอบกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2550 จนปัจจุบันเกือบ 5 ปี ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง รวมทั้งสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปมากอาจมีผลทำให้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ไม่เป็นปัจจุบัน และจากการสัมมนาระดมความเห็นจากส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรมบัญชีกลางได้จัดให้มีขึ้น รวม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสัมมนาระดมความเห็นและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบและระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และโครงการสัมมนาระดมความเห็นและข้อเสนอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีข้อเสนอให้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ในหลายประเด็น ทั้งในส่วนของราคาคำนวณต้นทุน (Direct Cost) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) หรือตาราง Factor F การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี หลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง รวมทั้งในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการนำไปใช้ปฏิบัติยิ่งขึ้น กรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในบางส่วน ได้แก่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

และจัดทำตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ขึ้นเพิ่มเติม รวมทั้งได้กำหนดกรอบ แนวทาง และแผนการ ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทั้งระบบ

2. ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง โดยได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบ ราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติแทนคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างกับคณะกรรมการกำกับนโยบายการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งแต่งตั้งโดย คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ดังกล่าว มีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ (ปลัดกระทรวงการคลังได้ มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นประธานฯ แทนเป็นการ ถาวร) อธิบดีกรมบัญชีกลางหรือรองอธิบดีกรมบัญชีกลางที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย เป็นรองประธาน กรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 16 ท่าน ร่วมเป็น กรรมการ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนกรมโยธาธิการและ ผังเมือง และผู้แทนกรมชลประทาน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมีอำนาจหน้าที่ รวม 9 ประการ ที่สำคัญ ได้แก่ การศึกษา พิจารณา และกำหนดแนวทางและวิธีการในการกำหนดหลักเกณฑ์รวมทั้ง รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ สอดคล้อง ตามราคาค่าก่อสร้างที่เป็นจริง และสามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง และกำหนดหลักเกณฑ์ฯ รายละเอียดประกอบ รวมทั้งแนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องตาม สภาพการณ์ เทคโนโลยี และข้อมูลข้อเท็จจริงด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป การศึกษา พิจารณา และกำหนด แนวทาง วิธีการ รวมทั้งมาตรการในการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ที่หน่วยงานภาครัฐได้คำนวณตาม หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การกำกับดูแลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงาน ภาครัฐให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจเข้าตรวจสอบหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงรวมทั้ง การดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐชี้แจงหรือให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การวินิจฉัยปัญหา ตอบข้อหารือ และอนุมัติยกเว้นหรือผ่อน ผันการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง รวมทั้งการจัดทำคู่มือ เอกสารเผยแพร่ รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หน่วยงาน ภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ เข้าใจ และสามารถนำหลักเกณฑ์ฯ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผลของการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ดังกล่าว เป็นผลทำให้โครงสร้างของคณะกรรมการในการกำกับดูแลภารกิจด้านการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เป็นประกอบด้วย คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีจำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของแต่ละคณะดังกล่าวข้างต้น

นอกจากการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างแล้ว คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ยังได้มีมติรับทราบและอนุมัติในเรื่องต่างๆ อีก ดังนี้

(1) รับทราบผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 รวม 4 เรื่อง ได้แก่ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ การกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และการจ้างที่ปรึกษา

(2) อนุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน โดยกำหนดให้ ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานได้คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ ให้หัวหน้าหน่วยงานสั่งการให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานนั้น พิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ให้มีความเป็นปัจจุบัน และนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR อีกครั้งหนึ่ง

(3) ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการร่วมกับสำนักงบประมาณและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง รวมทั้งให้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างให้เหมาะสม โดยอาจพิจารณากำหนดปริมาณและจำนวนงาน ที่บริษัทที่ปรึกษาจะรับผิดชอบดำเนินการในคราวเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด และการพิจารณากลไกที่จะไม่ให้บริษัทที่ปรึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทที่ทำการก่อสร้างให้ชัดเจน แล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

3. คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อที่ 3 มีนาคม 2554 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 คณะ ดังนี้

(1) คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานอนุกรรมการ รศ. ธนิต ธงทอง เป็นรองประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ องค์การภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง รวม 14 ท่าน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนสำนัก

มาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท และผู้แทนกรมชลประทาน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ รวม 8 ประการ ที่สำคัญ ได้แก่ การศึกษาพิจารณาและเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการกำหนดและจัดทำหลักเกณฑ์ฯ และรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการที่เป็นมาตรฐานและสอดคล้องตามหลักวิชาการ การกำหนด จัดทำ และปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ และรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้มีความเหมาะสม สอดคล้องตามสภาพการณ์ เทคโนโลยี และข้อมูลข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการกำหนดและปรับปรุงแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติของทางราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และได้ราคากลางที่ใกล้เคียงกับราคาค่าก่อสร้างที่เป็นจริง การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำหลักเกณฑ์ฯ แนวทาง วิธีปฏิบัติ รวมทั้งรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และในแนวทางเดียวกัน การประสานงานและร่วมดำเนินการกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาพิจารณา กำหนด จัดทำ และปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ แนวทางและวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้ง ให้มีอำนาจ หน้าที่กำกับดูแล วินิจฉัยปัญหา ตอบข้อหารือ และอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ฯ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

(2) คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการและแนวทางการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง โดยมอบหมายให้รองอธิบดีกรมบัญชีกลางที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นประธานอนุกรรมการ รศ. ธนิต ธงทอง เป็นรองประธานอนุกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วน of ภาครัฐ เอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 15 ท่าน เป็นอนุกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะอนุกรรมการฯ คณะนี้มีอำนาจหน้าที่ รวม 7 ประการ ที่สำคัญ ได้แก่ การศึกษาพิจารณาและเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดมาตรการ แนวทาง และหรือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบและดำเนินการให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำมาตรการ แนวทาง และหรือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และในแนวทางเดียวกัน การกำกับดูแล วินิจฉัยปัญหา

ตอบข้อหารือ และอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ แนวทาง และหรือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจเข้าตรวจสอบรายละเอียดและวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจัดทำไว้ รวมทั้งการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็น ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประสานการดำเนินงานกับคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอความเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการต่อคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างยังได้มีมติให้คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างรับแผนการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

4. คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รอบคอบ และเกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติ รวมทั้งคณะกรรมการฯ ต้องเร่งดำเนินการตามแผนทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบกับภารกิจกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคและวิชาการทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเป็นต้องมีองค์หลักและผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมดำเนินการด้วย นอกจากนี้ สภาพการณ์ เทคโนโลยี และข้อมูลข้อเท็จจริงด้านการก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จึงมีมติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ จำนวน 1 คณะ คือ คณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยมอบหมายให้ รศ. ธนิต ธงทอง เป็นประธานคณะทำงาน คณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง รวม 12 ท่าน และมีผู้แทนสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นคณะทำงานและเลขานุการ สำหรับคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบด้านการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จากสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานหลักด้านการก่อสร้าง จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้ ให้คณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างมีภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการศึกษาพิจารณาในรายละเอียด การทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้มี

ความเป็นมาตรฐาน ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ และสอดคล้องตามสภาวการณ์และข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยี และข้อมูลข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ตามที่ คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย

5. คณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2554 (ได้มีการประชุมฯ เพื่อพิจารณาในรายละเอียด รวม 8 ครั้ง) โดยได้ทบทวน ปรับปรุง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในรายละเอียดในหลายส่วน ทั้งในส่วนของการคำนวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี หลักเกณฑ์การคำนวณเกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์ การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง รวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้ในการจัดทำรายงานและสรุปผลการคำนวณราคากลาง ให้มีความชัดเจน สอดคล้องตามสภาวการณ์และเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และให้ง่ายต่อการนำไปใช้ปฏิบัติยิ่งขึ้น สำหรับในส่วนของการคำนวณค่าใช้ในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) หรือ ตาราง Factor F นั้น ได้ดำเนินการปรับปรุงเฉพาะในส่วนหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F ให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นๆ สำหรับในรายละเอียดของรายการ อัตราค่าใช้จ่าย การคำนวณค่า รวมทั้งโครงสร้างของตาราง Factor F จะได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ คณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม 2554 โดยร่างหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ดังกล่าว ประกอบด้วยเอกสารหลักเกณฑ์ฯ รวม 4 เล่ม ดังนี้

- (1) แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- (2) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
- (3) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- (4) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

6. คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ได้พิจารณาในรายละเอียดร่างหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ คณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้ทบทวน ปรับปรุง และจัดทำขึ้นใหม่ ทั้ง 4 เล่ม แล้ว มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างพิจารณา

7. คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่ได้ทบทวนปรับปรุง และจัดทำขึ้นใหม่ ทั้ง 4 เล่ม แล้ว มีมติเห็นชอบ และให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐ แทนหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ต่อไป

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ได้พิจารณาเรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้

1.1 ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้ โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ

1.2 ในวันที่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้มีผลบังคับใช้ตามข้อ 1.1 ให้ดำเนินการ ดังนี้

1.2.1 ยกเลิกหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 รวมทั้งหลักเกณฑ์ รายละเอียดประกอบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามประกาศ และหนังสือเวียนอื่นใด แล้วใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้แทน

1.2.2 โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 (เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง) และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ก็ให้ดำเนินการต่อไป

1.2.3 โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ไว้เกิน 30 วัน และยังไม่เริ่มดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ให้คำนวณราคากลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้

1.2.4 โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ไว้ไม่เกิน 30 วัน และยังไม่เริ่มดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างนั้น ที่จะพิจารณาให้คำนวณราคากลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้หรือไม่

1.3 ให้สำนักงานประมาณและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้ ประกอบการพิจารณาจัดสรรหรือตั้งงบประมาณสำหรับโครงการ/งานก่อสร้างของทางราชการด้วย

ทั้งนี้ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการที่จะใช้ในการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างนั้น ให้คำนวณราคาตามความเป็นจริง โดยไม่นำวงเงินเพื่อเหลือเผื่อขาดร้อยละ 5 มารวมคำนวณเป็นราคากลางด้วย

2. มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานประมาณติดตามผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของโครงการต่างๆ ภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 และโครงการป้องกันปัญหามลพิษทางดิน น้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย

ส่วนที่ 2

**แนวทางและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**

แนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่มีความสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนของข้อกำหนดหรือข้อบังคับเพื่อให้มีการนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และในแนวทางเดียวกันทั้งในส่วนของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ หน่วยงานและหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ตรวจสอบ หน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรและบริหารจัดการด้านการงบประมาณ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไว้ รวม 21 ข้อ ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ บังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐ
2. หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง รวมทั้งตามหนังสือเวียนอื่นใด ซึ่งได้กำหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้
3. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้าง โดยไม่คำนึงถึงวงเงิน มูลค่า และหรือวงเงินงบประมาณของงานก่อสร้าง
4. งานก่อสร้างที่ต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ หมายถึง
 - 4.1 กิจกรรม การกระทำ การประกอบ การติดตั้ง และหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้าง อันได้แก่ อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งมีลักษณะคงทน ถาวร และใช้ประโยชน์ได้ และให้หมายความรวมถึง การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซมสิ่งที่ก่อสร้างดังกล่าวด้วย

การปรับปรุง หมายถึง การแก้ไข การกระทำ และหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้สิ่งก่อสร้างซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วคงสภาพเดิมหรือให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น

การรื้อถอน หมายถึง การรื้อหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อนำส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดออกไป

การต่อเติม หมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ลดหรือขยาย ซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างหรือส่วนต่างๆ ของสิ่งก่อสร้างซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้ว ให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซม

การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อม การดำเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลง ส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดให้คงสภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติดั้งเดิม

ทั้งนี้ การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซม ดังกล่าว ต้องมีแบบรูป รายการและจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการด้วย

4.2 งานก่อสร้างดังกล่าวตามข้อ 4.1 ต้องดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และหรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างก่อสร้าง

ความหมายของงานก่อสร้างดังกล่าว กำหนดขึ้นเพื่อใช้กับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้เท่านั้น ไม่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวเนื่องกับความหมาย คำจำกัดความ และหรือขอบเขตของงานก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้าง ตามที่กำหนดในคำสั่ง กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นใด

5. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางต้องเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามที่กำหนดสำหรับแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

5.1 งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

5.2 งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

5.3 งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

5.4 งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

6. เพื่อให้การเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามข้อ 5 มีความชัดเจนและไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ จึงกำหนดความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างสำหรับแต่ละกลุ่มไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกใช้หลักเกณฑ์ฯ ดังนี้

6.1 **งานก่อสร้างอาคาร** หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอน และหรืองานต่อเติมอาคาร บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเทียบเรือ ตึกแถว ร้านค้า โรงเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า คลังสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารที่ทำการ อาคารชุดพักอาศัย ศาลาที่พัก วัด พระอุโบสถ หอระฆัง ภูมิพระ มัสยิด สุเหร่า อนุสาวรีย์ หอสูง หอประชุม ห้องสมุด ตลาด อุโมงค์ คานเรือ ท่าหน้า ท่าจอดเรือ สถานีนำร่อง สถานีขนส่งฯ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะ รูปแบบ และหรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าวซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่และหรือเข้าไปใช้สอยได้ และให้หมายความรวมถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอน และหรืองานต่อเติมสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) อัฒจันทร์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนเล่นกีฬาและหรือออกกำลังกาย เช่น สนามกีฬา สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน สระว่ายน้ำ เป็นต้น

(2) ป้ายและหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้ง เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือเพื่อการโฆษณา

(3) ถนน ทางเท้า พื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นทางจราจร ที่กั้นรถ พื้นลานคอนกรีต และหรือทางเข้าออกของรถ ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องและหรืออยู่ภายในบริเวณอาคาร ชุมชนที่พักอาศัย หรือสวนสาธารณะ

(4) รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะบ่อซึม บ่อเก็บน้ำหรือถังพักน้ำ งานระบบประปา งานปิกเสภาพาดสาย ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในบริเวณอาคาร ชุมชนที่พักอาศัย หรือสวนสาธารณะ

(5) สระน้ำ น้ำพุ เขื่อนกั้นดิน สะพานข้ามคู/คลอง ทางเดิน งานปลูกต้นไม้ งานประติมากรรม งานปลูกหญ้า และหรืองานจัดสวน ภายในบริเวณอาคาร ชุมชนที่พักอาศัย หรือสวนสาธารณะ

(6) เสาธง รั้ว กำแพง ประตูรั้ว และป้อมยาม

(7) งานตกแต่งภายในและหรืองานก่อสร้างอื่นใด ซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องและหรืออยู่ภายในบริเวณอาคาร ชุมชนที่พักอาศัย หรือสวนสาธารณะ

(8) งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบและติดตั้งอยู่กับตัวอาคาร (Build in) หรือสิ่งก่อสร้างอื่นในกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร

(9) สิ่งก่อสร้างอื่น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย กำหนด

6.2 **งานก่อสร้างชลประทาน** หมายถึง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน และหรือต่อเติมสิ่งก่อสร้าง ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำเพื่อการชลประทานหรือเพื่อการอื่น เช่น การประมง การเกษตรกรรม การป้องกันน้ำเค็ม การป้องกันน้ำท่วม การผันน้ำ การจัดรูปที่ดิน และหรือเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น โดยทำการก่อสร้างอาคารและหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เขื่อนทดน้ำ อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ำ เขื่อนเก็บกักน้ำ อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำ คลองส่งน้ำ อาคารของคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ คูส่งน้ำ คูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นใดซึ่งมีลักษณะรูปแบบ วัตถุประสงค์ หรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว หรือเป็นส่วนประกอบ และหรือเกี่ยวเนื่องกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าวด้วย

6.3 **งานก่อสร้างทาง** หมายถึง การก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ และหรือการบำรุงรักษาทางหรือถนน ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรหรือการสาธารณะทางบกแต่ไม่รวมทางรถไฟ ไม่ว่าในระดับ

พื้นดิน ได้หรือเหนือพื้นดิน หรือได้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ ทุกชนิด ท่อกลม รางระบายน้ำ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักกระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมาย เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง อาคาร และหรือสิ่งอื่นใดอันเป็นอุปกรณ์งานก่อสร้างทางในบรรดาที่มีอยู่ หรือที่ได้จัดไว้ในเขตงานก่อสร้างทาง หรือเพื่อประโยชน์แก่งานก่อสร้างทางและหรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างทางนั้น

6.4 งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง การก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ และหรือการบำรุงรักษาสะพาน ท่อเหลี่ยม ทางต่างระดับ และหรือสะพานลอยคนเดินข้าม ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรหรือการ สาธารณะทางบกแต่ไม่รวมทางรถไฟ ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ได้หรือเหนือพื้นดิน หรือได้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น และให้หมายความรวมถึง อุโมงค์ ทำเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถ และหรือสิ่งอื่นใดอันเป็นอุปกรณ์งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมในบรรดาที่มีอยู่ หรือที่ได้จัดไว้ในเขตงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หรือเพื่อประโยชน์แก่งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และหรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมนั้นด้วย

ทั้งนี้ ความหมายและขอบเขตของกลุ่มงานก่อสร้างดังกล่าว กำหนดขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวเนื่องกับความหมาย คำจำกัดความ หรือขอบเขตของงานก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้าง ตามที่กำหนดในคำสั่ง กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นใด

7. สำหรับงานก่อสร้างอื่นที่ไม่อยู่ในความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้าง 4 กลุ่มดังกล่าวตามข้อ 6. โดยตรง ให้พิจารณาในรายละเอียดของโครงสร้าง ลักษณะงาน และหรือขอบเขตของงานส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับงานก่อสร้างใด ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนดสำหรับกลุ่มงานนั้นเป็นหลัก

ในกรณีที่ เป็นโครงการ/งานก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยงานหรือโครงการก่อสร้างหลายโครงการ มีความซับซ้อน ใช้งบประมาณมาก มีลักษณะการก่อสร้างเป็นการเฉพาะ และหรือใช้เทคโนโลยีพิเศษ ซึ่งแตกต่างไปจากความหมายและขอบเขตงานก่อสร้าง 4 กลุ่มดังกล่าวตามข้อ 6 และมีได้จัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ หรือเป็นโครงการ/งานก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติหรือมีระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้ใช้วิธีการคำนวณราคากลางเป็นการเฉพาะ **ไม่อยู่ในข้อกำหนดการบังคับใช้ของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้** แต่อย่างไรก็ตาม หากโครงสร้างและลักษณะงานในส่วนใดสามารถนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้มาปรับใช้ได้ ก็สามารถที่จะพิจารณาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

8 กรณีโครงการ/งานก่อสร้างซึ่งจัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดี่ยว ประกอบด้วยงานหรือกลุ่มงานตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างตามข้อ 6. มากกว่า 1 กลุ่มงาน และผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการยิ่งขึ้น ก็สามารถแยกรายการงานก่อสร้างของโครงการ/งาน

ก่อสร้างดังกล่าวออกเป็นของแต่ละกลุ่มงาน แล้วใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนดสำหรับแต่ละกลุ่มงานได้ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกลุ่มงานที่มีปริมาณงานมากที่สุดเป็นหลัก

กรณีการดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้นำค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ/งานก่อสร้างไปคำนวณหรือเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาคำนวณกับค่างานต้นทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดสำหรับแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

9. ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้

9.1 ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

9.2 การก่อสร้างในส่วนกลาง ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังนี้

9.2.1 ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่

9.2.2 วัสดุก่อสร้างใดที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่

9.2.3 กรณีวัสดุก่อสร้างใดที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบราคาในท้องที่ของส่วนกลาง หากไม่สามารถสืบราคาในท้องที่ของส่วนกลางได้ให้สืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียงโดยใช้ราคาต่ำสุด ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและการกำหนดราคาดังกล่าวประกอบไว้ด้วย

9.3 การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังนี้

9.3.1 ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เผยแพร่

9.3.2 วัสดุก่อสร้างใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่

9.3.3 กรณีวัสดุก่อสร้างใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หากไม่สามารถสืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ได้ให้สืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียงโดยใช้ราคาต่ำสุด ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและการกำหนดราคาดังกล่าวประกอบไว้ด้วย

9.4 กรณีมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ 9.2 หรือข้อ 9.3 แล้วแต่กรณี ได้ แต่ราคาที่ใช้นั้น

เมื่อรวมค่าขนส่งแล้วต้องไม่สูงกว่าราคาวัสดุก่อสร้างต่ำสุด ที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง สำหรับการก่อสร้างในส่วนกลาง หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง สำหรับการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค เผยแพร่ ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการกำหนดราคารวมทั้งเหตุผลความจำเป็นประกอบไว้ด้วย

9.5 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาเห็นว่า งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการเป็นจำนวนมาก ให้สืบราคาจากแหล่งผลิต และเมื่อรวมค่าขนส่งแล้วยังเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาจากแหล่งดังกล่าวตามข้อ 9.2 หรือข้อ 9.3 แล้วแต่กรณี ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาจากแหล่งผลิตสำหรับวัสดุก่อสร้างนั้น

9.6 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจตั้งคณะกรรมการหรือดำเนินการอื่นใด เพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูล และกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ที่ต้องดำเนินการตามข้อ 9.2.3 สำหรับการก่อสร้างในส่วนกลาง และตามข้อ 9.3.3 สำหรับการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค รวมทั้งที่ต้องดำเนินการตามข้อ 9.4 และข้อ 9.5 ไว้เป็นบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของหน่วยงาน โดยต้องมีการปรับปรุงบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการสืบราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลาง และผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจพิจารณานำราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีดังกล่าวมาใช้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ฯ ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

9.7 การกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งได้กำหนดไว้ในรายละเอียดการคำนวณของแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย กำหนด

9.8 ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น

(1) ราคาปัจจุบัน หมายถึง ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่จัดทำรายงานสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

(2) ส่วนกลาง หรือท้องที่ของส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

(3) ส่วนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่จังหวัดอื่น ที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

(4) ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ท้องที่หรือจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติดกับท้องที่หรือจังหวัด หรือท้องที่ของส่วนกลาง ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่

(5) วัสดุก่อสร้าง หมายความว่ารวมถึง วัสดุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างที่ต้องคำนวณรวมในราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

(6) การสืบราคา หมายถึง การดำเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้างที่มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง

(7) แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็น รายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริง

(8) ค่าขนส่งตามข้อ 9.4 และข้อ 9.5 ให้ประเมินโดยคำนวณจากแหล่งวัสดุก่อสร้างถึงสถานที่ก่อสร้าง โดยใช้อัตราค่าขนส่งตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

10. ให้กระทรวงพาณิชย์ (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด) พิจารณาเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้างให้ครอบคลุมประเภทและรายการที่จำเป็นสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งการปรับปรุงราคาให้มีความเป็นปัจจุบัน และประกาศเป็นการทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

11. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อัตราราคางานดิน อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน รวมทั้งรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด ให้กำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย กำหนด

ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อัตราราคางานดิน อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน รวมทั้งรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด ให้สอดคล้องตามราคาน้ำมัน สภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และหรือเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติ

12. อัตราค่าแรงงาน/ดำเนินการที่ใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้กำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย กำหนด

ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศค่าแรงขั้นต่ำและ/หรือสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป

13. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณากำหนดค่าดอกเบี้ยสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประเภท MLR

ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ย เป็นเศษ ถ้าเศษถึง 0.50 ให้ปัดขึ้น ถ้าไม่ถึง 0.50 ให้ปัดลง

ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) กำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทุกต้นปีงบประมาณ (เดือนตุลาคมของทุกปี) และระหว่างปีงบประมาณหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยเปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 1 พร้อมทั้งจัดทำตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย เพื่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย

14. อัตราภาษีตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้เป็นไปตามอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเศษ ถ้าเศษถึง 0.50 ให้ปัดขึ้น ถ้าไม่ถึง 0.50 ให้ปัดลง

ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งจัดทำตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย

15. การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน จะต้องกำหนดให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการ ปริมาณงานในแต่ละงวดจะต้องสอดคล้องกับจำนวนเงินในแต่ละงวด โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมของทั้งผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง

16. ในการออกแบบงานก่อสร้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างสามารถให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชนเป็นผู้ออกแบบงานก่อสร้างให้ก็ได้ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แนวทาง และหรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ผู้ออกแบบงานก่อสร้างต้องออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานและเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยผู้ออกแบบต้องถอดแบบก่อสร้างและจัดทำรายการปริมาณงานและราคา และประมาณการราคาในเบื้องต้นไว้ด้วย รวมทั้งต้องรับรองแบบฯ และรายการ ปริมาณงานที่ได้ถอดแบบฯ นั้น ไว้ด้วยทุกครั้ง

ทั้งนี้ การออกแบบก่อสร้างดังกล่าว ให้รวมถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแบบก่อสร้างด้วย

17. ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ดังต่อไปนี้

ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยให้มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

17.1 องค์ประกอบ

ประกอบด้วย ประธาน ซึ่งเป็นข้าราชการหรือเทียบเท่าโดยคำนึงถึงลักษณะงาน หน้าที่

และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญ 1 คน และให้มีกรรมการอย่างน้อย 2 คน กรรมการควรแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่าโดยคำนึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญ และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย

กรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างนั้น ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้

องค์ประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

17.2 อำนาจหน้าที่

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR สำหรับการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

การแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันต่อผู้มีอำนาจในการที่จะพิจารณารับหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

กรณีที่มีความจำเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และหรือเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และส่วนราชการนั้นมีงานก่อสร้างจำนวนมาก ส่วนราชการนั้นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างหลายโครงการ/งานก่อสร้าง ก็สามารถกระทำได้ โดยองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งให้ระบุหรือกำหนดภารกิจและระยะเวลาในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แต่งตั้งตามกรณีดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนไว้ในคำสั่งแต่งตั้งฯ ด้วย

สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในบังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานนั้นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งและการประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

18. กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR สำหรับกรณี

การจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นพิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR สำหรับกรณีการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

19. กรณีมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใดซึ่งใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐยังไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด เดิม

หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด ที่ประกาศใหม่ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางสามารถคำนวณราคากลางใหม่ได้ทันก่อนการประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางใหม่ และให้ถือราคากลางที่คำนวณใหม่นั้น เป็นราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้างครั้งนั้น

หากคณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่สามารถคำนวณราคากลางใหม่ได้ทันก่อนการประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางโดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด ที่ประกาศใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาหรือเพื่อดำเนินการอื่นใด สำหรับการจ้างก่อสร้างในครั้งนั้นด้วย

หมายเหตุ 1. คำว่า ได้รับแจ้ง หมายถึง การได้รับแจ้งเป็นหนังสือ โดยให้นับวันที่หน่วยงานนั้น ลงทะเบียนหนังสือรับ เป็นวันแรกของการได้รับแจ้ง

2. เมื่อมีประกาศและหรือหนังสือแจ้งเวียนเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด แต่หน่วยงานนั้นยังไม่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินการไปก่อนได้รับแจ้งเป็นหนังสือได้

20. ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้ง ให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้ ในประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือตามที่กำหนด สำหรับการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการอื่น

สำหรับรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ. (BOQ. = Bill of Quantities) ให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างดำเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับ และหรือแนวทางวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กำหนด หากไม่มีกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับ และหรือแนวทางวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ ให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างต้องจัดเตรียมไว้ หากมีผู้สนใจขอตรวจดูหรือขอถ่ายสำเนาเอกสารดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามคำขอนั้นทันที โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

21. ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ในฐานะหน่วยงานกลางซึ่งกำกับดูแลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ มีอำนาจหน้าที่นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ดังนี้

21.1 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษาแนะนำ จัดทำคู่มือ รวมทั้งการดำเนินการฝึกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้มีความรู้ เข้าใจ และสามารถคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

21.2 ศึกษาวิเคราะห์ สำรวจ รวบรวมข้อมูล และเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการพัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้อมูล แนวทางและวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้มีความสมบูรณ์ เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ และสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

21.3 อำนาจหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง และหรือคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง มอบหมาย

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบ
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

รายละเอียดประกอบ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

รายละเอียดประกอบ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมายถึง รายละเอียดหรือข้อมูลที่ต้องนำมาคำนวณกับปริมาณงานของแต่ละรายการงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยบางรายการเป็นข้อมูลหรือรายละเอียดที่ต้องใช้กับทั้ง 3 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในขณะที่บางรายการเป็นข้อมูลหรือรายละเอียดที่ใช้กับเฉพาะบางหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจว่ารายละเอียดประกอบ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแต่ละรายการนั้น ใช้กับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหลักเกณฑ์ใด และนำไปใช้อย่างไร

รายละเอียดประกอบ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ประกอบด้วย

1. **ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง** ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ตามที่กำหนดไว้ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 9 และข้อ 10 โดยข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าว กำหนดให้ใช้กับทั้ง 3 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เว้นแต่กรณีที่ให้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในบางกรณีของบางหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

2. **ค่าแรงงาน** ให้ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในเอกสารเล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเล่มนี้ โดยมีข้อกำหนดให้ใช้กับทั้ง 3 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เว้นแต่กรณีที่ให้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในบางกรณีของบางหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

3. **ตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง** ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์และตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ในเอกสารเล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเล่มนี้ โดยมีข้อกำหนดให้ใช้กับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

4. **ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (Operating Cost) และข้อมูลปริมาณวัสดุสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม** เป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบ การคำนวณสำหรับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารเล่มหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

5. ข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณสำหรับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งประกอบด้วย

- 5.1 ตารางอัตราราคางานดิน (Operating Cost)
- 5.2 ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
- 5.3 ข้อมูลส่วนขยายตัว และส่วนยุบตัวและส่วนสูญเสียเมื่อบดทับ (Bank Volume and Compacted Factor)
- 5.4 ตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน
- 5.5 ตารางค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบางานก่อสร้างชลประทาน
- 5.6 ตารางคำนวณอัตราราคางานบาน ฝาท่อ และเครื่องยก
- 5.7 อัตราราคางานปลูกหญ้า
- 5.8 ข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณฯ อื่นๆ สำหรับงานก่อสร้างชลประทาน

ทั้งนี้ ข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณ สำหรับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานทั้งหมดดังกล่าว มีรายละเอียดปรากฏในเอกสารเล่มหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่รวบรวมและกำหนดไว้ในเอกสารเล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเล่มนี้ มีเพียง 3 รายการ ได้แก่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณฯ ทั้ง 3 รายการดังกล่าว ใช้กับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างมากกว่า 1 หลักเกณฑ์ โดยข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างมีรายละเอียดปรากฏในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 9 และข้อ 10 ส่วนบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง มีรายละเอียดปรากฏในหน้าถัดไป

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ค่าแรงงานเป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในทั้ง 3 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยในกรณีที่ในรายละเอียดของการคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแต่ละหลักเกณฑ์มิได้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้อัตราค่าแรงงานตามที่กำหนดในบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วยอัตราค่าแรงงานต่อหน่วยสำหรับรายการ/งานก่อสร้างต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ในกรณีที่อัตราค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับรายการงานก่อสร้างใดไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางดำเนินการดังนี้

(1) หากรายการงานก่อสร้างนั้นมีทั้งค่าวัสดุและค่าแรงงาน แต่ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มิได้กำหนดอัตราค่าแรงงานสำหรับรายการงานก่อสร้างนั้นไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางคำนวณจากยอดค่าวัสดุร้อยละ 30 -37 มาเป็นค่าแรงงาน ส่วนจะคำนวณจากยอดค่าวัสดุร้อยละเท่าใด ระหว่างร้อยละ 30 -37 นั้น ให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางที่จะพิจารณากำหนดได้ตามความเหมาะสมและหรือสอดคล้องตามระดับฝีมือและหรือความขาดแคลนของแรงงานสำหรับรายการงานก่อสร้างนั้นๆ

(2) สำหรับค่าแรงงานของบางรายการงานก่อสร้างที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และมีใช่เป็นกรณีตามข้อ (1) ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานและราคาค่าแรงงานในท้องถิ่นนั้น

(3) ค่าแรงงานนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าแรงงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ในรายละเอียดการคำนวณของแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย กำหนด

ทั้งนี้ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีข้อกำหนดให้ กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) มีอำนาจหน้าที่ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศค่าแรงขั้นต่ำของกระทรวงแรงงานฯ และ/หรือตามสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ ประกาศใช้พร้อมกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ มีรายละเอียดปรากฏใน หน้าถัดไป

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			
1	ค่าตอกเสาเข็มสั้น (ยาวไม่เกิน 6.00 ม.)			ตอกโดยปั้นจั่น (น้อยกว่า 50 ตัน สืบราคาเอง)
	เสาเข็มขนาด Ø 4" x 4.00 ม.	ตัน	71	จำนวน 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	83	จำนวน 100 - 200 ตัน
		ตัน	120	จำนวนไม่เกิน 100 ตัน
				และไม่น้อยกว่า 50 ตัน
	เสาเข็มขนาด Ø 5" x 5.00 ม.	ตัน	84	จำนวน 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	98	จำนวน 100 - 200 ตัน
		ตัน	142	จำนวนไม่เกิน 100 ตัน
				และไม่น้อยกว่า 50 ตัน
	เสาเข็มขนาด Ø 6" x 6.00 ม.	ตัน	98	จำนวน 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	116	จำนวน 100 - 200 ตัน
		ตัน	171	จำนวนไม่เกิน 100 ตัน
				และไม่น้อยกว่า 50 ตัน
2	งานเสาเข็มคอนกรีต			
2.1	ค่าตอกเสาเข็มคอนกรีตในเขต กทม.			ในต่างจังหวัดสืบราคาเอง
				ตอกโดยปั้นจั่น (น้อยกว่า 25 ตัน สืบราคาเอง)
	เสาเข็ม ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	ตัน	902	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ,รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	1,078	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,430	จำนวนไม่เกิน 50 ตันไม่น้อยกว่า 25 ตัน
	เสาเข็ม ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม.	ตัน	988	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ,รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	1,240	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,520	จำนวนไม่เกิน 50 ตันไม่น้อยกว่า 25 ตัน
	เสาเข็ม ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม.	ตัน	1,343	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ,รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	1,559	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,712	จำนวนไม่เกิน 50 ตันไม่น้อยกว่า 25 ตัน
2.2	สกัดหัวเสาเข็มคอนกรีต			
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.30 ม.	ตัน	230	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 ม.	ตัน	250	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.40 ม.	ตัน	280	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.50 ม.	ตัน	300	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.60 ม.	ตัน	350	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.80 ม.	ตัน	400	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 1.00 ม.	ตัน	450	
	เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ตัน	150	
	เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ตัน	180	
	เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	ตัน	230	
	เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตัน	250	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	ตัน	280	
	เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ตัน	300	
	เสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ตัน	180	
	เสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ตัน	200	
	เสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	ตัน	250	
	เสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตัน	280	
	เสาเข็ม คอ.รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	ตัน	300	
	เสาเข็ม คอ.รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ตัน	320	
3	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน			
3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	63	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม.
		ลบ.ม.	81	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม.
		ลบ.ม.	96	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม.
3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	126	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม.
		ลบ.ม.	155	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม.
		ลบ.ม.	183	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม.
4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	64	ขนจากกองใกล้อาคาร
				และปรับระดับ
5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	67	ใส่อิฐหักรองกันหลุม
		ลบ.ม.	59	ใส่ทรายรองกันหลุม
6	งานผสมและเทคอนกรีต			
6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	316	รองกันหลุม
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	346	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	395	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	431	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	245	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	276	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	340	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	86	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	105	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	117	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	143	ชนิดผิวมีบัวลดลาย
8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	114	ห้องคานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	143	ห้องคานหรือท้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
9.1	ชนิดท้องเรียบหนา 5 ซม.	ตร.ม.	25	
9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	35	
9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	50	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

[illegible]

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2	งานสถาปัตยกรรม			
2.1	งานหลังคา			
2.1.1	กระเบื้องลอนคู่, ลอนเล็ก, สังกะสี	ตร.ม.	20	ทรงจั่วและทรงเพิงหาง
		ตร.ม.	23	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	27	ทรงไทย
2.1.2	กระเบื้องพริ้ว	ตร.ม.	44	ทรงจั่ว , ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
		เมตร	40	ครอบข้าง, ครอบชนผนัง
		เมตร	50	ครอบสันโค้ง, ตัดกระเบื้องรางตะเภา
2.1.3	กระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย)	ตร.ม.	27	ทรงจั่ว , ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
	หรืออื่นๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	25	ครอบข้าง, ครอบบันลม
		เมตร	30	ครอบสันโค้ง, ตะเข้สัน (รวมค่าแรงปูทราย, ทาสี)
		เมตร	50	ตัดกระเบื้องตะเข้ราง, ครอบชนผนัง
2.1.4	กระเบื้องดินเผา, กระเบื้องหางมน, กระเบื้องว่าว	ตร.ม.	45	ทรงจั่ว, ทรงเพิง
	หรืออื่นๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า	ตร.ม.	50	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	55	ทรงไทย
2.1.5	กระเบื้องนิวสไตล์	ตร.ม.	50	ทรงจั่ว, ทรงปั้นหยา, ทรงเพิง
	หรืออื่นๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	25	ครอบข้าง, ครอบบันลม
		เมตร	45	ครอบสันหลังคา, ครอบชนผนัง
		เมตร	100	ครอบตะเข้สัน, ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.6	กระเบื้องไอยรา	ตร.ม.	85	ทรงจั่ว, ทรงปั้นหยา, ทรงเพิง
	หรืออื่นๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	25	ครอบข้าง, ครอบบันลม
		เมตร	45	ครอบสันหลังคา, ครอบชนผนัง
		เมตร	100	ครอบตะเข้สัน, ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.7	กระเบื้องดินเผาเคลือบสี, เคลือบเซรามิค (CERIS)	ตร.ม.	70	ทรงจั่ว, ทรงปั้นหยา, ทรงเพิง, ทรงไทย
	หรืออื่นๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	30	ครอบข้าง, ครอบบันลม, ครอบจบลอน
		เมตร	45	ครอบสันหลังคา, ครอบชนผนัง
		เมตร	100	ครอบตะเข้สัน, ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.8	หลังคาเหล็กดัดลอน (Metal Sheet)	ตร.ม.	70	หลังคาทรงเพิง, ทรงจั่ว, ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	80	หลังคาทรงตัดโค้ง
		เมตร	50	ครอบสัน, ครอบข้าง (Flashing)
2.1.9	ส่วนประกอบงานหลังคา			
	ฉนวนกันความร้อน (วางบนแป)	ตร.ม.	15	พอลียกันความร้อน (หน้าเดียว, สองหน้า)
	ฉนวนกันความร้อน (วางใต้กระเบื้องรับด้วยลวดหรือเหล็กตะแกรง)	ตร.ม.	20	ฉนวนใยแก้วหนาไม่เกิน 3"
	แปสำเร็จรูป (ทุกขนาด)	เมตร	6.5	ยึดด้วยตะปูเกลียว
	ปิดนก (P.V.C) สำเร็จรูป	เมตร	5	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	รายน้ําคะมู่ สำเร็จรูป	เมตร	20	สแตนเลส หรือสังกะสี
	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง	เมตร	67	ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" (ไสลบมุม)
	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	เมตร	52	ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" ทุกขนาด
	เชิงชายไม้เนื้อแข็งหรือไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	เมตร	35	ขนาดหน้ากว้าง 6" - 8" (แผ่นเดียว)
2.2	งานฝ้าเพดาน			
2.2.1	ติดตั้งโครงคร่าวไม้และตีฝ้าไม้, ไม้สำเร็จรูป			
	ฝ้าไม้เข้าลิ้น	ตร.ม.	115	หน้าไม้กว้าง 5 นิ้วขึ้นไป
		ตร.ม.	122	หน้าไม้กว้าง 3.5 - 4 นิ้ว
	ฝ้าตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด ขนาดหน้าไม้กว้าง 6"	ตร.ม.	59	ไม้เนื้ออ่อน(ไม้ยาง), ไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)
		ตร.ม.	115	ไม้เนื้อแข็ง (ไม้แดง, ไม้มะค่า ฯลฯ)
	ฝ้าเพดานตีเว้นร่อง 1 ซม. ขนาดหน้าไม้กว้าง 2" - 3"	ตร.ม.	70	ไม้เนื้อแข็งทั่วไป, ไม้สำเร็จรูป
		ตร.ม.	134	ไม้แดง, ไม้มะค่า ฯลฯ
2.2.2	ติดตั้งโครงคร่าวไม้และตีแผ่นฝ้าชนิดแผ่นเรียบ			
	ไม้อัดยาง, ไม้อัดสัก (ตีชิด, เว้นร่อง)	ตร.ม.	65	หนาไม่เกิน 6 มม.
	แผ่นยิปซัมฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	80	หนาไม่เกิน 12 มม.
	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์, แผ่นไม้อัดซีเมนต์ (ตีเว้นร่อง)	ตร.ม.	76	หนาไม่เกิน 6 มม.
	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์, แผ่นไม้อัดซีเมนต์ (ตีชิดเก็บร่องรอยต่อ)	ตร.ม.	83	หนาไม่เกิน 6 มม.
2.2.3	ไม้มอบฝ้าเพดาน			
	ไม้มอบฝ้า ไม้เนื้อแข็ง	เมตร	22	ไสลบมุม
	ไม้มอบฝ้า สำเร็จรูป	เมตร	18	ไม้เทียม
	บัวเพ 45 องศา ขนาด 2"	เมตร	38	ไม้สัก, ไม้เนื้อแข็ง
	บัวเพ 45 องศา ขนาด 3", 4"	เมตร	55	ไม้สัก, ไม้เนื้อแข็ง
	บัวเพ 45 องศา ขนาด 2"	เมตร	35	โพลียูรีเทน, สำเร็จรูปอื่นๆ
	บัวเพ 45 องศา ขนาด 3", 4"	เมตร	40	โพลียูรีเทน, สำเร็จรูปอื่นๆ
2.3	งานผนัง และตกแต่งผิวผนัง			
2.3.1	งานก่อผนัง			
	ก่ออิฐมอดู ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	80	ผนัง, รวาระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมอดู ก่อเต็มแผ่น	ตร.ม.	130	ผนัง, รวาระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	70	ผนัง, รวาระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อเต็มแผ่น	ตร.ม.	120	ผนัง, รวาระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 ม.(ทุกความหนา)	ตร.ม.	50	ผนัง, รวาระเบียงอาคาร
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.20 x 0.40 ม.(ทุกความหนา)	ตร.ม.	60	ผนัง, รวาระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐทนไฟ ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	70	ผนัง, รวาระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐทนไฟ ก่อเต็มแผ่น	ตร.ม.	120	ผนัง, รวาระเบียงอาคาร
	ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวหน้าเดียว	ตร.ม.	90	ก่ออิฐมอดู ชักร่อง
		ตร.ม.	95	ก่ออิฐประดับ ชักร่อง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
		ตร.ม.	80	ก่อนคอนกรีตบล็อก ฉาบแต่งร่องโชว์แนว**
	ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวสองหน้า	ตร.ม.	80	ก่อนคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมแบบมีลิ้นกันฝน
		ตร.ม.	130	ก่อนบล็อกแก้วเจาะร่องโชว์แนวสองด้าน
		ตร.ม.	100	ก่อนคอนกรีตบล็อก ฉาบแต่งร่องโชว์แนว**
	** ฉาบแต่งบริเวณแนวก่อ ไม่ใช่ฉาบปูนเรียบงานผนัง			
2.3.2	งานก่อผนังรั้ว			
	ก่ออิฐมวลเบา ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	70	
	ก่อนคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.20 x 0.40 ม.(ทุกความหนา)	ตร.ม.	55	
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 ม.(ทุกความหนา)	ตร.ม.	50	ผนัง,ราวระเบียงอาคาร
2.3.3	งานฉาบปูน			
	ฉาบปูนผนัง	ตร.ม.	70	ผนังก่ออิฐ ทุกประเภท
	ฉาบปูนผนังตึกระเบียง,ทำปูนสลัด	ตร.ม.	80	
	ทำปูนสลัดปาดหน้าเรียบ	ตร.ม.	90	
	ฉาบปูนผนังเจาะร่อง เว้นระยะ 30 - 50 ซม.	ตร.ม.	90	
	ฉาบปูนทรายรองพื้น (เตรียมผิวเพื่อปูวัสดุต่างๆ)	ตร.ม.	65	ซีดลายร่องแนวขวาง
	ฉาบปูนเรียบผิวซีเมนต์ขัดมัน,หรือผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	87	
	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	80	เสา , คาน (รวมงานจับเชิยม)
	ฉาบปูนเพดาน	ตร.ม.	70	ความสูงไม่เกิน 3.00 เมตร
		ตร.ม.	80	ความสูงตั้งแต่ 3.00 - 5.00 เมตร
		ตร.ม.	90	ความสูงเกิน 5.00 เมตร
	ฉาบแต่งร่องโชว์แนว	ตร.ม.	25	งานผนัง,งานรั้ว
	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. (ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น)	เมตร	35	(ไม่รวมค่าวัสดุ)
	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. (ขนาดก่ออิฐเต็มแผ่น)	เมตร	40	(ไม่รวมค่าวัสดุ)
2.3.4	งานตกแต่งผิวผนัง (ไม่รวมงานฉาบปูนเตรียมผิวเพื่อปูวัสดุวัสดุต่างๆ)			
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบสี (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	120	ขนาดตั้งแต่ 6" x 6" หรือ 4" x 8" ขึ้นไป
		ตร.ม.	150	ขนาดเล็กกว่า 6" x 6" หรือ 4" x 8"
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	120	ขนาด 8" x 8" , 8" x 10" , 12" x 12" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	150	ขนาดตั้งแต่ 6" x 6" , 4" x 8" , ขึ้นไป (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	170	ขนาด 12" x 24" ขึ้นไป (ปูชิด)
	ผนังบุกระเบื้องโมเสค (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	130	ขนาดตั้งแต่ 2" x 2" ขึ้นไป
		ตร.ม.	150	ขนาดเล็กกว่า 2" x 2"
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาประดับลวดลาย (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	170	ขนาดตั้งแต่ 4" x 4" ขึ้นไป
	ผนังบุหินธรรมชาติ,หินเทียมประดับ (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	200	ขนาดตั้งแต่ 2" x 8" ขึ้นไป (ปูชิด,ปูสลับ)
	ผนังบุหินภูเขา (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	170	คละขนาด
	ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	130	ขนาด 12" x 12" , 16" x 16" (ปูชิด)
		ตร.ม.	150	ขนาด 18" x 18" ขึ้นไป (ปูชิด)
	ผนังบุกระเบื้องเซรามิค+แผ่นกรวยเชิง (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	170	ขนาด 12" x 12", 12" x 24" ขึ้นไป (ปูชิด)
	ผนังบุหินอ่อน,บุหินแกรนิต (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	180	ขนาด 0.30 x 0.30 ม. , 0.40 x 0.40 ม.(ปูชิด)
		ตร.ม.	200	ขนาด 0.30 x 0.60 ม. 0.40 x 0.80 ม. (ปูชิด)

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	ผนังปูนทับ (รวมค่าแรงปูนทราย)	ตร.ม.	170	คละขนาด / ตัดหน้างาน
		ตร.ม.	150	ขนาด 0.15 x 0.15 ม., 0.20 x 0.20 ม.
	ผนังทำทราวล้าง, หินล้าง, กรวดล้าง	ตร.ม.	121	ผนัง
		ตร.ม.	127	เสา คาน คีรีบ แผงบังแดด
	ผนังทำผิวหินขัดกับที่	ตร.ม.	124	ผนัง
		ตร.ม.	164	เสา คาน คีรีบ แผงบังแดด
	หมายเหตุ รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว หมายถึงค่าแรงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะปู (ไม่ใช่งานฉาบปูนเรียบปรับระดับเตรียมผิว)			
2.3.5	ตั้งคร่าวและตีฝ้าไม้			
	ฝ้าไม้เข้าลิ้น ตีด้านเดียว	ตร.ม.	104	หน้าไม้กว้าง 5 นิ้วขึ้นไป
		ตร.ม.	115	หน้าไม้กว้างไม่ถึง 5 นิ้ว
		ตร.ม.	147	เข้าลิ้นเป็นลวดลาย
	ฝ้าไม้เข้าลิ้น ตีสองด้าน	ตร.ม.	165	หน้าไม้กว้าง 5 นิ้วขึ้นไป
		ตร.ม.	179	หน้าไม้กว้างไม่ถึง 5 นิ้ว
		ตร.ม.	226	เข้าลิ้นเป็นลวดลาย
	ฝ้าไม้ตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด	ตร.ม.	59	ไม้เนื้ออ่อน(ไม้ยาง), ไม้เนื้อแข็ง
		ตร.ม.	96	ไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) ขนาด 6", 8"
	ไม้มอดฝ้า ไม้เนื้อแข็ง	เมตร	28	ไสลบมูม
	ไม้มอดฝ้า สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	เมตร	20	ไม้เทียม
2.3.6	ตั้งโครงและตีฝ้าวัสดุแผ่นสำเร็จรูป			
	ไม้อัด ไม้อัดแผ่นเรียบ ยิบซัมบอร์ด ตีด้านเดียว	ตร.ม.	52	กรุพอดิแผ่นไม่ต้องติดต่อ
	(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา)	ตร.ม.	66	มีการติดต่อ
		ตร.ม.	90	ฝ้าลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย
	ไม้อัด ไม้อัดแผ่นเรียบ ยิบซัมบอร์ด ตีสองด้าน	ตร.ม.	81	กรุพอดิแผ่นไม่ต้องติดต่อ
	(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา)	ตร.ม.	95	มีการติดต่อ
	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ ตีด้านเดียว	ตร.ม.	66	เช่น เหลือไฟฟ้า กบไฟฟ้า
	(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา)	ตร.ม.	81	มีการติดต่อ
		ตร.ม.	95	ฝ้าลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย
	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ ตีสองด้าน	ตร.ม.	104	กรุพอดิแผ่นไม่ต้องติดต่อ
	(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา)	ตร.ม.	115	มีการติดต่อ
2.4	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น			
2.4.1	งานเทพื้นทรายทำผิว, เตรียมผิว			
	เทพื้นทรายปรับระดับพร้อมขัดเรียบ, ขัดหยาบ	ตร.ม.	55	
	เทพื้นทรายปรับระดับพร้อมขัดมัน	ตร.ม.	70	
	ขัดหยาบผิวพื้น (ไม่รวมค่าแรงผสมเทพื้นทรายปรับระดับ)	ตร.ม.	30	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
	ขัดมันเรียบ (ไม่รวมค่าแรงผสมเทพื้นทรายปรับระดับ)	ตร.ม.	40	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	ซีดรองลายกำแพงปลา (ไม่รวมค่าแรงผสมปูนทรายปรับระดับ)	ตร.ม.	38	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.4.2	งานตกแต่งผิวพื้น			
	พื้นทำทรายล้าง, หินล้าง, กรวดล้าง	ตร.ม.	88	ฝังเส้น พี วี ซี. (ไม่มีลวดลาย)
	พื้นทำทรายล้าง /ลงสีฝุ่น	ตร.ม.	135	ผิวพื้นฝังเส้นพี วี ซี. โลหะ เล่นลายประดับ
	ทำเคาน์เตอร์, ม้านั่ง, ขึ้นบันได	เมตร	100	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	พื้นทำผิวหินขัด (ขาว, เทา)	ตร.ม.	136	ฝังเส้น พี วี ซี. (ไม่มีลวดลาย)
	พื้นทำผิวหินขัด /ผสมสีฝุ่น	ตร.ม.	168	ผิวพื้นฝังเส้นพี วี ซี. โลหะ เล่นลายประดับ
	ทำเคาน์เตอร์, ม้านั่ง, ขึ้นบันได	เมตร	158	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสี	ตร.ม.	120	ขนาดตั้งแต่ 6" x 6" ขึ้นไป
		ตร.ม.	150	ขนาดเล็กกว่า 6" x 6"
	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสี+ทำทรายล้าง	ตร.ม.	185	ขนาด 6"x6", 8"x8" สลับทรายล้าง, กรวดล้าง
	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค (รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	120	ขนาดตั้งแต่ 6" x 6" หรือ 4"x8" ขึ้นไป
		ตร.ม.	150	ขนาดเล็กกว่า 6" x 6" หรือ 4"x 8" ลงมา
	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	130	ขนาด 12" x 12" ถึง 16" x 16" (ปูชิด)
	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	150	ขนาด 18" x 18" ถึง 24" x 24" (ปูชิด)
	พื้นปูกระเบื้องโมเสก (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	136	ขนาดตั้งแต่ 2" x 2" ขึ้นไป
		ตร.ม.	150	ขนาดเล็กกว่า 2" x 2"
	พื้นปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป (รวมค่าแรงปูนทรายรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	150	ขนาดตั้งแต่ 12" x 12" ขึ้นไป
	พื้นปูแผ่นหินอ่อน, หินแกรนิต (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	150	ขนาด 0.30 x 0.30 ม., 0.40 x 0.40 ม.
		ตร.ม.	170	ขนาด 0.30 x 0.60 ม., 0.40 x 0.80 ม.
		ตร.ม.	190	ขนาด 0.80 x 0.80 ม. ขึ้นไป
	พื้นผิวปูกระเบื้องยาง พี วี ซี. (รวมค่าแรงทากาวรองพื้น)	ตร.ม.	40	ขนาด 9" x 9", 12" x 12" (มากกว่า 100 ตร.ม.)
		ตร.ม.	50	ขนาด 9" x 9", 12" x 12" (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)
		ตร.ม.	55	ขนาด 18" x 18", 12" x 24", 24" x 24"
		ตร.ม.	80	ขนาด 10 x 91.6 ซม. หรือหน้ากว้างไม่เกิน 15
	พื้นผิวปูกระเบื้องยางชนิดมัน (รวมค่าแรงทากาวรองพื้น)	ตร.ม.	100	มากกว่า 100 ตร.ม.
		ตร.ม.	120	น้อยกว่า 100 ตร.ม.
	พื้นปูแผ่นไม้สำเร็จรูป (ลามิเนท) ทุกความหนา	ตร.ม.	70	มากกว่า 100 ตร.ม.
		ตร.ม.	90	น้อยกว่า 100 ตร.ม.
	พื้นปูพรม (ชนิดแผ่น, ชนิดม้วน)	ตร.ม.	80	มากกว่า 100 ตร.ม.
		ตร.ม.	100	น้อยกว่า 100 ตร.ม.
	หมายเหตุ - รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว* หมายถึงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะปู (ไม่ใช้งานปูนทรายปรับระดับเตรียมผิว)			
	- ไม่รวมงานพื้นปูนทรายผิวขัดมันหรือขัดเรียบปรับระดับและทากาวทารองพื้น			
2.4.3	งานทำพื้นไม้			
	ติดตั้งคาน ดงและปูพื้นไม้	ตร.ม.	124	พื้นไม้ดีชน (ไม่เข้าลิ้น)
		ตร.ม.	140	พื้นไม้เข้าลิ้น
	ติดตั้ง ดงและปูพื้นไม้	ตร.ม.	111	พื้นไม้ดีชน (ไม่เข้าลิ้น)

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
		ตร.ม.	124	พื้นไม้เข้าลิ้น
	ปูพื้นไม้ปาเก้ หน้า 1" ทุกขนาด	ตร.ม.	80	มากกว่า 100 ตร.ม. ขึ้นไป
	ปูพื้นไม้เข้าลิ้น 1" x 4" ยาวไม่เกิน 3.00 ม.	ตร.ม.	100	มากกว่า 100 ตร.ม. ขึ้นไป
	ค่าขัดพื้นไม้ด้วยเครื่อง	ตร.ม.	50	พื้นที่ 80-100 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	70	พื้นที่ 50-80 ตร.ม.
	หมายเหตุ ปูพื้นและขัดพื้นไม้ ถ้าพื้นที่มีปริมาณน้อยกว่าข้างต้น ให้ผู้ประมาณการอาจสอบราคาจากผู้รับจ้างเป็นงานๆไป -			
	โดยเป็นราคาเหมารวม			
2.4.4	บัวเชิงผนังชนิดต่างๆ (รวมค่าแรงปูนทรายขณะติดตั้งแล้ว)			
	บัวเชิงผนังหินอ่อน,หินแกรนิต	เมตร	158	ขนาดความสูง 4",5"
	บัวเชิงผนังทำทรายล้าง,หินล้าง,กรวดล้าง	เมตร	68	ขนาดความสูง 4",5"
	บัวเชิงผนังทำหินขัดหล่อกับที่	เมตร	75	ขนาดความสูง 4",5"
	บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป	เมตร	55	ขนาดความสูง 4",5"
	บัวเชิงผนังบุกระเบื้องเซรามิค	เมตร	50	ขนาดความสูง 4",6",8"
	บัวเชิงผนังยาง (ชนิดม้วน)	เมตร	40	ขนาดความสูง 4",5"
	บัวเชิงผนังสำเร็จรูป (พีวีซี)	เมตร	38	ขนาดความสูง 4"
	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง,ไม้แดง,ไม้มะค่า	เมตร	35	ขนาดความสูง 4"
	บัวเชิงผนังไม้สัก,ไม้แดง,ไม้มะค่า	เมตร	45	ขนาดความสูง 4",5"
	บัวเชิงผนังไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม,GRC.)	เมตร	30	ขนาดความสูง 4"
	บัวเชิงผนังสำเร็จรูป (สแตนเลส,อลูมิเนียม)	เมตร	45	ขนาดความสูง 4",5"
	บัวเชิงผนังผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	เมตร	40	ขนาดความสูง 4",5"
2.5	งานประติ - หน้าต่าง			
	ทำวงกบไม้	เมตร	35	วงกบประตู ช่องแสง
		เมตร	38	วงกบหน้าต่าง ช่องแสง
	ติดตั้งวงกบไม้,วงกบไฟเบอร์	ตร.ม.	45	วงกบประตู ช่องแสง
		ตร.ม.	50	วงกบหน้าต่าง ช่องแสง
	ติดตั้งบาน (พร้อมบานพับ,กลอน,มือจับ)	ตร.ม.	85	บานประตูไม้ (ปรับแต่ง)
		ตร.ม.	75	บานประตูไฟเบอร์,บานสำเร็จรูป
		ตร.ม.	105	บานหน้าต่างไม้ (ปรับแต่ง)
	ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบประตู	ชุด	80	ลูกบิดประตู
		ชุด	76	Door Closser
		ตัว	35	ที่ยึดประตู
	ค่าติดตั้งกระจก	ตร.ฟ.	8	ขนาด 3 มม., 4 มม., 5 มม.
		ตร.ฟ.	9	ขนาด 6 มม., 8 มม.
		ตร.ฟ.	12	ขนาด 10 มม., 12 มม.
2.6	ค่าติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์			
	ล๊วมน้ำราบชนิดมีหม้อน้ำ,ฟลัชวาล์ว	ชุด	298	ทุกขนาด

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	ลื้อมน้ำยอง,นั่งราบ ชนิดรดน้ำ	ชุด	104	ฐานสูง,ฐานต่ำ
	ที่ปัสสาวะชายรุ่นใหญ่พร้อมฝั้ววาล์ว	ชุด	335	ขนาดใหญ่
	ที่ปัสสาวะชายพร้อมวาล์วกด	ชุด	298	ขนาดกลาง,ขนาดเล็ก,ทั่วไป
	แผงกันปัสสาวะชาย	ชุด	135	ทุกขนาด
	อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ (ครบชุด)	ชุด	298	แขวนผนัง,ฝังใต้เคาน์เตอร์,วางบนเคาน์เตอร์
	อ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ครบชุด) แบบธรรมดา	ชุด	700	ไม่รวมงานก่ออิฐและตกแต่งรอบอ่าง
	ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน	ชุด	150	
	ฝักบัวก้านแข็งพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	ชุด	170	
	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	ชุด	70	
	สายชำระพร้อมสต๊อปวาล์ว	ชุด	70	
	ที่ใส่กระดาษชำระ(ฝังผนัง)	ชุด	103	
	ที่ใส่กระดาษชำระ(เจาะยึดสกรู)	ชุด	70	
	ที่ใส่สบู่(ฝังผนัง)	ชุด	103	
	ที่ใส่สบู่ (เจาะยึดสกรู)	ชุด	70	
	ชั้นวางของ (ฝังผนัง)	ชุด	103	
	ชั้นวางของ (เจาะยึดสกรู)	ชุด	70	
	กระจกเงาลำเจ็ฐรูป (เจาะยึดสกรู)	ชุด	70	ชนิดปรับมุม (มาตรฐานทั่วไป)
	ราวจับคนพิการ (ติดข้างผนัง)	ชุด	70	แบบ 2 ขา (ยึด 2 จุด)
	ราวจับคนพิการ (อ่างล้างหน้า,โถส้วม)	ชุด	105	แบบ 3 ขา (ยึด 3 จุด)
	ก๊อกล้างพื้น	ชุด	25	
	ที่ใส่สบู่เหลว	ชุด	55	
	ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	ชุด	70	
	สต๊อปวาล์ว	ชุด	35	
	สายชำระ	ชุด	35	
	ก๊อกล้างพื้น	ชุด	25	
	ซิงค์สแตนเลสชนิด 2 หลุมพร้อมก๊อกลอยยาว	ชุด	320	แบบมีที่พักจานหรือไม่มี
	ซิงค์สแตนเลสชนิด 1 หลุมพร้อมก๊อกลอยยาว	ชุด	300	แบบมีที่พักจานหรือไม่มี
2.7	งานบันไดและส่วนประกอบงานบันได			
2.7.1	งานบันไดและส่วนประกอบ	ขั้น	80	ลูกนอนไม้เนื้อแข็ง
		ท่อน	57	ลูกตั้งไม้เนื้อแข็ง
		เมตร	130	ราวบันไดไม้,ลูกกรงไม้,เสารับราวบันได
		เมตร	45	ราวจับไม้(ไม่มีลูกกรงไม้)
		เมตร	115	แม่บันไดพร้อมทุกรับขั้นบันได ไม้เนื้อแข็ง
2.7.2	ตั้งเสา,วางคาน,ตง,ปูพื้นชานพัก ไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	324	พื้นไม้ตีชน ทุกขนาด
		ตร.ม.	340	พื้นไม้เข้าลิ้น ทุกขนาด
2.8	ค่าหาสีต่างๆ (ทารองพื้นและสีจริง รวม 3 ครั้ง)			
2.8.1	ค่าหาสีน้ำพลาสติก,สีน้ำอะคริลิก	ตร.ม.	25	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	30	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.8.2	ค่าทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	30	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	35	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.3	ค่าทาสีเหล็กกันสนิม	ตร.ม.	30	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	35	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.4	ค่าทาเคลือบแลคเกอร์ วานิช (สีย้อมไม้) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	40	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	45	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.5	ค่าทาน้ำยาเคลือบแข็งทาพื้นไม้ (โพลียูรีเทน) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	40	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	45	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.6	ค่าทาน้ำยากันเชื้อรา(ซิลิโคน), ทาน้ำยากันแมลง (เชลไดร์)	ตร.ม.	17	ทาจำนวน 1 เทียว
	หมายเหตุ มากกว่า 5,000 ตร.ม. หมายถึงพื้นที่ทำสีรวมในงานทาสีทั้งหมด เกิน 5,000 ตร.ม.			
2.9	ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ			
2.9.1	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	ลบ.ม.	200	รื้อกอง
		ลบ.ม.	275	รื้อขนไป
2.9.2	งานรื้อถอนโครงหลังคา	ตร.ม.	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	35	รื้อขนไป
2.9.3	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	ตร.ม.	5	รื้อกอง
		ตร.ม.	7	รื้อขนไป
2.9.4	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง (วัสดุแผ่นพร้อมโครงเคร่าไม้)	ตร.ม.	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	35	รื้อขนไป
2.9.5	งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงเคร่า - เหล็กชุบสังกะสี)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.6	งานรื้อถอนฝ้าโครงเคร่า ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงเคร่า)	ตร.ม.	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	20	รื้อขนไป
2.9.7	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	38	รื้อขนไป
2.9.8	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	60	รื้อขนไป
2.9.9	งานรื้อถอนฝ้าไม้ยางพร้อมคร่าวฝ้า	ตร.ม.	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.10	งานรื้อถอนฝ้าไม้ฉัตร 2 ด้าน พร้อมคร่าวฝ้า	ตร.ม.	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.11	งานรื้อถอนผนังปูกระเบื้อง	ตร.ม.	30	รื้อกอง
		ตร.ม.	35	รื้อขนไป
2.9.12	งานรื้อถอนผนังปูหินอ่อน, หินแกรนิต	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	45	รื้อขนไป
2.9.13	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน	ตร.ม.	30	รื้อกอง
		ตร.ม.	35	รื้อขนไป
2.9.14	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	ตร.ม.	35	รื้อกอง
		ตร.ม.	40	รื้อขนไป

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.9.15	งานรื้อถอนพื้นปูหินอ่อน,หินแกรนิต	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	50	รื้อขนไป
2.9.16	งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตงและคาน	ตร.ม.	30	รื้อกอง
		ตร.ม.	47	รื้อขนไป
2.9.17	งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวลูกกรง	เมตร	35	รื้อกอง
		เมตร	55	รื้อขนไป
2.9.18	งานรื้อถอนราวลูกกรงบันไดหรือระเบียง	เมตร	15	รื้อกอง
		เมตร	25	รื้อขนไป
2.9.19	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน	ชุด	40	รื้อกอง
		ชุด	60	รื้อขนไป
2.9.20	งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.	100	รื้อกอง
		ตร.ม.	150	รื้อขนไป
2.9.21	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กกันไฟพร้อมวงกบ	ตร.ม.	120	รื้อกอง
		ตร.ม.	150	รื้อขนไป
2.9.22	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกลองเก็บ	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	50	รื้อขนไป
2.9.23	งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ (1 บาน)	ชุด	40	รื้อกอง
		ชุด	55	รื้อขนไป
2.9.24	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.	80	รื้อกอง
		ตร.ม.	120	รื้อขนไป
2.9.25	งานรื้อถอนผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม	ตร.ม.	40	รื้อกอง อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น
		ตร.ม.	50	รื้อขนไป อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น
		ตร.ม.	70	รื้อขนไป อาคารสูงเกิน 3 ชั้นขึ้นไป
2.9.26	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์(โถส้วม,อ่างล้างหน้า)	ชุด	80	รื้อกอง
		ชุด	100	รื้อขนไป
2.9.27	งานรื้อถอนอ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์	ชุด	100	รื้อกอง
		ชุด	150	รื้อขนไป
2.9.28	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	ชุด	20	รื้อกอง
		ชุด	25	รื้อขนไป
2.9.29	งานรื้อถอนวางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	30	รื้อกอง
		เมตร	40	รื้อขนไป
2.9.30	งานรื้อถอนวางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูน	เมตร	20	รื้อกอง
		เมตร	30	รื้อขนไป
2.9.31	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง	บ่อ	120	รื้อกอง
		บ่อ	170	รื้อขนไป

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

[illegible]

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			
3.1	งานเดินท่อเหล็กหล่อ CI Extra Heavy ระบบระบายน้ำ			
	- Dia 2"	เมตร	83	
	- Dia 3"	เมตร	124	
	- Dia 4"	เมตร	158	
	- Dia 6"	เมตร	248	
3.2	งานเดินท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277 ระบบระบายน้ำ			
	- Dia 1 1/2"	เมตร	43	
	- Dia 2"	เมตร	60	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	75	
	- Dia 3"	เมตร	97	
	- Dia 4"	เมตร	142	
	- Dia 6"	เมตร	228	
3.3	งานเดินท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277 ระบบประปา			
	- Dia 1/2"	เมตร	23	
	- Dia 3/4"	เมตร	30	
	- Dia 1"	เมตร	47	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	60	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	70	
	- Dia 2"	เมตร	98	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	125	
	- Dia 3"	เมตร	163	
	- Dia 4"	เมตร	238	
	- Dia 6"	เมตร	385	
3.4	งานเดินท่อเหล็กดำ ASTM # 40 ข้อต่อ GROOVE COUPLING, FLANGES ระบบดับเพลิง			
	- Dia 1"	เมตร	38	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	51	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	61	
	- Dia 2"	เมตร	81	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	129	
	- Dia 3"	เมตร	169	
	- Dia 4"	เมตร	241	
	- Dia 6"	เมตร	423	
3.5	งานเดินท่อเหล็กดำ ASTM # 40 ต่อแบบเชื่อมชน ระบบดับเพลิง			
	- Dia 1/2"	เมตร	20	
	- Dia 3/4"	เมตร	20	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Dia 1"	เมตร	28	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	38	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	43	
	- Dia 2"	เมตร	58	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	76	
	- Dia 3"	เมตร	100	
	- Dia 4"	เมตร	142	
	- Dia 6"	เมตร	250	
3.6	26.6 งานเดินท่อ PVC ระบบระบายน้ำ			
	- Dia 1 1/2"	เมตร	20	
	- Dia 2"	เมตร	20	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	20	
	- Dia 3"	เมตร	30	
	- Dia 4"	เมตร	48	
	- Dia 6"	เมตร	102	
3.7	งานเดินท่อ PVC ระบบประปา			
	- Dia 1/2"	เมตร	20	
	- Dia 3/4"	เมตร	20	
	- Dia 1"	เมตร	20	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	20	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	20	
	- Dia 2"	เมตร	20	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	32	
	- Dia 3"	เมตร	45	
	- Dia 4"	เมตร	72	
3.8	งานเดินท่อพียูชนิดความหนาแน่นสูง มอก.982 ระบบระบายน้ำ PN 6.3			
	- Dia 160 มม.	เมตร	100	
	- Dia 200 มม.	เมตร	145	
	- Dia 250 มม.	เมตร	225	
	- Dia 315 มม.	เมตร	350	
3.9	งานเดินท่อพียูชนิดความหนาแน่นสูง มอก.982 ระบบประปา PN 16			
	- Dia 20 มม.	เมตร	20	
	- Dia 25 มม.	เมตร	20	
	- Dia 32 มม.	เมตร	20	
	- Dia 40 มม.	เมตร	20	
	- Dia 50 มม.	เมตร	23	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Dia 63 มม.	เมตร	35	
	- Dia 75 มม.	เมตร	50	
	- Dia 110 มม.	เมตร	100	
3.10	งานเดินท่อพีวี สำหรับงานประปา ชั้น 160 PSI			
	- Dia 3/4"	เมตร	20	
	- Dia 1"	เมตร	20	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	35	
	- Dia 2"	เมตร	50	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	90	
	- Dia 3"	เมตร	100	ภายนอกอาคาร
	- Dia 4"	เมตร	150	ภายนอกอาคาร
3.11	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา และระบบดับเพลิง			
	SPRINKLER - Dia 1/2"	ชุด	50	ท่อเดินในฝ้า
	SPRINKLER - Dia 1/2"	ชุด	25	ท่อเดินลอย
	STOP VALVE - Dia 1/2"	ชุด	25	
3.12	งานติดตั้งอุปกรณ์ มาตรฐานน้ำ, ประตุน้ำ, ประตุน้ำล้นปีกผีเสื้อ, ประตุน้ำกันกลับ, ประตุน้ำระบายอากาศ			
	วาล์วสแตนเนอว์, ข้อต่ออ่อนชนิดรับแรงดัน			
	- Dia 1/2"	ชุด	50	
	- Dia 3/4"	ชุด	75	
	- Dia 1"	ชุด	100	
	- Dia 1 1/4"	ชุด	125	
	- Dia 1 1/2"	ชุด	150	
	- Dia 2"	ชุด	200	
	- Dia 2 1/2"	ชุด	250	
	- Dia 3"	ชุด	300	
	- Dia 4"	ชุด	400	
	- Dia 6"	ชุด	600	
3.13	งานติดตั้งอุปกรณ์เหล็กหล่อ FCO , FD , RD , RFD , AVC			
	- Dia 2"	ชุด	100	
	- Dia 2 1/2"	ชุด	125	
	- Dia 3"	ชุด	150	
	- Dia 4"	ชุด	200	
	- Dia 6"	ชุด	300	
3.14	26.14 ฝาเปิดสำหรับทำความสะอาด (Clean Out)			
	- Dia 2"	ชุด	50	
	- Dia 2 1/2"	ชุด	75	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

[illegible]

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			
4.1	High Voltage Cable			
	1-Core XLPE (12/20 kV)			
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 35 sq.mm.	เมตร	40	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 50 sq.mm.	เมตร	50	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 70 sq.mm.	เมตร	60	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 95 sq.mm.	เมตร	80	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 120 sq.mm.	เมตร	90	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 150 sq.mm.	เมตร	100	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 185 sq.mm.	เมตร	120	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 240 sq.mm.	เมตร	140	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 300 sq.mm.	เมตร	160	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 400 sq.mm.	เมตร	180	
	3-Core XLPE (12/20 kV)			
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 35 sq.mm.	เมตร	70	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 50 sq.mm.	เมตร	86	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 70 sq.mm.	เมตร	100	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 95 sq.mm.	เมตร	120	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 120 sq.mm.	เมตร	140	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 150 sq.mm.	เมตร	160	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 185 sq.mm.	เมตร	190	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 240 sq.mm.	เมตร	210	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 300 sq.mm.	เมตร	240	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 400 sq.mm.	เมตร	270	
4.2	Low Voltage Cable			
	THW			
	- THW 0.5 sq.mm.	เมตร	4	
	- THW 1 sq.mm.	เมตร	4	
	- THW 1.5 sq.mm.	เมตร	4	
	- THW 2.5 sq.mm.	เมตร	6	
	- THW 4 sq.mm.	เมตร	8	
	- THW 6 sq.mm.	เมตร	10	
	- THW 10 sq.mm.	เมตร	14	
	- THW 16 sq.mm.	เมตร	16	
	- THW 25 sq.mm.	เมตร	20	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- THW 35 sq.mm.	เมตร	24	
	- THW 50 sq.mm.	เมตร	33	
	- THW 70 sq.mm.	เมตร	38	
	- THW 95 sq.mm.	เมตร	45	
	- THW 120 sq.mm.	เมตร	50	
	- THW 150 sq.mm.	เมตร	60	
	- THW 185 sq.mm.	เมตร	75	
	- THW 240 sq.mm.	เมตร	88	
	- THW 300 sq.mm.	เมตร	100	
	- THW 400 sq.mm.	เมตร	113	
	- THW 500 sq.mm.	เมตร	125	
4.3	Bare CU.			
	- Bare CU. 10 sq.mm.	เมตร	16	
	- Bare CU. 16 sq.mm.	เมตร	18	
	- Bare CU. 25 sq.mm.	เมตร	20	
	- Bare CU. 35 sq.mm.	เมตร	24	
	- Bare CU. 50 sq.mm.	เมตร	35	
	- Bare CU. 70 sq.mm.	เมตร	40	
	- Bare CU. 95 sq.mm.	เมตร	45	
	- Bare CU. 120 sq.mm.	เมตร	50	
	- Bare CU. 150 sq.mm.	เมตร	55	
	- Bare CU. 185 sq.mm.	เมตร	63	
	- Bare CU. 240 sq.mm.	เมตร	70	
	- Bare CU. 300 sq.mm.	เมตร	80	
	- Bare CU. 400 sq.mm.	เมตร	90	
	- Bare CU. 500 sq.mm.	เมตร	100	
4.4	1C-CV 0.6/1 kV			
	- 1C-CV 0.6/1 kV 2.5 sq.mm.	เมตร	8	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 4 sq.mm.	เมตร	9	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 6 sq.mm.	เมตร	14	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 10 sq.mm.	เมตร	16	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 16 sq.mm.	เมตร	20	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 25 sq.mm.	เมตร	24	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 35 sq.mm.	เมตร	35	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 50 sq.mm.	เมตร	40	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 70 sq.mm.	เมตร	45	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 1C-CV 0.6/1 kV 95 sq.mm.	เมตร	50	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 120 sq.mm.	เมตร	55	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 150 sq.mm.	เมตร	63	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 185 sq.mm.	เมตร	75	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 240 sq.mm.	เมตร	88	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 300 sq.mm.	เมตร	100	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 400 sq.mm.	เมตร	125	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 500 sq.mm.	เมตร	150	
4.5	2C-CV 0.6/1 kV			
	- 2C-CV 0.6/1 kV 2.5 sq.mm.	เมตร	9	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 4 sq.mm.	เมตร	11	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 6 sq.mm.	เมตร	16	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 10 sq.mm.	เมตร	18	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 16 sq.mm.	เมตร	24	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 25 sq.mm.	เมตร	30	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 35 sq.mm.	เมตร	36	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 50 sq.mm.	เมตร	50	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 70 sq.mm.	เมตร	58	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 95 sq.mm.	เมตร	63	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 120 sq.mm.	เมตร	70	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 150 sq.mm.	เมตร	80	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 185 sq.mm.	เมตร	90	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 240 sq.mm.	เมตร	100	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 300 sq.mm.	เมตร	113	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 400 sq.mm.	เมตร	125	
4.6	3C-CV 0.6/1 kV			
	- 3C-CV 0.6/1 kV 2.5 sq.mm.	เมตร	11	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 4 sq.mm.	เมตร	12	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 6 sq.mm.	เมตร	18	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 10 sq.mm.	เมตร	24	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 16 sq.mm.	เมตร	28	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 25 sq.mm.	เมตร	32	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 35 sq.mm.	เมตร	36	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 50 sq.mm.	เมตร	50	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 70 sq.mm.	เมตร	55	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 95 sq.mm.	เมตร	63	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 3C-CV 0.6/1 kV 120 sq.mm.	เมตร	75	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 150 sq.mm.	เมตร	88	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 185 sq.mm.	เมตร	100	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 240 sq.mm.	เมตร	113	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 300 sq.mm.	เมตร	125	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 400 sq.mm.	เมตร	150	
4.7	4C-CV 0.6/1 kV			
	- 4C-CV 0.6/1 kV 2.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 4 sq.mm.	เมตร	14	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 6 sq.mm.	เมตร	24	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 10 sq.mm.	เมตร	32	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 16 sq.mm.	เมตร	36	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 25 sq.mm.	เมตร	40	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 35 sq.mm.	เมตร	44	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 50 sq.mm.	เมตร	63	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 70 sq.mm.	เมตร	70	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 95 sq.mm.	เมตร	80	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 120 sq.mm.	เมตร	90	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 150 sq.mm.	เมตร	100	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 185 sq.mm.	เมตร	113	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 240 sq.mm.	เมตร	125	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 300 sq.mm.	เมตร	150	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 400 sq.mm.	เมตร	175	
4.8	1C-NYY			
	- 1C-NYY 1 sq.mm.	เมตร	6	
	- 1C-NYY 1.5 sq.mm.	เมตร	8	
	- 1C-NYY 2.5 sq.mm.	เมตร	9	
	- 1C-NYY 4 sq.mm.	เมตร	11	
	- 1C-NYY 6 sq.mm.	เมตร	16	
	- 1C-NYY 10 sq.mm.	เมตร	18	
	- 1C-NYY 16 sq.mm.	เมตร	20	
	- 1C-NYY 25 sq.mm.	เมตร	26	
	- 1C-NYY 35 sq.mm.	เมตร	30	
	- 1C-NYY 50 sq.mm.	เมตร	45	
	- 1C-NYY 70 sq.mm.	เมตร	55	
	- 1C-NYY 95 sq.mm.	เมตร	63	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 1C-NYY 120 sq.mm.	เมตร	75	
	- 1C-NYY 150 sq.mm.	เมตร	88	
	- 1C-NYY 185 sq.mm.	เมตร	100	
	- 1C-NYY 240 sq.mm.	เมตร	113	
	- 1C-NYY 300 sq.mm.	เมตร	125	
	- 1C-NYY 400 sq.mm.	เมตร	150	
	- 1C-NYY 500 sq.mm.	เมตร	175	
4.9	2C-NYY			
	- 2C-NYY 1 sq.mm.	เมตร	8	
	- 2C-NYY 1.5 sq.mm.	เมตร	9	
	- 2C-NYY 2.5 sq.mm.	เมตร	11	
	- 2C-NYY 4 sq.mm.	เมตร	12	
	- 2C-NYY 6 sq.mm.	เมตร	18	
	- 2C-NYY 10 sq.mm.	เมตร	20	
	- 2C-NYY 16 sq.mm.	เมตร	28	
	- 2C-NYY 25 sq.mm.	เมตร	32	
	- 2C-NYY 35 sq.mm.	เมตร	36	
	- 2C-NYY 50 sq.mm.	เมตร	50	
	- 2C-NYY 70 sq.mm.	เมตร	55	
	- 2C-NYY 95 sq.mm.	เมตร	63	
	- 2C-NYY 120 sq.mm.	เมตร	70	
	- 2C-NYY 150 sq.mm.	เมตร	80	
	- 2C-NYY 185 sq.mm.	เมตร	90	
	- 2C-NYY 240 sq.mm.	เมตร	100	
	- 2C-NYY 300 sq.mm.	เมตร	113	
4.10	3C-NYY			
	- 3C-NYY 1 sq.mm.	เมตร	8	
	- 3C-NYY 1.5 sq.mm.	เมตร	9	
	- 3C-NYY 2.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 3C-NYY 4 sq.mm.	เมตร	15	
	- 3C-NYY 6 sq.mm.	เมตร	24	
	- 3C-NYY 10 sq.mm.	เมตร	28	
	- 3C-NYY 16 sq.mm.	เมตร	32	
	- 3C-NYY 25 sq.mm.	เมตร	36	
	- 3C-NYY 35 sq.mm.	เมตร	40	
	- 3C-NYY 50 sq.mm.	เมตร	55	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 3C-NYY 70 sq.mm.	เมตร	63	
	- 3C-NYY 95 sq.mm.	เมตร	70	
	- 3C-NYY 120 sq.mm.	เมตร	80	
	- 3C-NYY 150 sq.mm.	เมตร	90	
	- 3C-NYY 185 sq.mm.	เมตร	100	
	- 3C-NYY 240 sq.mm.	เมตร	113	
	- 3C-NYY 300 sq.mm.	เมตร	125	
4.11	4C-NYY			
	- 4C-NYY 1 sq.mm.	เมตร	9	
	- 4C-NYY 1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 4C-NYY 2.5 sq.mm.	เมตร	15	
	- 4C-NYY 4 sq.mm.	เมตร	18	
	- 4C-NYY 6 sq.mm.	เมตร	28	
	- 4C-NYY 10 sq.mm.	เมตร	32	
	- 4C-NYY 16 sq.mm.	เมตร	36	
	- 4C-NYY 25 sq.mm.	เมตร	40	
	- 4C-NYY 35 sq.mm.	เมตร	44	
	- 4C-NYY 50 sq.mm.	เมตร	63	
	- 4C-NYY 70 sq.mm.	เมตร	70	
	- 4C-NYY 95 sq.mm.	เมตร	80	
	- 4C-NYY 120 sq.mm.	เมตร	90	
	- 4C-NYY 150 sq.mm.	เมตร	100	
	- 3C-NYY 185 sq.mm.	เมตร	100	
	- 3C-NYY 240 sq.mm.	เมตร	113	
	- 3C-NYY 300 sq.mm.	เมตร	125	
4.12	2C-NYY/G			
	- 2C-NYY/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	9	
	- 2C-NYY/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	11	
	- 2C-NYY/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 2C-NYY/G 6/4 sq.mm.	เมตร	20	
	- 2C-NYY/G 10/4 sq.mm.	เมตร	24	
	- 2C-NYY/G 16/6 sq.mm.	เมตร	28	
	- 2C-NYY/G 25/6 sq.mm.	เมตร	32	
	- 2C-NYY/G 35/10 sq.mm.	เมตร	36	
	- 2C-NYY/G 50/10 sq.mm.	เมตร	50	
	- 2C-NYY/G 70/10 sq.mm.	เมตร	55	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 2C-NYY/G 95/16 sq.mm.	เมตร	63	
	- 2C-NYY/G 120/16 sq.mm.	เมตร	70	
	- 2C-NYY/G 150/25 sq.mm.	เมตร	80	
	- 2C-NYY/G 185/25 sq.mm.	เมตร	90	
	- 2C-NYY/G 240/35 sq.mm.	เมตร	100	
	- 2C-NYY/G 300/35 sq.mm.	เมตร	113	
4.13	3C-NYY/G			
	- 3C-NYY/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	11	
	- 3C-NYY/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 3C-NYY/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	15	
	- 3C-NYY/G 6/4 sq.mm.	เมตร	18	
	- 3C-NYY/G 10/4 sq.mm.	เมตร	28	
	- 3C-NYY/G 16/6 sq.mm.	เมตร	32	
	- 3C-NYY/G 25/6 sq.mm.	เมตร	36	
	- 3C-NYY/G 35/10 sq.mm.	เมตร	40	
	- 3C-NYY/G 50/10 sq.mm.	เมตร	55	
	- 3C-NYY/G 70/10 sq.mm.	เมตร	63	
	- 3C-NYY/G 95/16 sq.mm.	เมตร	70	
	- 3C-NYY/G 120/16 sq.mm.	เมตร	80	
	- 3C-NYY/G 150/25 sq.mm.	เมตร	90	
	- 3C-NYY/G 185/25 sq.mm.	เมตร	100	
	- 3C-NYY/G 240/35 sq.mm.	เมตร	113	
	- 3C-NYY/G 300/35 sq.mm.	เมตร	125	
4.14	4C-NYY/G			
	- 4C-NYY/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	12	
	- 4C-NYY/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	15	
	- 4C-NYY/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	18	
	- 4C-NYY/G 6/4 sq.mm.	เมตร	28	
	- 4C-NYY/G 10/4 sq.mm.	เมตร	32	
	- 4C-NYY/G 16/6 sq.mm.	เมตร	36	
	- 4C-NYY/G 25/6 sq.mm.	เมตร	40	
	- 4C-NYY/G 35/10 sq.mm.	เมตร	44	
	- 4C-NYY/G 50/10 sq.mm.	เมตร	63	
	- 4C-NYY/G 70/10 sq.mm.	เมตร	75	
	- 4C-NYY/G 95/16 sq.mm.	เมตร	85	
	- 4C-NYY/G 120/16 sq.mm.	เมตร	90	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 4C-NYY/G 150/25 sq.mm.	เมตร	100	
	- 4C-NYY/G 185/25 sq.mm.	เมตร	113	
	- 4C-NYY/G 240/35 sq.mm.	เมตร	125	
	- 4C-NYY/G 300/35 sq.mm.	เมตร	138	
4.15	2C-VCT			
	- 2C-VCT 1 sq.mm.	เมตร	8	
	- 2C-VCT 1.5 sq.mm.	เมตร	9	
	- 2C-VCT 2.5 sq.mm.	เมตร	9	
	- 2C-VCT 4 sq.mm.	เมตร	12	
	- 2C-VCT 6 sq.mm.	เมตร	20	
	- 2C-VCT 10 sq.mm.	เมตร	24	
	- 2C-VCT 16 sq.mm.	เมตร	28	
	- 2C-VCT 25 sq.mm.	เมตร	32	
	- 2C-VCT 35 sq.mm.	เมตร	36	
4.16	3C-VCT			
	- 3C-VCT 1 sq.mm.	เมตร	8	
	- 3C-VCT 1.5 sq.mm.	เมตร	9	
	- 3C-VCT 2.5 sq.mm.	เมตร	11	
	- 3C-VCT 4 sq.mm.	เมตร	12	
	- 3C-VCT 6 sq.mm.	เมตร	20	
	- 3C-VCT 10 sq.mm.	เมตร	24	
	- 3C-VCT 16 sq.mm.	เมตร	28	
	- 3C-VCT 25 sq.mm.	เมตร	32	
	- 3C-VCT 35 sq.mm.	เมตร	36	
4.17	4C-VCT			
	- 4C-VCT 1 sq.mm.	เมตร	9	
	- 4C-VCT 1.5 sq.mm.	เมตร	11	
	- 4C-VCT 2.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 4C-VCT 4 sq.mm.	เมตร	15	
	- 4C-VCT 6 sq.mm.	เมตร	24	
	- 4C-VCT 10 sq.mm.	เมตร	28	
	- 4C-VCT 16 sq.mm.	เมตร	32	
	- 4C-VCT 25 sq.mm.	เมตร	36	
	- 4C-VCT 35 sq.mm.	เมตร	40	
4.18	2C-VCT/G			
	- 2C-VCT/G 1/1 sq.mm.	เมตร	8	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 2C-VCT/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	9	
	- 2C-VCT/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	11	
	- 2C-VCT/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 2C-VCT/G 6/4 sq.mm.	เมตร	20	
	- 2C-VCT/G 10/4 sq.mm.	เมตร	24	
	- 2C-VCT/G 16/6 sq.mm.	เมตร	28	
	- 2C-VCT/G 25/6 sq.mm.	เมตร	32	
	- 2C-VCT/G 35/10 sq.mm.		36	
4.19	3C-VCT/G			
	- 3C-VCT/G 1/1 sq.mm.	เมตร	9	
	- 3C-VCT/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	11	
	- 3C-VCT/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 3C-VCT/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	15	
	- 3C-VCT/G 6/4 sq.mm.	เมตร	24	
	- 3C-VCT/G 10/4 sq.mm.	เมตร	28	
	- 3C-VCT/G 16/6 sq.mm.	เมตร	32	
	- 3C-VCT/G 25/6 sq.mm.	เมตร	36	
	- 3C-VCT/G 35/10 sq.mm.	เมตร	40	
4.20	4C-VCT/G			
	- 4C-VCT/G 1/1 sq.mm.	เมตร	11	
	- 4C-VCT/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	12	
	- 4C-VCT/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	15	
	- 4C-VCT/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	18	
	- 4C-VCT/G 6/4 sq.mm.	เมตร	28	
	- 4C-VCT/G 10/4 sq.mm.	เมตร	32	
	- 4C-VCT/G 16/6 sq.mm.	เมตร	36	
	- 4C-VCT/G 25/6 sq.mm.	เมตร	40	
	- 4C-VCT/G 35/10 sq.mm.	เมตร	44	
4.21	VAF (300 Volt)			
	- VAF (300 Volt) 1 sq.mm.	เมตร	8	
	- VAF (300 Volt) 1.5 sq.mm.	เมตร	9	
	- VAF (300 Volt) 2.5 sq.mm.	เมตร	11	
	- VAF (300 Volt) 4 sq.mm.	เมตร	12	
	- VAF (300 Volt) 6 sq.mm.	เมตร	15	
	- VAF (300 Volt) 10 sq.mm.	เมตร	18	
	- VAF (300 Volt) 16 sq.mm.	เมตร	21	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
4.22	VVF (750 Volt)			
	- VVF (750 Volt) 1 sq.mm.	เมตร	9	
	- VVF (750 Volt) 1.5 sq.mm.	เมตร	11	
	- VVF (750 Volt) 2.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- VVF (750 Volt) 4 sq.mm.	เมตร	14	
	- VVF (750 Volt) 6 sq.mm.	เมตร	15	
	- VVF (750 Volt) 10 sq.mm.	เมตร	18	
	- VVF (750 Volt) 16 sq.mm.	เมตร	21	
	- VVF (750 Volt) 25 sq.mm.	เมตร	24	
	- VVF (750 Volt) 35 sq.mm.	เมตร	27	
4.23	VAF/G (300 Volt)			
	- VAF/G (300 Volt) 1/1 sq.mm.	เมตร	9	
	- VAF/G (300 Volt) 1.5/1 sq.mm.	เมตร	11	
	- VAF/G (300 Volt) 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- VAF/G (300 Volt) 4/2.5 sq.mm.	เมตร	15	
	- VAF/G (300 Volt) 6/4 sq.mm.	เมตร	18	
	- VAF/G (300 Volt) 10/4 sq.mm.	เมตร	21	
	- VAF/G (300 Volt) 16/6 sq.mm.	เมตร	24	
	- VAF/G (300 Volt) 25/6 sq.mm.	เมตร	27	
	- VAF/G (300 Volt) 35/10 sq.mm.	เมตร	30	
4.24	VVF/G (750 Volt)			
	- VVF/G (750 Volt) 1/1 sq.mm.	เมตร	11	
	- VVF/G (750 Volt) 1.5/1 sq.mm.	เมตร	12	
	- VVF/G (750 Volt) 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	14	
	- VVF/G (750 Volt) 4/2.5 sq.mm.	เมตร	15	
	- VVF/G (750 Volt) 6/4 sq.mm.	เมตร	18	
	- VVF/G (750 Volt) 10/4 sq.mm.	เมตร	21	
	- VVF/G (750 Volt) 16/6 sq.mm.	เมตร	24	
	- VVF/G (750 Volt) 25/6 sq.mm.	เมตร	27	
	- VVF/G (750 Volt) 35/10 sq.mm.	เมตร	30	
4.25	1C-FRC			
	- 1C-FRC 1 sq.mm.	เมตร	6	
	- 1C-FRC 1.5 sq.mm.	เมตร	8	
	- 1C-FRC 2.5 sq.mm.	เมตร	9	
	- 1C-FRC 4 sq.mm.	เมตร	11	
	- 1C-FRC 6 sq.mm.	เมตร	12	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 1C-FRC 10 sq.mm.	เมตร	20	
	- 1C-FRC 16 sq.mm.	เมตร	24	
	- 1C-FRC 25 sq.mm.	เมตร	28	
	- 1C-FRC 35 sq.mm.	เมตร	32	
	- 1C-FRC 50 sq.mm.	เมตร	45	
	- 1C-FRC 70 sq.mm.	เมตร	50	
	- 1C-FRC 95 sq.mm.	เมตร	55	
	- 1C-FRC 120 sq.mm.	เมตร	63	
	- 1C-FRC 150 sq.mm.	เมตร	70	
	- 1C-FRC 185 sq.mm.	เมตร	80	
	- 1C-FRC 240 sq.mm.	เมตร	90	
	- 1C-FRC 300 sq.mm.	เมตร	100	
	- 1C-FRC 400 sq.mm.	เมตร	113	
	- 1C-FRC 500 sq.mm.	เมตร	125	
4.26	4C-FRC			
	- 4C-FRC 1 sq.mm.	เมตร	9	
	- 4C-FRC 1.5 sq.mm.	เมตร	11	
	- 4C-FRC 2.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 4C-FRC 4 sq.mm.	เมตร	15	
	- 4C-FRC 6 sq.mm.	เมตร	24	
	- 4C-FRC 10 sq.mm.	เมตร	28	
	- 4C-FRC 16 sq.mm.	เมตร	32	
	- 4C-FRC 25 sq.mm.	เมตร	36	
	- 4C-FRC 35 sq.mm.	เมตร	40	
	- 4C-FRC 50 sq.mm.	เมตร	55	
	- 4C-FRC 70 sq.mm.	เมตร	63	
	- 4C-FRC 95 sq.mm.	เมตร	70	
	- 4C-FRC 120 sq.mm.	เมตร	80	
	- 4C-FRC 150 sq.mm.	เมตร	90	
	- 4C-FRC 185 sq.mm.	เมตร	100	
	- 4C-FRC 240 sq.mm.	เมตร	113	
	- 4C-FRC 300 sq.mm.	เมตร	125	
4.27	Telephone cable			
	AP-Fig 8 (0.50 mm.)			
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 4 Pairs	เมตร	7	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 5 Pairs	เมตร	8	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 6 Pairs	เมตร	10	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 10 Pairs	เมตร	12	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 12 Pairs	เมตร	14	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 15 Pairs	เมตร	17	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 20 Pairs	เมตร	19	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 25 Pairs	เมตร	22	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 30 Pairs	เมตร	25	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 50 Pairs	เมตร	28	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 75 Pairs	เมตร	32	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 100 Pairs	เมตร	36	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 150 Pairs	เมตร	41	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 200 Pairs	เมตร	46	
4.28	AP-Fig 8 (0.65 mm.)			
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 4 Pairs	เมตร	8	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 5 Pairs	เมตร	10	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 6 Pairs	เมตร	12	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 10 Pairs	เมตร	13	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 12 Pairs	เมตร	16	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 15 Pairs	เมตร	18	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 20 Pairs	เมตร	20	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 25 Pairs	เมตร	23	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 30 Pairs	เมตร	25	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 50 Pairs	เมตร	30	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 75 Pairs	เมตร	34	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 100 Pairs	เมตร	36	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 150 Pairs	เมตร	42	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 200 Pairs	เมตร	48	
4.29	AP-FSF (0.50 mm.)			
	- AP-FSF (0.50 mm.) 50 Pairs	เมตร	26	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 100 Pairs	เมตร	30	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 150 Pairs	เมตร	34	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 200 Pairs	เมตร	36	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 300 Pairs	เมตร	42	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 400 Pairs	เมตร	47	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 600 Pairs	เมตร	54	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 900 Pairs	เมตร	60	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- AP-FSF (0.50 mm.) 1200 Pairs	เมตร	66	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 1500 Pairs	เมตร	72	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 1800 Pairs	เมตร	78	
4.30	AP-FSF (0.65 mm.)			
	- AP-FSF (0.65 mm.) 50 Pairs	เมตร	26	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 100 Pairs	เมตร	30	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 150 Pairs	เมตร	34	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 200 Pairs	เมตร	36	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 300 Pairs	เมตร	42	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 400 Pairs	เมตร	48	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 600 Pairs	เมตร	54	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 900 Pairs	เมตร	60	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 1200 Pairs	เมตร	66	
	- P-FSF (0.65 mm.) 1500 Pairs	เมตร	72	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 1800 Pairs	เมตร	78	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 2100 Pairs	เมตร	84	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 2400 Pairs	เมตร	90	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 2700 Pairs	เมตร	96	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 3000 Pairs	เมตร	102	
4.31	AP (0.50 mm.)			
	- AP (0.50 mm.) 4 Pairs	เมตร	7	
	- AP (0.50 mm.) 5 Pairs	เมตร	8	
	- AP (0.50 mm.) 6 Pairs	เมตร	10	
	- AP (0.50 mm.) 10 Pairs	เมตร	12	
	- AP (0.50 mm.) 12 Pairs	เมตร	14	
	- AP (0.50 mm.) 15 Pairs	เมตร	17	
	- AP (0.50 mm.) 20 Pairs	เมตร	19	
	- AP (0.50 mm.) 25 Pairs	เมตร	22	
	- AP (0.50 mm.) 30 Pairs	เมตร	26	
	- AP (0.50 mm.) 50 Pairs	เมตร	29	
	- AP (0.50 mm.) 75 Pairs	เมตร	34	
	- AP (0.50 mm.) 100 Pairs	เมตร	36	
	- AP (0.50 mm.) 150 Pairs	เมตร	46	
	- AP (0.50 mm.) 200 Pairs	เมตร	50	
	- AP (0.50 mm.) 300 Pairs	เมตร	56	
	- AP (0.50 mm.) 400 Pairs	เมตร	66	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- AP (0.50 mm.) 600 Pairs	เมตร	72	
	- AP (0.50 mm.) 900 Pairs	เมตร	78	
4.32	AP (0.65 mm.)			
	- AP (0.65 mm.) 4 Pairs	เมตร	8	
	- AP (0.65 mm.) 5 Pairs	เมตร	10	
	- AP (0.65 mm.) 6 Pairs	เมตร	12	
	- AP (0.65 mm.) 10 Pairs	เมตร	13	
	- AP (0.65 mm.) 12 Pairs	เมตร	16	
	- AP (0.65 mm.) 15 Pairs	เมตร	18	
	- AP (0.65 mm.) 20 Pairs	เมตร	20	
	- AP (0.65 mm.) 25 Pairs	เมตร	23	
	- AP (0.65 mm.) 30 Pairs	เมตร	25	
	- AP (0.65 mm.) 50 Pairs	เมตร	30	
	- AP (0.65 mm.) 75 Pairs	เมตร	34	
	- AP (0.65 mm.) 100 Pairs	เมตร	37	
	- AP (0.65 mm.) 150 Pairs	เมตร	42	
	- AP (0.65 mm.) 200 Pairs	เมตร	47	
	- AP (0.65 mm.) 300 Pairs	เมตร	52	
	- AP (0.65 mm.) 400 Pairs	เมตร	58	
	- AP (0.65 mm.) 600 Pairs	เมตร	66	
4.33	TPEV (0.50 mm.)			
	- TPEV (0.50 mm.) 4 Pairs	เมตร	6	
	- TPEV (0.50 mm.) 5 Pairs	เมตร	7	
	- TPEV (0.50 mm.) 6 Pairs	เมตร	8	
	- TPEV (0.50 mm.) 8 Pairs	เมตร	12	
	- TPEV (0.50 mm.) 10 Pairs	เมตร	14	
	- TPEV (0.50 mm.) 12 Pairs	เมตร	17	
	- TPEV (0.50 mm.) 15 Pairs	เมตร	19	
	- TPEV (0.50 mm.) 20 Pairs	เมตร	22	
	- TPEV (0.50 mm.) 25 Pairs	เมตร	25	
	- TPEV (0.50 mm.) 30 Pairs	เมตร	28	
	- TPEV (0.50 mm.) 40 Pairs	เมตร	31	
	- TPEV (0.50 mm.) 50 Pairs	เมตร	35	
	- TPEV (0.50 mm.) 100 Pairs	เมตร	42	
	- TPEV (0.50 mm.) 150 Pairs	เมตร	48	
	- TPEV (0.50 mm.) 200 Pairs	เมตร	54	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- TPEV (0.50 mm.) 300 Pairs	เมตร	72	
4.34	TPEV (0.65 mm.)			
	- TPEV (0.65 mm.) 4 Pairs	เมตร	6	
	- TPEV (0.65 mm.) 5 Pairs	เมตร	7	
	- TPEV (0.65 mm.) 6 Pairs	เมตร	8	
	- TPEV (0.65 mm.) 8 Pairs	เมตร	12	
	- TPEV (0.65 mm.) 10 Pairs	เมตร	14	
	- TPEV (0.65 mm.) 12 Pairs	เมตร	17	
	- TPEV (0.65 mm.) 15 Pairs	เมตร	19	
	- TPEV (0.65 mm.) 20 Pairs	เมตร	22	
	- TPEV (0.65 mm.) 25 Pairs	เมตร	24	
	- TPEV (0.65 mm.) 30 Pairs	เมตร	28	
	- TPEV (0.65 mm.) 40 Pairs	เมตร	31	
	- TPEV (0.65 mm.) 50 Pairs	เมตร	35	
	- TPEV (0.65 mm.) 100 Pairs	เมตร	42	
	- TPEV (0.65 mm.) 150 Pairs	เมตร	48	
	- TPEV (0.65 mm.) 200 Pairs	เมตร	54	
	- TPEV (0.65 mm.) 300 Pairs	เมตร	60	
4.35	TIEV (0.50 mm.)			
	- TIEV (0.50 mm.) 2 Cores	เมตร	5	
	- TIEV (0.50 mm.) 3 Cores	เมตร	5	
	- TIEV (0.50 mm.) 4 Cores	เมตร	5	
	- TIEV (0.50 mm.) 5 Cores	เมตร	6	
	- TIEV (0.50 mm.) 6 Cores	เมตร	6	
4.36	TIEV (0.65 mm.)			
	- TIEV (0.65 mm.) 2 Cores	เมตร	5	
	- TIEV (0.65 mm.) 3 Cores	เมตร	5	
	- TIEV (0.65 mm.) 4 Cores	เมตร	5	
	- TIEV (0.65 mm.) 5 Cores	เมตร	6	
	- TIEV (0.65 mm.) 6 Cores	เมตร	6	
4.37	Drop Wire (0.90 mm.)			
	- Drop Wire (0.90 mm.) 2 Cores	เมตร	6	
4.38	Conduit & Raceway			
	Rigid Steel Conduit (RSC)			
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 160 mm.	เมตร	112	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 125 mm.	เมตร	98	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 100 mm.	เมตร	86	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 90 mm.	เมตร	76	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 80 mm.	เมตร	67	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 65 mm.	เมตร	57	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 50 mm.	เมตร	47	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 40 mm.	เมตร	40	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 32 mm.	เมตร	35	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 25 mm.	เมตร	30	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 20 mm.	เมตร	27	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 15 mm.	เมตร	25	
4.39	Intermediate Metal Conduit (IMC)			
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 100 mm.	เมตร	70	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 90 mm.	เมตร	61	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 80 mm.	เมตร	54	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 65 mm.	เมตร	46	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 50 mm.	เมตร	40	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 40 mm.	เมตร	35	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 32 mm.	เมตร	30	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 25 mm.	เมตร	25	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 20 mm.	เมตร	23	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 15 mm.	เมตร	20	
4.40	Electric Metallic Tubing (EMT)			
	- Electric Metallic Tubing (EMT) Ø 50 mm.	เมตร	35	
	- Electric Metallic Tubing (EMT) Ø 40 mm.	เมตร	30	
	- Electric Metallic Tubing (EMT) Ø 32 mm.	เมตร	25	
	- Electric Metallic Tubing (EMT) Ø 25 mm.	เมตร	23	
	- Electric Metallic Tubing (EMT) Ø 20 mm.	เมตร	20	
	- Electric Metallic Tubing (EMT) Ø 15 mm.	เมตร	18	
4.41	Liquidtight Flexible Metal Conduit (FMC)			
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit Ø 125 mm.	เมตร	30	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit Ø 100 mm.	เมตร	26	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit Ø 90 mm.	เมตร	24	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit Ø 80 mm.	เมตร	20	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit Ø 65 mm.	เมตร	18	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit Ø 50 mm.	เมตร	16	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit Ø 40 mm.	เมตร	14	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit Ø 32 mm.	เมตร	12	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit Ø 25 mm.	เมตร	11	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit Ø 15 mm.	เมตร	10	
4.42	Flexible Metal Conduit (Flex)			
	- Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 80 mm.	เมตร	20	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 65 mm.	เมตร	18	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 50 mm.	เมตร	16	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 40 mm.	เมตร	14	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 32 mm.	เมตร	12	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 25 mm.	เมตร	10	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 20 mm.	เมตร	9	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 15 mm.	เมตร	8	
4.43	Efex. (I.D.Sizing)			
	- Efex. (I.D.Sizing) Ø 160 mm.	เมตร	30	
	- Efex. (I.D.Sizing) Ø 125 mm.	เมตร	25	
	- Efex. (I.D.Sizing) Ø 100 mm.	เมตร	22	
	- Efex. (I.D.Sizing) Ø 80 mm.	เมตร	20	
	- Efex. (I.D.Sizing) Ø 50 mm.	เมตร	17	
	- Efex. (I.D.Sizing) Ø 25 mm.	เมตร	12	
4.44	PVC Conduit (Yellow)			
	- PVC Conduit (Yellow) Ø 100 mm.	เมตร	42	
	- PVC Conduit (Yellow) Ø 80 mm.	เมตร	36	
	- PVC Conduit (Yellow) Ø 65 mm.	เมตร	30	
	- PVC Conduit (Yellow) Ø 50 mm.	เมตร	26	
	- PVC Conduit (Yellow) Ø 40 mm.	เมตร	24	
	- PVC Conduit (Yellow) Ø 32 mm.	เมตร	22	
	- PVC Conduit (Yellow) Ø 25 mm.	เมตร	19	
	- PVC Conduit (Yellow) Ø 20 mm.	เมตร	17	
	- PVC Conduit (Yellow) Ø 15 mm.	เมตร	16	
4.45	HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing]			
	- HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] Ø 140 mm.	เมตร	36	
	- HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] Ø 125 mm.	เมตร	31	
	- HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] Ø 100 mm.	เมตร	29	
	- HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] Ø 90 mm.	เมตร	26	
	- HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] Ø 75 mm.	เมตร	24	
	- HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] Ø 63 mm.	เมตร	22	
	- HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] Ø 50 mm.	เมตร	19	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] Ø 40 mm.	เมตร	17	
	- HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] Ø 32 mm.	เมตร	16	
	- HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] Ø 25 mm.	เมตร	14	
4.46	HDPE II (PN 4) [O.D. Sizing]			
	- HDPE II (PN 4) [O.D. Sizing] Ø 140 mm.	เมตร	36	
	- HDPE II (PN 4) [O.D. Sizing] Ø 125 mm.	เมตร	31	
	- HDPE II (PN 4) [O.D. Sizing] Ø 100 mm.	เมตร	29	
	- HDPE II (PN 4) [O.D. Sizing] Ø 90 mm.	เมตร	24	
	- HDPE II (PN 4) [O.D. Sizing] Ø 75 mm.	เมตร	24	
	- HDPE II (PN 4) [O.D. Sizing] Ø 63 mm.	เมตร	22	
	- HDPE II (PN 4) [O.D. Sizing] Ø 50 mm.	เมตร	18	
	- HDPE II (PN 4) [O.D. Sizing] Ø 40 mm.	เมตร	16	
4.47	Epoxy Wireway			
	- Epoxy Wireway 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	132	
	- Epoxy Wireway 750 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	120	
	- Epoxy Wireway 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	114	
	- Epoxy Wireway 650 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	108	
	- Epoxy Wireway 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	102	
	- Epoxy Wireway 550 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	96	
	- Epoxy Wireway 500 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	90	
	- Epoxy Wireway 450 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	84	
	- Epoxy Wireway 400 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	78	
	- Epoxy Wireway 350 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	72	
	- Epoxy Wireway 300 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	66	
	- Epoxy Wireway 250 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	60	
	- Epoxy Wireway 200 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	54	
	- Epoxy Wireway 150 x 100 x 1.2 mm.	เมตร	48	
	- Epoxy Wireway 100 x 100 x 1.2 mm.	เมตร	42	
	- Epoxy Wireway 100 x 75 x 1.2 mm.	เมตร	36	
	- Epoxy Wireway 100 x 50 x 1.0 mm.	เมตร	30	
	- Epoxy Wireway 75 x 50 x 1.0 mm.	เมตร	24	
4.48	Hot Dip Galvanized Wireway			
	- HDG. Wireway 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	132	
	- HDG. Wireway 750 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	120	
	- HDG. Wireway 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	114	
	- HDG. Wireway 650 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	108	
	- HDG. Wireway 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	102	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- HDG. Wireway 550 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	96	
	- HDG. Wireway 500 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	90	
	- HDG. Wireway 450 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	84	
	- HDG. Wireway 400 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	78	
	- HDG. Wireway 350 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	72	
	- HDG. Wireway 300 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	66	
	- HDG. Wireway 250 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	60	
	- HDG. Wireway 200 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	54	
	- HDG. Wireway 150 x 100 x 1.2 mm.	เมตร	48	
	- HDG. Wireway 100 x 100 x 1.2 mm.	เมตร	42	
	- HDG. Wireway 100 x 75 x 1.2 mm.	เมตร	36	
	- HDG. Wireway 100 x 50 x 1.0 mm.	เมตร	30	
	- HDG. Wireway 75 x 50 x 1.0 mm.	เมตร	24	
4.49	Epoxy Ladder (Not Included Cover Plate)			
	- Epoxy Ladder 1000 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	120	
	- Epoxy Ladder 900 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	108	
	- Epoxy Ladder 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	96	
	- Epoxy Ladder 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	72	
	- Epoxy Ladder 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	60	
	- Epoxy Ladder 500 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	48	
	- Epoxy Ladder 400 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	42	
	- Epoxy Ladder 300 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	36	
	- Epoxy Ladder 200 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	30	
4.50	HDG. Ladder (Not Included Cover Plate)			
	- HDG. Ladder 1000 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	120	
	- HDG. Ladder 900 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	108	
	- HDG. Ladder 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	96	
	- HDG. Ladder 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	72	
	- HDG. Ladder 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	60	
	- HDG. Ladder 500 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	48	
	- HDG. Ladder 400 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	42	
	- HDG. Ladder 300 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	36	
	- HDG. Ladder 200 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	30	
4.51	Epoxy Cable Tray (Not Included Cover Plate)			
	- Epoxy Cable Tray 1000 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	120	
	- Epoxy Cable Tray 900 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	108	
	- Epoxy Cable Tray 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	96	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Epoxy Cable Tray 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	72	
	- Epoxy Cable Tray 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	60	
	- Epoxy Cable Tray 500 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	48	
	- Epoxy Cable Tray 400 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	42	
	- Epoxy Cable Tray 300 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	36	
	- Epoxy Cable Tray 200 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	30	
4.52	HDG. Cable Tray (Not Included Cover Plate)			
	- HDG. Cable Tray 1000 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	120	
	- HDG. Cable Tray 900 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	108	
	- HDG. Cable Tray 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	96	
	- HDG. Cable Tray 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	72	
	- HDG. Cable Tray 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	60	
	- HDG. Cable Tray 500 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	48	
	- HDG. Cable Tray 400 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	42	
	- HDG. Cable Tray 300 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	36	
	- HDG. Cable Tray 200 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	30	
4.53	Wiring Device			
	Switch and receptacle			
	- Single Switch 1 Gang	ชุด	70	
	- Single Switch 2 Gang	ชุด	80	
	- Single Switch 3 Gang	ชุด	90	
	- Single Switch 4 Gang	ชุด	100	
	- Two Way Switch 1 Gang	ชุด	75	
	- Two Way Switch 2 Gang	ชุด	80	
	- Dimmer Switch 300 W.	ชุด	80	
	- Dimmer Switch 500 W.	ชุด	80	
	- Single Receptacle	ชุด	80	
	- Single Receptacle 2P+G	ชุด	80	
	- Duplex Receptacle 2P+G	ชุด	80	
	- Duplex Receptacle 2P+G (WP)	ชุด	100	
	- Telephone Outlet	ชุด	80	
	- T.V. Outlet	ชุด	80	
	- Computer Outlet	ชุด	100	
	- Bell Switch (Push Button)	ชุด	70	
	- Bell	ชุด	80	
	- Toilet Switch (3 Min. Delay)	ชุด	80	
	- Glow Switch (On with Lamp)	ชุด	80	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
4.54	Timer			
	- Timer 15 A. (30 min. Interval)	ชุด	100	
	- Timer 20 A. (30 min. Interval)	ชุด	100	
	- Timer 15 A. (30 min. Interval)	ชุด	100	
4.55	Pop Up Floor Outlet			
	- Simplex 2P + G ขาแบน	ชุด	240	
	- Simplex 2P + G ขาแบน	ชุด	240	
	- Duplex 2P + G ขาแบน	ชุด	240	
	- Telephone Outlet	ชุด	240	
	- Telephone Outlet	ชุด	240	
	- MATV Outlet	ชุด	240	
	- MATV Outlet	ชุด	240	
	- LAN Outlet	ชุด	240	
4.56	Floor Outlet			
	- Simplex 2P + G	ชุด	240	
	- Duplex 2P + G	ชุด	240	
	- Telephone + Lan Outlet	ชุด	240	
4.57	C.B. 2 Pole			
	- C.B. 2 Pole (10, 15, 20, 30, 40 AT)	ชุด	100	
	- C.B. 2 Pole (10, 15, 20, 30 AT)	ชุด	100	
4.58	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)			
	โคม Downlight			
	- ขนาด Ø 4 - 6 นิ้ว	ชุด	100	
	- ขนาด Ø 8 นิ้ว	ชุด	100	
	- ขนาด Ø 9 - 10 นิ้ว	ชุด	150	
	โคมกล่องเหล็กเปลือย			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	100	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	100	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	120	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	120	
	โคมกล่องเหล็กแบบอกไก่ (V-SHAPE)			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	100	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	100	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	120	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	120	
	โคมโรงงาน			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	100	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	100	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	120	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	120	
	โคมกล่องเหล็กครอบอคริลิก			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	100	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	100	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	120	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	120	
	โคมตะแกรงกรองแสง และสะท้อนแสงอลูมิเนียม (ขนาด 0.30 x 0.60 ม. , 0.30 x 1.20 ม. , 0.60 x 0.60 ม. และ 0.60 x 1.20 ม.)			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	120	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	120	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	120	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	120	
	- ขนาด 3 - 18 วัตต์	ชุด	150	
	- ขนาด 3 - 36 วัตต์	ชุด	150	
	โคมกรองแสงอคริลิก สะท้อนแสงอลูมิเนียม (ขนาด 0.30 x 0.60 ม. , 0.30x,1.20 ม. , 0.60x,0.60 ม. และ 0.60 x 1.20 ม.)			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	120	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	120	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	120	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	120	
	- ขนาด 3 - 18 วัตต์	ชุด	150	
	- ขนาด 3 - 36 วัตต์	ชุด	150	
	โคม Floodlight			
	- ขนาด 300 - 500 วัตต์ Halogen	ชุด	100	
	- ขนาด 70 - 250 วัตต์ MH, HPS	ชุด	250	
	- ขนาด 400 - 1000 วัตต์ MH, HPS	ชุด	500	
	โคม Low Bay, High Bay			
	- ขนาด 150 - 250 วัตต์ MV, MH, HPS	ชุด	500	
	- ขนาด 400 วัตต์ MV, MH, HPS	ชุด	800	
	โคมไฟกิ่ง โคมติดผนัง โคมฝังผนัง ไฟหัวเสา			
	- หลอด Incandescent, Compact Fluorescent	ชุด	150	
	- หลอด HID 70 - 150 วัตต์	ชุด	250	
	โคมไฟสนาม ไฟถนน (ไม่รวมฐานเสา)			
	- เสาสูง 1.00 - 2.50 เมตร	ชุด	500	
	- เสาสูง 4.00 - 6.00 เมตร	ชุด	1,000	
	- เสาสูง 7.00 - 8.00 เมตร	ชุด	1,500	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
5	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ			
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประเภทขยายตัวรับความร้อนโดยตรง ระบายความร้อนด้วยลม			
	Ceiling mounted Type			- ค่าแรงงาน หมายถึง ค่าติดตั้ง
	- ขนาด 9,000 BTU/Hr	set	1,000	เครื่อง รวมอุปกรณ์แชน-จับยึดและ
	- ขนาด 12,000 BTU/Hr	set	1,000	การรองรับ แต่ไม่รวมงานต่อไปนี
	- ขนาด 15,000 BTU/Hr	set	1,000	1. งานทอสารทำความเย็น
	- ขนาด 18,000 BTU/Hr	set	1,000	2. งานระบบไฟฟ้าสำหรับ
	- ขนาด 24,000 BTU/Hr	set	1,000	เครื่องปรับอากาศ
	- ขนาด 30,000 BTU/Hr	set	1,000	3. การตรวจเช็คและทดสอบระบบ
	- ขนาด 36,000 BTU/Hr	set	1,500	
	- ขนาด 42,000 BTU/Hr	set	1,500	
	- ขนาด 48,000 BTU/Hr	set	2,000	
	- ขนาด 54,000 BTU/Hr	set	2,000	
	- ขนาด 60,000 BTU/Hr	set	2,500	
	Ceiling Concealed (Duct Type)			
	- ขนาด 9,000 BTU/Hr	set	1,000	
	- ขนาด 12,000 BTU/Hr	set	1,000	
	- ขนาด 15,000 BTU/Hr	set	1,000	
	- ขนาด 18,000 BTU/Hr	set	1,000	
	- ขนาด 24,000 BTU/Hr	set	1,000	
	- ขนาด 30,000 BTU/Hr	set	1,000	
	- ขนาด 36,000 BTU/Hr	set	1,500	
	- ขนาด 42,000 BTU/Hr	set	1,500	
	- ขนาด 48,000 BTU/Hr	set	2,000	
	- ขนาด 54,000 BTU/Hr	set	2,000	
	- ขนาด 60,000 BTU/Hr	set	2,500	
5.2	พัดลมระบายอากาศ			
	Wall Mount Type			
	- ขนาด Ø 8"	set	300	
	- ขนาด Ø 10"	set	350	
	- ขนาด Ø 12"	set	350	
	Window Mount Type			
	- ขนาด Ø 6"	set	250	
	- ขนาด Ø 8"	set	300	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	Ceiling Mount Type			
	- Size 170 mm. x 170 mm.	set	500	
	- Size 230 mm. x 230 mm.	set	500	
	- Size 260 mm.x 260 mm.	set	500	
	- Size 310 mm. x 310 mm.	set	500	
	- Size 375mm. x 375 mm.	set	500	
	High Pressure Industrial Type			
	- ขนาด Ø 250 mm.	set	500	
	- ขนาด Ø 300 mm.	set	600	
	- ขนาด Ø 400 mm.	set	800	
	Cycle Fan			
	- ขนาด Ø 16"	set	300	
	Ceiling Fan			
	- ขนาด Ø 56"	set	300	
	Mini Sirocco Fan			
	- Impeller Ø 10 cm.	set	500	
	- Impeller Ø 12 cm.	set	500	
	- Impeller Ø 14 cm.	set	500	
	- Impeller Ø 17 cm.	set	600	
	- Impeller Ø 19 cm.	set	800	
	- Impeller Ø 21 cm.	set	1,000	
	Centrifugal Fan			
	- Wheel Ø 6 "	set	1,200	
	- Wheel Ø 8 "	set	1,300	
	- Wheel Ø 9 "	set	1,400	
	- Wheel Ø 12 "	set	1,700	
	- Wheel Ø 15 "	set	2,000	
	- Wheel Ø 18 "	set	2,700	
	- Wheel Ø 21 "	set	3,200	
	- Wheel Ø 24 "	set	4,000	
	- Wheel Ø 27 "	set	4,700	
	- Wheel Ø 30 "	set	5,500	
	- Wheel Ø 33 "	set	6,800	
	- Wheel Ø 36 "	set	8,000	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
5.3	ม่านอากาศ			
	Size 90 cm.	set	500	
	Size 120 cm.	set	500	
5.4	ท่อทองแดงอย่างแข็งแบบแอล (Type L)			ค่าแรง / 1เมตร
	- ขนาด Ø 3/8"	เมตร	24	
	- ขนาด Ø 1/2"	เมตร	38	
	- ขนาด Ø 5/8"	เมตร	54	
	- ขนาด Ø 3/4"	เมตร	66	
	- ขนาด Ø 7/8"	เมตร	87	
5.5	ท่อ PVC Class 8.5			ค่าแรง / 1เมตร
	- ขนาด Ø 1/2"	เมตร	20	
	- ขนาด Ø 3/4"	เมตร	20	
	- ขนาด Ø 1"	เมตร	20	
	- ขนาด Ø 1¼"	เมตร	20	
	- ขนาด Ø 1½"	เมตร	20	
	- ขนาด Ø 2"	เมตร	20	
	- ขนาด Ø 2½"	เมตร	20	
	- ขนาด Ø 3"	เมตร	27	
	- ขนาด Ø 4"	เมตร	44	
5.6	ฉนวนหุ้มท่อ (Closed Cell Insulation)			ค่าแรง / 1เมตร
	-ขนาด Ø 3/8" Thick 3/4"	เมตร	11	
	- ขนาด Ø 1/2" Thick 3/4"	เมตร	12	
	- ขนาด Ø 5/8" Thick 3/4"	เมตร	13	
	- ขนาด Ø 3/4" Thick 3/4"	เมตร	14	
	- ขนาด Ø 7/8" Thick 3/4"	เมตร	15	
	- ขนาด Ø 1/2" Thick 1/2"	เมตร	9	
	- ขนาด Ø 3/4" Thick 1/2"	เมตร	11	
	- ขนาด Ø 1" Thick 1/2"	เมตร	13	
	- ขนาด Ø 1¼" Thick 1/2"	เมตร	14	
5.7	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี			ค่าแรง / 1ตารางฟุต
	- BWG No. 18	ตร.ฟ.	27	
	- BWG No. 20	ตร.ฟ.	23	
	- BWG No. 22	ตร.ฟ.	20	
	- BWG No. 24	ตร.ฟ.	17	
	- BWG No. 26	ตร.ฟ.	15	
5.8	ฉนวนทอลม			ค่าแรง / 1ตารางฟุต
	- Fiberglass thk.1" , Density 1.5 lb/ft ³	set	10	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
5.9	ท่อลมอ่อน Flexible Air Duct			ค่าแรง / 1เมตร
	- Size Ø 4"	เมตร	19	
	- Size Ø 5"	เมตร	21	
	- Size Ø 6"	เมตร	23	
	- Size Ø 7"	เมตร	28	
	- Size Ø 8"	เมตร	32	
	- Size Ø 9"	เมตร	36	
	- Size Ø 10"	เมตร	40	
	- Size Ø 12"	เมตร	46	
5.10	หน้ากากลม			
	Exhaust Air Grille			
	- Size 6"x 6"	ea	100	
	- Size 8"x 8"	ea	100	
	- Size 10"x 10"	ea	100	
	- Size 12"x 12"	ea	100	
	- Size 14"x 14"	ea	100	
	Return Air Grille W/Filter			
	- Size 24"x 24"	ea	150	
	- Size 36"x 24"	ea	200	
	- Size 48"x 24"	ea	300	
	- Size 48"x 48"	ea	400	
	- Size 72"x 48"	ea	500	
	Fresh Air Grille W/ Insect Screen			
	- Size 8"x 8"	ea	100	
	- Size 18"x 14"	ea	100	
	- Size 20"x 12"	ea	150	
	- Size 48"x 24"	ea	300	
	- Size 60"x 20"	ea	300	
	Supply Air Grille			
	- Size 6"x 6"	ea	100	
	- Size 8"x 8"	ea	100	
	- Size 10"x 10"	ea	100	
	- Size 12"x 12"	ea	100	
	Ceiling Square Diffuser			
	- Size 8"x 8"	ea	100	
	- Size 10"x 10"	ea	100	
	- Size 12"x 12"	ea	100	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Size 14"x 14"	ea	100	
	- Size 16"x 16"	ea	100	
	Linear Slot Diffuser W/Plenum			ค่าแรง / 1เมตร
	- LSD-1	เมตร	100	
	- LSD-2	เมตร	200	
	- LSD-3	เมตร	300	
	- LSD-4	เมตร	400	

หมายเหตุ

- ค่าแรงงานที่ยื่นนอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้นี้ ใช้คิดคำนวณร้อยละ 30-37 ของยอดค่าวัสดุ มาเป็นค่าแรงงาน ส่วนจะคำนวณจากยอดค่าวัสดุร้อยละเท่าใด ระหว่างร้อยละ 30 -37 นั้น ให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางที่จะพิจารณากำหนดได้ตามความเหมาะสม และหรือสอดคล้องตามระดับฝีมือและหรือความขาดแคลนของแรงงานสำหรับรายการงานก่อสร้างนั้นๆ
- ค่าแรงงานของบางรายการงานก่อสร้างที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ ฉบับนี้ และไม่อยู่ในข้อกำหนดตามหมายเหตุ ข้อ 1 ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน และราคาค่าแรงงานในท้องถิ่นนั้น

ตารางและหลักเกณฑ์ การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

ตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง เป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยกำหนดให้ใช้กับการคำนวณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ไม่มีข้อกำหนดให้นำตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งนี้ไปใช้กับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร) ส่วนจะใช้กับวัสดุก่อสร้างใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในหลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน และหรืออยู่ในดุลยพินิจของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางที่จะพิจารณาให้สอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริงสำหรับแต่ละวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างนั้น

ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง มีสาระสำคัญประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

1. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ใช้ในกรณีขนส่งวัสดุก่อสร้างบนพื้นผิวทางราบปกติ โดยเป็นทางราบผิวลาดยาง หรือทางราบผิวคอนกรีต ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าว จัดทำไว้เป็นตารางสำเร็จรูปตามระดับราคาน้ำมันดีเซล (โชล่า) ตั้งแต่ระดับราคาน้ำมันดีเซล 25.00-69.99 บาท/ลิตร รวม 3 ชุด เป็นกรณีของรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 ชุด รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 1 ชุด และกรณีของรถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง จำนวน 1 ชุด ในแต่ละชุดจะประกอบด้วยตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ตารางที่ระดับราคาน้ำมันดีเซล 25.00-69.99 บาท/ลิตร

ในการนำตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างไปใช้ในการคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างนั้น ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

1. รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างต้องสอดคล้องตามข้อเท็จจริงตามสภาพพื้นที่และวัสดุก่อสร้างที่จะขนส่ง
2. ให้ใช้เกณฑ์ราคาน้ำมันดีเซล (โชล่า) ที่อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เป็นเกณฑ์พิจารณาเลือกใช้ตารางค่าขนส่ง
3. ต้องเป็นกรณีขนส่งวัสดุก่อสร้างบนพื้นผิวทางราบปกติ โดยเป็นทางราบผิวลาดยางหรือทางราบผิวคอนกรีต
4. กรณีระยะทางขนส่งน้อยกว่า 1 กิโลเมตร ให้ใช้อัตราค่าขนส่งของระยะทาง

1 กิโลเมตร

2. หลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างในกรณีที่เป็นกรณีขนส่งวัสดุก่อสร้างไปบนพื้นผิวทางที่ไม่ใช่ทางราบปกติ แต่เป็นผิวลูกรัง ทางลูกรัง หรือทางภูเขา เป็นต้น

ในกรณีที่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างไปบนพื้นผิวทางที่เป็นทางลูกรัง ทางลูกรัง หรือทางภูเขา ให้คำนวณค่าขนส่งโดยใช้หลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง และตามตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ (สูตร)
การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
(กรณีรถบรรทุก ล้อ)

1. ระยะทางขนส่งซึ่งเป็นทางราบปกติ จากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน (กรณีสิ่งก่อสร้างเป็นทางยาว) หรือถึงสถานที่ก่อสร้าง (กรณีสิ่งก่อสร้างไม่มีลักษณะเป็นทางยาว) = L =กม.
2. ทางผิวลาดยาง/ทางผิวคอนกรีต

ระยะทางราบ		กม. X ตัวแปรสภาพผิว	=กม.
ระยะทางลูกรัง		กม. X ตัวแปรสภาพผิว	=กม.
ระยะทางภูเขา		กม. X ตัวแปรสภาพผิว	=กม.
3. ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ		กม. X ตัวแปรสภาพผิว	=กม.
ระยะทางลูกรัง		กม. X ตัวแปรสภาพผิว	=กม.
ระยะทางภูเขา		กม. X ตัวแปรสภาพผิว	=กม.
รวมระยะทาง		= D	=กม.
4. ตัวแปรค่าขนส่ง = F = D / L =
5. ค่าขนส่ง = F X ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งของระยะทางขนส่งกิโลเมตรที่ L
 = บาท/ลบ.ม หรือ บาท/ตัน (แล้วแต่กรณี)

สำหรับตัวแปรสภาพผิว หมายถึงค่าตัวแปรสภาพผิวทาง ซึ่งจำเป็นสำหรับการคำนวณในหลักเกณฑ์ (สูตร) การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างนั้น กำหนดให้ใช้ค่าตัวแปรสภาพผิวทาง ดังตารางต่อไปนี้

ค่าตัวแปรสภาพผิวทาง

ลำดับ	รายการ	ผิวทางลาดยาง			ผิวทางลูกรัง		
		ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา
1	รถบรรทุก 6 ล้อ	1.00	2.12	2.56	1.24	2.36	2.80
2	รถบรรทุก 10 ล้อ	1.00	1.95	2.52	1.23	2.18	2.75
3	รถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง	1.00	2.13	-	1.20	2.33	-

- หมายเหตุ
- ทางลูกเนิน หมายถึงทางที่มีความลาดชัน 4 - 8 %
 - ทางภูเขา หมายถึงทางที่มีความลาดชันมากกว่า 8 %
 - การคำนวณค่าขนส่งวัสดุให้นำตัวแปรสภาพผิวทางคูณกับระยะทางตามตัวอย่าง

**ตัวอย่างการคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
(กรณีงานก่อสร้างทางฯ ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ)**

กรณีของงานก่อสร้างทางฯ ขนส่งวัสดุก่อสร้างด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึง
กึ่งกลางหน้างาน 50 กม. เป็นทางราบลาดยาง 35 กม. ทางลาดยางลูกริน 3 กม. ทางลาดยางภูเขา 2
กม. และทางลูกรังราบ 8 กม. ทางลูกรังลูกริน 2 กม.

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = L = 50 กม.

2. ทางลาดยาง

ระยะทางราบ 35 กม. X 1.00 = 35.00 กม.

ระยะทางลูกริน 3 กม. X 1.95 = 5.85 กม.

ระยะทางภูเขา 2 กม. X 2.52 = 5.04 กม.

3. ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ 8 กม. X 1.23 = 9.24 กม.

ระยะทางลูกริน 2 กม. X 2.18 = 4.36 กม.

ระยะทางภูเขา 0 กม. X 2.75 = 0 กม.

รวมระยะทาง = D = 58.49 กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง = F = 58.49 / 50.00 = 1.1698

5. ค่าขนส่ง

- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 50 กม. = 114.88 บาท/ลบ.ม.

- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 1.1698 x 114.88 = 134.39 บาท/ลบ.ม.

**ตัวอย่างการคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
(กรณีงานก่อสร้างทางฯ ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ)**

กรณีของการก่อสร้างเขื่อน ขนส่งวัสดุก่อสร้างด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ระยะทางขนส่งวัสดุก่อสร้างจากแหล่งถึงสิ่งก่อสร้าง 50 กม. เป็นทางราบลาดยาง 35 กม. ทางลาดยางลูกริน 3 กม. ทางลาดยางภูเขา 2 กม. ทางลูกรังราบ 5 กม. ทางลูกรังลูกริน 3 กม. และทางลูกรังภูเขา 2 กม.

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงสิ่งก่อสร้าง = L = 50 กม.

2..ทางลาดยาง

ระยะทางราบ	35 กม.	X 1.00	=	35.00	กม.
ระยะทางลูกริน	3 กม.	X 2.12	=	6.36	กม.
ระยะทางภูเขา	2 กม.	X 2.56	=	5.12	กม.

3. ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ	5 กม.	X 1.24	=	6.20	กม.
ระยะทางลูกริน	3 กม.	X 2.36	=	7.08	กม.
ระยะทางภูเขา	2 กม.	X 2.80	=	5.60	กม.
รวมระยะทาง D			=	65.56	กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง F = 65.56 / 50.00 = 1.3112

5. ค่าขนส่ง

- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 50 กม. = 155.78 บาท/ลบ.ม.
- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 1.3112 x 155.78 = 204.26 บาท/ลบ.ม.

**ตัวอย่างการคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
(กรณีงานก่อสร้างทางฯ ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง)**

กรณีของงานก่อสร้างทางฯ ขนส่งวัสดุก่อสร้างด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง ระยะขนส่งวัสดุจากแหล่ง
ถึงกึ่งกลางหน้างาน 50 กม. เป็นทางราบลาดยาง 35 กม. ทางลาดยางลูกริน 5 กม. ทางลูกรังราบ 8 กม.
และทางลูกรังลูกริน 2 กม.

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = L = 50 กม.

2. ทางลาดยาง

ระยะทางราบ 35 กม. X 1.00 = 35.00 กม.

ระยะทางลูกริน 5 กม. X 2.13 = 10.65 กม.

3. ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ 8 กม. X 1.20 = 9.52 กม.

ระยะทางลูกริน 2 กม. X 2.33 = 4.54 กม.

รวมระยะทาง D = 59.71 กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง = F = 59.71 / 50.00 = 1.1942

5. ค่าขนส่ง

- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 50 กม. = 73.75 บาท/ลบ.ม.
- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 1.1942 x 73.75 = 88.07 บาท/ลบ.ม.

แนวทางและข้อพิจารณาในการเลือกใช้รถบรรทุก

1. รถบรรทุก 10 ล้อ ใช้ในกรณี ดังนี้

- 1.1 ไม่จำเป็นต้องทำ Stock pile (รวมกอง)
- 1.2 ปริมาณการจราจรตั้งแต่ระดับปกติถึงหนาแน่น
- 1.3 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและทางภูเขา ผิวทางลาดยางและหรือลูกรัง

2. รถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง ใช้ในกรณี ดังนี้

- 2.1 ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก ยางแอสฟัลท์ที่เป็นถังใหญ่ (Bulk) ปูนซีเมนต์ผงที่เป็นถังใหญ่ (Bulk) เป็นต้น
- 2.2 มีความจำเป็นต้องทำ Stock pile (รวมกอง) ไว้ เพื่อขนส่งไปยังหน่วยงานอีกทอดหนึ่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ หรือ 6 ล้อ
- 2.3 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและทางลูกเนิน
- 2.4 ไม่มีข้อกำหนดให้ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง กรณีทางที่มีลักษณะเป็นทางภูเขา

3. รถบรรทุก 6 ล้อ ใช้ในกรณี ดังนี้

- 3.1 ขนส่งบนทางภูเขาและหรือทางที่มีความลาดชันมาก
- 3.2 ในเขตชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น เช่น เขตกรุงเทพมหานคร และเขตเทศบาลเมือง
- 3.3 งานขนาดเล็กและหรือที่มีระยะเวลาดำเนินการสั้น
- 3.4 ในพื้นที่บริเวณทำการก่อสร้างคับแคบ เนื่องจากผิวทางจราจรแคบหรือมีงานก่อสร้างอื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน ในขณะเดียวกัน

หมายเหตุ

1. แนวทางและข้อพิจารณาในการเลือกใช้รถบรรทุกดังกล่าว เป็นหลักการทั่วไป เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา แต่ในทางปฏิบัติจริงผู้มีส่วนที่คำนวณราคากลาง จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาเลือกใช้รถบรรทุกให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ผู้รับจ้างในท้องถิ่น และรวมถึงลักษณะงานที่ทำการก่อสร้างนั้นด้วย
2. ในกรณีที่เป็นการขนส่งวัสดุก่อสร้างผ่านเมืองใหญ่หรือทางที่มีปริมาณจราจรหนาแน่น และติดขัด จำเป็นต้องคำนึงถึงการสูญเสียโอกาสและความเร็วเฉลี่ยที่ลดลงด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล สำหรับการกำหนดตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

1. **ราคารถบรรทุก** ใช้ข้อมูลจากกรมทางหลวง สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ สอบถามจากผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป เป็นรถบรรทุกที่มีตัวถังเหล็กแบบยกเทได้ ส่วนราคารถบรรทุกใช้ค่าเฉลี่ยจากยี่ห้อต่างๆ ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด

ขนาดแรงม้าของรถบรรทุก 10 ล้อ อยู่ระหว่าง 210 – 260 แรงม้า และรถบรรทุก 6 ล้อ อยู่ระหว่าง 145 – 160 แรงม้า

2. **ราคายางรถยนต์** ใช้ข้อมูลจากกรมทางหลวง และสอบถามจากผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป เป็นราคาขายจริงทั่วไปและหักส่วนลดออกแล้ว ยางรถบรรทุกทั้งหมดเป็นขนาดที่ใช้กับการบรรทุกซึ่งรองรับน้ำหนักตามที่กฎหมายกำหนด

ขนาดยางของรถบรรทุก 10 ล้อ คือ 900 x 20 และ 1000 x 20 ซัน

ขนาดยางของรถบรรทุก 6 ล้อ คือ 750 x 16 – 12 ซัน 825 x 20 - 12 ซัน และ 900 x 20 – 12 ซัน

3. **อายุการใช้งานของรถ** ใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยของวิศวกรที่ปรึกษา KAMPSAX และจากรายงานการศึกษาค่าใช้จ่ายการใช้รถของกรมทางหลวงปี 2531 เป็นเกณฑ์เฉลี่ย ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับค่าซ่อมบำรุงรักษารถ โดยหากอายุใช้งานน้อยค่าซ่อมบำรุงรักษาเฉลี่ยก็น้อย หากอายุใช้งานมากค่าซ่อมบำรุงรักษาเฉลี่ยก็จะมากตามไปด้วย

4. **อัตราดอกเบี้ย** เป็นอัตราเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นปัจจุบัน

5. **ระยะทางที่ใช้รถวิ่งในหนึ่งปี** ใช้เกณฑ์เฉลี่ยของการใช้รถทั่วไป ซึ่งได้จากรายงานการศึกษาของ KAMPSAX และของกรมทางหลวง ซึ่งระยะทางที่ใช้รถนี้จะแปรตามสภาพผิวทางภูมิประเทศและความเร็วเฉลี่ยของรถที่วิ่งใช้งานตลอดปี

6. **ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง** เป็นราคาน้ำมันเฉลี่ยของราคาน้ำมันที่จำหน่ายในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงในอีก 3 ภาค คือ ภาคใต้-จังหวัดนราธิวาส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-จังหวัดนครพนม และภาคเหนือ-จังหวัดเชียงราย (ภาคเหนือไม่ใช้แม่ฮ่องสอนเพราะภูมิประเทศเป็นภูเขา ซึ่งจะมีราคาพิเศษกว่าจังหวัดอื่นๆ)

7. **ราคาน้ำมันหล่อลื่น** เนื่องจากไม่มีประกาศราคาควบคุมแน่นอน จึงใช้ราคาเฉลี่ยของราคาเป็นถัง (Drum) ที่ 200 ลิตร

8. **เงินเดือนพนักงานขับรถและเด็กท้ายรถ** ใช้ข้อมูลจากการสอบถามผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก

9. **ค่าทะเบียนรถยนต์** ใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบกับทะเบียนรถยนต์ของรถบรรทุกของผู้รับเหมาที่ยื่นหลักฐานจดทะเบียนรับเหมาก่อสร้างกับกรมทางหลวง

10. **ค่าประกันอุบัติเหตุ** ใช้ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้ประกอบการขนส่งโดยรถบรรทุก

11. **ความหนาแน่นของวัสดุมวลหลวมที่ขนส่ง** ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างนี้ ปกติจะใช้กับวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน ทราย ลูกกรวด หิน และกรวด เป็นต้น โดยคิดเป็นค่าขนส่งต่อลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จึงต้องใช้ค่าความหนาแน่นของมวลหลวม เพื่อแปลงจากน้ำหนักบรรทุกมาเป็นปริมาตรที่บรรทุก ค่าความหนาแน่นของมวลหลวมนี้ได้จากการเฉลี่ยค่าของวัสดุดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดทั้งในสภาวะแห้งและสภาวะที่เปียกชื้น

12. **น้ำหนักรถและน้ำหนักการบรรทุก** ใช้ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักตัวรถทุกประเภท โดยน้ำหนักรวมของรถกับวัสดุที่บรรทุกไม่เกินพิกัดตามที่กฎหมายกำหนด

13. **ความเร็วเฉลี่ย** ใช้หลักการที่ว่า เมื่อวิ่งรถเปล่า รถจะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งไม่เกิน 60 กม./ชั่วโมง แต่เมื่อบรรทุกน้ำหนักตามพิกัดจะมีความเร็วลดลง ดังนั้น ความเร็วเฉลี่ยที่ใช้จึงเฉลี่ยจากความเร็วที่วิ่งไปขณะบรรทุกน้ำหนักตามพิกัดและขณะวิ่งกลับด้วยรถเปล่า

14. **เวลาที่ใช้ตัดวัสดุขึ้นบรรทุกบนรถและเทลงกองที่หน้างานก่อสร้าง** เนื่องจากจำนวนเที่ยวที่รถบรรทุกวิ่งได้ต่อวัน จะมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของรถบรรทุก ระยะเวลาที่วิ่งต่อเที่ยว และเวลาที่ใช้ไปในการตัดวัสดุขึ้นบรรทุกบนรถและเวลาที่ใช้เทลงกองที่หน้างานก่อสร้างด้วย ดังนั้น เวลาที่ใช้ตัด-เทวัสดุ จึงคำนวณโดยอาศัยข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรรถตัดที่ทำขึ้นโดยผู้ผลิตเครื่องจักรนั้น

15. **ค่าซ่อมบำรุงรักษา** เนื่องจากค่าซ่อมบำรุงรักษา จะประกอบด้วยค่าอะไหล่และค่าแรงงานด้วย และจะไม่เหมือนกันในทุกประเทศ ทั้งนี้ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา KAMPSAX ได้สำรวจจากการสอบถามจากผู้ประกอบการขนส่งภายในประเทศไทย และได้รายงานไว้ในผลการศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นข้อมูลที่สอดคล้องใกล้เคียงกับข้อมูลจากการวิจัยของกรมทางหลวง จึงได้เลือกใช้ข้อมูลจาก KAMPSAX เป็นหลัก

16. **อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และยางรถยนต์** ข้อมูลนี้ใช้ค่าที่ได้จากการทดลองและที่เป็นผลการศึกษาวิจัยของผู้ผลิตรถยนต์ ได้แก่ จากข้อมูลการศึกษาวิจัยซึ่งบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา KAMPSAX ได้ทำการทดลองในสนามด้วยรถบรรทุกเก่าอายุใช้งานมากกว่า 6 ปี และจากข้อมูลของ Peter Long ซึ่งปรากฏในเอกสาร "Motor Vehicle operating cost in the Central Plan of Thailand" ที่เผยแพร่ในการประชุมใหญ่ทางวิชาการครั้งที่ 1 ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2510 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทางกรมการขนส่งทางบกใช้ในการคำนวณต้นทุนค่าขนส่งด้วย จึงได้เลือกใช้ข้อมูลของ Peter Long มาใช้ในการคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างในครั้งนี้ด้วย

17. กรณีที่รถบรรทุกวิ่งบนทางผิวลูกรังหรือบนทางหรือภูมิประเทศที่มีสภาพเป็นลูกเนินและภูเขา ย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการวิ่งไปในทางราบปกติ ดังนั้น การคำนวณค่าขนส่งกรณีรถบรรทุกวิ่งบนผิวทางลูกรังหรือลูกเนินหรือภูเขา นั้น จะต้องนำค่าตัวแปรตามสภาพผิวทางมาคูณกับค่าขนส่งกรณีผิวทางที่เป็นทางราบปกติผิวลาดยางหรือผิวคอนกรีต

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ทั้งจำนวน 3 ชุด (กรณีของรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 ชุด รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 1 ชุด และกรณีของรถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง จำนวน 1 ชุด แต่ละชุดจะประกอบด้วยตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ตารางที่ระดับราคาน้ำมันดีเซล 25.00-69.99 บาท/ลิตร) ดังตารางในหน้าถัดไป

**ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
กรณีของรถบรรทุก 6 ล้อ
ตั้งแต่ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-69.99 บาท/ลิตร**

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.69	12.16	41	99.24	138.94	81	194.67	272.53
2	10.20	14.27	42	101.63	142.28	82	197.05	275.87
3	11.70	16.38	43	104.01	145.62	83	199.43	279.21
4	13.21	18.49	44	106.40	148.96	84	201.83	282.57
5	14.72	20.60	45	108.78	152.30	85	204.21	285.90
6	16.22	22.71	46	111.17	155.64	86	206.59	289.22
7	18.13	25.39	47	113.56	158.98	87	208.98	292.57
8	20.52	28.73	48	115.94	162.32	88	211.36	295.91
9	22.91	32.07	49	118.33	165.66	89	213.75	299.24
10	25.29	35.41	50	120.72	169.00	90	216.14	302.60
11	27.68	38.75	51	123.10	172.34	91	218.53	305.94
12	30.06	42.09	52	125.48	175.68	92	220.91	309.28
13	32.45	45.43	53	127.87	179.02	93	223.29	312.60
14	34.83	48.77	54	130.26	182.36	94	225.68	315.95
15	37.22	52.11	55	132.64	185.70	95	228.08	319.31
16	39.60	55.45	56	135.03	189.04	96	230.45	322.63
17	41.99	58.79	57	137.41	192.38	97	232.83	325.96
18	44.38	62.13	58	139.80	195.71	98	235.23	329.32
19	46.76	65.47	59	142.18	199.05	99	237.61	332.66
20	49.15	68.81	60	144.57	202.40	100	239.99	335.99
21	51.53	72.14	61	146.96	205.74	101	242.38	339.33
22	53.92	75.48	62	149.34	209.08	102	244.77	342.68
23	56.30	78.82	63	151.73	212.42	103	247.16	346.03
24	58.69	82.16	64	154.11	215.76	104	249.54	349.35
25	61.07	85.50	65	156.50	219.10	105	251.92	352.69
26	63.46	88.84	66	158.88	222.44	106	254.32	356.04
27	65.84	92.18	67	161.27	225.78	107	256.70	359.38
28	68.23	95.52	68	163.65	229.11	108	259.09	362.72
29	70.62	98.86	69	166.04	232.46	109	261.47	366.05
30	73.00	102.20	70	168.43	235.80	110	263.85	369.39
31	75.39	105.54	71	170.82	239.14	111	266.25	372.75
32	77.77	108.88	72	173.20	242.48	112	268.63	376.09
33	80.16	112.22	73	175.59	245.82	113	271.02	379.43
34	82.54	115.56	74	177.96	249.15	114	273.40	382.75
35	84.93	118.90	75	180.36	252.50	115	275.78	386.09
36	87.32	122.24	76	182.74	255.83	116	278.17	389.44
37	89.70	125.58	77	185.12	259.17	117	280.54	392.76
38	92.09	128.92	78	187.51	262.51	118	282.93	396.10
39	94.47	132.26	79	189.89	265.85	119	285.32	399.45
40	96.86	135.60	80	192.28	269.19	120	287.72	402.81

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	290.10	406.14	148	354.53	496.34	175	418.95	586.52
122	292.49	409.48	149	356.91	499.68	176	421.28	589.80
123	294.85	412.80	150	359.30	503.02	177	423.70	593.18
124	297.26	416.17	151	361.65	506.31	178	426.12	596.57
125	299.65	419.50	152	364.06	509.68	179	428.48	599.87
126	302.04	422.85	153	366.42	512.99	180	430.84	603.18
127	304.41	426.17	154	368.84	516.38	181	433.21	606.50
128	306.78	429.49	155	371.22	519.70	182	435.66	609.93
129	309.17	432.83	156	373.60	523.04	183	438.04	613.26
130	311.56	436.18	157	375.99	526.39	184	440.43	616.61
131	313.96	439.55	158	378.39	529.75	185	442.76	619.86
132	316.33	442.87	159	380.75	533.04	186	445.16	623.22
133	318.72	446.20	160	383.16	536.42	187	447.57	626.59
134	321.11	449.55	161	385.53	539.74	188	449.98	629.97
135	323.51	452.91	162	387.90	543.06	189	452.32	633.25
136	325.87	456.22	163	390.28	546.39	190	454.75	636.65
137	328.25	459.55	164	392.66	549.73	191	457.11	639.95
138	330.67	462.94	165	395.06	553.08	192	459.47	643.26
139	333.02	466.23	166	397.46	556.44	193	461.92	646.68
140	335.43	469.60	167	399.87	559.81	194	464.29	650.01
141	337.79	472.91	168	402.22	563.11	195	466.67	653.34
142	340.21	476.29	169	404.64	566.50	196	469.05	656.67
143	342.59	479.63	170	407.01	569.81	197	471.44	660.02
144	344.98	482.97	171	409.38	573.14	198	473.84	663.38
145	347.33	486.27	172	411.76	576.47	199	476.16	666.62
146	349.74	489.63	173	414.15	579.81	200	478.56	669.99
147	352.11	492.95	174	416.54	583.16	201-	2.39	3.35
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.39 บาท/ตัน

3.35 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

25.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.73	12.22	41	100.79	141.11	81	197.73	276.82
2	10.27	14.38	42	103.22	144.50	82	200.15	280.21
3	11.82	16.54	43	105.64	147.89	83	202.57	283.60
4	13.36	18.70	44	108.06	151.28	84	205.01	287.01
5	14.90	20.87	45	110.48	154.68	85	207.42	290.39
6	16.45	23.03	46	112.91	158.07	86	209.84	293.77
7	18.40	25.76	47	115.33	161.47	87	212.27	297.17
8	20.82	29.15	48	117.76	164.86	88	214.69	300.56
9	23.25	32.54	49	120.18	168.25	89	217.11	303.95
10	25.67	35.94	50	122.60	171.65	90	219.54	307.36
11	28.09	39.33	51	125.03	175.04	91	221.97	310.75
12	30.52	42.72	52	127.45	178.43	92	224.39	314.14
13	32.94	46.12	53	129.87	181.82	93	226.80	317.52
14	35.36	49.51	54	132.30	185.21	94	229.23	320.92
15	37.79	52.90	55	134.72	188.61	95	231.66	324.33
16	40.21	56.29	56	137.14	192.00	96	234.07	327.70
17	42.63	59.69	57	139.57	195.39	97	236.50	331.10
18	45.06	63.08	58	141.99	198.78	98	238.93	334.50
19	47.48	66.47	59	144.41	202.17	99	241.35	337.90
20	49.90	69.86	60	146.84	205.57	100	243.77	341.27
21	52.33	73.26	61	149.26	208.97	101	246.19	344.67
22	54.75	76.65	62	151.69	212.36	102	248.63	348.08
23	57.17	80.04	63	154.11	215.75	103	251.05	351.47
24	59.60	83.43	64	156.53	219.14	104	253.46	354.85
25	62.02	86.83	65	158.96	222.54	105	255.89	358.24
26	64.44	90.22	66	161.38	225.93	106	258.32	361.65
27	66.86	93.61	67	163.80	229.32	107	260.74	365.03
28	69.29	97.00	68	166.22	232.71	108	263.17	368.44
29	71.71	100.40	69	168.65	236.11	109	265.58	371.82
30	74.13	103.79	70	171.07	239.50	110	268.01	375.21
31	76.56	107.18	71	173.50	242.90	111	270.44	378.62
32	78.98	110.57	72	175.92	246.29	112	272.86	382.01
33	81.41	113.97	73	178.34	249.68	113	275.29	385.41
34	83.83	117.36	74	180.76	253.06	114	277.70	388.78
35	86.25	120.75	75	183.19	256.46	115	280.12	392.17
36	88.68	124.15	76	185.61	259.85	116	282.55	395.58
37	91.10	127.54	77	188.03	263.24	117	284.96	398.95
38	93.52	130.93	78	190.45	266.64	118	287.38	402.34
39	95.94	134.32	79	192.88	270.03	119	289.81	405.74
40	98.37	137.72	80	195.30	273.42	120	292.25	409.15

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	294.67	412.54	148	360.12	504.17	175	425.56	595.78
122	297.10	415.94	149	362.54	507.56	176	427.93	599.11
123	299.50	419.30	150	364.97	510.96	177	430.39	602.54
124	301.95	422.73	151	367.35	514.30	178	432.84	605.98
125	304.37	426.12	152	369.80	517.72	179	435.24	609.34
126	306.80	429.52	153	372.20	521.08	180	437.64	612.70
127	309.20	432.88	154	374.66	524.52	181	440.05	616.07
128	311.62	436.26	155	377.07	527.90	182	442.54	619.55
129	314.04	439.65	156	379.50	531.29	183	444.96	622.94
130	316.47	443.06	157	381.92	534.69	184	447.39	626.34
131	318.91	446.47	158	384.36	538.11	185	449.74	629.64
132	321.32	449.85	159	386.75	541.45	186	452.18	633.06
133	323.74	453.24	160	389.20	544.89	187	454.63	636.48
134	326.17	456.64	161	391.61	548.25	188	457.08	639.92
135	328.61	460.05	162	394.02	551.63	189	459.46	643.25
136	331.01	463.42	163	396.44	555.01	190	461.93	646.70
137	333.42	466.79	164	398.86	558.40	191	464.32	650.05
138	335.89	470.24	165	401.29	561.81	192	466.72	653.41
139	338.28	473.59	166	403.73	565.22	193	469.21	656.89
140	340.71	477.00	167	406.18	568.65	194	471.62	660.27
141	343.12	480.36	168	408.57	571.99	195	474.04	663.65
142	345.57	483.80	169	411.03	575.44	196	476.46	667.04
143	347.99	487.19	170	413.43	578.81	197	478.89	670.44
144	350.42	490.59	171	415.84	582.18	198	481.32	673.85
145	352.81	493.94	172	418.26	585.57	199	483.67	677.14
146	355.25	497.36	173	420.69	588.96	200	486.12	680.57
147	357.66	500.72	174	423.12	592.37	201- 2.43 3.40		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.43 บาท/ตัน

3.40 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

26.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.76	12.27	41	102.34	143.28	81	200.79	281.10
2	10.35	14.49	42	104.80	146.72	82	203.25	284.54
3	11.93	16.70	43	107.26	150.17	83	205.71	287.99
4	13.51	18.92	44	109.72	153.61	84	208.18	291.45
5	15.09	21.13	45	112.18	157.06	85	210.63	294.89
6	16.68	23.35	46	114.65	160.51	86	213.09	298.32
7	18.66	26.13	47	117.11	163.95	87	215.55	301.77
8	21.12	29.57	48	119.57	167.40	88	218.01	305.22
9	23.59	33.02	49	122.03	170.84	89	220.47	308.66
10	26.05	36.47	50	124.49	174.29	90	222.94	312.12
11	28.51	39.91	51	126.95	177.74	91	225.40	315.57
12	30.97	43.36	52	129.41	181.18	92	227.86	319.01
13	33.43	46.80	53	131.87	184.62	93	230.31	322.44
14	35.89	50.25	54	134.34	188.07	94	232.78	325.89
15	38.35	53.69	55	136.80	191.52	95	235.25	329.36
16	40.81	57.14	56	139.26	194.96	96	237.70	332.78
17	43.27	60.58	57	141.72	198.41	97	240.16	336.23
18	45.74	64.03	58	144.18	201.85	98	242.63	339.69
19	48.20	67.48	59	146.64	205.29	99	245.09	343.13
20	50.66	70.92	60	149.10	208.74	100	247.54	346.56
21	53.12	74.37	61	151.57	212.20	101	250.01	350.01
22	55.58	77.81	62	154.03	215.64	102	252.48	353.47
23	58.04	81.26	63	156.49	219.08	103	254.94	356.92
24	60.50	84.70	64	158.95	222.52	104	257.39	360.35
25	62.96	88.15	65	161.41	225.98	105	259.85	363.79
26	65.42	91.59	66	163.87	229.42	106	262.32	367.25
27	67.88	95.04	67	166.33	232.87	107	264.78	370.69
28	70.35	98.49	68	168.79	236.31	108	267.25	374.15
29	72.81	101.93	69	171.26	239.76	109	269.70	377.58
30	75.27	105.37	70	173.72	243.20	110	272.16	381.03
31	77.73	108.82	71	176.18	246.65	111	274.64	384.49
32	80.19	112.27	72	178.64	250.10	112	277.09	387.93
33	82.65	115.71	73	181.10	253.54	113	279.56	391.39
34	85.11	119.16	74	183.55	256.98	114	282.01	394.81
35	87.58	122.61	75	186.02	260.43	115	284.47	398.25
36	90.04	126.05	76	188.48	263.87	116	286.94	401.71
37	92.50	129.50	77	190.94	267.32	117	289.38	405.14
38	94.96	132.94	78	193.40	270.76	118	291.84	408.58
39	97.42	136.38	79	195.86	274.21	119	294.31	412.03
40	99.88	139.83	80	198.32	277.65	120	296.79	415.50

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	299.24	418.94	148	365.71	512.00	175	432.17	605.03
122	301.71	422.39	149	368.17	515.44	176	434.58	608.42
123	304.15	425.81	150	370.64	518.89	177	437.07	611.90
124	306.63	429.28	151	373.06	522.28	178	439.57	615.40
125	309.09	432.73	152	375.54	525.76	179	442.00	618.80
126	311.56	436.18	153	377.98	529.17	180	444.44	622.22
127	314.00	439.60	154	380.48	532.67	181	446.89	625.64
128	316.45	443.03	155	382.93	536.10	182	449.41	629.18
129	318.91	446.48	156	385.39	539.54	183	451.87	632.62
130	321.38	449.93	157	387.86	543.00	184	454.34	636.07
131	323.86	453.40	158	390.33	546.46	185	456.73	639.43
132	326.31	456.83	159	392.76	549.86	186	459.21	642.89
133	328.76	460.27	160	395.25	553.35	187	461.69	646.37
134	331.23	463.72	161	397.69	556.77	188	464.19	649.86
135	333.71	467.19	162	400.14	560.19	189	466.60	653.25
136	336.15	470.61	163	402.59	563.63	190	469.11	656.75
137	338.60	474.04	164	405.06	567.08	191	471.54	660.15
138	341.10	477.54	165	407.52	570.53	192	473.98	663.57
139	343.53	480.94	166	410.00	574.00	193	476.50	667.10
140	346.00	484.40	167	412.48	577.48	194	478.95	670.53
141	348.44	487.82	168	414.91	580.88	195	481.40	673.96
142	350.94	491.31	169	417.41	584.38	196	483.86	677.41
143	353.40	494.75	170	419.86	587.80	197	486.33	680.86
144	355.86	498.21	171	422.30	591.23	198	488.80	684.32
145	358.29	501.60	172	424.76	594.66	199	491.19	687.67
146	360.77	505.08	173	427.22	598.11	200	493.68	691.15
147	363.21	508.50	174	429.69	601.57	201- 2.47 3.46		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.47 บาท/ตัน

3.46 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

27.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.80	12.32	41	103.89	145.45	81	203.85	285.38
2	10.42	14.59	42	106.39	148.94	82	206.34	288.88
3	12.04	16.86	43	108.89	152.44	83	208.84	292.38
4	13.66	19.13	44	111.38	155.94	84	211.35	295.89
5	15.28	21.40	45	113.88	159.44	85	213.85	299.38
6	16.90	23.66	46	116.39	162.94	86	216.34	302.87
7	18.93	26.50	47	118.89	166.44	87	218.84	306.37
8	21.43	30.00	48	121.38	169.94	88	221.34	309.87
9	23.93	33.50	49	123.88	173.44	89	223.83	313.37
10	26.42	36.99	50	126.38	176.94	90	226.34	316.88
11	28.92	40.49	51	128.88	180.43	91	228.84	320.38
12	31.42	43.99	52	131.38	183.93	92	231.34	323.87
13	33.92	47.49	53	133.88	187.43	93	233.83	327.36
14	36.42	50.99	54	136.38	190.93	94	236.33	330.86
15	38.92	54.49	55	138.88	194.43	95	238.84	334.38
16	41.42	57.99	56	141.38	197.93	96	241.33	337.86
17	43.92	61.48	57	143.87	201.42	97	243.83	341.36
18	46.42	64.98	58	146.37	204.92	98	246.33	344.87
19	48.91	68.48	59	148.87	208.41	99	248.83	348.37
20	51.41	71.98	60	151.37	211.92	100	251.32	351.85
21	53.91	75.48	61	153.87	215.42	101	253.82	355.35
22	56.41	78.98	62	156.37	218.92	102	256.33	358.87
23	58.91	82.47	63	158.87	222.41	103	258.83	362.37
24	61.41	85.97	64	161.36	225.91	104	261.32	365.85
25	63.91	89.47	65	163.87	229.42	105	263.82	369.35
26	66.41	92.97	66	166.36	232.91	106	266.33	372.86
27	68.90	96.47	67	168.86	236.41	107	268.82	376.35
28	71.40	99.97	68	171.36	239.90	108	271.33	379.86
29	73.90	103.46	69	173.86	243.41	109	273.82	383.35
30	76.40	106.96	70	176.36	246.91	110	276.32	386.85
31	78.90	110.46	71	178.86	250.41	111	278.83	390.36
32	81.40	113.96	72	181.36	253.90	112	281.33	393.86
33	83.90	117.46	73	183.86	257.40	113	283.83	397.36
34	86.40	120.96	74	186.35	260.89	114	286.32	400.84
35	88.90	124.46	75	188.86	264.40	115	288.81	404.34
36	91.40	127.95	76	191.35	267.89	116	291.32	407.85
37	93.89	131.45	77	193.85	271.39	117	293.80	411.33
38	96.39	134.95	78	196.35	274.89	118	296.30	414.82
39	98.89	138.45	79	198.85	278.39	119	298.80	418.33
40	101.39	141.95	80	201.35	281.88	120	301.32	421.85

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	303.81	425.34	148	371.30	519.82	175	438.78	614.29
122	306.32	428.84	149	373.80	523.32	176	441.23	617.72
123	308.79	432.31	150	376.30	526.82	177	443.76	621.26
124	311.32	435.84	151	378.76	530.27	178	446.29	624.81
125	313.81	439.34	152	381.28	533.80	179	448.76	628.27
126	316.32	442.85	153	383.76	537.26	180	451.24	631.74
127	318.80	446.32	154	386.29	540.81	181	453.73	635.22
128	321.29	449.80	155	388.78	544.30	182	456.29	638.80
129	323.79	453.30	156	391.28	547.79	183	458.78	642.30
130	326.29	456.81	157	393.79	551.30	184	461.29	645.80
131	328.81	460.33	158	396.30	554.82	185	463.72	649.21
132	331.29	463.81	159	398.77	558.27	186	466.24	652.73
133	333.79	467.30	160	401.29	561.81	187	468.76	656.26
134	336.29	470.81	161	403.77	565.28	188	471.29	659.80
135	338.81	474.33	162	406.26	568.76	189	473.74	663.24
136	341.29	477.80	163	408.75	572.25	190	476.29	666.80
137	343.78	481.29	164	411.25	575.75	191	478.75	670.26
138	346.31	484.84	165	413.76	579.26	192	481.23	673.72
139	348.78	488.29	166	416.27	582.78	193	483.79	677.31
140	351.29	491.81	167	418.79	586.31	194	486.28	680.79
141	353.77	495.28	168	421.26	589.77	195	488.77	684.28
142	356.30	498.82	169	423.80	593.32	196	491.27	687.77
143	358.80	502.32	170	426.28	596.79	197	493.77	691.28
144	361.30	505.82	171	428.76	600.27	198	496.28	694.79
145	363.77	509.27	172	431.26	603.76	199	498.71	698.19
146	366.29	512.80	173	433.76	607.26	200	501.23	701.72
147	368.77	516.27	174	436.26	610.77	201- 2.51 3.51		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.51 บาท/ตัน

3.51 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

28.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.84	12.38	41	105.44	147.62	81	206.91	289.67
2	10.50	14.70	42	107.98	151.17	82	209.44	293.22
3	12.16	17.02	43	110.51	154.72	83	211.98	296.77
4	13.81	19.34	44	113.05	158.27	84	214.53	300.34
5	15.47	21.66	45	115.58	161.82	85	217.06	303.88
6	17.13	23.98	46	118.12	165.37	86	219.58	307.42
7	19.19	26.87	47	120.66	168.93	87	222.13	310.98
8	21.73	30.42	48	123.20	172.48	88	224.66	314.53
9	24.27	33.97	49	125.73	176.03	89	227.19	318.07
10	26.80	37.52	50	128.27	179.58	90	229.74	321.64
11	29.34	41.08	51	130.81	183.13	91	232.28	325.19
12	31.88	44.63	52	133.34	186.68	92	234.81	328.74
13	34.41	48.18	53	135.88	190.23	93	237.34	332.28
14	36.95	51.73	54	138.42	193.78	94	239.88	335.83
15	39.49	55.28	55	140.95	197.34	95	242.43	339.40
16	42.02	58.83	56	143.49	200.89	96	244.95	342.94
17	44.56	62.38	57	146.03	204.44	97	247.49	346.49
18	47.10	65.93	58	148.56	207.98	98	250.04	350.05
19	49.63	69.48	59	151.10	211.53	99	252.57	353.60
20	52.17	73.04	60	153.64	215.09	100	255.10	357.14
21	54.71	76.59	61	156.18	218.65	101	257.64	360.69
22	57.24	80.14	62	158.71	222.20	102	260.19	364.26
23	59.78	83.69	63	161.25	225.75	103	262.73	367.82
24	62.32	87.24	64	163.78	229.29	104	265.25	371.35
25	64.85	90.79	65	166.32	232.85	105	267.79	374.90
26	67.39	94.34	66	168.86	236.40	106	270.33	378.47
27	69.92	97.89	67	171.39	239.95	107	272.87	382.01
28	72.46	101.45	68	173.93	243.50	108	275.41	385.57
29	75.00	105.00	69	176.47	247.06	109	277.94	389.11
30	77.53	108.55	70	179.01	250.61	110	280.48	392.67
31	80.07	112.10	71	181.55	254.16	111	283.02	396.23
32	82.61	115.65	72	184.08	257.71	112	285.56	399.78
33	85.15	119.21	73	186.62	261.26	113	288.10	403.34
34	87.68	122.75	74	189.15	264.80	114	290.62	406.87
35	90.22	126.31	75	191.69	268.36	115	293.16	410.42
36	92.76	129.86	76	194.22	271.91	116	295.70	413.98
37	95.29	133.41	77	196.76	275.46	117	298.22	417.51
38	97.83	136.96	78	199.29	279.01	118	300.76	421.06
39	100.36	140.51	79	201.83	282.56	119	303.30	424.62
40	102.90	144.07	80	204.37	286.12	120	305.85	428.19

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	308.38	431.74	148	376.89	527.65	175	445.39	623.55
122	310.92	435.29	149	379.43	531.20	176	447.88	627.03
123	313.44	438.82	150	381.97	534.76	177	450.45	630.62
124	316.00	442.40	151	384.47	538.25	178	453.02	634.22
125	318.53	445.95	152	387.02	541.83	179	455.53	637.74
126	321.08	449.51	153	389.54	545.35	180	458.04	641.26
127	323.60	453.04	154	392.11	548.96	181	460.56	644.79
128	326.12	456.57	155	394.64	552.49	182	463.16	648.43
129	328.66	460.12	156	397.18	556.05	183	465.70	651.98
130	331.20	463.68	157	399.72	559.61	184	468.24	655.53
131	333.76	467.26	158	402.27	563.18	185	470.71	658.99
132	336.28	470.79	159	404.77	566.68	186	473.26	662.57
133	338.81	474.34	160	407.34	570.27	187	475.82	666.15
134	341.36	477.90	161	409.85	573.80	188	478.39	669.75
135	343.91	481.47	162	412.38	577.33	189	480.88	673.24
136	346.42	484.99	163	414.91	580.87	190	483.46	676.85
137	348.95	488.53	164	417.45	584.43	191	485.97	680.36
138	351.53	492.14	165	419.99	587.99	192	488.48	683.88
139	354.03	495.64	166	422.54	591.56	193	491.08	687.51
140	356.58	499.21	167	425.10	595.14	194	493.61	691.05
141	359.10	502.74	168	427.61	598.65	195	496.14	694.59
142	361.67	506.33	169	430.18	602.25	196	498.67	698.14
143	364.20	509.88	170	432.70	605.78	197	501.21	701.70
144	366.74	513.44	171	435.22	609.31	198	503.76	705.26
145	369.24	516.94	172	437.76	612.86	199	506.23	708.72
146	371.80	520.52	173	440.29	616.41	200	508.79	712.30
147	374.32	524.05	174	442.84	619.97	201-	2.54	3.56
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.54 บาท/ตัน

3.56 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

29.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.88	12.43	41	106.99	149.78	81	209.97	293.95
2	10.57	14.80	42	109.56	153.39	82	212.54	297.56
3	12.27	17.18	43	112.14	156.99	83	215.11	301.16
4	13.96	19.55	44	114.71	160.59	84	217.70	304.78
5	15.66	21.92	45	117.28	164.20	85	220.27	308.38
6	17.36	24.30	46	119.86	167.81	86	222.83	311.97
7	19.46	27.24	47	122.44	171.41	87	225.41	315.58
8	22.03	30.84	48	125.01	175.01	88	227.99	319.18
9	24.61	34.45	49	127.59	178.62	89	230.56	322.78
10	27.18	38.05	50	130.16	182.22	90	233.14	326.40
11	29.75	41.66	51	132.73	185.83	91	235.72	330.00
12	32.33	45.26	52	135.31	189.43	92	238.29	333.60
13	34.90	48.87	53	137.88	193.03	93	240.85	337.20
14	37.48	52.47	54	140.46	196.64	94	243.43	340.80
15	40.05	56.07	55	143.03	200.24	95	246.02	344.43
16	42.63	59.68	56	145.61	203.85	96	248.58	348.01
17	45.20	63.28	57	148.18	207.45	97	251.15	351.62
18	47.78	66.89	58	150.75	211.05	98	253.74	355.23
19	50.35	70.49	59	153.32	214.65	99	256.31	358.84
20	52.92	74.09	60	155.90	218.26	100	258.88	362.43
21	55.50	77.70	61	158.48	221.87	101	261.45	366.04
22	58.07	81.30	62	161.05	225.48	102	264.04	369.66
23	60.65	84.91	63	163.63	229.08	103	266.62	373.26
24	63.22	88.51	64	166.20	232.68	104	269.18	376.85
25	65.80	92.12	65	168.78	236.29	105	271.75	380.45
26	68.37	95.72	66	171.35	239.89	106	274.34	384.07
27	70.94	99.32	67	173.93	243.50	107	276.91	387.67
28	73.52	102.93	68	176.50	247.10	108	279.49	391.28
29	76.09	106.53	69	179.08	250.71	109	282.05	394.88
30	78.67	110.13	70	181.65	254.31	110	284.63	398.48
31	81.24	113.74	71	184.23	257.92	111	287.22	402.11
32	83.82	117.34	72	186.80	261.52	112	289.79	405.70
33	86.39	120.95	73	189.37	265.12	113	292.37	409.32
34	88.97	124.55	74	191.94	268.72	114	294.93	412.90
35	91.54	128.16	75	194.52	272.33	115	297.50	416.50
36	94.12	131.76	76	197.09	275.93	116	300.08	420.12
37	96.69	135.37	77	199.67	279.53	117	302.64	423.70
38	99.26	138.97	78	202.24	283.14	118	305.22	427.30
39	101.84	142.57	79	204.82	286.74	119	307.80	430.91
40	104.41	146.18	80	207.39	290.35	120	310.39	434.54

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	312.96	438.14	148	382.48	535.48	175	452.00	632.80
122	315.53	441.75	149	385.06	539.08	176	454.53	636.34
123	318.09	445.32	150	387.64	542.69	177	457.13	639.98
124	320.68	448.96	151	390.17	546.24	178	459.74	643.64
125	323.26	452.56	152	392.77	549.87	179	462.29	647.20
126	325.84	456.17	153	395.32	553.45	180	464.84	650.78
127	328.39	459.75	154	397.93	557.10	181	467.40	654.36
128	330.96	463.34	155	400.49	560.69	182	470.04	658.05
129	333.53	466.94	156	403.07	564.30	183	472.61	661.66
130	336.11	470.56	157	405.65	567.91	184	475.19	665.27
131	338.71	474.19	158	408.24	571.53	185	477.70	668.78
132	341.27	477.77	159	410.78	575.09	186	480.29	672.41
133	343.84	481.37	160	413.38	578.74	187	482.89	676.04
134	346.42	484.98	161	415.94	582.31	188	485.49	679.69
135	349.01	488.61	162	418.50	585.90	189	488.02	683.23
136	351.56	492.19	163	421.07	589.49	190	490.64	686.90
137	354.13	495.78	164	423.64	593.10	191	493.19	690.46
138	356.74	499.44	165	426.22	596.71	192	495.74	694.03
139	359.28	502.99	166	428.81	600.34	193	498.37	697.72
140	361.87	506.62	167	431.41	603.98	194	500.93	701.31
141	364.42	510.19	168	433.95	607.54	195	503.50	704.90
142	367.03	513.84	169	436.57	611.19	196	506.08	708.51
143	369.60	517.44	170	439.12	614.77	197	508.65	712.12
144	372.18	521.05	171	441.68	618.36	198	511.24	715.74
145	374.72	524.61	172	444.25	621.95	199	513.75	719.24
146	377.32	528.24	173	446.83	625.56	200	516.34	722.88
147	379.87	531.82	174	449.41	629.18	201-	2.58	3.61
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.58 บาท/ตัน

3.61 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

30.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.92	12.48	41	108.54	151.95	81	213.03	298.24
2	10.65	14.91	42	111.15	155.61	82	215.64	301.89
3	12.38	17.34	43	113.76	159.26	83	218.25	305.55
4	14.12	19.76	44	116.37	162.92	84	220.87	309.22
5	15.85	22.19	45	118.98	166.58	85	223.48	312.87
6	17.58	24.62	46	121.60	170.24	86	226.08	316.52
7	19.72	27.61	47	124.21	173.90	87	228.70	320.18
8	22.33	31.27	48	126.82	177.55	88	231.31	323.84
9	24.95	34.92	49	129.44	181.21	89	233.92	327.49
10	27.56	38.58	50	132.05	184.87	90	236.54	331.16
11	30.17	42.24	51	134.66	188.53	91	239.16	334.82
12	32.78	45.90	52	137.27	192.18	92	241.76	338.47
13	35.39	49.55	53	139.88	195.84	93	244.37	342.11
14	38.01	53.21	54	142.50	199.49	94	246.98	345.78
15	40.62	56.87	55	145.11	203.15	95	249.61	349.45
16	43.23	60.52	56	147.72	206.81	96	252.21	353.09
17	45.84	64.18	57	150.33	210.47	97	254.82	356.75
18	48.46	67.84	58	152.94	214.12	98	257.44	360.42
19	51.07	71.49	59	155.55	217.78	99	260.05	364.08
20	53.68	75.15	60	158.17	221.44	100	262.66	367.72
21	56.29	78.81	61	160.79	225.10	101	265.27	371.38
22	58.90	82.47	62	163.40	228.76	102	267.89	375.05
23	61.52	86.12	63	166.01	232.41	103	270.51	378.71
24	64.13	89.78	64	168.62	236.06	104	273.11	382.35
25	66.74	93.44	65	171.24	239.73	105	275.72	386.01
26	69.35	97.09	66	173.84	243.38	106	278.34	389.68
27	71.96	100.75	67	176.46	247.04	107	280.95	393.33
28	74.58	104.41	68	179.07	250.69	108	283.57	397.00
29	77.19	108.07	69	181.68	254.36	109	286.17	400.64
30	79.80	111.72	70	184.29	258.01	110	288.79	404.30
31	82.41	115.38	71	186.91	261.67	111	291.41	407.98
32	85.03	119.04	72	189.52	265.33	112	294.02	411.63
33	87.64	122.70	73	192.13	268.99	113	296.64	415.29
34	90.25	126.35	74	194.74	272.63	114	299.24	418.93
35	92.86	130.01	75	197.36	276.30	115	301.85	422.58
36	95.48	133.67	76	199.96	279.95	116	304.46	426.25
37	98.09	137.32	77	202.58	283.61	117	307.06	429.89
38	100.70	140.98	78	205.19	287.26	118	309.67	433.54
39	103.31	144.64	79	207.80	290.92	119	312.29	437.21
40	105.93	148.30	80	210.41	294.58	120	314.92	440.89

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	317.53	444.54	148	388.08	543.31	175	458.61	642.06
122	320.14	448.20	149	390.68	546.96	176	461.18	645.65
123	322.73	451.83	150	393.30	550.62	177	463.82	649.35
124	325.37	455.52	151	395.88	554.23	178	466.47	653.05
125	327.98	459.17	152	398.51	557.91	179	469.05	656.67
126	330.60	462.84	153	401.10	561.54	180	471.64	660.30
127	333.19	466.47	154	403.75	565.24	181	474.24	663.93
128	335.79	470.11	155	406.35	568.89	182	476.91	667.68
129	338.41	473.77	156	408.96	572.55	183	479.52	671.33
130	341.03	477.44	157	411.58	576.21	184	482.14	675.00
131	343.65	481.12	158	414.21	579.89	185	484.69	678.56
132	346.25	484.76	159	416.79	583.50	186	487.32	682.24
133	348.86	488.41	160	419.43	587.20	187	489.95	685.93
134	351.48	492.07	161	422.02	590.83	188	492.59	689.63
135	354.11	495.75	162	424.62	594.47	189	495.16	693.23
136	356.70	499.38	163	427.22	598.11	190	497.82	696.95
137	359.30	503.02	164	429.84	601.77	191	500.40	700.56
138	361.95	506.74	165	432.46	605.44	192	502.99	704.18
139	364.53	510.34	166	435.09	609.12	193	505.66	707.93
140	367.16	514.02	167	437.72	612.81	194	508.26	711.57
141	369.75	517.65	168	440.30	616.42	195	510.87	715.22
142	372.40	521.35	169	442.95	620.13	196	513.48	718.87
143	375.00	525.01	170	445.54	623.76	197	516.10	722.54
144	377.62	528.67	171	448.14	627.40	198	518.72	726.21
145	380.20	532.28	172	450.75	631.05	199	521.26	729.77
146	382.83	535.97	173	453.36	634.71	200	523.90	733.46
147	385.43	539.60	174	455.98	638.38	201-	2.62	3.67
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.62 บาท/ตัน

3.67 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

31.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.95	12.53	41	110.09	154.12	81	216.09	302.52
2	10.72	15.01	42	112.74	157.83	82	218.74	306.23
3	12.50	17.49	43	115.38	161.54	83	221.38	309.94
4	14.27	19.97	44	118.03	165.25	84	224.05	313.66
5	16.04	22.45	45	120.68	168.96	85	226.69	317.37
6	17.81	24.93	46	123.34	172.67	86	229.33	321.06
7	19.99	27.98	47	125.99	176.38	87	231.99	324.78
8	22.64	31.69	48	128.64	180.09	88	234.64	328.49
9	25.29	35.40	49	131.29	183.80	89	237.28	332.19
10	27.94	39.11	50	133.94	187.51	90	239.94	335.92
11	30.59	42.82	51	136.59	191.22	91	242.59	339.63
12	33.24	46.53	52	139.23	194.93	92	245.24	343.34
13	35.89	50.24	53	141.88	198.64	93	247.88	347.03
14	38.54	53.95	54	144.54	202.35	94	250.53	350.75
15	41.19	57.66	55	147.19	206.06	95	253.20	354.48
16	43.84	61.37	56	149.84	209.77	96	255.83	358.17
17	46.49	65.08	57	152.49	213.48	97	258.48	361.88
18	49.14	68.79	58	155.13	217.19	98	261.14	365.60
19	51.79	72.50	59	157.78	220.90	99	263.79	369.31
20	54.44	76.21	60	160.44	224.61	100	266.43	373.01
21	57.09	79.92	61	163.09	228.33	101	269.09	376.72
22	59.74	83.63	62	165.74	232.03	102	271.75	380.45
23	62.39	87.34	63	168.39	235.74	103	274.40	384.16
24	65.04	91.05	64	171.04	239.45	104	277.04	387.85
25	67.69	94.76	65	173.69	243.17	105	279.69	391.56
26	70.34	98.47	66	176.34	246.87	106	282.35	395.29
27	72.98	102.18	67	178.99	250.58	107	284.99	398.99
28	75.64	105.89	68	181.64	254.29	108	287.65	402.71
29	78.29	109.60	69	184.29	258.01	109	290.29	406.41
30	80.93	113.31	70	186.94	261.71	110	292.94	410.12
31	83.59	117.02	71	189.59	265.43	111	295.60	413.85
32	86.23	120.73	72	192.24	269.14	112	298.25	417.55
33	88.89	124.44	73	194.89	272.85	113	300.91	421.27
34	91.53	128.15	74	197.53	276.54	114	303.54	424.96
35	94.19	131.86	75	200.19	280.26	115	306.19	428.67
36	96.84	135.57	76	202.84	283.97	116	308.85	432.39
37	99.49	139.28	77	205.48	287.68	117	311.48	436.08
38	102.13	142.99	78	208.13	291.39	118	314.13	439.78
39	104.78	146.70	79	210.78	295.10	119	316.79	443.50
40	107.44	150.41	80	213.44	298.81	120	319.45	447.23

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	322.10	450.94	148	393.67	551.13	175	465.22	651.31
122	324.75	454.65	149	396.31	554.84	176	467.83	654.96
123	327.38	458.33	150	398.97	558.56	177	470.51	658.71
124	330.05	462.07	151	401.58	562.21	178	473.19	662.47
125	332.70	465.78	152	404.25	565.95	179	475.81	666.14
126	335.36	469.50	153	406.88	569.63	180	478.44	669.82
127	337.99	473.19	154	409.56	573.39	181	481.08	673.51
128	340.63	476.88	155	412.21	577.09	182	483.79	677.31
129	343.28	480.59	156	414.86	580.80	183	486.44	681.01
130	345.94	484.31	157	417.51	584.52	184	489.09	684.73
131	348.60	488.04	158	420.18	588.25	185	491.68	688.35
132	351.24	491.74	159	422.79	591.91	186	494.34	692.08
133	353.89	495.44	160	425.47	595.66	187	497.02	695.82
134	356.54	499.16	161	428.10	599.34	188	499.70	699.57
135	359.21	502.89	162	430.74	603.03	189	502.30	703.23
136	361.84	506.57	163	433.38	606.74	190	505.00	707.00
137	364.48	510.27	164	436.03	610.45	191	507.62	710.66
138	367.17	514.03	165	438.69	614.17	192	510.24	714.34
139	369.78	517.70	166	441.36	617.90	193	512.95	718.14
140	372.45	521.43	167	444.03	621.64	194	515.59	721.83
141	375.08	525.11	168	446.65	625.31	195	518.24	725.53
142	377.76	528.86	169	449.33	629.07	196	520.88	729.24
143	380.41	532.57	170	451.97	632.75	197	523.54	732.96
144	383.06	536.29	171	454.60	636.45	198	526.20	736.68
145	385.68	539.95	172	457.25	640.15	199	528.78	740.29
146	388.35	543.69	173	459.90	643.86	200	531.45	744.03
147	390.98	547.37	174	462.56	647.58	201- 2.66 3.72		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.66 บาท/ตัน

3.72 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

32.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.99	12.59	41	111.64	156.29	81	219.15	306.80
2	10.80	15.12	42	114.32	160.05	82	221.83	310.57
3	12.61	17.65	43	117.01	163.81	83	224.52	314.33
4	14.42	20.19	44	119.70	167.57	84	227.22	318.11
5	16.23	22.72	45	122.38	171.34	85	229.90	321.86
6	18.04	25.25	46	125.07	175.10	86	232.58	325.61
7	20.25	28.35	47	127.76	178.87	87	235.27	329.38
8	22.94	32.11	48	130.45	182.63	88	237.96	333.14
9	25.63	35.88	49	133.14	186.39	89	240.64	336.90
10	28.31	39.64	50	135.83	190.16	90	243.34	340.68
11	31.00	43.40	51	138.51	193.92	91	246.03	344.44
12	33.69	47.16	52	141.20	197.68	92	248.72	348.20
13	36.38	50.93	53	143.89	201.44	93	251.39	351.95
14	39.06	54.69	54	146.58	205.21	94	254.08	355.72
15	41.75	58.45	55	149.26	208.97	95	256.79	359.50
16	44.44	62.22	56	151.95	212.73	96	259.46	363.25
17	47.13	65.98	57	154.64	216.50	97	262.15	367.01
18	49.82	69.74	58	157.32	220.25	98	264.85	370.78
19	52.50	73.50	59	160.01	224.02	99	267.53	374.55
20	55.19	77.27	60	162.70	227.78	100	270.21	378.30
21	57.88	81.03	61	165.40	231.55	101	272.90	382.06
22	60.57	84.79	62	168.08	235.31	102	275.60	385.84
23	63.25	88.56	63	170.77	239.07	103	278.29	389.61
24	65.94	92.32	64	173.45	242.83	104	280.97	393.35
25	68.63	96.08	65	176.15	246.61	105	283.65	397.11
26	71.32	99.84	66	178.83	250.36	106	286.35	400.89
27	74.00	103.61	67	181.52	254.13	107	289.03	404.65
28	76.69	107.37	68	184.20	257.89	108	291.73	408.42
29	79.38	111.13	69	186.90	261.66	109	294.41	412.17
30	82.07	114.89	70	189.58	265.42	110	297.10	415.94
31	84.76	118.66	71	192.27	269.18	111	299.80	419.72
32	87.44	122.42	72	194.96	272.94	112	302.48	423.47
33	90.13	126.19	73	197.65	276.71	113	305.17	427.24
34	92.82	129.95	74	200.33	280.46	114	307.85	430.99
35	95.51	133.71	75	203.02	284.23	115	310.53	434.75
36	98.20	137.47	76	205.71	287.99	116	313.23	438.52
37	100.88	141.24	77	208.39	291.75	117	315.90	442.27
38	103.57	145.00	78	211.08	295.51	118	318.59	446.02
39	106.26	148.76	79	213.77	299.28	119	321.28	449.80
40	108.95	152.53	80	216.46	303.04	120	323.99	453.58

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	326.67	457.34	148	399.26	558.96	175	471.83	660.57
122	329.36	461.10	149	401.94	562.72	176	474.48	664.27
123	332.03	464.84	150	404.64	566.49	177	477.19	668.07
124	334.74	468.63	151	407.29	570.20	178	479.92	671.88
125	337.42	472.39	152	409.99	573.99	179	482.58	675.61
126	340.12	476.17	153	412.66	577.72	180	485.24	679.34
127	342.79	479.90	154	415.38	581.53	181	487.91	683.08
128	345.47	483.65	155	418.06	585.29	182	490.67	686.93
129	348.15	487.41	156	420.75	589.05	183	493.35	690.69
130	350.85	491.19	157	423.44	592.82	184	496.04	694.46
131	353.55	494.97	158	426.14	596.60	185	498.67	698.13
132	356.23	498.72	159	428.80	600.32	186	501.37	701.92
133	358.91	502.48	160	431.52	604.12	187	504.08	705.71
134	361.60	506.25	161	434.18	607.86	188	506.80	709.52
135	364.31	510.03	162	436.86	611.60	189	509.44	713.22
136	366.98	513.77	163	439.54	615.36	190	512.17	717.04
137	369.65	517.51	164	442.23	619.12	191	514.83	720.77
138	372.38	521.33	165	444.92	622.89	192	517.50	724.49
139	375.03	525.05	166	447.63	626.68	193	520.25	728.34
140	377.74	528.83	167	450.34	630.47	194	522.92	732.09
141	380.40	532.57	168	452.99	634.19	195	525.60	735.84
142	383.12	536.37	169	455.72	638.01	196	528.29	739.60
143	385.81	540.13	170	458.39	641.74	197	530.98	743.37
144	388.50	543.90	171	461.06	645.49	198	533.68	747.15
145	391.16	547.62	172	463.75	649.25	199	536.30	750.82
146	393.86	551.41	173	466.44	653.01	200	539.01	754.61
147	396.53	555.15	174	469.13	656.78	201-	2.70	3.77
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.70 บาท/ตัน

3.77 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

33.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.03	12.64	41	113.18	158.46	81	222.21	311.09
2	10.88	15.23	42	115.91	162.27	82	224.93	314.90
3	12.72	17.81	43	118.63	166.09	83	227.65	318.72
4	14.57	20.40	44	121.36	169.90	84	230.39	322.55
5	16.42	22.98	45	124.08	173.72	85	233.11	326.36
6	18.26	25.57	46	126.81	177.54	86	235.83	330.16
7	20.51	28.72	47	129.54	181.35	87	238.56	333.98
8	23.24	32.54	48	132.26	185.17	88	241.28	337.80
9	25.97	36.35	49	134.99	188.99	89	244.01	341.61
10	28.69	40.17	50	137.72	192.80	90	246.74	345.44
11	31.42	43.98	51	140.44	196.62	91	249.47	349.26
12	34.14	47.80	52	143.16	200.43	92	252.19	353.07
13	36.87	51.62	53	145.89	204.24	93	254.91	356.87
14	39.59	55.43	54	148.62	208.06	94	257.64	360.69
15	42.32	59.25	55	151.34	211.88	95	260.38	364.53
16	45.04	63.06	56	154.07	215.70	96	263.09	368.32
17	47.77	66.88	57	156.79	219.51	97	265.81	372.14
18	50.50	70.69	58	159.52	223.32	98	268.55	375.97
19	53.22	74.51	59	162.24	227.14	99	271.27	379.78
20	55.95	78.33	60	164.97	230.96	100	273.99	383.59
21	58.67	82.14	61	167.70	234.78	101	276.72	387.40
22	61.40	85.96	62	170.42	238.59	102	279.45	391.24
23	64.12	89.77	63	173.15	242.41	103	282.18	395.05
24	66.85	93.59	64	175.87	246.22	104	284.90	398.85
25	69.57	97.40	65	178.60	250.04	105	287.62	402.67
26	72.30	101.22	66	181.32	253.85	106	290.36	406.50
27	75.02	105.03	67	184.05	257.67	107	293.08	410.31
28	77.75	108.85	68	186.77	261.48	108	295.81	414.13
29	80.48	112.67	69	189.50	265.30	109	298.53	417.94
30	83.20	116.48	70	192.23	269.12	110	301.25	421.75
31	85.93	120.30	71	194.96	272.94	111	303.99	425.59
32	88.65	124.11	72	197.68	276.75	112	306.71	429.40
33	91.38	127.93	73	200.41	280.57	113	309.44	433.22
34	94.10	131.74	74	203.12	284.37	114	312.16	437.02
35	96.83	135.56	75	205.86	288.20	115	314.88	440.83
36	99.56	139.38	76	208.58	292.01	116	317.61	444.66
37	102.28	143.19	77	211.30	295.82	117	320.32	448.45
38	105.01	147.01	78	214.03	299.64	118	323.05	452.26
39	107.73	150.82	79	216.75	303.45	119	325.78	456.09
40	110.46	154.64	80	219.48	307.27	120	328.52	459.93

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	331.24	463.74	148	404.85	566.79	175	478.45	669.82
122	333.97	467.56	149	407.57	570.60	176	481.12	673.57
123	336.67	471.34	150	410.30	574.42	177	483.88	677.43
124	339.42	475.19	151	412.99	578.19	178	486.64	681.30
125	342.15	479.00	152	415.74	582.03	179	489.34	685.07
126	344.88	482.83	153	418.44	585.81	180	492.04	688.86
127	347.59	486.62	154	421.20	589.68	181	494.75	692.65
128	350.30	490.42	155	423.92	593.48	182	497.54	696.56
129	353.03	494.24	156	426.64	597.30	183	500.26	700.37
130	355.76	498.06	157	429.37	601.12	184	502.99	704.19
131	358.50	501.90	158	432.11	604.96	185	505.66	707.92
132	361.21	505.70	159	434.81	608.73	186	508.40	711.76
133	363.94	509.51	160	437.56	612.58	187	511.15	715.60
134	366.67	513.33	161	440.27	616.37	188	513.90	719.46
135	369.41	517.17	162	442.98	620.17	189	516.58	723.22
136	372.11	520.96	163	445.70	623.98	190	519.35	727.09
137	374.83	524.76	164	448.42	627.79	191	522.05	730.87
138	377.59	528.63	165	451.16	631.62	192	524.75	734.65
139	380.28	532.40	166	453.90	635.46	193	527.54	738.55
140	383.03	536.24	167	456.65	639.31	194	530.25	742.35
141	385.73	540.02	168	459.34	643.08	195	532.97	746.16
142	388.49	543.88	169	462.10	646.94	196	535.69	749.97
143	391.21	547.70	170	464.81	650.73	197	538.42	753.79
144	393.94	551.52	171	467.52	654.53	198	541.16	757.62
145	396.63	555.29	172	470.24	658.34	199	543.82	761.34
146	399.38	559.13	173	472.97	662.16	200	546.56	765.19
147	402.09	562.92	174	475.70	665.99	201- 2.73 3.83		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.73 บาท/ตัน

3.83 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

34.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.07	12.69	41	114.73	160.63	81	225.27	315.37
2	10.95	15.33	42	117.50	164.49	82	228.03	319.24
3	12.84	17.97	43	120.26	168.36	83	230.79	323.11
4	14.72	20.61	44	123.02	172.23	84	233.57	326.99
5	16.60	23.25	45	125.78	176.10	85	236.32	330.85
6	18.49	25.89	46	128.55	179.97	86	239.08	334.71
7	20.78	29.09	47	131.31	183.84	87	241.85	338.58
8	23.54	32.96	48	134.08	187.71	88	244.61	342.45
9	26.31	36.83	49	136.84	191.58	89	247.37	346.32
10	29.07	40.70	50	139.60	195.45	90	250.14	350.20
11	31.83	44.57	51	142.37	199.31	91	252.91	354.07
12	34.60	48.43	52	145.13	203.18	92	255.67	357.93
13	37.36	52.30	53	147.89	207.05	93	258.42	361.79
14	40.12	56.17	54	150.66	210.92	94	261.19	365.66
15	42.89	60.04	55	153.42	214.79	95	263.96	369.55
16	45.65	63.91	56	156.18	218.66	96	266.71	373.40
17	48.41	67.78	57	158.95	222.53	97	269.48	377.27
18	51.18	71.65	58	161.71	226.39	98	272.25	381.15
19	53.94	75.51	59	164.47	230.26	99	275.01	385.02
20	56.70	79.38	60	167.24	234.13	100	277.77	388.87
21	59.47	83.25	61	170.00	238.01	101	280.53	392.74
22	62.23	87.12	62	172.77	241.87	102	283.31	396.63
23	64.99	90.99	63	175.53	245.74	103	286.07	400.50
24	67.76	94.86	64	178.29	249.60	104	288.82	404.35
25	70.52	98.73	65	181.06	253.48	105	291.59	408.22
26	73.28	102.59	66	183.82	257.34	106	294.36	412.10
27	76.04	106.46	67	186.58	261.21	107	297.12	415.97
28	78.81	110.33	68	189.34	265.08	108	299.89	419.84
29	81.57	114.20	69	192.11	268.95	109	302.64	423.70
30	84.33	118.07	70	194.87	272.82	110	305.41	427.57
31	87.10	121.94	71	197.64	276.69	111	308.18	431.46
32	89.86	125.81	72	200.40	280.56	112	310.94	435.32
33	92.63	129.68	73	203.16	284.43	113	313.71	439.20
34	95.39	133.54	74	205.92	288.29	114	316.46	443.05
35	98.15	137.41	75	208.69	292.16	115	319.22	446.91
36	100.92	141.28	76	211.45	296.03	116	321.99	450.79
37	103.68	145.15	77	214.21	299.90	117	324.74	454.64
38	106.44	149.02	78	216.97	303.76	118	327.50	458.51
39	109.20	152.89	79	219.74	307.63	119	330.27	462.38
40	111.97	156.76	80	222.50	311.50	120	333.05	466.27

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	335.81	470.14	148	410.44	574.62	175	485.06	679.08
122	338.58	474.01	149	413.20	578.48	176	487.77	682.88
123	341.32	477.85	150	415.97	582.36	177	490.57	686.79
124	344.11	481.75	151	418.69	586.17	178	493.36	690.71
125	346.87	485.62	152	421.48	590.07	179	496.10	694.54
126	349.64	489.49	153	424.22	593.91	180	498.84	698.38
127	352.38	493.34	154	427.02	597.82	181	501.59	702.23
128	355.14	497.19	155	429.77	601.68	182	504.42	706.18
129	357.90	501.06	156	432.54	605.55	183	507.18	710.05
130	360.67	504.94	157	435.30	609.43	184	509.95	713.92
131	363.45	508.83	158	438.08	613.32	185	512.64	717.70
132	366.20	512.68	159	440.81	617.14	186	515.42	721.59
133	368.96	516.54	160	443.60	621.05	187	518.21	725.49
134	371.73	520.42	161	446.35	624.89	188	521.00	729.40
135	374.51	524.31	162	449.10	628.74	189	523.72	733.21
136	377.25	528.15	163	451.86	632.60	190	526.53	737.14
137	380.00	532.01	164	454.62	636.47	191	529.26	740.97
138	382.81	535.93	165	457.39	640.35	192	532.00	744.80
139	385.54	539.75	166	460.17	644.24	193	534.83	748.76
140	388.31	543.64	167	462.96	648.14	194	537.58	752.61
141	391.06	547.48	168	465.69	651.96	195	540.34	756.47
142	393.85	551.39	169	468.49	655.88	196	543.10	760.34
143	396.61	555.26	170	471.23	659.73	197	545.87	764.21
144	399.38	559.13	171	473.98	663.58	198	548.64	768.10
145	402.11	562.96	172	476.74	667.44	199	551.33	771.87
146	404.89	566.85	173	479.51	671.31	200	554.12	775.77
147	407.64	570.70	174	482.28	675.19	201-	2.77	3.88
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.77 บาท/ตัน

3.88 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

35.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.10	12.75	41	116.28	162.80	81	228.33	319.66
2	11.03	15.44	42	119.08	166.71	82	231.13	323.58
3	12.95	18.13	43	121.88	170.64	83	233.93	327.50
4	14.87	20.82	44	124.68	174.56	84	236.74	331.44
5	16.79	23.51	45	127.48	178.48	85	239.53	335.35
6	18.72	26.20	46	130.29	182.40	86	242.33	339.26
7	21.04	29.46	47	133.09	186.33	87	245.13	343.18
8	23.84	33.38	48	135.89	190.25	88	247.93	347.11
9	26.65	37.30	49	138.69	194.17	89	250.73	351.02
10	29.45	41.23	50	141.49	198.09	90	253.54	354.96
11	32.25	45.15	51	144.29	202.01	91	256.34	358.88
12	35.05	49.07	52	147.09	205.93	92	259.14	362.80
13	37.85	52.99	53	149.89	209.85	93	261.93	366.71
14	40.65	56.91	54	152.70	213.77	94	264.74	370.63
15	43.45	60.83	55	155.50	217.70	95	267.55	374.58
16	46.25	64.75	56	158.30	221.62	96	270.34	378.48
17	49.05	68.68	57	161.10	225.54	97	273.14	382.40
18	51.86	72.60	58	163.90	229.46	98	275.95	386.33
19	54.66	76.52	59	166.70	233.38	99	278.75	390.26
20	57.46	80.44	60	169.50	237.30	100	281.54	394.16
21	60.26	84.36	61	172.31	241.23	101	284.35	398.09
22	63.06	88.28	62	175.11	245.15	102	287.16	402.03
23	65.86	92.21	63	177.91	249.07	103	289.96	405.95
24	68.66	96.13	64	180.71	252.99	104	292.75	409.85
25	71.46	100.05	65	183.51	256.92	105	295.55	413.77
26	74.26	103.97	66	186.31	260.83	106	298.36	417.71
27	77.06	107.89	67	189.11	264.76	107	301.16	421.63
28	79.87	111.81	68	191.91	268.68	108	303.97	425.56
29	82.67	115.73	69	194.72	272.60	109	306.76	429.47
30	85.47	119.65	70	197.52	276.52	110	309.56	433.39
31	88.27	123.58	71	200.32	280.45	111	312.38	437.33
32	91.07	127.50	72	203.12	284.37	112	315.17	441.24
33	93.87	131.42	73	205.92	288.29	113	317.98	445.17
34	96.67	135.34	74	208.71	292.20	114	320.77	449.08
35	99.48	139.27	75	211.52	296.13	115	323.57	452.99
36	102.28	143.19	76	214.32	300.05	116	326.38	456.93
37	105.08	147.11	77	217.12	303.97	117	329.16	460.83
38	107.88	151.03	78	219.92	307.89	118	331.96	464.75
39	110.68	154.95	79	222.72	311.81	119	334.77	468.68
40	113.48	158.87	80	225.52	315.73	120	337.59	472.62

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	340.38	476.53	148	416.03	582.44	175	491.67	688.33
122	343.19	480.46	149	418.83	586.36	176	494.42	692.19
123	345.97	484.35	150	421.64	590.29	177	497.25	696.15
124	348.79	488.31	151	424.40	594.16	178	500.09	700.12
125	351.59	492.23	152	427.22	598.11	179	502.86	704.01
126	354.40	496.16	153	430.00	602.00	180	505.64	707.90
127	357.18	500.05	154	432.84	605.97	181	508.43	711.80
128	359.97	503.96	155	435.63	609.88	182	511.29	715.81
129	362.77	507.88	156	438.43	613.80	183	514.09	719.73
130	365.58	511.81	157	441.24	617.73	184	516.90	723.65
131	368.40	515.76	158	444.05	621.67	185	519.63	727.49
132	371.19	519.66	159	446.82	625.55	186	522.45	731.43
133	373.98	523.58	160	449.65	629.51	187	525.27	735.38
134	376.79	527.51	161	452.43	633.40	188	528.11	739.35
135	379.61	531.45	162	455.22	637.31	189	530.86	743.21
136	382.39	535.34	163	458.01	641.22	190	533.71	747.19
137	385.18	539.25	164	460.82	645.14	191	536.48	751.07
138	388.02	543.23	165	463.62	649.07	192	539.26	754.96
139	390.79	547.10	166	466.44	653.02	193	542.12	758.97
140	393.60	551.04	167	469.26	656.97	194	544.91	762.87
141	396.38	554.94	168	472.03	660.85	195	547.70	766.78
142	399.22	558.91	169	474.87	664.82	196	550.50	770.70
143	402.02	562.82	170	477.66	668.72	197	553.31	774.63
144	404.82	566.75	171	480.44	672.62	198	556.12	778.57
145	407.59	570.62	172	483.24	676.54	199	558.85	782.39
146	410.41	574.57	173	486.04	680.46	200	561.68	786.35
147	413.19	578.47	174	488.85	684.39	201-	2.81	3.93
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.81 บาท/ตัน

3.93 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

36.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก
กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.
1	9.14	12.80	41	117.83	164.96	81	231.39	323.94
2	11.10	15.54	42	120.67	168.94	82	234.22	327.91
3	13.06	18.29	43	123.51	172.91	83	237.06	331.89
4	15.02	21.03	44	126.34	176.88	84	239.91	335.88
5	16.98	23.78	45	129.18	180.86	85	242.75	339.84
6	18.94	26.52	46	132.03	184.84	86	245.58	343.81
7	21.31	29.83	47	134.87	188.81	87	248.42	347.79
8	24.15	33.81	48	137.70	192.79	88	251.26	351.76
9	26.99	37.78	49	140.54	196.76	89	254.09	355.73
10	29.82	41.75	50	143.38	200.74	90	256.94	359.72
11	32.66	45.73	51	146.22	204.71	91	259.78	363.69
12	35.50	49.70	52	149.06	208.68	92	262.62	367.67
13	38.34	53.68	53	151.90	212.65	93	265.45	371.63
14	41.18	57.65	54	154.74	216.63	94	268.29	375.60
15	44.02	61.63	55	157.58	220.61	95	271.14	379.60
16	46.86	65.60	56	160.42	224.58	96	273.97	383.56
17	49.70	69.58	57	163.25	228.56	97	276.81	387.53
18	52.54	73.55	58	166.09	232.52	98	279.65	391.52
19	55.37	77.52	59	168.93	236.50	99	282.49	395.49
20	58.21	81.50	60	171.77	240.48	100	285.32	399.45
21	61.05	85.47	61	174.61	244.46	101	288.16	403.43
22	63.89	89.45	62	177.45	248.43	102	291.01	407.42
23	66.73	93.42	63	180.29	252.40	103	293.85	411.40
24	69.57	97.40	64	183.12	256.37	104	296.68	415.35
25	72.41	101.37	65	185.97	260.36	105	299.52	419.33
26	75.25	105.34	66	188.80	264.32	106	302.37	423.32
27	78.08	109.32	67	191.64	268.30	107	305.20	427.29
28	80.92	113.29	68	194.48	272.27	108	308.05	431.27
29	83.76	117.27	69	197.32	276.25	109	310.88	435.23
30	86.60	121.24	70	200.16	280.23	110	313.72	439.21
31	89.44	125.22	71	203.00	284.21	111	316.57	443.20
32	92.28	129.19	72	205.84	288.18	112	319.41	447.17
33	95.12	133.17	73	208.68	292.15	113	322.25	451.15
34	97.96	137.14	74	211.51	296.11	114	325.08	455.11
35	100.80	141.12	75	214.36	300.10	115	327.91	459.08
36	103.64	145.09	76	217.19	304.07	116	330.76	463.06
37	106.47	149.06	77	220.03	308.04	117	333.58	467.02
38	109.31	153.04	78	222.87	312.01	118	336.42	470.99
39	112.15	157.01	79	225.71	315.99	119	339.26	474.97
40	114.99	160.99	80	228.55	319.96	120	342.12	478.97

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	344.95	482.93	148	421.62	590.27	175	498.28	697.59
122	347.80	486.91	149	424.46	594.24	176	501.07	701.50
123	350.61	490.86	150	427.30	598.22	177	503.94	705.51
124	353.48	494.87	151	430.10	602.14	178	506.81	709.54
125	356.31	498.84	152	432.96	606.15	179	509.62	713.47
126	359.16	502.82	153	435.78	610.09	180	512.44	717.42
127	361.98	506.77	154	438.65	614.11	181	515.27	721.37
128	364.81	510.73	155	441.48	618.08	182	518.17	725.43
129	367.65	514.70	156	444.32	622.05	183	521.00	729.41
130	370.49	518.69	157	447.17	626.03	184	523.85	733.39
131	373.35	522.69	158	450.02	630.03	185	526.62	737.27
132	376.17	526.64	159	452.83	633.96	186	529.48	741.27
133	379.01	530.61	160	455.69	637.97	187	532.34	745.27
134	381.85	534.59	161	458.51	641.92	188	535.21	749.29
135	384.71	538.59	162	461.34	645.87	189	538.00	753.21
136	387.53	542.54	163	464.17	649.84	190	540.89	757.24
137	390.36	546.50	164	467.01	653.82	191	543.69	761.17
138	393.23	550.53	165	469.86	657.80	192	546.51	765.11
139	396.04	554.45	166	472.71	661.80	193	549.41	769.17
140	398.89	558.45	167	475.57	665.80	194	552.24	773.13
141	401.71	562.40	168	478.38	669.73	195	555.07	777.10
142	404.58	566.42	169	481.26	673.76	196	557.91	781.07
143	407.42	570.38	170	484.08	677.71	197	560.75	785.05
144	410.26	574.37	171	486.90	681.67	198	563.60	789.04
145	413.07	578.29	172	489.74	685.63	199	566.37	792.92
146	415.93	582.30	173	492.58	689.61	200	569.23	796.92
147	418.75	586.24	174	495.42	693.59	201- 2.85 3.98		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.85 บาท/ตัน

3.98 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

37.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.18	12.85	41	119.38	167.13	81	234.45	328.22
2	11.18	15.65	42	122.26	171.16	82	237.32	332.25
3	13.18	18.45	43	125.13	175.18	83	240.20	336.28
4	15.17	21.24	44	128.01	179.21	84	243.09	340.32
5	17.17	24.04	45	130.88	183.24	85	245.96	344.34
6	19.17	26.84	46	133.76	187.27	86	248.82	348.35
7	21.57	30.20	47	136.64	191.30	87	251.71	352.39
8	24.45	34.23	48	139.52	195.32	88	254.58	356.42
9	27.33	38.26	49	142.39	199.35	89	257.45	360.44
10	30.20	42.28	50	145.27	203.38	90	260.34	364.48
11	33.08	46.31	51	148.15	207.41	91	263.22	368.51
12	35.96	50.34	52	151.02	211.43	92	266.09	372.53
13	38.83	54.37	53	153.90	215.46	93	268.96	376.55
14	41.71	58.39	54	156.78	219.49	94	271.84	380.58
15	44.59	62.42	55	159.65	223.52	95	274.73	384.62
16	47.46	66.45	56	162.53	227.54	96	277.59	388.63
17	50.34	70.47	57	165.41	231.57	97	280.47	392.66
18	53.22	74.50	58	168.28	235.59	98	283.36	396.70
19	56.09	78.53	59	171.16	239.62	99	286.23	400.73
20	58.97	82.56	60	174.04	243.65	100	289.10	404.74
21	61.85	86.58	61	176.92	247.68	101	291.98	408.77
22	64.72	90.61	62	179.79	251.71	102	294.87	412.82
23	67.60	94.64	63	182.67	255.73	103	297.75	416.84
24	70.48	98.67	64	185.54	259.76	104	300.61	420.85
25	73.35	102.69	65	188.42	263.79	105	303.49	424.88
26	76.23	106.72	66	191.30	267.81	106	306.37	428.92
27	79.10	110.75	67	194.17	271.84	107	309.25	432.94
28	81.98	114.78	68	197.05	275.87	108	312.13	436.98
29	84.86	118.80	69	199.93	279.90	109	315.00	441.00
30	87.73	122.83	70	202.81	283.93	110	317.88	445.03
31	90.61	126.86	71	205.69	287.96	111	320.76	449.07
32	93.49	130.88	72	208.56	291.98	112	323.64	453.09
33	96.37	134.91	73	211.44	296.01	113	326.52	457.13
34	99.24	138.94	74	214.31	300.03	114	329.38	461.14
35	102.12	142.97	75	217.19	304.06	115	332.26	465.16
36	105.00	146.99	76	220.06	308.09	116	335.14	469.20
37	107.87	151.02	77	222.94	312.11	117	338.00	473.21
38	110.75	155.05	78	225.81	316.14	118	340.88	477.23
39	113.62	159.07	79	228.69	320.17	119	343.76	481.26
40	116.50	163.11	80	231.57	324.20	120	346.65	485.31

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	349.52	489.33	148	427.21	598.10	175	504.89	706.85
122	352.40	493.37	149	430.09	602.12	176	507.72	710.81
123	355.26	497.36	150	432.97	606.16	177	510.63	714.88
124	358.16	501.42	151	435.81	610.13	178	513.54	718.95
125	361.03	505.45	152	438.70	614.19	179	516.39	722.94
126	363.92	509.49	153	441.56	618.18	180	519.24	726.94
127	366.78	513.49	154	444.47	622.26	181	522.10	730.94
128	369.64	517.50	155	447.34	626.27	182	525.04	735.06
129	372.52	521.53	156	450.22	630.30	183	527.92	739.08
130	375.40	525.56	157	453.10	634.34	184	530.80	743.12
131	378.30	529.61	158	455.99	638.38	185	533.61	747.05
132	381.16	533.63	159	458.83	642.36	186	536.50	751.11
133	384.03	537.65	160	461.74	646.43	187	539.40	755.16
134	386.92	541.68	161	464.59	650.43	188	542.31	759.23
135	389.81	545.73	162	467.46	654.44	189	545.14	763.20
136	392.66	549.73	163	470.33	658.46	190	548.06	767.29
137	395.53	553.74	164	473.21	662.49	191	550.91	771.27
138	398.45	557.83	165	476.09	666.53	192	553.76	775.27
139	401.29	561.80	166	478.98	670.58	193	556.70	779.38
140	404.18	565.85	167	481.88	674.64	194	559.57	783.39
141	407.04	569.85	168	484.73	678.62	195	562.44	787.41
142	409.95	573.93	169	487.64	682.70	196	565.31	791.44
143	412.82	577.95	170	490.50	686.70	197	568.19	795.47
144	415.70	581.98	171	493.36	690.71	198	571.08	799.51
145	418.54	585.96	172	496.24	694.73	199	573.89	803.44
146	421.44	590.02	173	499.11	698.76	200	576.79	807.50
147	424.30	594.02	174	502.00	702.80	201- 2.88 4.04		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.88 บาท/ตัน

4.04 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

38.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.22	12.90	41	120.93	169.30	81	237.51	332.51
2	11.25	15.75	42	123.84	173.38	82	240.42	336.59
3	13.29	18.60	43	126.76	177.46	83	243.33	340.67
4	15.32	21.45	44	129.67	181.54	84	246.26	344.76
5	17.36	24.30	45	132.58	185.62	85	249.17	348.84
6	19.40	27.15	46	135.50	189.70	86	252.07	352.90
7	21.84	30.57	47	138.42	193.78	87	254.99	356.99
8	24.75	34.65	48	141.33	197.86	88	257.91	361.07
9	27.67	38.73	49	144.25	201.94	89	260.82	365.14
10	30.58	42.81	50	147.16	206.02	90	263.74	369.24
11	33.49	46.89	51	150.07	210.10	91	266.66	373.32
12	36.41	50.97	52	152.99	214.18	92	269.57	377.40
13	39.32	55.05	53	155.90	218.26	93	272.47	381.46
14	42.24	59.13	54	158.82	222.34	94	275.39	385.55
15	45.15	63.21	55	161.73	226.42	95	278.32	389.65
16	48.07	67.29	56	164.65	230.51	96	281.22	393.71
17	50.98	71.37	57	167.56	234.58	97	284.13	397.79
18	53.90	75.45	58	170.47	238.66	98	287.06	401.88
19	56.81	79.53	59	173.38	242.74	99	289.97	405.96
20	59.72	83.61	60	176.30	246.82	100	292.88	410.03
21	62.64	87.69	61	179.22	250.91	101	295.79	414.11
22	65.55	91.77	62	182.13	254.99	102	298.72	418.21
23	68.47	95.86	63	185.05	259.07	103	301.64	422.29
24	71.38	99.93	64	187.96	263.14	104	304.54	426.36
25	74.30	104.02	65	190.88	267.23	105	307.45	430.43
26	77.21	108.10	66	193.79	271.31	106	310.38	434.53
27	80.12	112.17	67	196.71	275.39	107	313.29	438.60
28	83.04	116.26	68	199.62	279.47	108	316.21	442.69
29	85.95	120.34	69	202.54	283.55	109	319.11	446.76
30	88.87	124.41	70	205.45	287.63	110	322.03	450.84
31	91.78	128.50	71	208.37	291.72	111	324.96	454.94
32	94.70	132.58	72	211.28	295.79	112	327.87	459.01
33	97.61	136.66	73	214.19	299.87	113	330.79	463.10
34	100.53	140.74	74	217.10	303.94	114	333.69	467.17
35	103.44	144.82	75	220.02	308.03	115	336.60	471.24
36	106.36	148.90	76	222.93	312.11	116	339.52	475.33
37	109.27	152.98	77	225.85	316.18	117	342.42	479.39
38	112.18	157.06	78	228.76	320.26	118	345.34	483.47
39	115.10	161.14	79	231.68	324.35	119	348.26	487.56
40	118.01	165.22	80	234.59	328.43	120	351.19	491.66

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	354.10	495.73	148	432.80	605.93	175	511.50	716.10
122	357.01	499.82	149	435.72	610.00	176	514.37	720.12
123	359.91	503.87	150	438.64	614.09	177	517.31	724.24
124	362.84	507.98	151	441.51	618.12	178	520.26	728.37
125	365.76	512.06	152	444.45	622.23	179	523.15	732.41
126	368.68	516.15	153	447.34	626.27	180	526.04	736.46
127	371.57	520.20	154	450.29	630.40	181	528.94	740.52
128	374.48	524.27	155	453.19	634.47	182	531.92	744.69
129	377.39	528.35	156	456.11	638.55	183	534.83	748.76
130	380.31	532.44	157	459.03	642.64	184	537.75	752.85
131	383.25	536.54	158	461.96	646.74	185	540.60	756.84
132	386.15	540.61	159	464.84	650.77	186	543.53	760.94
133	389.06	544.68	160	467.78	654.90	187	546.47	765.05
134	391.98	548.77	161	470.68	658.95	188	549.41	769.18
135	394.91	552.87	162	473.58	663.01	189	552.28	773.20
136	397.80	556.92	163	476.49	667.08	190	555.24	777.34
137	400.71	560.99	164	479.40	671.16	191	558.13	781.38
138	403.66	565.13	165	482.32	675.25	192	561.02	785.42
139	406.54	569.16	166	485.25	679.36	193	563.99	789.59
140	409.47	573.26	167	488.19	683.47	194	566.89	793.65
141	412.36	577.31	168	491.07	687.50	195	569.80	797.72
142	415.31	581.44	169	494.03	691.64	196	572.72	801.80
143	418.22	585.51	170	496.92	695.69	197	575.63	805.89
144	421.14	589.60	171	499.82	699.75	198	578.56	809.98
145	424.02	593.63	172	502.73	703.83	199	581.41	813.97
146	426.96	597.74	173	505.65	707.91	200	584.34	818.08
147	429.85	601.79	174	508.57	712.00	201- 2.92 4.09		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.92 บาท/ตัน

4.09 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

39.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.26	12.96	41	122.48	171.47	81	240.57	336.79
2	11.33	15.86	42	125.43	175.60	82	243.52	340.92
3	13.40	18.76	43	128.38	179.73	83	246.47	345.06
4	15.48	21.67	44	131.33	183.86	84	249.43	349.21
5	17.55	24.57	45	134.28	188.00	85	252.38	353.33
6	19.62	27.47	46	137.24	192.13	86	255.32	357.45
7	22.10	30.94	47	140.19	196.27	87	258.28	361.59
8	25.05	35.08	48	143.14	200.40	88	261.23	365.72
9	28.01	39.21	49	146.10	204.53	89	264.18	369.85
10	30.96	43.34	50	149.05	208.67	90	267.14	374.00
11	33.91	47.47	51	152.00	212.80	91	270.10	378.13
12	36.86	51.61	52	154.95	216.93	92	273.04	382.26
13	39.81	55.74	53	157.90	221.06	93	275.99	386.38
14	42.77	59.87	54	160.86	225.20	94	278.94	390.52
15	45.72	64.01	55	163.81	229.33	95	281.91	394.67
16	48.67	68.14	56	166.76	233.47	96	284.85	398.79
17	51.62	72.27	57	169.71	237.60	97	287.80	402.92
18	54.58	76.41	58	172.66	241.73	98	290.76	407.07
19	57.53	80.54	59	175.61	245.86	99	293.71	411.20
20	60.48	84.67	60	178.57	250.00	100	296.66	415.32
21	63.43	88.80	61	181.53	254.14	101	299.61	419.45
22	66.38	92.94	62	184.48	258.27	102	302.57	423.60
23	69.34	97.07	63	187.43	262.40	103	305.53	427.74
24	72.29	101.20	64	190.38	266.53	104	308.47	431.86
25	75.24	105.34	65	193.34	270.67	105	311.42	435.99
26	78.19	109.47	66	196.28	274.80	106	314.38	440.13
27	81.14	113.60	67	199.24	278.93	107	317.33	444.26
28	84.10	117.74	68	202.19	283.06	108	320.29	448.40
29	87.05	121.87	69	205.14	287.20	109	323.23	452.53
30	90.00	126.00	70	208.09	291.33	110	326.19	456.66
31	92.95	130.14	71	211.05	295.47	111	329.15	460.81
32	95.91	134.27	72	214.00	299.60	112	332.10	464.94
33	98.86	138.40	73	216.95	303.73	113	335.06	469.08
34	101.81	142.53	74	219.90	307.85	114	338.00	473.19
35	104.76	146.67	75	222.86	312.00	115	340.95	477.32
36	107.72	150.80	76	225.80	316.13	116	343.90	481.47
37	110.67	154.93	77	228.76	320.26	117	346.84	485.58
38	113.62	159.07	78	231.71	324.39	118	349.79	489.71
39	116.57	163.20	79	234.66	328.52	119	352.75	493.85
40	119.53	167.34	80	237.61	332.66	120	355.72	498.01

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	358.67	502.13	148	438.40	613.75	175	518.11	725.36
122	361.62	506.27	149	441.34	617.88	176	521.02	729.43
123	364.55	510.38	150	444.30	622.02	177	524.00	733.60
124	367.53	514.54	151	447.22	626.10	178	526.99	737.78
125	370.48	518.67	152	450.19	630.26	179	529.91	741.88
126	373.44	522.81	153	453.12	634.37	180	532.84	745.98
127	376.37	526.92	154	456.11	638.55	181	535.78	750.09
128	379.31	531.04	155	459.05	642.67	182	538.79	754.31
129	382.27	535.17	156	462.00	646.80	183	541.74	758.44
130	385.23	539.32	157	464.96	650.94	184	544.70	762.58
131	388.19	543.47	158	467.93	655.10	185	547.59	766.62
132	391.13	547.59	159	470.85	659.18	186	550.56	770.78
133	394.08	551.72	160	473.83	663.36	187	553.53	774.94
134	397.04	555.86	161	476.76	667.46	188	556.51	779.12
135	400.01	560.01	162	479.70	671.58	189	559.42	783.19
136	402.94	564.12	163	482.64	675.70	190	562.42	787.39
137	405.88	568.23	164	485.60	679.84	191	565.34	791.48
138	408.87	572.42	165	488.56	683.98	192	568.27	795.58
139	411.79	576.51	166	491.53	688.14	193	571.28	799.80
140	414.76	580.66	167	494.50	692.30	194	574.22	803.91
141	417.69	584.77	168	497.42	696.39	195	577.17	808.04
142	420.68	588.95	169	500.41	700.57	196	580.12	812.17
143	423.62	593.07	170	503.34	704.68	197	583.08	816.31
144	426.58	597.21	171	506.28	708.80	198	586.04	820.46
145	429.50	601.30	172	509.23	712.92	199	588.92	824.49
146	432.47	605.46	173	512.18	717.06	200	591.90	828.66
147	435.41	609.57	174	515.14	721.20	201- 1000 @	2.96 ต่อ กม. 	4.14 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.96 บาท/ตัน

4.14 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

40.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.29	13.01	41	124.03	173.64	81	243.63	341.08
2	11.40	15.97	42	127.02	177.82	82	246.62	345.26
3	13.52	18.92	43	130.00	182.01	83	249.60	349.45
4	15.63	21.88	44	132.99	186.19	84	252.61	353.65
5	17.74	24.83	45	135.98	190.38	85	255.59	357.83
6	19.85	27.79	46	138.98	194.57	86	258.57	362.00
7	22.37	31.31	47	141.97	198.76	87	261.57	366.19
8	25.36	35.50	48	144.96	202.94	88	264.56	370.38
9	28.35	39.68	49	147.95	207.13	89	267.54	374.56
10	31.34	43.87	50	150.94	211.31	90	270.54	378.76
11	34.33	48.06	51	153.93	215.50	91	273.53	382.95
12	37.32	52.24	52	156.91	219.68	92	276.52	387.13
13	40.31	56.43	53	159.90	223.87	93	279.50	391.30
14	43.30	60.61	54	162.90	228.05	94	282.49	395.49
15	46.29	64.80	55	165.89	232.24	95	285.50	399.70
16	49.28	68.99	56	168.88	236.43	96	288.47	403.86
17	52.27	73.17	57	171.87	240.61	97	291.46	408.05
18	55.26	77.36	58	174.85	244.79	98	294.46	412.25
19	58.25	81.54	59	177.84	248.98	99	297.45	416.44
20	61.24	85.73	60	180.84	253.17	100	300.43	420.61
21	64.23	89.92	61	183.83	257.36	101	303.43	424.80
22	67.22	94.10	62	186.82	261.55	102	306.43	429.00
23	70.21	98.29	63	189.81	265.73	103	309.42	433.19
24	73.20	102.47	64	192.80	269.91	104	312.40	437.36
25	76.19	106.66	65	195.79	274.11	105	315.39	441.54
26	79.18	110.85	66	198.78	278.29	106	318.39	445.74
27	82.16	115.03	67	201.77	282.47	107	321.37	449.92
28	85.16	119.22	68	204.76	286.66	108	324.37	454.12
29	88.15	123.40	69	207.75	290.85	109	327.35	458.29
30	91.13	127.59	70	210.74	295.03	110	330.34	462.48
31	94.13	131.78	71	213.73	299.23	111	333.34	466.68
32	97.11	135.96	72	216.72	303.41	112	336.33	470.86
33	100.11	140.15	73	219.71	307.59	113	339.33	475.06
34	103.09	144.33	74	222.69	311.77	114	342.30	479.22
35	106.09	148.52	75	225.69	315.96	115	345.29	483.41
36	109.08	152.71	76	228.68	320.15	116	348.29	487.60
37	112.07	156.89	77	231.66	324.33	117	351.26	491.77
38	115.05	161.08	78	234.65	328.52	118	354.25	495.95
39	118.04	165.26	79	237.64	332.70	119	357.25	500.15
40	121.04	169.45	80	240.64	336.89	120	360.25	504.35

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	363.24	508.53	148	443.99	621.58	175	524.72	734.61
122	366.23	512.72	149	446.97	625.76	176	527.67	738.73
123	369.20	516.88	150	449.97	629.96	177	530.69	742.96
124	372.21	521.10	151	452.92	634.09	178	533.71	747.19
125	375.20	525.28	152	455.93	638.30	179	536.67	751.34
126	378.20	529.48	153	458.90	642.46	180	539.64	755.50
127	381.17	533.64	154	461.92	646.69	181	542.62	759.66
128	384.15	537.81	155	464.91	650.87	182	545.67	763.94
129	387.14	541.99	156	467.90	655.05	183	548.66	768.12
130	390.14	546.19	157	470.89	659.25	184	551.65	772.31
131	393.14	550.40	158	473.90	663.45	185	554.58	776.41
132	396.12	554.57	159	476.85	667.59	186	557.58	780.62
133	399.11	558.75	160	479.87	671.82	187	560.60	784.84
134	402.10	562.94	161	482.84	675.98	188	563.62	789.06
135	405.11	567.15	162	485.82	680.15	189	566.56	793.19
136	408.08	571.31	163	488.80	684.32	190	569.60	797.44
137	411.06	575.48	164	491.79	688.51	191	572.56	801.58
138	414.09	579.72	165	494.79	692.71	192	575.52	805.73
139	417.04	583.86	166	497.80	696.91	193	578.57	810.00
140	420.05	588.07	167	500.81	701.13	194	581.55	814.17
141	423.02	592.22	168	503.77	705.27	195	584.54	818.35
142	426.04	596.46	169	506.79	709.51	196	587.52	822.53
143	429.03	600.64	170	509.77	713.67	197	590.52	826.73
144	432.02	604.83	171	512.74	717.84	198	593.52	830.93
145	434.98	608.97	172	515.73	722.02	199	596.44	835.02
146	437.99	613.18	173	518.72	726.21	200	599.45	839.23
147	440.96	617.34	174	521.72	730.41	201-	3.00	4.20
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.00 บาท/ตัน
- 4.20 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 41.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.33	13.06	41	125.58	175.81	81	246.69	345.36
2	11.48	16.07	42	128.60	180.04	82	249.71	349.60
3	13.63	19.08	43	131.63	184.28	83	252.74	353.83
4	15.78	22.09	44	134.66	188.52	84	255.78	358.09
5	17.93	25.10	45	137.68	192.76	85	258.80	362.32
6	20.08	28.11	46	140.71	197.00	86	261.82	366.55
7	22.63	31.68	47	143.74	201.24	87	264.85	370.79
8	25.66	35.92	48	146.77	205.48	88	267.88	375.03
9	28.69	40.16	49	149.80	209.72	89	270.90	379.26
10	31.71	44.40	50	152.83	213.96	90	273.94	383.52
11	34.74	48.64	51	155.85	218.20	91	276.97	387.76
12	37.77	52.88	52	158.88	222.43	92	280.00	391.99
13	40.80	57.12	53	161.91	226.67	93	283.01	396.22
14	43.82	61.35	54	164.94	230.91	94	286.04	400.46
15	46.85	65.59	55	167.96	235.15	95	289.09	404.72
16	49.88	69.83	56	170.99	239.39	96	292.10	408.94
17	52.91	74.07	57	174.02	243.63	97	295.13	413.18
18	55.94	78.31	58	177.04	247.86	98	298.17	417.43
19	58.96	82.55	59	180.07	252.10	99	301.19	421.67
20	61.99	86.79	60	183.10	256.34	100	304.21	425.90
21	65.02	91.03	61	186.14	260.59	101	307.24	430.14
22	68.05	95.27	62	189.16	264.83	102	310.28	434.39
23	71.07	99.50	63	192.19	269.06	103	313.31	438.63
24	74.10	103.74	64	195.21	273.30	104	316.33	442.86
25	77.13	107.98	65	198.25	277.55	105	319.35	447.09
26	80.16	112.22	66	201.27	281.78	106	322.39	451.35
27	83.18	116.46	67	204.30	286.02	107	325.41	455.58
28	86.21	120.70	68	207.32	290.25	108	328.45	459.83
29	89.24	124.94	69	210.36	294.50	109	331.47	464.06
30	92.27	129.17	70	213.38	298.74	110	334.50	468.30
31	95.30	133.42	71	216.41	302.98	111	337.54	472.55
32	98.32	137.65	72	219.44	307.22	112	340.56	476.79
33	101.35	141.89	73	222.47	311.45	113	343.59	481.03
34	104.38	146.13	74	225.49	315.68	114	346.61	485.25
35	107.41	150.37	75	228.52	319.93	115	349.63	489.49
36	110.44	154.61	76	231.55	324.17	116	352.67	493.74
37	113.46	158.85	77	234.57	328.40	117	355.68	497.96
38	116.49	163.09	78	237.60	332.64	118	358.71	502.19
39	119.52	167.32	79	240.63	336.88	119	361.74	506.44
40	122.55	171.57	80	243.66	341.12	120	364.79	510.70

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	367.81	514.93	148	449.58	629.41	175	531.33	743.87
122	370.84	519.18	149	452.60	633.64	176	534.32	748.04
123	373.85	523.39	150	455.64	637.89	177	537.37	752.32
124	376.90	527.66	151	458.63	642.08	178	540.44	756.61
125	379.92	531.89	152	461.67	646.34	179	543.44	760.81
126	382.96	536.14	153	464.68	650.55	180	546.44	765.02
127	385.97	540.36	154	467.74	654.84	181	549.45	769.24
128	388.99	544.58	155	470.76	659.07	182	552.55	773.56
129	392.01	548.82	156	473.79	663.30	183	555.57	777.80
130	395.05	553.07	157	476.82	667.55	184	558.60	782.04
131	398.09	557.33	158	479.86	671.81	185	561.57	786.19
132	401.11	561.55	159	482.86	676.00	186	564.61	790.45
133	404.13	565.78	160	485.92	680.28	187	567.66	794.73
134	407.16	570.03	161	488.92	684.49	188	570.72	799.01
135	410.21	574.29	162	491.94	688.71	189	573.70	803.19
136	413.22	578.50	163	494.96	692.94	190	576.77	807.48
137	416.23	582.73	164	497.99	697.18	191	579.77	811.68
138	419.30	587.02	165	501.02	701.43	192	582.78	815.89
139	422.29	591.21	166	504.07	705.69	193	585.87	820.21
140	425.34	595.47	167	507.12	709.97	194	588.88	824.43
141	428.34	599.68	168	510.11	714.16	195	591.90	828.66
142	431.40	603.97	169	513.18	718.45	196	594.93	832.90
143	434.43	608.20	170	516.19	722.66	197	597.96	837.15
144	437.46	612.45	171	519.20	726.89	198	601.00	841.40
145	440.46	616.64	172	522.23	731.12	199	603.96	845.54
146	443.50	620.90	173	525.26	735.36	200	607.01	849.81
147	446.51	625.12	174	528.29	739.61	201- 3.04 4.25		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.04 บาท/ตัน

4.25 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

42.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.37	13.12	41	127.12	177.97	81	249.75	349.64
2	11.56	16.18	42	130.19	182.26	82	252.81	353.94
3	13.74	19.24	43	133.25	186.56	83	255.87	358.22
4	15.93	22.30	44	136.32	190.85	84	258.95	362.53
5	18.12	25.36	45	139.38	195.14	85	262.01	366.82
6	20.30	28.42	46	142.45	199.43	86	265.07	371.10
7	22.89	32.05	47	145.52	203.73	87	268.14	375.39
8	25.96	36.34	48	148.58	208.02	88	271.20	379.69
9	29.03	40.64	49	151.65	212.31	89	274.27	383.97
10	32.09	44.93	50	154.72	216.60	90	277.34	388.28
11	35.16	49.22	51	157.78	220.89	91	280.41	392.57
12	38.22	53.51	52	160.84	225.18	92	283.47	396.86
13	41.29	57.80	53	163.91	229.47	93	286.53	401.14
14	44.35	62.09	54	166.98	233.77	94	289.60	405.43
15	47.42	66.39	55	170.04	238.06	95	292.68	409.75
16	50.48	70.68	56	173.11	242.35	96	295.73	414.02
17	53.55	74.97	57	176.17	246.64	97	298.79	418.31
18	56.62	79.26	58	179.24	250.93	98	301.87	422.61
19	59.68	83.55	59	182.30	255.22	99	304.93	426.91
20	62.75	87.85	60	185.37	259.52	100	307.99	431.19
21	65.81	92.14	61	188.44	263.82	101	311.06	435.48
22	68.88	96.43	62	191.50	268.10	102	314.13	439.79
23	71.94	100.72	63	194.57	272.39	103	317.20	444.08
24	75.01	105.01	64	197.63	276.68	104	320.26	448.36
25	78.07	109.30	65	200.70	280.98	105	323.32	452.65
26	81.14	113.60	66	203.76	285.27	106	326.40	456.95
27	84.20	117.89	67	206.83	289.56	107	329.46	461.24
28	87.27	122.18	68	209.89	293.85	108	332.53	465.54
29	90.34	126.47	69	212.96	298.15	109	335.59	469.82
30	93.40	130.76	70	216.03	302.44	110	338.65	474.11
31	96.47	135.06	71	219.10	306.74	111	341.73	478.42
32	99.53	139.35	72	222.16	311.02	112	344.79	482.71
33	102.60	143.64	73	225.23	315.32	113	347.86	487.01
34	105.66	147.93	74	228.28	319.60	114	350.92	491.28
35	108.73	152.22	75	231.36	323.90	115	353.98	495.57
36	111.80	156.51	76	234.42	328.18	116	357.05	499.87
37	114.86	160.81	77	237.48	332.47	117	360.10	504.15
38	117.93	165.10	78	240.55	336.77	118	363.17	508.43
39	120.99	169.39	79	243.61	341.06	119	366.24	512.73
40	124.06	173.68	80	246.68	345.35	120	369.32	517.05

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	372.38	521.33	148	455.17	637.24	175	537.95	753.12
122	375.45	525.63	149	458.23	641.52	176	540.96	757.35
123	378.49	529.89	150	461.30	645.82	177	544.06	761.68
124	381.58	534.22	151	464.33	650.06	178	547.16	766.02
125	384.65	538.50	152	467.42	654.38	179	550.20	770.28
126	387.72	542.81	153	470.46	658.64	180	553.24	774.54
127	390.77	547.07	154	473.56	662.98	181	556.29	778.81
128	393.82	551.35	155	476.62	667.26	182	559.42	783.19
129	396.89	555.64	156	479.68	671.55	183	562.48	787.48
130	399.96	559.94	157	482.75	675.86	184	565.55	791.78
131	403.04	564.26	158	485.83	680.17	185	568.56	795.98
132	406.09	568.53	159	488.87	684.41	186	571.64	800.29
133	409.16	572.82	160	491.96	688.74	187	574.73	804.62
134	412.23	577.12	161	495.01	693.01	188	577.82	808.95
135	415.31	581.43	162	498.06	697.28	189	580.84	813.18
136	418.35	585.69	163	501.12	701.56	190	583.95	817.53
137	421.41	589.97	164	504.18	705.86	191	586.99	821.78
138	424.51	594.32	165	507.26	710.16	192	590.03	826.04
139	427.54	598.56	166	510.34	714.47	193	593.16	830.42
140	430.63	602.88	167	513.43	718.80	194	596.21	834.69
141	433.67	607.14	168	516.46	723.05	195	599.27	838.98
142	436.77	611.48	169	519.56	727.39	196	602.33	843.27
143	439.83	615.76	170	522.61	731.65	197	605.40	847.57
144	442.90	620.06	171	525.66	735.93	198	608.48	851.87
145	445.93	624.31	172	528.72	740.21	199	611.48	856.07
146	449.02	628.63	173	531.79	744.51	200	614.56	860.39
147	452.07	632.89	174	534.86	748.81	201-	3.07	4.30
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.07 บาท/ตัน

4.30 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

43.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.41	13.17	41	128.67	180.14	81	252.81	353.93
2	11.63	16.28	42	131.78	184.49	82	255.91	358.27
3	13.86	19.40	43	134.88	188.83	83	259.01	362.61
4	16.08	22.51	44	137.98	193.17	84	262.13	366.98
5	18.30	25.63	45	141.08	197.52	85	265.22	371.31
6	20.53	28.74	46	144.19	201.87	86	268.32	375.64
7	23.16	32.42	47	147.29	206.21	87	271.43	380.00
8	26.26	36.77	48	150.40	210.56	88	274.53	384.34
9	29.37	41.11	49	153.50	214.90	89	277.63	388.68
10	32.47	45.46	50	156.60	219.25	90	280.74	393.04
11	35.57	49.80	51	159.71	223.59	91	283.85	397.39
12	38.68	54.15	52	162.81	227.93	92	286.95	401.73
13	41.78	58.49	53	165.91	232.28	93	290.04	406.06
14	44.88	62.84	54	169.02	236.62	94	293.15	410.41
15	47.99	67.18	55	172.12	240.97	95	296.26	414.77
16	51.09	71.52	56	175.22	245.31	96	299.35	419.10
17	54.19	75.87	57	178.33	249.66	97	302.46	423.44
18	57.30	80.21	58	181.43	254.00	98	305.57	427.80
19	60.40	84.56	59	184.53	258.34	99	308.67	432.14
20	63.50	88.90	60	187.64	262.69	100	311.77	436.47
21	66.61	93.25	61	190.74	267.04	101	314.87	440.82
22	69.71	97.59	62	193.85	271.38	102	317.99	445.18
23	72.81	101.94	63	196.95	275.73	103	321.09	449.53
24	75.92	106.28	64	200.05	280.07	104	324.18	453.86
25	79.02	110.63	65	203.16	284.42	105	327.29	458.20
26	82.12	114.97	66	206.26	288.76	106	330.40	462.56
27	85.22	119.31	67	209.36	293.11	107	333.50	466.90
28	88.33	123.66	68	212.46	297.45	108	336.61	471.25
29	91.43	128.00	69	215.57	301.80	109	339.70	475.59
30	94.53	132.35	70	218.67	306.14	110	342.81	479.93
31	97.64	136.70	71	221.78	310.49	111	345.92	484.29
32	100.74	141.04	72	224.88	314.83	112	349.02	488.63
33	103.85	145.39	73	227.98	319.18	113	352.13	492.99
34	106.95	149.73	74	231.08	323.51	114	355.22	497.31
35	110.05	154.07	75	234.19	327.86	115	358.32	501.65
36	113.16	158.42	76	237.29	332.20	116	361.43	506.01
37	116.26	162.76	77	240.39	336.55	117	364.52	510.33
38	119.36	167.11	78	243.49	340.89	118	367.62	514.67
39	122.46	171.45	79	246.60	345.24	119	370.73	519.03
40	125.57	175.80	80	249.70	349.58	120	373.85	523.39

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	376.95	527.73	148	460.76	645.06	175	544.56	762.38
122	380.06	532.08	149	463.86	649.40	176	547.61	766.66
123	383.14	536.40	150	466.97	653.76	177	550.75	771.04
124	386.27	540.77	151	470.03	658.05	178	553.88	775.44
125	389.37	545.12	152	473.16	662.42	179	556.96	779.74
126	392.48	549.47	153	476.24	666.73	180	560.04	784.06
127	395.56	553.79	154	479.38	671.13	181	563.13	788.38
128	398.66	558.12	155	482.47	675.46	182	566.30	792.82
129	401.76	562.46	156	485.58	679.81	183	569.40	797.16
130	404.87	566.82	157	488.68	684.16	184	572.51	801.51
131	407.99	571.19	158	491.80	688.52	185	575.54	805.76
132	411.08	575.51	159	494.87	692.82	186	578.66	810.13
133	414.18	579.85	160	498.00	697.21	187	581.79	814.51
134	417.29	584.20	161	501.09	701.52	188	584.92	818.89
135	420.41	588.57	162	504.18	705.85	189	587.98	823.18
136	423.49	592.89	163	507.28	710.19	190	591.13	827.58
137	426.58	597.22	164	510.38	714.53	191	594.20	831.89
138	429.73	601.62	165	513.49	718.89	192	597.28	836.20
139	432.80	605.91	166	516.61	723.25	193	600.45	840.63
140	435.91	610.28	167	519.74	727.63	194	603.54	844.95
141	439.00	614.60	168	522.81	731.93	195	606.64	849.29
142	442.13	618.99	169	525.95	736.33	196	609.74	853.63
143	445.23	623.33	170	529.03	740.65	197	612.85	857.98
144	448.34	627.68	171	532.12	744.97	198	615.96	862.34
145	451.41	631.98	172	535.22	749.31	199	618.99	866.59
146	454.53	636.35	173	538.33	753.66	200	622.12	870.97
147	457.62	640.67	174	541.44	758.01	201-	3.11	4.35
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.11 บาท/ตัน

4.35 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

44.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.44	13.22	41	130.22	182.31	81	255.87	358.21
2	11.71	16.39	42	133.36	186.71	82	259.01	362.61
3	13.97	19.56	43	136.50	191.10	83	262.15	367.00
4	16.23	22.72	44	139.64	195.50	84	265.30	371.42
5	18.49	25.89	45	142.78	199.90	85	268.43	375.81
6	20.76	29.06	46	145.93	204.30	86	271.57	380.19
7	23.42	32.79	47	149.07	208.70	87	274.71	384.60
8	26.56	37.19	48	152.21	213.09	88	277.85	388.99
9	29.71	41.59	49	155.35	217.49	89	280.99	393.39
10	32.85	45.99	50	158.49	221.89	90	284.14	397.80
11	35.99	50.38	51	161.63	226.29	91	287.28	402.20
12	39.13	54.78	52	164.77	230.68	92	290.42	406.59
13	42.27	59.18	53	167.91	235.08	93	293.55	410.98
14	45.41	63.58	54	171.06	239.48	94	296.70	415.38
15	48.55	67.97	55	174.20	243.88	95	299.85	419.80
16	51.69	72.37	56	177.34	248.28	96	302.98	424.17
17	54.83	76.77	57	180.48	252.67	97	306.12	428.57
18	57.98	81.17	58	183.62	257.06	98	309.27	432.98
19	61.12	85.56	59	186.76	261.46	99	312.41	437.38
20	64.26	89.96	60	189.90	265.86	100	315.54	441.76
21	67.40	94.36	61	193.05	270.27	101	318.69	446.16
22	70.54	98.76	62	196.19	274.66	102	321.84	450.58
23	73.68	103.15	63	199.33	279.06	103	324.98	454.98
24	76.82	107.55	64	202.47	283.45	104	328.11	459.36
25	79.96	111.95	65	205.61	287.86	105	331.25	463.75
26	83.10	116.35	66	208.75	292.25	106	334.40	468.17
27	86.24	120.74	67	211.89	296.65	107	337.54	472.56
28	89.39	125.14	68	215.03	301.04	108	340.69	476.96
29	92.53	129.54	69	218.18	305.45	109	343.82	481.35
30	95.67	133.93	70	221.32	309.84	110	346.96	485.75
31	98.81	138.33	71	224.46	314.25	111	350.12	490.17
32	101.95	142.73	72	227.60	318.64	112	353.25	494.56
33	105.09	147.13	73	230.74	323.04	113	356.40	498.96
34	108.23	151.53	74	233.87	327.42	114	359.53	503.34
35	111.38	155.93	75	237.02	331.83	115	362.67	507.73
36	114.52	160.32	76	240.16	336.22	116	365.82	512.14
37	117.66	164.72	77	243.30	340.62	117	368.94	516.52
38	120.80	169.12	78	246.44	345.02	118	372.08	520.91
39	123.94	173.51	79	249.58	349.41	119	375.23	525.32
40	127.08	177.91	80	252.72	353.81	120	378.39	529.74

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	381.52	534.13	148	466.35	652.89	175	551.17	771.63
122	384.67	538.53	149	469.49	657.28	176	554.26	775.97
123	387.79	542.90	150	472.64	661.69	177	557.43	780.40
124	390.95	547.33	151	475.74	666.03	178	560.61	784.85
125	394.09	551.73	152	478.90	670.46	179	563.72	789.21
126	397.24	556.13	153	482.02	674.83	180	566.84	793.58
127	400.36	560.51	154	485.20	679.27	181	569.97	797.95
128	403.49	564.89	155	488.33	683.66	182	573.17	802.44
129	406.63	569.28	156	491.47	688.06	183	576.31	806.84
130	409.78	573.69	157	494.62	692.46	184	579.46	811.24
131	412.94	578.11	158	497.77	696.88	185	582.53	815.55
132	416.07	582.49	159	500.88	701.23	186	585.69	819.97
133	419.20	586.89	160	504.05	705.67	187	588.85	824.40
134	422.35	591.29	161	507.17	710.04	188	592.03	828.84
135	425.51	595.71	162	510.30	714.42	189	595.12	833.17
136	428.63	600.08	163	513.43	718.81	190	598.31	837.63
137	431.76	604.46	164	516.58	723.21	191	601.42	841.99
138	434.94	608.92	165	519.72	727.61	192	604.54	846.35
139	438.05	613.27	166	522.88	732.03	193	607.74	850.83
140	441.20	617.68	167	526.04	736.46	194	610.87	855.21
141	444.32	622.05	168	529.15	740.82	195	614.00	859.60
142	447.50	626.50	169	532.33	745.27	196	617.14	864.00
143	450.64	630.89	170	535.46	749.64	197	620.29	868.40
144	453.78	635.29	171	538.58	754.02	198	623.44	872.82
145	456.89	639.64	172	541.72	758.41	199	626.51	877.12
146	460.05	644.07	173	544.86	762.81	200	629.68	881.55
147	463.17	648.44	174	548.01	767.22	201-	3.15	4.41
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.15 บาท/ตัน

4.41 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

45.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.48	13.27	41	131.77	184.48	81	258.93	362.50
2	11.78	16.50	42	134.95	188.93	82	262.10	366.95
3	14.08	19.72	43	138.13	193.38	83	265.28	371.39
4	16.38	22.94	44	141.30	197.83	84	268.47	375.86
5	18.68	26.16	45	144.48	202.28	85	271.65	380.30
6	20.98	29.38	46	147.67	206.73	86	274.82	384.74
7	23.69	33.16	47	150.85	211.18	87	278.00	389.20
8	26.87	37.61	48	154.02	215.63	88	281.18	393.65
9	30.05	42.06	49	157.20	220.08	89	284.35	398.09
10	33.22	46.51	50	160.38	224.54	90	287.54	402.56
11	36.40	50.97	51	163.56	228.99	91	290.72	407.01
12	39.58	55.42	52	166.74	233.43	92	293.90	411.46
13	42.76	59.87	53	169.92	237.88	93	297.07	415.89
14	45.94	64.32	54	173.10	242.33	94	300.25	420.35
15	49.12	68.77	55	176.28	246.79	95	303.44	424.82
16	52.30	73.22	56	179.46	251.24	96	306.61	429.25
17	55.48	77.67	57	182.63	255.69	97	309.79	433.70
18	58.66	82.12	58	185.81	260.13	98	312.97	438.16
19	61.83	86.57	59	188.99	264.58	99	316.15	442.62
20	65.01	91.02	60	192.17	269.04	100	319.32	447.05
21	68.19	95.47	61	195.35	273.49	101	322.50	451.50
22	71.37	99.92	62	198.53	277.94	102	325.69	455.97
23	74.55	104.37	63	201.71	282.39	103	328.87	460.42
24	77.73	108.82	64	204.88	286.84	104	332.04	464.86
25	80.91	113.27	65	208.07	291.30	105	335.22	469.31
26	84.09	117.72	66	211.24	295.74	106	338.41	473.77
27	87.26	122.17	67	214.42	300.19	107	341.58	478.22
28	90.44	126.62	68	217.60	304.64	108	344.77	482.68
29	93.62	131.07	69	220.78	309.10	109	347.94	487.12
30	96.80	135.52	70	223.96	313.55	110	351.12	491.57
31	99.98	139.97	71	227.14	318.00	111	354.31	496.04
32	103.16	144.42	72	230.32	322.45	112	357.49	500.48
33	106.34	148.88	73	233.50	326.90	113	360.67	504.94
34	109.52	153.32	74	236.67	331.34	114	363.84	509.37
35	112.70	157.78	75	239.86	335.80	115	367.01	513.82
36	115.88	162.23	76	243.03	340.24	116	370.20	518.28
37	119.05	166.68	77	246.21	344.69	117	373.36	522.71
38	122.23	171.13	78	249.39	349.14	118	376.54	527.16
39	125.41	175.58	79	252.57	353.59	119	379.72	531.61
40	128.59	180.03	80	255.75	358.04	120	382.92	536.09

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	386.09	540.53	148	471.94	660.72	175	557.78	780.89
122	389.28	544.99	149	475.12	665.17	176	560.91	785.28
123	392.43	549.41	150	478.30	669.62	177	564.12	789.77
124	395.64	553.89	151	481.44	674.02	178	567.33	794.27
125	398.81	558.34	152	484.64	678.50	179	570.48	798.68
126	402.00	562.80	153	487.80	682.92	180	573.64	803.10
127	405.16	567.22	154	491.01	687.42	181	576.81	807.53
128	408.33	571.66	155	494.18	691.86	182	580.05	812.07
129	411.51	576.11	156	497.36	696.31	183	583.22	816.51
130	414.69	580.57	157	500.55	700.77	184	586.41	820.97
131	417.89	585.04	158	503.74	705.24	185	589.52	825.33
132	421.05	589.48	159	506.89	709.64	186	592.72	829.80
133	424.23	593.92	160	510.09	714.13	187	595.92	834.29
134	427.41	598.38	161	513.25	718.55	188	599.13	838.78
135	430.61	602.85	162	516.42	722.99	189	602.26	843.17
136	433.77	607.27	163	519.59	727.43	190	605.49	847.68
137	436.94	611.71	164	522.77	731.88	191	608.63	852.09
138	440.15	616.22	165	525.96	736.34	192	611.79	856.50
139	443.30	620.62	166	529.15	740.81	193	615.03	861.04
140	446.49	625.09	167	532.35	745.29	194	618.20	865.48
141	449.65	629.51	168	535.50	749.70	195	621.37	869.92
142	452.86	634.01	169	538.72	754.20	196	624.55	874.37
143	456.04	638.45	170	541.88	758.63	197	627.73	878.82
144	459.22	642.91	171	545.04	763.06	198	630.92	883.29
145	462.37	647.31	172	548.22	767.50	199	634.03	887.64
146	465.57	651.79	173	551.40	771.96	200	637.23	892.12
147	468.73	656.22	174	554.58	776.42	201- 3.19 4.46		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.19 บาท/ตัน

4.46 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

46.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.52	13.33	41	133.32	186.65	81	261.99	366.78
2	11.86	16.60	42	136.54	191.15	82	265.20	371.28
3	14.20	19.87	43	139.75	195.65	83	268.42	375.78
4	16.53	23.15	44	142.97	200.15	84	271.65	380.30
5	18.87	26.42	45	146.18	204.66	85	274.86	384.80
6	21.21	29.69	46	149.40	209.16	86	278.06	389.29
7	23.95	33.53	47	152.62	213.67	87	281.29	393.80
8	27.17	38.04	48	155.84	218.17	88	284.50	398.30
9	30.39	42.54	49	159.05	222.68	89	287.71	402.80
10	33.60	47.04	50	162.27	227.18	90	290.94	407.32
11	36.82	51.55	51	165.49	231.68	91	294.16	411.82
12	40.04	56.05	52	168.70	236.18	92	297.37	416.32
13	43.25	60.55	53	171.92	240.68	93	300.58	420.81
14	46.47	65.06	54	175.14	245.19	94	303.80	425.32
15	49.69	69.56	55	178.35	249.70	95	307.03	429.84
16	52.90	74.06	56	181.57	254.20	96	310.23	434.33
17	56.12	78.57	57	184.79	258.70	97	313.45	438.83
18	59.34	83.07	58	188.00	263.20	98	316.68	443.35
19	62.55	87.57	59	191.22	267.70	99	319.89	447.85
20	65.77	92.08	60	194.44	272.21	100	323.10	452.34
21	68.99	96.58	61	197.66	276.72	101	326.32	456.85
22	72.20	101.08	62	200.87	281.22	102	329.55	461.37
23	75.42	105.59	63	204.09	285.72	103	332.77	465.87
24	78.64	110.09	64	207.30	290.22	104	335.97	470.36
25	81.85	114.59	65	210.52	294.73	105	339.19	474.86
26	85.07	119.10	66	213.74	299.23	106	342.41	479.38
27	88.28	123.60	67	216.95	303.74	107	345.63	483.88
28	91.50	128.10	68	220.17	308.24	108	348.85	488.39
29	94.72	132.61	69	223.39	312.75	109	352.06	492.88
30	97.93	137.11	70	226.61	317.25	110	355.28	497.39
31	101.15	141.61	71	229.83	321.76	111	358.50	501.91
32	104.37	146.11	72	233.04	326.26	112	361.72	506.40
33	107.59	150.62	73	236.26	330.76	113	364.94	510.91
34	110.80	155.12	74	239.47	335.25	114	368.14	515.40
35	114.02	159.63	75	242.69	339.76	115	371.36	519.90
36	117.24	164.13	76	245.90	344.26	116	374.58	524.41
37	120.45	168.63	77	249.12	348.76	117	377.78	528.90
38	123.67	173.13	78	252.33	353.27	118	381.00	533.40
39	126.88	177.64	79	255.55	357.77	119	384.22	537.91
40	130.10	182.15	80	258.77	362.28	120	387.45	542.43

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	390.66	546.93	148	477.53	668.55	175	564.39	790.15
122	393.88	551.44	149	480.75	673.05	176	567.56	794.58
123	397.08	555.91	150	483.97	677.56	177	570.81	799.13
124	400.32	560.45	151	487.15	682.01	178	574.06	803.68
125	403.53	564.95	152	490.38	686.54	179	577.25	808.15
126	406.76	569.46	153	493.58	691.01	180	580.44	812.62
127	409.96	573.94	154	496.83	695.56	181	583.64	817.10
128	413.16	578.43	155	500.04	700.05	182	586.92	821.69
129	416.38	582.93	156	503.26	704.56	183	590.14	826.19
130	419.60	587.44	157	506.48	709.07	184	593.36	830.70
131	422.84	591.97	158	509.71	713.59	185	596.51	835.11
132	426.04	596.46	159	512.89	718.05	186	599.74	839.64
133	429.25	600.96	160	516.14	722.59	187	602.98	844.18
134	432.48	605.47	161	519.33	727.07	188	606.23	848.72
135	435.71	609.99	162	522.54	731.55	189	609.40	853.17
136	438.90	614.47	163	525.75	736.05	190	612.66	857.73
137	442.11	618.96	164	528.97	740.55	191	615.85	862.19
138	445.37	623.51	165	532.19	745.07	192	619.04	866.66
139	448.55	627.97	166	535.42	749.59	193	622.32	871.25
140	451.78	632.49	167	538.66	754.13	194	625.53	875.74
141	454.98	636.97	168	541.85	758.59	195	628.74	880.23
142	458.23	641.52	169	545.10	763.14	196	631.95	884.73
143	461.44	646.02	170	548.30	767.62	197	635.17	889.24
144	464.66	650.53	171	551.50	772.11	198	638.40	893.76
145	467.84	654.98	172	554.72	776.60	199	641.55	898.17
146	471.08	659.51	173	557.93	781.11	200	644.79	902.70
147	474.28	663.99	174	561.16	785.62	201- 3.22 4.51		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.22 บาท/ตัน

4.51 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

47.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.56	13.38	41	134.87	188.82	81	265.05	371.06
2	11.93	16.71	42	138.12	193.37	82	268.30	375.62
3	14.31	20.03	43	141.38	197.93	83	271.55	380.17
4	16.68	23.36	44	144.63	202.48	84	274.82	384.75
5	19.06	26.68	45	147.88	207.04	85	278.07	389.30
6	21.44	30.01	46	151.14	211.60	86	281.31	393.84
7	24.22	33.90	47	154.40	216.16	87	284.57	398.40
8	27.47	38.46	48	157.65	220.71	88	287.83	402.96
9	30.73	43.02	49	160.91	225.27	89	291.08	407.51
10	33.98	47.57	50	164.16	229.82	90	294.34	412.08
11	37.23	52.13	51	167.41	234.38	91	297.60	416.64
12	40.49	56.68	52	170.67	238.93	92	300.85	421.19
13	43.74	61.24	53	173.92	243.49	93	304.09	425.73
14	47.00	65.80	54	177.18	248.05	94	307.35	430.29
15	50.25	70.35	55	180.43	252.60	95	310.62	434.87
16	53.51	74.91	56	183.69	257.16	96	313.86	439.41
17	56.76	79.47	57	186.94	261.72	97	317.11	443.96
18	60.02	84.02	58	190.19	266.27	98	320.38	448.53
19	63.27	88.58	59	193.44	270.82	99	323.63	453.09
20	66.52	93.13	60	196.70	275.38	100	326.88	457.63
21	69.78	97.69	61	199.96	279.95	101	330.13	462.19
22	73.03	102.25	62	203.21	284.50	102	333.40	466.76
23	76.29	106.80	63	206.47	289.05	103	336.66	471.32
24	79.54	111.36	64	209.72	293.61	104	339.90	475.86
25	82.80	115.92	65	212.98	298.17	105	343.15	480.41
26	86.05	120.47	66	216.23	302.72	106	346.42	484.98
27	89.30	125.03	67	219.49	307.28	107	349.67	489.54
28	92.56	129.58	68	222.74	311.83	108	352.93	494.10
29	95.81	134.14	69	226.00	316.40	109	356.17	498.64
30	99.07	138.69	70	229.25	320.95	110	359.43	503.20
31	102.32	143.25	71	232.51	325.51	111	362.70	507.78
32	105.58	147.81	72	235.76	330.06	112	365.95	512.33
33	108.83	152.37	73	239.01	334.62	113	369.21	516.89
34	112.09	156.92	74	242.26	339.16	114	372.45	521.43
35	115.34	161.48	75	245.52	343.73	115	375.70	525.98
36	118.60	166.03	76	248.77	348.28	116	378.96	530.55
37	121.85	170.59	77	252.03	352.84	117	382.20	535.09
38	125.10	175.14	78	255.28	357.39	118	385.46	539.64
39	128.36	179.70	79	258.54	361.95	119	388.72	544.20
40	131.61	184.26	80	261.79	366.51	120	391.99	548.78

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	395.24	553.33	148	483.12	676.37	175	571.00	799.40
122	398.49	557.89	149	486.38	680.93	176	574.21	803.89
123	401.73	562.42	150	489.64	685.49	177	577.49	808.49
124	405.00	567.01	151	492.85	689.99	178	580.78	813.09
125	408.26	571.56	152	496.13	694.58	179	584.01	817.61
126	411.52	576.13	153	499.36	699.10	180	587.24	822.14
127	414.75	580.66	154	502.65	703.71	181	590.48	826.67
128	418.00	585.20	155	505.89	708.25	182	593.80	831.32
129	421.25	589.75	156	509.15	712.81	183	597.05	835.87
130	424.51	594.32	157	512.41	717.37	184	600.31	840.43
131	427.79	598.90	158	515.68	721.95	185	603.50	844.90
132	431.03	603.44	159	518.90	726.46	186	606.77	849.48
133	434.28	607.99	160	522.18	731.06	187	610.05	854.07
134	437.54	612.55	161	525.42	735.58	188	613.33	858.66
135	440.81	617.13	162	528.66	740.12	189	616.54	863.16
136	444.04	621.66	163	531.91	744.67	190	619.84	867.78
137	447.29	626.20	164	535.16	749.23	191	623.07	872.29
138	450.58	630.81	165	538.42	753.79	192	626.30	876.81
139	453.80	635.32	166	541.69	758.37	193	629.61	881.46
140	457.07	639.90	167	544.97	762.96	194	632.85	886.00
141	460.30	644.43	168	548.19	767.47	195	636.10	890.54
142	463.59	649.03	169	551.49	772.08	196	639.36	895.10
143	466.84	653.58	170	554.72	776.61	197	642.61	899.66
144	470.10	658.14	171	557.96	781.15	198	645.88	904.23
145	473.32	662.65	172	561.21	785.70	199	649.07	908.69
146	476.60	667.24	173	564.47	790.26	200	652.34	913.28
147	479.83	671.77	174	567.73	794.82	201- 3.26 4.57		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.26 บาท/ตัน

4.57 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

48.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.60	13.43	41	136.42	190.99	81	268.11	375.35
2	12.01	16.81	42	139.71	195.59	82	271.40	379.96
3	14.42	20.19	43	143.00	200.20	83	274.69	384.56
4	16.84	23.57	44	146.29	204.81	84	277.99	389.19
5	19.25	26.95	45	149.58	209.42	85	281.28	393.79
6	21.66	30.33	46	152.88	214.03	86	284.56	398.39
7	24.48	34.27	47	156.17	218.64	87	287.86	403.00
8	27.77	38.88	48	159.46	223.25	88	291.15	407.61
9	31.07	43.49	49	162.76	227.86	89	294.44	412.21
10	34.36	48.10	50	166.05	232.47	90	297.74	416.84
11	37.65	52.71	51	169.34	237.08	91	301.04	421.45
12	40.94	57.32	52	172.63	241.68	92	304.32	426.05
13	44.23	61.93	53	175.92	246.29	93	307.61	430.65
14	47.53	66.54	54	179.22	250.90	94	310.90	435.26
15	50.82	71.15	55	182.51	255.51	95	314.21	439.89
16	54.11	75.76	56	185.80	260.12	96	317.49	444.48
17	57.40	80.36	57	189.09	264.73	97	320.78	449.09
18	60.70	84.97	58	192.38	269.33	98	324.08	453.71
19	63.99	89.58	59	195.67	273.94	99	327.37	458.32
20	67.28	94.19	60	198.97	278.56	100	330.66	462.92
21	70.57	98.80	61	202.27	283.17	101	333.95	467.53
22	73.86	103.41	62	205.56	287.78	102	337.25	472.16
23	77.16	108.02	63	208.85	292.39	103	340.55	476.77
24	80.45	112.63	64	212.14	296.99	104	343.83	481.36
25	83.74	117.24	65	215.44	301.61	105	347.12	485.97
26	87.03	121.85	66	218.72	306.21	106	350.42	490.59
27	90.32	126.45	67	222.02	310.82	107	353.71	495.19
28	93.62	131.07	68	225.31	315.43	108	357.01	499.81
29	96.91	135.67	69	228.60	320.04	109	360.29	504.41
30	100.20	140.28	70	231.89	324.65	110	363.59	509.02
31	103.49	144.89	71	235.19	329.27	111	366.89	513.65
32	106.79	149.50	72	238.48	333.87	112	370.18	518.25
33	110.08	154.11	73	241.77	338.48	113	373.48	522.87
34	113.37	158.72	74	245.06	343.08	114	376.76	527.46
35	116.66	163.33	75	248.36	347.70	115	380.05	532.06
36	119.96	167.94	76	251.64	352.30	116	383.34	536.68
37	123.25	172.55	77	254.94	356.91	117	386.62	541.27
38	126.54	177.15	78	258.23	361.52	118	389.91	545.88
39	129.83	181.76	79	261.52	366.13	119	393.21	550.50
40	133.13	186.38	80	264.81	370.74	120	396.52	555.13

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	399.81	559.73	148	488.72	684.20	175	577.61	808.66
122	403.10	564.34	149	492.00	688.81	176	580.86	813.20
123	406.37	568.92	150	495.30	693.42	177	584.18	817.85
124	409.69	573.56	151	498.56	697.98	178	587.51	822.51
125	412.98	578.17	152	501.87	702.62	179	590.77	827.08
126	416.28	582.79	153	505.14	707.19	180	594.04	831.66
127	419.55	587.37	154	508.47	711.85	181	597.32	836.25
128	422.83	591.97	155	511.75	716.45	182	600.67	840.94
129	426.13	596.58	156	515.04	721.06	183	603.96	845.55
130	429.43	601.20	157	518.34	725.68	184	607.26	850.16
131	432.73	605.83	158	521.65	730.31	185	610.49	854.68
132	436.01	610.42	159	524.91	734.87	186	613.80	859.32
133	439.30	615.02	160	528.23	739.52	187	617.11	863.96
134	442.60	619.64	161	531.50	744.10	188	620.43	868.61
135	445.91	624.27	162	534.78	748.69	189	623.68	873.16
136	449.18	628.85	163	538.06	753.29	190	627.02	877.83
137	452.46	633.45	164	541.36	757.90	191	630.28	882.39
138	455.79	638.11	165	544.66	762.52	192	633.55	886.97
139	459.05	642.67	166	547.97	767.15	193	636.90	891.66
140	462.36	647.30	167	551.28	771.79	194	640.18	896.26
141	465.63	651.88	168	554.54	776.36	195	643.47	900.86
142	468.96	656.54	169	557.87	781.02	196	646.76	905.46
143	472.24	661.14	170	561.14	785.60	197	650.06	910.08
144	475.54	665.76	171	564.42	790.19	198	653.36	914.70
145	478.80	670.32	172	567.71	794.80	199	656.58	919.22
146	482.11	674.96	173	571.00	799.41	200	659.90	923.86
147	485.39	679.54	174	574.30	804.03	201- 3.30 4.62		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.30 บาท/ตัน
4.62 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 49.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.63	13.49	41	137.97	193.15	81	271.17	379.63
2	12.08	16.92	42	141.30	197.81	82	274.50	384.29
3	14.54	20.35	43	144.62	202.47	83	277.82	388.95
4	16.99	23.78	44	147.95	207.14	84	281.17	393.63
5	19.44	27.21	45	151.28	211.80	85	284.49	398.29
6	21.89	30.65	46	154.62	216.46	86	287.81	402.94
7	24.75	34.64	47	157.95	221.13	87	291.15	407.60
8	28.08	39.31	48	161.28	225.79	88	294.48	412.27
9	31.41	43.97	49	164.61	230.45	89	297.80	416.92
10	34.74	48.63	50	167.94	235.11	90	301.14	421.60
11	38.07	53.29	51	171.27	239.77	91	304.47	426.26
12	41.40	57.95	52	174.59	244.43	92	307.80	430.92
13	44.73	62.62	53	177.92	249.09	93	311.12	435.57
14	48.06	67.28	54	181.26	253.76	94	314.45	440.23
15	51.39	71.94	55	184.59	258.42	95	317.80	444.92
16	54.72	76.60	56	187.92	263.08	96	321.11	449.56
17	58.05	81.26	57	191.25	267.75	97	324.44	454.22
18	61.38	85.93	58	194.57	272.40	98	327.78	458.90
19	64.71	90.59	59	197.90	277.06	99	331.11	463.56
20	68.04	95.25	60	201.24	281.73	100	334.43	468.21
21	71.37	99.91	61	204.57	286.40	101	337.77	472.87
22	74.70	104.57	62	207.90	291.06	102	341.11	477.55
23	78.03	109.24	63	211.23	295.72	103	344.44	482.21
24	81.36	113.90	64	214.56	300.38	104	347.76	486.86
25	84.69	118.56	65	217.89	305.05	105	351.09	491.52
26	88.02	123.22	66	221.22	309.70	106	354.43	496.20
27	91.34	127.88	67	224.55	314.37	107	357.75	500.85
28	94.68	132.55	68	227.88	319.03	108	361.09	505.52
29	98.01	137.21	69	231.21	323.69	109	364.41	510.17
30	101.33	141.87	70	234.54	328.35	110	367.74	514.84
31	104.67	146.53	71	237.87	333.02	111	371.08	519.52
32	107.99	151.19	72	241.20	337.68	112	374.41	524.17
33	111.33	155.86	73	244.53	342.34	113	377.75	528.84
34	114.65	160.52	74	247.85	346.99	114	381.06	533.49
35	117.99	165.18	75	251.19	351.66	115	384.39	538.15
36	121.32	169.84	76	254.52	356.32	116	387.73	542.82
37	124.65	174.50	77	257.84	360.98	117	391.04	547.46
38	127.97	179.16	78	261.17	365.64	118	394.37	552.12
39	131.30	183.83	79	264.50	370.31	119	397.71	556.79
40	134.64	188.49	80	267.84	374.97	120	401.05	561.47

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	404.38	566.13	148	494.31	692.03	175	584.22	817.91
122	407.71	570.80	149	497.63	696.69	176	587.51	822.51
123	411.02	575.43	150	500.97	701.36	177	590.87	827.21
124	414.37	580.12	151	504.26	705.97	178	594.23	831.92
125	417.70	584.78	152	507.61	710.66	179	597.53	836.55
126	421.04	589.45	153	510.92	715.29	180	600.84	841.18
127	424.35	594.09	154	514.28	720.00	181	604.16	845.82
128	427.67	598.74	155	517.61	724.65	182	607.55	850.57
129	431.00	603.40	156	520.94	729.31	183	610.88	855.23
130	434.34	608.07	157	524.27	733.98	184	614.21	859.90
131	437.68	612.76	158	527.62	738.66	185	617.48	864.47
132	441.00	617.40	159	530.91	743.28	186	620.82	869.15
133	444.33	622.06	160	534.27	747.98	187	624.18	873.85
134	447.66	626.73	161	537.58	752.61	188	627.54	878.55
135	451.01	631.41	162	540.90	757.26	189	630.82	883.15
136	454.32	636.04	163	544.22	761.91	190	634.20	887.88
137	457.64	640.69	164	547.55	766.57	191	637.50	892.50
138	461.01	645.41	165	550.89	771.25	192	640.80	897.12
139	464.30	650.02	166	554.24	775.93	193	644.19	901.87
140	467.65	654.71	167	557.59	780.62	194	647.51	906.52
141	470.96	659.34	168	560.89	785.24	195	650.84	911.17
142	474.32	664.05	169	564.25	789.96	196	654.16	915.83
143	477.65	668.71	170	567.57	794.59	197	657.50	920.50
144	480.98	673.37	171	570.88	799.24	198	660.84	925.18
145	484.28	677.99	172	574.21	803.89	199	664.10	929.74
146	487.63	682.68	173	577.54	808.56	200	667.45	934.43
147	490.94	687.32	174	580.88	813.23	201- 3.34 4.67		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.34 บาท/ตัน

4.67 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

50.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.67	13.54	41	139.52	195.32	81	274.23	383.92
2	12.16	17.02	42	142.88	200.03	82	277.59	388.63
3	14.65	20.51	43	146.25	204.75	83	280.96	393.34
4	17.14	23.99	44	149.62	209.46	84	284.34	398.08
5	19.63	27.48	45	152.98	214.18	85	287.70	402.78
6	22.12	30.96	46	156.35	218.90	86	291.06	407.48
7	25.01	35.01	47	159.72	223.61	87	294.43	412.20
8	28.38	39.73	48	163.09	228.33	88	297.80	416.92
9	31.75	44.44	49	166.46	233.04	89	301.16	421.63
10	35.11	49.16	50	169.83	237.76	90	304.54	426.36
11	38.48	53.87	51	173.19	242.47	91	307.91	431.08
12	41.85	58.59	52	176.56	247.18	92	311.28	435.79
13	45.22	63.30	53	179.93	251.90	93	314.63	440.49
14	48.58	68.02	54	183.30	256.61	94	318.00	445.21
15	51.95	72.73	55	186.66	261.33	95	321.39	449.94
16	55.32	77.45	56	190.03	266.05	96	324.74	454.64
17	58.69	82.16	57	193.40	270.76	97	328.11	459.35
18	62.06	86.88	58	196.76	275.47	98	331.49	464.08
19	65.42	91.59	59	200.13	280.18	99	334.85	468.80
20	68.79	96.31	60	203.50	284.90	100	338.21	473.50
21	72.16	101.02	61	206.88	289.63	101	341.58	478.21
22	75.53	105.74	62	210.24	294.34	102	344.96	482.95
23	78.89	110.45	63	213.61	299.05	103	348.33	487.66
24	82.26	115.17	64	216.97	303.76	104	351.69	492.36
25	85.63	119.88	65	220.35	308.49	105	355.05	497.07
26	89.00	124.60	66	223.71	313.19	106	358.43	501.80
27	92.36	129.31	67	227.08	317.91	107	361.79	506.51
28	95.73	134.03	68	230.44	322.62	108	365.17	511.24
29	99.10	138.74	69	233.82	327.34	109	368.53	515.94
30	102.47	143.45	70	237.18	332.06	110	371.90	520.66
31	105.84	148.17	71	240.55	336.78	111	375.28	525.39
32	109.20	152.88	72	243.92	341.49	112	378.64	530.10
33	112.57	157.60	73	247.29	346.20	113	382.01	534.82
34	115.94	162.31	74	250.65	350.91	114	385.37	539.52
35	119.31	167.03	75	254.02	355.63	115	388.73	544.23
36	122.68	171.75	76	257.39	360.34	116	392.11	548.95
37	126.04	176.46	77	260.75	365.05	117	395.46	553.65
38	129.41	181.17	78	264.12	369.77	118	398.83	558.36
39	132.78	185.89	79	267.49	374.48	119	402.20	563.08
40	136.15	190.61	80	270.86	379.20	120	405.59	567.82

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	408.95	572.53	148	499.90	699.86	175	590.83	827.17
122	412.32	577.25	149	503.26	704.57	176	594.16	831.82
123	415.67	581.93	150	506.64	709.29	177	597.55	836.57
124	419.06	586.68	151	509.97	713.95	178	600.96	841.34
125	422.42	591.39	152	513.35	718.69	179	604.30	846.01
126	425.80	596.12	153	516.70	723.38	180	607.64	850.70
127	429.15	600.81	154	520.10	728.14	181	610.99	855.39
128	432.51	605.51	155	523.46	732.85	182	614.43	860.20
129	435.87	610.22	156	526.83	737.56	183	617.79	864.91
130	439.25	614.95	157	530.20	742.28	184	621.16	869.63
131	442.63	619.68	158	533.58	747.02	185	624.47	874.25
132	445.99	624.38	159	536.92	751.69	186	627.85	878.99
133	449.35	629.09	160	540.32	756.44	187	631.24	883.74
134	452.72	633.81	161	543.66	761.13	188	634.64	888.49
135	456.11	638.55	162	547.02	765.83	189	637.96	893.15
136	459.46	643.24	163	550.38	770.53	190	641.37	897.92
137	462.81	647.94	164	553.75	775.25	191	644.71	902.60
138	466.22	652.71	165	557.12	779.97	192	648.06	907.28
139	469.55	657.37	166	560.51	784.71	193	651.49	912.08
140	472.94	662.11	167	563.90	789.46	194	654.84	916.78
141	476.28	666.80	168	567.23	794.13	195	658.20	921.48
142	479.68	671.56	169	570.64	798.89	196	661.57	926.20
143	483.05	676.27	170	573.99	803.58	197	664.94	930.92
144	486.42	680.99	171	577.34	808.28	198	668.32	935.65
145	489.76	685.66	172	580.71	812.99	199	671.62	940.27
146	493.14	690.40	173	584.08	817.71	200	675.01	945.01
147	496.49	695.09	174	587.45	822.43	201-	3.38	4.73
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.38 บาท/ตัน

4.73 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

51.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.71	13.59	41	141.06	197.49	81	277.29	388.20
2	12.24	17.13	42	144.47	202.26	82	280.69	392.97
3	14.76	20.67	43	147.87	207.02	83	284.09	397.73
4	17.29	24.20	44	151.28	211.79	84	287.51	402.52
5	19.82	27.74	45	154.68	216.56	85	290.91	407.28
6	22.34	31.28	46	158.09	221.33	86	294.31	412.03
7	25.27	35.38	47	161.50	226.10	87	297.72	416.81
8	28.68	40.15	48	164.90	230.87	88	301.12	421.57
9	32.09	44.92	49	168.31	235.63	89	304.53	426.34
10	35.49	49.69	50	171.72	240.40	90	307.94	431.12
11	38.90	54.46	51	175.12	245.17	91	311.35	435.89
12	42.30	59.22	52	178.52	249.93	92	314.75	440.65
13	45.71	63.99	53	181.93	254.70	93	318.15	445.41
14	49.11	68.76	54	185.34	259.47	94	321.56	450.18
15	52.52	73.53	55	188.74	264.24	95	324.98	454.97
16	55.92	78.29	56	192.15	269.01	96	328.37	459.72
17	59.33	83.06	57	195.55	273.78	97	331.77	464.48
18	62.74	87.83	58	198.96	278.54	98	335.19	469.26
19	66.14	92.60	59	202.36	283.30	99	338.59	474.03
20	69.55	97.37	60	205.77	288.08	100	341.99	478.79
21	72.95	102.13	61	209.18	292.85	101	345.40	483.55
22	76.36	106.90	62	212.58	297.62	102	348.81	488.34
23	79.76	111.67	63	215.99	302.38	103	352.22	493.11
24	83.17	116.44	64	219.39	307.15	104	355.62	497.86
25	86.57	121.20	65	222.80	311.92	105	359.02	502.63
26	89.98	125.97	66	226.20	316.68	106	362.44	507.41
27	93.38	130.74	67	229.61	321.45	107	365.84	512.17
28	96.79	135.51	68	233.01	326.22	108	369.25	516.95
29	100.20	140.28	69	236.42	330.99	109	372.65	521.70
30	103.60	145.04	70	239.83	335.76	110	376.05	526.47
31	107.01	149.81	71	243.24	340.53	111	379.47	531.26
32	110.41	154.58	72	246.64	345.30	112	382.87	536.02
33	113.82	159.35	73	250.05	350.06	113	386.28	540.80
34	117.22	164.11	74	253.44	354.82	114	389.68	545.55
35	120.63	168.88	75	256.86	359.60	115	393.08	550.31
36	124.04	173.65	76	260.26	364.36	116	396.49	555.09
37	127.44	178.42	77	263.66	369.13	117	399.88	559.84
38	130.85	183.18	78	267.07	373.89	118	403.29	564.60
39	134.25	187.95	79	270.47	378.66	119	406.70	569.38
40	137.66	192.72	80	273.88	383.43	120	410.12	574.17

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	413.52	578.93	148	505.49	707.68	175	597.45	836.42
122	416.93	583.70	149	508.89	712.45	176	600.80	841.13
123	420.31	588.44	150	512.30	717.22	177	604.24	845.93
124	423.74	593.24	151	515.67	721.94	178	607.68	850.75
125	427.15	598.00	152	519.10	726.73	179	611.06	855.48
126	430.56	602.78	153	522.48	731.47	180	614.44	860.22
127	433.95	607.52	154	525.92	736.29	181	617.83	864.96
128	437.34	612.28	155	529.32	741.04	182	621.30	869.82
129	440.75	617.04	156	532.72	745.81	183	624.70	874.59
130	444.16	621.82	157	536.13	750.59	184	628.11	879.36
131	447.58	626.61	158	539.55	755.37	185	631.46	884.04
132	450.97	631.36	159	542.93	760.10	186	634.88	888.83
133	454.38	636.13	160	546.36	764.90	187	638.31	893.63
134	457.79	640.90	161	549.75	769.64	188	641.74	898.44
135	461.21	645.69	162	553.14	774.39	189	645.10	903.15
136	464.59	650.43	163	556.54	779.15	190	648.55	907.97
137	467.99	655.18	164	559.94	783.92	191	651.93	912.70
138	471.43	660.01	165	563.36	788.70	192	655.31	917.43
139	474.80	664.73	166	566.78	793.49	193	658.78	922.29
140	478.23	669.52	167	570.21	798.29	194	662.17	927.04
141	481.61	674.26	168	573.58	803.01	195	665.57	931.80
142	485.05	679.07	169	577.02	807.83	196	668.97	936.56
143	488.45	683.83	170	580.41	812.57	197	672.38	941.34
144	491.86	688.61	171	583.80	817.33	198	675.80	946.12
145	495.23	693.33	172	587.20	822.09	199	679.14	950.79
146	498.66	698.12	173	590.61	826.86	200	682.56	955.59
147	502.05	702.86	174	594.02	831.63	201-	3.41	4.78
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.41 บาท/ตัน

4.78 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

52.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.75	13.65	41	142.61	199.66	81	280.35	392.48
2	12.31	17.24	42	146.06	204.48	82	283.79	397.30
3	14.88	20.83	43	149.50	209.30	83	287.23	402.12
4	17.44	24.42	44	152.94	214.12	84	290.69	406.96
5	20.00	28.01	45	156.38	218.94	85	294.12	411.77
6	22.57	31.60	46	159.83	223.76	86	297.56	416.58
7	25.54	35.75	47	163.27	228.58	87	301.01	421.41
8	28.98	40.58	48	166.72	233.40	88	304.45	426.23
9	32.43	45.40	49	170.16	238.23	89	307.89	431.04
10	35.87	50.22	50	173.60	243.05	90	311.34	435.88
11	39.31	55.04	51	177.05	247.87	91	314.79	440.70
12	42.76	59.86	52	180.49	252.68	92	318.23	445.52
13	46.20	64.68	53	183.93	257.50	93	321.66	450.33
14	49.64	69.50	54	187.38	262.33	94	325.11	455.15
15	53.09	74.32	55	190.82	267.15	95	328.56	459.99
16	56.53	79.14	56	194.26	271.97	96	331.99	464.79
17	59.97	83.96	57	197.71	276.79	97	335.44	469.61
18	63.42	88.78	58	201.15	281.60	98	338.89	474.45
19	66.86	93.60	59	204.59	286.43	99	342.33	479.27
20	70.30	98.42	60	208.04	291.25	100	345.77	484.07
21	73.75	103.24	61	211.48	296.08	101	349.21	488.90
22	77.19	108.06	62	214.93	300.90	102	352.67	493.74
23	80.63	112.89	63	218.37	305.71	103	356.11	498.56
24	84.08	117.71	64	221.81	310.53	104	359.54	503.36
25	87.52	122.53	65	225.26	315.36	105	362.99	508.18
26	90.96	127.35	66	228.70	320.17	106	366.44	513.02
27	94.40	132.17	67	232.14	325.00	107	369.88	517.83
28	97.85	136.99	68	235.58	329.82	108	373.33	522.66
29	101.29	141.81	69	239.03	334.64	109	376.76	527.47
30	104.73	146.63	70	242.47	339.46	110	380.21	532.29
31	108.18	151.45	71	245.92	344.29	111	383.66	537.13
32	111.62	156.27	72	249.36	349.10	112	387.10	541.94
33	115.07	161.09	73	252.80	353.92	113	390.55	546.77
34	118.51	165.91	74	256.24	358.73	114	393.98	551.58
35	121.95	170.73	75	259.69	363.56	115	397.42	556.39
36	125.40	175.55	76	263.13	368.38	116	400.87	561.22
37	128.84	180.37	77	266.57	373.20	117	404.30	566.03
38	132.28	185.19	78	270.01	378.02	118	407.74	570.84
39	135.72	190.01	79	273.46	382.84	119	411.19	575.67
40	139.17	194.84	80	276.90	387.66	120	414.65	580.51

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	418.09	585.33	148	511.08	715.51	175	604.06	845.68
122	421.54	590.15	149	514.52	720.33	176	607.45	850.43
123	424.96	594.94	150	517.97	725.16	177	610.93	855.30
124	428.43	599.80	151	521.37	729.92	178	614.40	860.17
125	431.87	604.62	152	524.84	734.77	179	617.82	864.95
126	435.32	609.45	153	528.26	739.56	180	621.24	869.74
127	438.74	614.24	154	531.74	744.43	181	624.67	874.54
128	442.18	619.05	155	535.17	749.24	182	628.18	879.45
129	445.62	623.87	156	538.62	754.06	183	631.62	884.26
130	449.07	628.70	157	542.06	758.89	184	635.07	889.09
131	452.53	633.54	158	545.52	763.73	185	638.44	893.82
132	455.96	638.35	159	548.93	768.50	186	641.90	898.67
133	459.40	643.16	160	552.40	773.37	187	645.37	903.52
134	462.85	647.99	161	555.83	778.16	188	648.84	908.38
135	466.31	652.83	162	559.26	782.96	189	652.24	913.14
136	469.73	657.62	163	562.70	787.77	190	655.73	918.02
137	473.16	662.43	164	566.14	792.60	191	659.14	922.80
138	476.65	667.31	165	569.59	797.43	192	662.56	927.59
139	480.06	672.08	166	573.05	802.27	193	666.07	932.50
140	483.51	676.92	167	576.52	807.12	194	669.50	937.30
141	486.94	681.71	168	579.93	811.90	195	672.94	942.11
142	490.41	686.58	169	583.41	816.77	196	676.38	946.93
143	493.85	691.39	170	586.83	821.57	197	679.83	951.76
144	497.30	696.22	171	590.26	826.37	198	683.28	956.59
145	500.71	701.00	172	593.70	831.18	199	686.65	961.32
146	504.17	705.84	173	597.15	836.01	200	690.12	966.17
147	507.60	710.64	174	600.60	840.84	201-	3.45	4.83
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.45 บาท/ตัน

4.83 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

53.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.78	13.70	41	144.16	201.83	81	283.41	396.77
2	12.39	17.34	42	147.64	206.70	82	286.89	401.64
3	14.99	20.98	43	151.12	211.57	83	290.37	406.51
4	17.59	24.63	44	154.60	216.44	84	293.86	411.40
5	20.19	28.27	45	158.08	221.32	85	297.33	416.27
6	22.80	31.91	46	161.57	226.20	86	300.81	421.13
7	25.80	36.13	47	165.05	231.07	87	304.29	426.01
8	29.28	41.00	48	168.53	235.94	88	307.77	430.88
9	32.77	45.87	49	172.01	240.82	89	311.25	435.75
10	36.25	50.75	50	175.49	245.69	90	314.74	440.64
11	39.73	55.62	51	178.97	250.56	91	318.22	445.51
12	43.21	60.49	52	182.45	255.43	92	321.70	450.38
13	46.69	65.37	53	185.93	260.31	93	325.17	455.24
14	50.17	70.24	54	189.42	265.18	94	328.66	460.12
15	53.65	75.11	55	192.90	270.06	95	332.15	465.02
16	57.13	79.99	56	196.38	274.93	96	335.62	469.87
17	60.61	84.86	57	199.86	279.80	97	339.10	474.74
18	64.10	89.73	58	203.34	284.67	98	342.59	479.63
19	67.58	94.61	59	206.82	289.55	99	346.07	484.50
20	71.06	99.48	60	210.30	294.42	100	349.54	489.36
21	74.54	104.35	61	213.79	299.30	101	353.03	494.24
22	78.02	109.23	62	217.27	304.17	102	356.52	499.13
23	81.50	114.10	63	220.75	309.05	103	360.00	504.00
24	84.98	118.97	64	224.23	313.92	104	363.47	508.86
25	88.46	123.85	65	227.71	318.80	105	366.95	513.73
26	91.94	128.72	66	231.19	323.67	106	370.44	518.62
27	95.42	133.59	67	234.67	328.54	107	373.92	523.49
28	98.91	138.47	68	238.15	333.41	108	377.41	528.37
29	102.39	143.34	69	241.64	338.29	109	380.88	533.23
30	105.87	148.21	70	245.12	343.16	110	384.36	538.11
31	109.35	153.09	71	248.60	348.04	111	387.86	543.00
32	112.83	157.96	72	252.08	352.91	112	391.33	547.87
33	116.31	162.84	73	255.56	357.79	113	394.82	552.75
34	119.79	167.71	74	259.03	362.65	114	398.29	557.61
35	123.28	172.59	75	262.52	367.53	115	401.77	562.47
36	126.76	177.46	76	266.00	372.40	116	405.26	567.36
37	130.24	182.33	77	269.48	377.27	117	408.72	572.21
38	133.72	187.20	78	272.96	382.14	118	412.20	577.08
39	137.20	192.08	79	276.44	387.02	119	415.69	581.96
40	140.68	196.95	80	279.92	391.89	120	419.19	586.86

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	422.66	591.73	148	516.67	723.34	175	610.67	854.93
122	426.15	596.61	149	520.15	728.21	176	614.10	859.74
123	429.61	601.45	150	523.64	733.09	177	617.61	864.66
124	433.11	606.36	151	527.08	737.91	178	621.13	869.58
125	436.59	611.23	152	530.58	742.81	179	624.58	874.42
126	440.08	616.11	153	534.04	747.65	180	628.04	879.26
127	443.54	620.96	154	537.56	752.58	181	631.51	884.11
128	447.01	625.82	155	541.03	757.44	182	635.05	889.07
129	450.49	630.69	156	544.51	762.31	183	638.53	893.94
130	453.98	635.57	157	548.00	767.19	184	642.02	898.82
131	457.48	640.47	158	551.49	772.09	185	645.43	903.61
132	460.95	645.33	159	554.94	776.91	186	648.93	908.50
133	464.42	650.19	160	558.45	781.83	187	652.43	913.41
134	467.91	655.08	161	561.91	786.67	188	655.95	918.32
135	471.41	659.97	162	565.38	791.53	189	659.38	923.14
136	474.87	664.82	163	568.85	796.39	190	662.91	928.07
137	478.34	669.68	164	572.34	801.27	191	666.36	932.90
138	481.86	674.61	165	575.82	806.15	192	669.82	937.74
139	485.31	679.43	166	579.32	811.05	193	673.36	942.70
140	488.80	684.32	167	582.82	815.95	194	676.83	947.56
141	492.26	689.17	168	586.27	820.78	195	680.30	952.42
142	495.78	694.09	169	589.79	825.71	196	683.78	957.29
143	499.26	698.96	170	593.26	830.56	197	687.27	962.18
144	502.74	703.84	171	596.72	835.41	198	690.76	967.06
145	506.19	708.66	172	600.20	840.28	199	694.17	971.84
146	509.69	713.57	173	603.68	845.15	200	697.68	976.75
147	513.15	718.41	174	607.17	850.04	201- 3.49 4.88		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.49 บาท/ตัน

4.88 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

54.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.82	13.75	41	145.71	204.00	81	286.47	401.05
2	12.46	17.45	42	149.23	208.92	82	289.98	405.98
3	15.10	21.14	43	152.75	213.85	83	293.50	410.90
4	17.74	24.84	44	156.26	218.77	84	297.03	415.85
5	20.38	28.54	45	159.78	223.70	85	300.55	420.76
6	23.02	32.23	46	163.31	228.63	86	304.06	425.68
7	26.07	36.50	47	166.83	233.56	87	307.58	430.61
8	29.59	41.42	48	170.34	238.48	88	311.10	435.54
9	33.11	46.35	49	173.86	243.41	89	314.61	440.46
10	36.62	51.27	50	177.38	248.34	90	318.14	445.40
11	40.14	56.20	51	180.90	253.26	91	321.66	450.33
12	43.66	61.13	52	184.42	258.18	92	325.18	455.25
13	47.18	66.05	53	187.94	263.11	93	328.69	460.16
14	50.70	70.98	54	191.46	268.04	94	332.21	465.09
15	54.22	75.91	55	194.98	272.97	95	335.74	470.04
16	57.74	80.83	56	198.50	277.89	96	339.25	474.95
17	61.26	85.76	57	202.01	282.82	97	342.77	479.87
18	64.78	90.69	58	205.53	287.74	98	346.29	484.81
19	68.29	95.61	59	209.05	292.67	99	349.81	489.74
20	71.81	100.54	60	212.57	297.60	100	353.32	494.65
21	75.33	105.46	61	216.09	302.53	101	356.84	499.58
22	78.85	110.39	62	219.61	307.45	102	360.37	504.52
23	82.37	115.32	63	223.13	312.38	103	363.89	509.45
24	85.89	120.24	64	226.64	317.30	104	367.40	514.36
25	89.41	125.17	65	230.17	322.24	105	370.92	519.29
26	92.93	130.10	66	233.68	327.16	106	374.45	524.23
27	96.44	135.02	67	237.20	332.08	107	377.96	529.15
28	99.96	139.95	68	240.72	337.01	108	381.49	534.08
29	103.48	144.88	69	244.24	341.94	109	385.00	539.00
30	107.00	149.80	70	247.76	346.87	110	388.52	543.93
31	110.52	154.73	71	251.28	351.80	111	392.05	548.87
32	114.04	159.65	72	254.80	356.72	112	395.57	553.79
33	117.56	164.58	73	258.32	361.65	113	399.09	558.73
34	121.08	169.51	74	261.83	366.56	114	402.60	563.63
35	124.60	174.44	75	265.36	371.50	115	406.11	568.56
36	128.12	179.36	76	268.87	376.42	116	409.64	573.49
37	131.63	184.29	77	272.39	381.34	117	413.14	578.40
38	135.15	189.21	78	275.91	386.27	118	416.66	583.32
39	138.67	194.14	79	279.43	391.20	119	420.18	588.26
40	142.19	199.07	80	282.95	396.12	120	423.72	593.21

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	427.23	598.13	148	522.26	731.17	175	617.28	864.19
122	430.76	603.06	149	525.78	736.09	176	620.75	869.05
123	434.25	607.96	150	529.30	741.02	177	624.30	874.02
124	437.80	612.91	151	532.78	745.90	178	627.85	878.99
125	441.31	617.84	152	536.32	750.85	179	631.34	883.88
126	444.84	622.77	153	539.82	755.75	180	634.84	888.78
127	448.34	627.67	154	543.37	760.72	181	638.35	893.68
128	451.85	632.59	155	546.88	765.64	182	641.93	898.70
129	455.37	637.51	156	550.40	770.56	183	645.44	903.62
130	458.89	642.45	157	553.93	775.50	184	648.97	908.55
131	462.43	647.40	158	557.46	780.44	185	652.42	913.39
132	465.93	652.31	159	560.95	785.32	186	655.96	918.34
133	469.45	657.23	160	564.49	790.29	187	659.50	923.30
134	472.97	662.16	161	567.99	795.19	188	663.05	928.27
135	476.51	667.11	162	571.50	800.10	189	666.52	933.13
136	480.01	672.01	163	575.01	805.02	190	670.09	938.12
137	483.52	676.92	164	578.53	809.94	191	673.57	943.00
138	487.07	681.90	165	582.06	814.88	192	677.07	947.90
139	490.56	686.78	166	585.59	819.83	193	680.65	952.91
140	494.09	691.73	167	589.13	824.79	194	684.16	957.82
141	497.59	696.63	168	592.62	829.67	195	687.67	962.74
142	501.14	701.60	169	596.18	834.65	196	691.19	967.66
143	504.66	706.52	170	599.68	839.55	197	694.71	972.59
144	508.18	711.45	171	603.18	844.46	198	698.24	977.54
145	511.67	716.33	172	606.70	849.38	199	701.69	982.37
146	515.21	721.29	173	610.22	854.30	200	705.23	987.32
147	518.71	726.19	174	613.74	859.24	201-	3.53	4.94
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.53 บาท/ตัน
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม. 4.94 บาท/ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 55.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.86	13.80	41	147.26	206.16	81	289.53	405.34
2	12.54	17.55	42	150.82	211.14	82	293.08	410.31
3	15.22	21.30	43	154.37	216.12	83	296.64	415.29
4	17.89	25.05	44	157.93	221.10	84	300.21	420.29
5	20.57	28.80	45	161.48	226.08	85	303.76	425.26
6	23.25	32.55	46	165.04	231.06	86	307.30	430.23
7	26.33	36.87	47	168.60	236.04	87	310.87	435.21
8	29.89	41.85	48	172.16	241.02	88	314.42	440.19
9	33.45	46.82	49	175.71	246.00	89	317.97	445.16
10	37.00	51.80	50	179.27	250.98	90	321.54	450.16
11	40.56	56.78	51	182.83	255.96	91	325.10	455.14
12	44.12	61.76	52	186.38	260.93	92	328.65	460.12
13	47.67	66.74	53	189.94	265.91	93	332.20	465.08
14	51.23	71.72	54	193.50	270.89	94	335.76	470.06
15	54.79	76.70	55	197.05	275.88	95	339.33	475.06
16	58.34	81.68	56	200.61	280.86	96	342.87	480.02
17	61.90	86.66	57	204.17	285.83	97	346.43	485.00
18	65.46	91.64	58	207.72	290.81	98	350.00	490.00
19	69.01	96.62	59	211.28	295.79	99	353.55	494.98
20	72.57	101.60	60	214.84	300.77	100	357.10	499.94
21	76.13	106.58	61	218.40	305.76	101	360.66	504.92
22	79.68	111.56	62	221.95	310.73	102	364.23	509.92
23	83.24	116.53	63	225.51	315.71	103	367.79	514.90
24	86.80	121.51	64	229.06	320.69	104	371.33	519.86
25	90.35	126.49	65	232.62	325.67	105	374.89	524.84
26	93.91	131.47	66	236.18	330.65	106	378.45	529.83
27	97.46	136.45	67	239.73	335.63	107	382.01	534.81
28	101.02	141.43	68	243.29	340.60	108	385.57	539.80
29	104.58	146.41	69	246.85	345.59	109	389.12	544.76
30	108.13	151.39	70	250.41	350.57	110	392.68	549.75
31	111.69	156.37	71	253.97	355.55	111	396.24	554.74
32	115.25	161.35	72	257.52	360.53	112	399.80	559.72
33	118.81	166.33	73	261.08	365.51	113	403.36	564.70
34	122.36	171.31	74	264.63	370.48	114	406.90	569.66
35	125.92	176.29	75	268.19	375.46	115	410.46	574.64
36	129.48	181.27	76	271.74	380.44	116	414.02	579.63
37	133.03	186.25	77	275.30	385.42	117	417.56	584.59
38	136.59	191.22	78	278.85	390.40	118	421.12	589.56
39	140.14	196.20	79	282.41	395.38	119	424.68	594.55
40	143.70	201.19	80	285.97	400.36	120	428.25	599.55

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	431.80	604.53	148	527.85	738.99	175	623.89	873.45
122	435.36	609.51	149	531.41	743.97	176	627.40	878.36
123	438.90	614.46	150	534.97	748.96	177	630.99	883.38
124	442.48	619.47	151	538.49	753.88	178	634.58	888.41
125	446.03	624.45	152	542.06	758.89	179	638.11	893.35
126	449.60	629.44	153	545.60	763.84	180	641.64	898.30
127	453.14	634.39	154	549.19	768.87	181	645.18	903.26
128	456.68	639.36	155	552.74	773.83	182	648.80	908.32
129	460.24	644.33	156	556.30	778.81	183	652.36	913.30
130	463.80	649.32	157	559.86	783.80	184	655.92	918.29
131	467.38	654.33	158	563.43	788.80	185	659.41	923.17
132	470.92	659.29	159	566.95	793.73	186	662.98	928.18
133	474.47	664.26	160	570.54	798.75	187	666.56	933.19
134	478.04	669.25	161	574.07	803.70	188	670.15	938.21
135	481.61	674.25	162	577.62	808.67	189	673.66	943.13
136	485.14	679.20	163	581.17	813.64	190	677.26	948.17
137	488.69	684.17	164	584.73	818.62	191	680.79	953.11
138	492.29	689.20	165	588.29	823.61	192	684.32	958.05
139	495.81	694.13	166	591.86	828.61	193	687.94	963.12
140	499.38	699.13	167	595.44	833.62	194	691.49	968.08
141	502.92	704.08	168	598.97	838.55	195	695.04	973.05
142	506.51	709.11	169	602.56	843.59	196	698.59	978.03
143	510.06	714.08	170	606.10	848.54	197	702.15	983.01
144	513.62	719.07	171	609.64	853.50	198	705.72	988.01
145	517.14	724.00	172	613.20	858.47	199	709.21	992.89
146	520.72	729.01	173	616.75	863.45	200	712.79	997.90
147	524.26	733.96	174	620.32	868.45	201- 3.56 4.99		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.56 บาท/ตัน

4.99 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

56.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.90	13.86	41	148.81	208.33	81	292.59	409.62
2	12.61	17.66	42	152.40	213.36	82	296.18	414.65
3	15.33	21.46	43	156.00	218.39	83	299.77	419.68
4	18.04	25.26	44	159.59	223.43	84	303.38	424.73
5	20.76	29.06	45	163.18	228.46	85	306.97	429.76
6	23.48	32.87	46	166.78	233.49	86	310.55	434.77
7	26.60	37.24	47	170.38	238.53	87	314.15	439.81
8	30.19	42.27	48	173.97	243.56	88	317.75	444.85
9	33.79	47.30	49	177.57	248.59	89	321.34	449.87
10	37.38	52.33	50	181.16	253.62	90	324.94	454.92
11	40.97	57.36	51	184.75	258.66	91	328.54	459.95
12	44.57	62.40	52	188.35	263.68	92	332.13	464.98
13	48.16	67.43	53	191.94	268.72	93	335.71	470.00
14	51.76	72.46	54	195.54	273.75	94	339.31	475.04
15	55.35	77.49	55	199.13	278.78	95	342.92	480.09
16	58.95	82.53	56	202.73	283.82	96	346.50	485.10
17	62.54	87.56	57	206.32	288.85	97	350.09	490.13
18	66.14	92.59	58	209.91	293.88	98	353.70	495.18
19	69.73	97.62	59	213.50	298.91	99	357.29	500.21
20	73.32	102.65	60	217.10	303.94	100	360.88	505.23
21	76.92	107.69	61	220.70	308.98	101	364.47	510.26
22	80.51	112.72	62	224.29	314.01	102	368.08	515.31
23	84.11	117.75	63	227.89	319.04	103	371.68	520.35
24	87.70	122.78	64	231.48	324.07	104	375.26	525.36
25	91.30	127.82	65	235.08	329.11	105	378.85	530.39
26	94.89	132.85	66	238.67	334.14	106	382.46	535.44
27	98.48	137.88	67	242.27	339.17	107	386.05	540.47
28	102.08	142.91	68	245.86	344.20	108	389.65	545.51
29	105.67	147.94	69	249.46	349.24	109	393.23	550.53
30	109.27	152.97	70	253.05	354.27	110	396.83	555.56
31	112.86	158.01	71	256.65	359.31	111	400.44	560.61
32	116.46	163.04	72	260.24	364.34	112	404.03	565.64
33	120.05	168.07	73	263.83	369.37	113	407.63	570.68
34	123.65	173.10	74	267.42	374.39	114	411.21	575.69
35	127.24	178.14	75	271.02	379.43	115	414.80	580.72
36	130.84	183.17	76	274.61	384.46	116	418.40	585.76
37	134.43	188.20	77	278.21	389.49	117	421.98	590.78
38	138.02	193.23	78	281.80	394.52	118	425.58	595.81
39	141.62	198.26	79	285.40	399.55	119	429.18	600.85
40	145.21	203.30	80	288.99	404.59	120	432.79	605.90

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	436.38	610.93	148	533.44	746.82	175	630.50	882.70
122	439.97	615.96	149	537.04	751.85	176	634.05	887.67
123	443.55	620.97	150	540.64	756.89	177	637.67	892.74
124	447.16	626.03	151	544.19	761.87	178	641.30	897.82
125	450.76	631.06	152	547.81	766.93	179	644.87	902.82
126	454.36	636.10	153	551.38	771.93	180	648.44	907.82
127	457.93	641.11	154	555.01	777.01	181	652.02	912.83
128	461.52	646.13	155	558.59	782.03	182	655.68	917.95
129	465.11	651.16	156	562.19	787.06	183	659.27	922.98
130	468.71	656.20	157	565.79	792.11	184	662.87	928.02
131	472.33	661.26	158	569.40	797.16	185	666.40	932.96
132	475.91	666.27	159	572.96	802.14	186	670.01	938.01
133	479.50	671.30	160	576.58	807.22	187	673.63	943.08
134	483.10	676.34	161	580.16	812.22	188	677.25	948.15
135	486.71	681.39	162	583.74	817.23	189	680.80	953.13
136	490.28	686.39	163	587.33	822.26	190	684.44	958.22
137	493.87	691.41	164	590.92	827.29	191	688.01	963.21
138	497.50	696.50	165	594.52	832.33	192	691.58	968.21
139	501.06	701.48	166	598.13	837.39	193	695.23	973.33
140	504.67	706.54	167	601.75	842.45	194	698.81	978.34
141	508.24	711.54	168	605.31	847.44	195	702.40	983.36
142	511.87	716.62	169	608.95	852.52	196	706.00	988.39
143	515.46	721.65	170	612.52	857.53	197	709.59	993.43
144	519.06	726.69	171	616.10	862.55	198	713.20	998.48
145	522.62	731.67	172	619.69	867.57	199	716.73	1003.42
146	526.24	736.73	173	623.29	872.60	200	720.34	1008.48
147	529.81	741.74	174	626.89	877.65	201-	3.60	5.04
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.60 บาท/ตัน

5.04 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

57.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.94	13.91	41	150.36	210.50	81	295.65	413.90
2	12.69	17.76	42	153.99	215.58	82	299.28	418.99
3	15.44	21.62	43	157.62	220.67	83	302.91	424.07
4	18.20	25.47	44	161.25	225.75	84	306.55	429.17
5	20.95	29.33	45	164.88	230.84	85	310.18	434.25
6	23.70	33.18	46	168.52	235.93	86	313.80	439.32
7	26.86	37.61	47	172.15	241.01	87	317.44	444.41
8	30.49	42.69	48	175.78	246.10	88	321.07	449.50
9	34.13	47.78	49	179.42	251.18	89	324.70	454.58
10	37.76	52.86	50	183.05	256.27	90	328.34	459.68
11	41.39	57.95	51	186.68	261.35	91	331.98	464.77
12	45.02	63.03	52	190.31	266.43	92	335.60	469.85
13	48.65	68.12	53	193.94	271.52	93	339.23	474.92
14	52.29	73.20	54	197.58	276.61	94	342.86	480.01
15	55.92	78.29	55	201.21	281.69	95	346.51	485.11
16	59.55	83.37	56	204.84	286.78	96	350.13	490.18
17	63.18	88.46	57	208.47	291.86	97	353.76	495.26
18	66.82	93.54	58	212.10	296.94	98	357.40	500.36
19	70.45	98.63	59	215.73	302.03	99	361.03	505.45
20	74.08	103.71	60	219.37	307.12	100	364.66	510.52
21	77.71	108.80	61	223.01	312.21	101	368.29	515.61
22	81.34	113.88	62	226.64	317.29	102	371.93	520.71
23	84.98	118.97	63	230.27	322.37	103	375.57	525.80
24	88.61	124.05	64	233.90	327.46	104	379.19	530.86
25	92.24	129.14	65	237.54	332.55	105	382.82	535.95
26	95.87	134.22	66	241.16	337.63	106	386.46	541.05
27	99.50	139.31	67	244.80	342.72	107	390.09	546.13
28	103.14	144.39	68	248.43	347.80	108	393.73	551.22
29	106.77	149.48	69	252.06	352.89	109	397.35	556.29
30	110.40	154.56	70	255.69	357.97	110	400.99	561.38
31	114.03	159.65	71	259.33	363.06	111	404.63	566.48
32	117.67	164.73	72	262.96	368.14	112	408.26	571.56
33	121.30	169.82	73	266.59	373.23	113	411.90	576.66
34	124.93	174.90	74	270.22	378.30	114	415.52	581.72
35	128.56	179.99	75	273.86	383.40	115	419.15	586.80
36	132.20	185.07	76	277.48	388.48	116	422.78	591.90
37	135.83	190.16	77	281.12	393.56	117	426.40	596.97
38	139.46	195.24	78	284.75	398.65	118	430.03	602.05
39	143.09	200.33	79	288.38	403.73	119	433.67	607.14
40	146.73	205.42	80	292.01	408.82	120	437.32	612.25

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	440.95	617.32	148	539.04	754.65	175	637.11	891.96
122	444.58	622.41	149	542.66	759.73	176	640.70	896.98
123	448.19	627.47	150	546.30	764.82	177	644.36	902.10
124	451.85	632.59	151	549.90	769.86	178	648.03	907.24
125	455.48	637.67	152	553.55	774.97	179	651.63	912.28
126	459.12	642.77	153	557.16	780.02	180	655.24	917.34
127	462.73	647.83	154	560.83	785.16	181	658.86	922.40
128	466.35	652.90	155	564.45	790.23	182	662.55	927.58
129	469.99	657.98	156	568.08	795.31	183	666.18	932.66
130	473.63	663.08	157	571.72	800.41	184	669.82	937.75
131	477.27	668.18	158	575.37	805.51	185	673.39	942.74
132	480.89	673.25	159	578.97	810.55	186	677.04	947.85
133	484.52	678.33	160	582.63	815.68	187	680.69	952.97
134	488.16	683.42	161	586.24	820.73	188	684.35	958.10
135	491.81	688.53	162	589.86	825.80	189	687.94	963.12
136	495.42	693.59	163	593.48	830.88	190	691.62	968.27
137	499.04	698.66	164	597.12	835.96	191	695.22	973.31
138	502.71	703.80	165	600.76	841.06	192	698.83	978.36
139	506.31	708.84	166	604.41	846.17	193	702.52	983.53
140	509.96	713.94	167	608.06	851.28	194	706.14	988.60
141	513.57	719.00	168	611.66	856.33	195	709.77	993.68
142	517.24	724.13	169	615.33	861.46	196	713.40	998.76
143	520.86	729.21	170	618.94	866.52	197	717.04	1003.85
144	524.50	734.30	171	622.56	871.59	198	720.68	1008.95
145	528.10	739.34	172	626.19	876.67	199	724.24	1013.94
146	531.75	744.45	173	629.82	881.75	200	727.90	1019.06
147	535.37	749.51	174	633.46	886.85	201-	3.64	5.10
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.64 บาท/ตัน

5.10 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

58.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถมอเตอร์ 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.97	13.96	41	151.91	212.67	81	298.71	418.19
2	12.76	17.87	42	155.58	217.81	82	302.38	423.33
3	15.56	21.78	43	159.24	222.94	83	306.04	428.46
4	18.35	25.69	44	162.91	228.08	84	309.73	433.62
5	21.14	29.59	45	166.58	233.22	85	313.39	438.75
6	23.93	33.50	46	170.26	238.36	86	317.05	443.87
7	27.13	37.98	47	173.93	243.50	87	320.73	449.02
8	30.80	43.11	48	177.60	248.64	88	324.40	454.15
9	34.47	48.25	49	181.27	253.77	89	328.06	459.29
10	38.14	53.39	50	184.94	258.91	90	331.74	464.44
11	41.81	58.53	51	188.61	264.05	91	335.41	469.58
12	45.48	63.67	52	192.27	269.18	92	339.08	474.71
13	49.15	68.80	53	195.94	274.32	93	342.74	479.84
14	52.82	73.94	54	199.62	279.46	94	346.41	484.98
15	56.49	79.08	55	203.29	284.60	95	350.10	490.14
16	60.16	84.22	56	206.96	289.74	96	353.75	495.26
17	63.83	89.36	57	210.63	294.88	97	357.42	500.39
18	67.50	94.49	58	214.29	300.01	98	361.10	505.54
19	71.17	99.63	59	217.96	305.15	99	364.77	510.68
20	74.84	104.77	60	221.64	310.29	100	368.43	515.81
21	78.51	109.91	61	225.31	315.44	101	372.11	520.95
22	82.18	115.05	62	228.98	320.57	102	375.79	526.10
23	85.85	120.18	63	232.65	325.71	103	379.46	531.24
24	89.52	125.32	64	236.32	330.84	104	383.12	536.36
25	93.19	130.46	65	239.99	335.99	105	386.79	541.50
26	96.86	135.60	66	243.66	341.12	106	390.47	546.65
27	100.52	140.73	67	247.33	346.26	107	394.13	551.79
28	104.20	145.87	68	251.00	351.39	108	397.81	556.93
29	107.87	151.01	69	254.67	356.54	109	401.47	562.06
30	111.53	156.15	70	258.34	361.67	110	405.14	567.20
31	115.21	161.29	71	262.01	366.82	111	408.82	572.35
32	118.87	166.42	72	265.68	371.95	112	412.49	577.49
33	122.55	171.57	73	269.35	377.09	113	416.17	582.63
34	126.21	176.70	74	273.01	382.22	114	419.82	587.75
35	129.89	181.84	75	276.69	387.36	115	423.49	592.89
36	133.56	186.98	76	280.36	392.50	116	427.17	598.03
37	137.23	192.12	77	284.02	397.63	117	430.82	603.15
38	140.89	197.25	78	287.69	402.77	118	434.49	608.29
39	144.56	202.39	79	291.36	407.91	119	438.17	613.43
40	148.24	207.53	80	295.04	413.05	120	441.85	618.59

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	445.52	623.72	148	544.63	762.48	175	643.72	901.21
122	449.19	628.87	149	548.29	767.61	176	647.35	906.29
123	452.84	633.98	150	551.97	772.76	177	651.05	911.46
124	456.53	639.15	151	555.60	777.84	178	654.75	916.65
125	460.20	644.28	152	559.29	783.01	179	658.39	921.75
126	463.88	649.43	153	562.94	788.11	180	662.04	926.86
127	467.53	654.54	154	566.64	793.30	181	665.70	931.98
128	471.19	659.67	155	570.31	798.43	182	669.43	937.20
129	474.86	664.80	156	573.98	803.57	183	673.10	942.34
130	478.54	669.95	157	577.65	808.71	184	676.77	947.48
131	482.22	675.11	158	581.34	813.87	185	680.38	952.53
132	485.88	680.23	159	584.97	818.96	186	684.06	957.69
133	489.55	685.37	160	588.67	824.14	187	687.76	962.86
134	493.22	690.51	161	592.32	829.25	188	691.46	968.04
135	496.91	695.67	162	595.98	834.37	189	695.08	973.12
136	500.56	700.78	163	599.64	839.50	190	698.80	978.32
137	504.22	705.90	164	603.31	844.64	191	702.44	983.41
138	507.93	711.10	165	606.99	849.79	192	706.08	988.52
139	511.56	716.19	166	610.68	854.95	193	709.81	993.74
140	515.25	721.35	167	614.37	860.12	194	713.47	998.86
141	518.90	726.46	168	618.01	865.21	195	717.14	1003.99
142	522.60	731.64	169	621.71	870.40	196	720.80	1009.13
143	526.27	736.77	170	625.37	875.51	197	724.48	1014.27
144	529.94	741.92	171	629.02	880.63	198	728.16	1019.42
145	533.58	747.01	172	632.69	885.76	199	731.76	1024.47
146	537.27	752.18	173	636.36	890.90	200	735.45	1029.63
147	540.92	757.29	174	640.04	896.05	201-	3.68	5.15
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.68 บาท/ตัน

5.15 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

59.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	10.01	14.02	41	153.46	214.84	81	301.77	422.47
2	12.84	17.98	42	157.16	220.03	82	305.47	427.66
3	15.67	21.94	43	160.87	225.22	83	309.18	432.85
4	18.50	25.90	44	164.58	230.41	84	312.90	438.06
5	21.33	29.86	45	168.28	235.60	85	316.60	443.24
6	24.16	33.82	46	171.99	240.79	86	320.30	448.42
7	27.39	38.35	47	175.70	245.99	87	324.01	453.62
8	31.10	43.54	48	179.41	251.17	88	327.72	458.81
9	34.81	48.73	49	183.12	256.37	89	331.42	463.99
10	38.51	53.92	50	186.83	261.56	90	335.14	469.20
11	42.22	59.11	51	190.53	266.75	91	338.85	474.39
12	45.93	64.30	52	194.24	271.94	92	342.56	479.58
13	49.64	69.49	53	197.95	277.13	93	346.25	484.76
14	53.34	74.68	54	201.66	282.32	94	349.96	489.95
15	57.05	79.87	55	205.36	287.51	95	353.69	495.16
16	60.76	85.06	56	209.07	292.70	96	357.38	500.33
17	64.47	90.25	57	212.78	297.89	97	361.09	505.52
18	68.18	95.45	58	216.48	303.08	98	364.81	510.73
19	71.88	100.64	59	220.19	308.27	99	368.51	515.92
20	75.59	105.83	60	223.90	313.46	100	372.21	521.10
21	79.30	111.02	61	227.62	318.66	101	375.92	526.29
22	83.01	116.21	62	231.32	323.85	102	379.64	531.50
23	86.71	121.40	63	235.03	329.04	103	383.35	536.69
24	90.42	126.59	64	238.73	334.23	104	387.05	541.86
25	94.13	131.78	65	242.45	339.43	105	390.75	547.05
26	97.84	136.97	66	246.15	344.61	106	394.47	552.26
27	101.54	142.16	67	249.86	349.80	107	398.17	557.44
28	105.25	147.35	68	253.56	354.99	108	401.89	562.64
29	108.96	152.55	69	257.28	360.19	109	405.59	567.82
30	112.67	157.73	70	260.98	365.38	110	409.30	573.02
31	116.38	162.93	71	264.69	370.57	111	413.02	578.23
32	120.08	168.12	72	268.40	375.76	112	416.72	583.41
33	123.79	173.31	73	272.11	380.95	113	420.43	588.61
34	127.50	178.50	74	275.81	386.13	114	424.13	593.78
35	131.21	183.69	75	279.52	391.33	115	427.83	598.97
36	134.92	188.88	76	283.23	396.52	116	431.55	604.17
37	138.62	194.07	77	286.93	401.71	117	435.24	609.34
38	142.33	199.26	78	290.64	406.90	118	438.95	614.53
39	146.04	204.45	79	294.35	412.09	119	442.66	619.73
40	149.75	209.65	80	298.06	417.28	120	446.39	624.94

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	450.09	630.12	148	550.22	770.30	175	650.33	910.47
122	453.80	635.32	149	553.92	775.49	176	654.00	915.59
123	457.49	640.48	150	557.64	780.69	177	657.73	920.82
124	461.22	645.70	151	561.31	785.83	178	661.48	926.07
125	464.92	650.89	152	565.03	791.05	179	665.16	931.22
126	468.64	656.09	153	568.72	796.21	180	668.84	936.38
127	472.33	661.26	154	572.46	801.45	181	672.53	941.55
128	476.03	666.44	155	576.16	806.63	182	676.31	946.83
129	479.73	671.62	156	579.87	811.82	183	680.01	952.02
130	483.45	676.83	157	583.58	817.02	184	683.72	957.21
131	487.17	682.04	158	587.30	822.23	185	687.37	962.31
132	490.87	687.21	159	590.98	827.37	186	691.09	967.53
133	494.57	692.40	160	594.72	832.60	187	694.82	972.75
134	498.28	697.60	161	598.40	837.77	188	698.56	977.98
135	502.01	702.81	162	602.10	842.94	189	702.22	983.11
136	505.70	707.97	163	605.80	848.12	190	705.97	988.36
137	509.39	713.15	164	609.51	853.31	191	709.65	993.51
138	513.14	718.40	165	613.22	858.51	192	713.34	998.67
139	516.81	723.54	166	616.95	863.73	193	717.11	1003.95
140	520.54	728.75	167	620.68	868.95	194	720.80	1009.12
141	524.22	733.91	168	624.35	874.10	195	724.50	1014.30
142	527.96	739.15	169	628.10	879.34	196	728.21	1019.49
143	531.67	744.34	170	631.79	884.50	197	731.92	1024.69
144	535.38	749.53	171	635.48	889.68	198	735.64	1029.90
145	539.06	754.68	172	639.19	894.86	199	739.28	1034.99
146	542.78	759.90	173	642.90	900.05	200	743.01	1040.21
147	546.47	765.06	174	646.61	905.26	201- 3.72 5.20		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.72 บาท/ตัน

5.20 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

60.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	10.05	14.07	41	155.00	217.01	81	304.83	426.76
2	12.92	18.08	42	158.75	222.25	82	308.57	432.00
3	15.78	22.10	43	162.49	227.49	83	312.31	437.24
4	18.65	26.11	44	166.24	232.73	84	316.07	442.50
5	21.52	30.12	45	169.98	237.98	85	319.81	447.74
6	24.38	34.14	46	173.73	243.23	86	323.55	452.97
7	27.65	38.72	47	177.48	248.47	87	327.30	458.22
8	31.40	43.96	48	181.22	253.71	88	331.04	463.46
9	35.15	49.20	49	184.97	258.96	89	334.79	468.70
10	38.89	54.45	50	188.72	264.20	90	338.54	473.96
11	42.64	59.69	51	192.46	269.45	91	342.29	479.20
12	46.38	64.94	52	196.20	274.69	92	346.03	484.44
13	50.13	70.18	53	199.95	279.93	93	349.77	489.67
14	53.87	75.42	54	203.70	285.17	94	353.52	494.92
15	57.62	80.67	55	207.44	290.42	95	357.28	500.19
16	61.36	85.91	56	211.19	295.66	96	361.01	505.41
17	65.11	91.15	57	214.93	300.91	97	364.75	510.65
18	68.86	96.40	58	218.68	306.15	98	368.51	515.91
19	72.60	101.64	59	222.42	311.39	99	372.25	521.16
20	76.35	106.89	60	226.17	316.64	100	375.99	526.39
21	80.09	112.13	61	229.92	321.89	101	379.74	531.63
22	83.84	117.37	62	233.66	327.13	102	383.49	536.89
23	87.58	122.62	63	237.41	332.37	103	387.24	542.14
24	91.33	127.86	64	241.15	337.61	104	390.98	547.37
25	95.07	133.10	65	244.90	342.86	105	394.72	552.61
26	98.82	138.35	66	248.64	348.10	106	398.48	557.87
27	102.56	143.59	67	252.39	353.35	107	402.22	563.10
28	106.31	148.84	68	256.13	358.59	108	405.97	568.36
29	110.06	154.08	69	259.88	363.84	109	409.71	573.59
30	113.80	159.32	70	263.63	369.08	110	413.45	578.83
31	117.55	164.57	71	267.38	374.33	111	417.21	584.10
32	121.29	169.81	72	271.12	379.57	112	420.95	589.33
33	125.04	175.06	73	274.87	384.81	113	424.70	594.58
34	128.78	180.30	74	278.60	390.04	114	428.44	599.81
35	132.53	185.54	75	282.36	395.30	115	432.18	605.05
36	136.28	190.79	76	286.10	400.54	116	435.93	610.30
37	140.02	196.03	77	289.84	405.78	117	439.66	615.53
38	143.77	201.27	78	293.59	411.02	118	443.41	620.77
39	147.51	206.52	79	297.33	416.27	119	447.16	626.02
40	151.26	211.76	80	301.08	421.51	120	450.92	631.29

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	454.66	636.52	148	555.81	778.13	175	656.95	919.72
122	458.41	641.77	149	559.55	783.37	176	660.64	924.90
123	462.13	646.99	150	563.30	788.62	177	664.42	930.19
124	465.90	652.26	151	567.01	793.81	178	668.20	935.48
125	469.65	657.50	152	570.78	799.09	179	671.92	940.68
126	473.40	662.76	153	574.50	804.30	180	675.64	945.90
127	477.13	667.98	154	578.28	809.59	181	679.37	951.12
128	480.86	673.21	155	582.02	814.82	182	683.18	956.45
129	484.61	678.45	156	585.76	820.07	183	686.92	961.69
130	488.36	683.70	157	589.51	825.32	184	690.67	966.94
131	492.12	688.97	158	593.27	830.58	185	694.36	972.10
132	495.85	694.20	159	596.99	835.78	186	698.12	977.36
133	499.60	699.43	160	600.76	841.06	187	701.89	982.64
134	503.35	704.68	161	604.49	846.28	188	705.66	987.92
135	507.11	709.95	162	608.22	851.51	189	709.36	993.11
136	510.83	715.17	163	611.96	856.74	190	713.15	998.41
137	514.57	720.40	164	615.70	861.99	191	716.87	1003.62
138	518.35	725.70	165	619.46	867.24	192	720.59	1008.82
139	522.06	730.89	166	623.22	872.51	193	724.40	1014.16
140	525.83	736.16	167	626.99	877.78	194	728.13	1019.38
141	529.55	741.37	168	630.70	882.98	195	731.87	1024.62
142	533.33	746.66	169	634.48	888.28	196	735.61	1029.86
143	537.07	751.90	170	638.21	893.49	197	739.36	1035.11
144	540.82	757.15	171	641.94	898.72	198	743.12	1040.37
145	544.53	762.35	172	645.68	903.96	199	746.80	1045.52
146	548.30	767.62	173	649.43	909.20	200	750.56	1050.79
147	552.03	772.84	174	653.18	914.46	201-	3.75	5.25
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.75 บาท/ตัน

5.25 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

61.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	10.09	14.12	41	156.55	219.18	81	307.89	431.04
2	12.99	18.19	42	160.34	224.47	82	311.67	436.34
3	15.90	22.25	43	164.12	229.77	83	315.45	441.63
4	18.80	26.32	44	167.90	235.06	84	319.25	446.94
5	21.70	30.39	45	171.68	240.36	85	323.02	452.23
6	24.61	34.45	46	175.47	245.66	86	326.80	457.52
7	27.92	39.09	47	179.25	250.96	87	330.59	462.82
8	31.70	44.38	48	183.04	256.25	88	334.37	468.12
9	35.49	49.68	49	186.82	261.55	89	338.15	473.41
10	39.27	54.98	50	190.60	266.85	90	341.94	478.72
11	43.05	60.27	51	194.39	272.14	91	345.73	484.02
12	46.84	65.57	52	198.17	277.44	92	349.51	489.31
13	50.62	70.87	53	201.95	282.73	93	353.28	494.59
14	54.40	76.16	54	205.74	288.03	94	357.07	499.89
15	58.19	81.46	55	209.52	293.33	95	360.86	505.21
16	61.97	86.76	56	213.30	298.63	96	364.63	510.49
17	65.75	92.05	57	217.09	303.92	97	368.42	515.78
18	69.54	97.35	58	220.87	309.21	98	372.21	521.09
19	73.32	102.65	59	224.65	314.51	99	375.99	526.39
20	77.10	107.94	60	228.44	319.81	100	379.77	531.67
21	80.89	113.24	61	232.22	325.11	101	383.55	536.97
22	84.67	118.54	62	236.01	330.41	102	387.35	542.29
23	88.45	123.83	63	239.79	335.70	103	391.13	547.59
24	92.24	129.13	64	243.57	341.00	104	394.90	552.87
25	96.02	134.43	65	247.36	346.30	105	398.69	558.16
26	99.80	139.72	66	251.14	351.59	106	402.48	563.47
27	103.58	145.02	67	254.92	356.89	107	406.26	568.76
28	107.37	150.32	68	258.70	362.18	108	410.05	574.07
29	111.15	155.61	69	262.49	367.49	109	413.82	579.35
30	114.93	160.91	70	266.27	372.78	110	417.61	584.65
31	118.72	166.21	71	270.06	378.08	111	421.40	589.97
32	122.50	171.50	72	273.84	383.38	112	425.18	595.26
33	126.29	176.80	73	277.62	388.67	113	428.97	600.56
34	130.07	182.10	74	281.40	393.96	114	432.74	605.84
35	133.85	187.39	75	285.19	399.26	115	436.52	611.13
36	137.64	192.69	76	288.97	404.56	116	440.31	616.44
37	141.42	197.99	77	292.75	409.85	117	444.08	621.72
38	145.20	203.28	78	296.53	415.15	118	447.86	627.01
39	148.98	208.58	79	300.32	420.44	119	451.65	632.32
40	152.77	213.88	80	304.10	425.74	120	455.45	637.63

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	459.23	642.92	148	561.40	785.96	175	663.56	928.98
122	463.02	648.22	149	565.18	791.25	176	667.29	934.21
123	466.78	653.49	150	568.97	796.56	177	671.11	939.55
124	470.59	658.82	151	572.71	801.80	178	674.92	944.89
125	474.37	664.12	152	576.52	807.12	179	678.68	950.15
126	478.16	669.42	153	580.28	812.39	180	682.44	955.42
127	481.92	674.69	154	584.10	817.74	181	686.21	960.69
128	485.70	679.98	155	587.87	823.02	182	690.06	966.08
129	489.48	685.27	156	591.66	828.32	183	693.84	971.37
130	493.27	690.58	157	595.44	833.62	184	697.63	976.68
131	497.07	695.90	158	599.24	838.94	185	701.34	981.88
132	500.84	701.18	159	602.99	844.19	186	705.14	987.20
133	504.62	706.47	160	606.80	849.53	187	708.95	992.53
134	508.41	711.77	161	610.57	854.80	188	712.76	997.87
135	512.21	717.09	162	614.34	860.07	189	716.50	1003.11
136	515.97	722.36	163	618.12	865.36	190	720.33	1008.46
137	519.74	727.64	164	621.90	870.66	191	724.08	1013.72
138	523.57	732.99	165	625.69	875.97	192	727.84	1018.98
139	527.32	738.24	166	629.49	881.29	193	731.69	1024.36
140	531.11	743.56	167	633.30	886.61	194	735.46	1029.64
141	534.88	748.83	168	637.05	891.87	195	739.24	1034.93
142	538.69	754.17	169	640.87	897.22	196	743.02	1040.22
143	542.47	759.46	170	644.63	902.49	197	746.81	1045.53
144	546.26	764.77	171	648.40	907.77	198	750.60	1050.84
145	550.01	770.02	172	652.18	913.05	199	754.31	1056.04
146	553.81	775.34	173	655.97	918.35	200	758.12	1061.37
147	557.58	780.61	174	659.76	923.66	201-	3.79	5.31
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.79 บาท/ตัน

5.31 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

62.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	10.12	14.17	41	158.10	221.34	81	310.95	435.32
2	13.07	18.29	42	161.92	226.69	82	314.77	440.67
3	16.01	22.41	43	165.74	232.04	83	318.59	446.02
4	18.95	26.53	44	169.56	237.39	84	322.42	451.39
5	21.89	30.65	45	173.38	242.74	85	326.23	456.73
6	24.84	34.77	46	177.21	248.09	86	330.05	462.07
7	28.18	39.46	47	181.03	253.44	87	333.87	467.42
8	32.00	44.81	48	184.85	258.79	88	337.69	472.77
9	35.83	50.16	49	188.67	264.14	89	341.51	478.11
10	39.65	55.51	50	192.49	269.49	90	345.34	483.48
11	43.47	60.86	51	196.31	274.84	91	349.16	488.83
12	47.29	66.20	52	200.13	280.19	92	352.98	494.18
13	51.11	71.55	53	203.95	285.53	93	356.79	499.51
14	54.93	76.90	54	207.78	290.89	94	360.62	504.86
15	58.75	82.25	55	211.60	296.24	95	364.45	510.24
16	62.57	87.60	56	215.42	301.59	96	368.26	515.57
17	66.39	92.95	57	219.24	306.94	97	372.08	520.91
18	70.22	98.30	58	223.06	312.28	98	375.91	526.28
19	74.04	103.65	59	226.88	317.63	99	379.73	531.63
20	77.86	109.00	60	230.70	322.98	100	383.54	536.96
21	81.68	114.35	61	234.53	328.34	101	387.37	542.31
22	85.50	119.70	62	238.35	333.69	102	391.20	547.68
23	89.32	125.05	63	242.17	339.03	103	395.02	553.03
24	93.14	130.40	64	245.99	344.38	104	398.83	558.37
25	96.96	135.75	65	249.81	349.74	105	402.65	563.71
26	100.78	141.10	66	253.63	355.08	106	406.48	569.08
27	104.60	146.45	67	257.45	360.43	107	410.30	574.42
28	108.43	151.80	68	261.27	365.78	108	414.13	579.78
29	112.25	157.15	69	265.10	371.14	109	417.94	585.12
30	116.07	162.49	70	268.92	376.48	110	421.76	590.47
31	119.89	167.85	71	272.74	381.84	111	425.60	595.84
32	123.71	173.19	72	276.56	387.18	112	429.41	601.18
33	127.53	178.55	73	280.38	392.53	113	433.24	606.54
34	131.35	183.89	74	284.19	397.87	114	437.05	611.87
35	135.18	189.25	75	288.02	403.23	115	440.87	617.21
36	139.00	194.59	76	291.84	408.58	116	444.70	622.57
37	142.82	199.94	77	295.66	413.92	117	448.50	627.91
38	146.64	205.29	78	299.48	419.27	118	452.32	633.25
39	150.46	210.64	79	303.30	424.62	119	456.15	638.61
40	154.28	215.99	80	307.12	429.97	120	459.99	643.98

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	463.80	649.32	148	566.99	793.79	175	670.17	938.23
122	467.63	654.68	149	570.81	799.13	176	673.94	943.52
123	471.43	660.00	150	574.64	804.49	177	677.79	948.91
124	475.27	665.38	151	578.42	809.79	178	681.65	954.31
125	479.09	670.73	152	582.26	815.16	179	685.44	959.62
126	482.92	676.09	153	586.06	820.48	180	689.24	964.94
127	486.72	681.41	154	589.92	825.88	181	693.05	970.27
128	490.53	686.74	155	593.73	831.22	182	696.93	975.70
129	494.35	692.09	156	597.55	836.57	183	700.75	981.05
130	498.18	697.45	157	601.38	841.93	184	704.58	986.41
131	502.02	702.83	158	605.21	847.30	185	708.33	991.67
132	505.83	708.16	159	609.00	852.60	186	712.17	997.04
133	509.64	713.50	160	612.85	857.99	187	716.01	1002.42
134	513.47	718.86	161	616.65	863.31	188	719.87	1007.81
135	517.31	724.23	162	620.46	868.64	189	723.64	1013.10
136	521.11	729.55	163	624.27	873.98	190	727.51	1018.51
137	524.92	734.89	164	628.10	879.33	191	731.30	1023.82
138	528.78	740.29	165	631.92	884.69	192	735.10	1029.13
139	532.57	745.59	166	635.76	890.07	193	738.98	1034.57
140	536.40	750.96	167	639.60	895.45	194	742.79	1039.90
141	540.20	756.29	168	643.39	900.75	195	746.60	1045.24
142	544.06	761.68	169	647.25	906.15	196	750.42	1050.59
143	547.88	767.03	170	651.06	911.48	197	754.25	1055.95
144	551.70	772.38	171	654.86	916.81	198	758.08	1061.31
145	555.49	777.68	172	658.68	922.15	199	761.83	1066.56
146	559.33	783.06	173	662.50	927.50	200	765.68	1071.95
147	563.13	788.39	174	666.33	932.86	201-	3.83	5.36
							1000	ต่อ กม.
							@	ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.83 บาท/ตัน

5.36 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

63.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	10.16	14.23	41	159.65	223.51	81	314.01	439.61
2	13.14	18.40	42	163.51	228.91	82	317.86	445.01
3	16.12	22.57	43	167.37	234.31	83	321.72	450.41
4	19.10	26.74	44	171.22	239.71	84	325.59	455.83
5	22.08	30.92	45	175.08	245.12	85	329.45	461.22
6	25.06	35.09	46	178.95	250.52	86	333.30	466.61
7	28.45	39.83	47	182.81	255.93	87	337.16	472.02
8	32.31	45.23	48	186.66	261.33	88	341.02	477.42
9	36.17	50.63	49	190.52	266.73	89	344.87	482.82
10	40.02	56.03	50	194.38	272.14	90	348.74	488.24
11	43.88	61.44	51	198.24	277.54	91	352.60	493.64
12	47.74	66.84	52	202.10	282.94	92	356.46	499.04
13	51.60	72.24	53	205.96	288.34	93	360.31	504.43
14	55.46	77.64	54	209.82	293.74	94	364.17	509.84
15	59.32	83.05	55	213.68	299.15	95	368.04	515.26
16	63.18	88.45	56	217.54	304.55	96	371.89	520.64
17	67.04	93.85	57	221.39	309.95	97	375.75	526.04
18	70.90	99.25	58	225.25	315.35	98	379.61	531.46
19	74.75	104.66	59	229.11	320.75	99	383.47	536.86
20	78.61	110.06	60	232.97	326.16	100	387.32	542.25
21	82.47	115.46	61	236.83	331.57	101	391.18	547.66
22	86.33	120.86	62	240.69	336.97	102	395.05	553.08
23	90.19	126.27	63	244.55	342.37	103	398.91	558.48
24	94.05	131.67	64	248.40	347.77	104	402.76	563.87
25	97.91	137.07	65	252.27	353.18	105	406.62	569.27
26	101.77	142.47	66	256.12	358.57	106	410.49	574.68
27	105.62	147.87	67	259.98	363.98	107	414.34	580.08
28	109.48	153.28	68	263.84	369.38	108	418.21	585.49
29	113.34	158.68	69	267.70	374.78	109	422.06	590.88
30	117.20	164.08	70	271.56	380.19	110	425.92	596.29
31	121.06	169.49	71	275.42	385.59	111	429.79	601.71
32	124.92	174.89	72	279.28	390.99	112	433.65	607.10
33	128.78	180.29	73	283.14	396.39	113	437.51	612.51
34	132.64	185.69	74	286.99	401.79	114	441.36	617.90
35	136.50	191.10	75	290.86	407.20	115	445.21	623.30
36	140.36	196.50	76	294.71	412.60	116	449.08	628.71
37	144.21	201.90	77	298.57	418.00	117	452.92	634.09
38	148.07	207.30	78	302.43	423.40	118	456.78	639.49
39	151.93	212.70	79	306.29	428.80	119	460.64	644.90
40	155.79	218.11	80	310.15	434.20	120	464.52	650.33

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	468.37	655.72	148	572.58	801.61	175	676.78	947.49
122	472.24	661.13	149	576.44	807.01	176	680.59	952.83
123	476.07	666.50	150	580.30	812.42	177	684.48	958.27
124	479.96	671.94	151	584.12	817.77	178	688.37	963.72
125	483.81	677.34	152	588.00	823.20	179	692.20	969.09
126	487.68	682.75	153	591.84	828.57	180	696.04	974.46
127	491.52	688.13	154	595.73	834.03	181	699.89	979.84
128	495.37	693.51	155	599.58	839.42	182	703.81	985.33
129	499.23	698.92	156	603.44	844.82	183	707.66	990.73
130	503.09	704.33	157	607.31	850.23	184	711.53	996.14
131	506.97	709.75	158	611.18	855.65	185	715.32	1001.45
132	510.81	715.14	159	615.01	861.01	186	719.20	1006.88
133	514.67	720.54	160	618.89	866.45	187	723.08	1012.31
134	518.53	725.95	161	622.73	871.83	188	726.97	1017.75
135	522.41	731.37	162	626.58	877.21	189	730.78	1023.10
136	526.25	736.74	163	630.43	882.60	190	734.69	1028.56
137	530.10	742.13	164	634.29	888.01	191	738.51	1033.92
138	533.99	747.59	165	638.16	893.42	192	742.35	1039.29
139	537.82	752.95	166	642.03	898.84	193	746.27	1044.78
140	541.69	758.37	167	645.91	904.28	194	750.12	1050.16
141	545.53	763.74	168	649.74	909.64	195	753.97	1055.56
142	549.42	769.19	169	653.64	915.09	196	757.83	1060.96
143	553.28	774.59	170	657.48	920.47	197	761.69	1066.37
144	557.14	780.00	171	661.32	925.85	198	765.56	1071.78
145	560.97	785.35	172	665.18	931.25	199	769.35	1077.09
146	564.85	790.78	173	669.04	936.65	200	773.23	1082.52
147	568.69	796.16	174	672.90	942.07	201- 3.87 5.41		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.87 บาท/ตัน
- 5.41 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 64.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	10.20	14.28	41	161.20	225.68	81	317.07	443.89
2	13.22	18.51	42	165.10	231.13	82	320.96	449.35
3	16.24	22.73	43	168.99	236.59	83	324.86	454.80
4	19.25	26.96	44	172.89	242.04	84	328.77	460.27
5	22.27	31.18	45	176.78	247.50	85	332.66	465.72
6	25.29	35.41	46	180.68	252.96	86	336.54	471.16
7	28.71	40.20	47	184.58	258.41	87	340.45	476.62
8	32.61	45.65	48	188.48	263.87	88	344.34	482.08
9	36.51	51.11	49	192.37	269.32	89	348.23	487.53
10	40.40	56.56	50	196.27	274.78	90	352.14	493.00
11	44.30	62.02	51	200.17	280.23	91	356.04	498.46
12	48.20	67.47	52	204.06	285.69	92	359.93	503.91
13	52.09	72.93	53	207.96	291.14	93	363.82	509.35
14	55.99	78.38	54	211.86	296.60	94	367.72	514.81
15	59.89	83.84	55	215.75	302.06	95	371.63	520.28
16	63.78	89.30	56	219.65	307.51	96	375.51	525.72
17	67.68	94.75	57	223.55	312.97	97	379.41	531.17
18	71.58	100.21	58	227.44	318.42	98	383.32	536.64
19	75.47	105.66	59	231.34	323.87	99	387.21	542.10
20	79.37	111.12	60	235.24	329.33	100	391.10	547.54
21	83.27	116.57	61	239.14	334.79	101	395.00	553.00
22	87.16	122.03	62	243.03	340.24	102	398.91	558.47
23	91.06	127.48	63	246.93	345.70	103	402.81	563.93
24	94.96	132.94	64	250.82	351.15	104	406.69	569.37
25	98.85	138.39	65	254.72	356.61	105	410.59	574.82
26	102.75	143.85	66	258.62	362.06	106	414.49	580.29
27	106.64	149.30	67	262.51	367.52	107	418.39	585.74
28	110.54	154.76	68	266.41	372.97	108	422.29	591.20
29	114.44	160.21	69	270.31	378.43	109	426.18	596.65
30	118.33	165.67	70	274.21	383.89	110	430.08	602.11
31	122.23	171.13	71	278.11	389.35	111	433.98	607.58
32	126.13	176.58	72	282.00	394.80	112	437.88	613.03
33	130.03	182.04	73	285.90	400.26	113	441.78	618.49
34	133.92	187.49	74	289.79	405.70	114	445.66	623.93
35	137.82	192.95	75	293.69	411.16	115	449.56	629.38
36	141.72	198.40	76	297.58	416.62	116	453.46	634.84
37	145.61	203.86	77	301.48	422.07	117	457.34	640.28
38	149.51	209.31	78	305.37	427.52	118	461.24	645.73
39	153.40	214.77	79	309.27	432.98	119	465.14	651.20
40	157.30	220.23	80	313.17	438.44	120	469.05	656.67

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	472.94	662.12	148	578.17	809.44	175	683.39	956.75
122	476.84	667.58	149	582.07	814.89	176	687.24	962.14
123	480.72	673.01	150	585.97	820.36	177	691.17	967.63
124	484.64	678.50	151	589.83	825.76	178	695.10	973.14
125	488.53	683.95	152	593.74	831.24	179	698.97	978.55
126	492.44	689.41	153	597.62	836.67	180	702.84	983.98
127	496.32	694.84	154	601.55	842.17	181	706.72	989.41
128	500.20	700.28	155	605.44	847.61	182	710.68	994.96
129	504.10	705.74	156	609.34	853.07	183	714.58	1000.41
130	508.00	711.20	157	613.24	858.53	184	718.48	1005.87
131	511.92	716.68	158	617.15	864.01	185	722.31	1011.23
132	515.80	722.12	159	621.01	869.42	186	726.22	1016.71
133	519.69	727.57	160	624.94	874.91	187	730.14	1022.20
134	523.60	733.03	161	628.81	880.34	188	734.07	1027.70
135	527.51	738.51	162	632.70	885.78	189	737.92	1033.09
136	531.38	743.94	163	636.59	891.22	190	741.86	1038.61
137	535.27	749.38	164	640.49	896.68	191	745.73	1044.02
138	539.21	754.89	165	644.39	902.15	192	749.60	1049.44
139	543.07	760.30	166	648.30	907.62	193	753.56	1054.99
140	546.98	765.77	167	652.22	913.11	194	757.45	1060.42
141	550.86	771.20	168	656.09	918.52	195	761.34	1065.87
142	554.79	776.70	169	660.02	924.03	196	765.23	1071.32
143	558.68	782.15	170	663.90	929.46	197	769.13	1076.79
144	562.58	787.61	171	667.78	934.90	198	773.04	1082.26
145	566.44	793.02	172	671.68	940.35	199	776.87	1087.61
146	570.36	798.51	173	675.57	945.80	200	780.79	1093.10
147	574.24	803.94	174	679.48	951.27	201- 3.90 5.47		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.90 บาท/ตัน

5.47 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

65.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	10.24	14.33	41	162.75	227.85	81	320.13	448.18
2	13.29	18.61	42	166.68	233.35	82	324.06	453.68
3	16.35	22.89	43	170.62	238.86	83	327.99	459.19
4	19.40	27.17	44	174.55	244.37	84	331.94	464.72
5	22.46	31.44	45	178.48	249.88	85	335.87	470.22
6	25.52	35.72	46	182.42	255.39	86	339.79	475.71
7	28.98	40.57	47	186.36	260.90	87	343.73	481.22
8	32.91	46.08	48	190.29	266.41	88	347.67	486.73
9	36.85	51.58	49	194.23	271.92	89	351.60	492.24
10	40.78	57.09	50	198.16	277.42	90	355.54	497.76
11	44.71	62.60	51	202.09	282.93	91	359.48	503.27
12	48.65	68.11	52	206.03	288.44	92	363.41	508.77
13	52.58	73.62	53	209.96	293.94	93	367.33	514.27
14	56.52	79.12	54	213.90	299.45	94	371.27	519.78
15	60.45	84.63	55	217.83	304.96	95	375.22	525.31
16	64.39	90.14	56	221.77	310.47	96	379.14	530.80
17	68.32	95.65	57	225.70	315.98	97	383.07	536.30
18	72.26	101.16	58	229.63	321.48	98	387.02	541.83
19	76.19	106.67	59	233.56	326.99	99	390.95	547.34
20	80.12	112.17	60	237.50	332.50	100	394.88	552.83
21	84.06	117.68	61	241.44	338.02	101	398.81	558.34
22	87.99	123.19	62	245.37	343.52	102	402.76	563.87
23	91.93	128.70	63	249.31	349.03	103	406.70	569.38
24	95.86	134.21	64	253.24	354.54	104	410.62	574.87
25	99.80	139.72	65	257.18	360.05	105	414.55	580.37
26	103.73	145.22	66	261.11	365.55	106	418.50	585.90
27	107.66	150.73	67	265.05	371.06	107	422.43	591.40
28	111.60	156.24	68	268.98	376.57	108	426.37	596.92
29	115.53	161.75	69	272.92	382.08	109	430.29	602.41
30	119.47	167.25	70	276.85	387.59	110	434.23	607.92
31	123.40	172.77	71	280.79	393.10	111	438.18	613.45
32	127.34	178.27	72	284.72	398.61	112	442.11	618.95
33	131.27	183.78	73	288.65	404.12	113	446.05	624.47
34	135.21	189.29	74	292.58	409.61	114	449.97	629.96
35	139.14	194.80	75	296.52	415.13	115	453.90	635.46
36	143.08	200.31	76	300.45	420.63	116	457.84	640.98
37	147.01	205.81	77	304.39	426.14	117	461.76	646.47
38	150.94	211.32	78	308.32	431.65	118	465.70	651.97
39	154.88	216.83	79	312.26	437.16	119	469.64	657.49
40	158.81	222.34	80	316.19	442.67	120	473.59	663.02

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	477.52	668.52	148	583.76	817.27	175	690.00	966.00
122	481.45	674.03	149	587.70	822.77	176	693.89	971.44
123	485.37	679.51	150	591.64	828.29	177	697.85	976.99
124	489.32	685.05	151	595.53	833.74	178	701.82	982.55
125	493.26	690.56	152	599.49	839.28	179	705.73	988.02
126	497.20	696.08	153	603.40	844.76	180	709.64	993.50
127	501.11	701.56	154	607.37	850.32	181	713.56	998.99
128	505.04	707.05	155	611.29	855.81	182	717.56	1004.58
129	508.97	712.56	156	615.23	861.32	183	721.49	1010.09
130	512.91	718.08	157	619.17	866.84	184	725.43	1015.60
131	516.87	723.61	158	623.12	872.37	185	729.30	1021.02
132	520.79	729.10	159	627.02	877.83	186	733.25	1026.55
133	524.72	734.61	160	630.98	883.38	187	737.21	1032.09
134	528.66	740.12	161	634.90	888.86	188	741.17	1037.64
135	532.61	745.65	162	638.82	894.35	189	745.06	1043.09
136	536.52	751.13	163	642.75	899.85	190	749.04	1048.66
137	540.45	756.62	164	646.68	905.35	191	752.95	1054.12
138	544.42	762.19	165	650.62	910.87	192	756.86	1059.60
139	548.32	767.65	166	654.57	916.40	193	760.85	1065.19
140	552.27	773.18	167	658.53	921.94	194	764.77	1070.68
141	556.18	778.66	168	662.43	927.41	195	768.70	1076.18
142	560.15	784.21	169	666.41	932.97	196	772.64	1081.69
143	564.08	789.72	170	670.32	938.45	197	776.57	1087.20
144	568.02	795.23	171	674.24	943.94	198	780.52	1092.73
145	571.92	800.69	172	678.17	949.44	199	784.39	1098.14
146	575.88	806.23	173	682.11	954.95	200	788.34	1103.68
147	579.79	811.71	174	686.05	960.47	201-	3.94	5.52
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.94 บาท/ตัน

5.52 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

66.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	10.28	14.39	41	164.30	230.02	81	323.19	452.46
2	13.37	18.72	42	168.27	235.58	82	327.16	458.02
3	16.46	23.05	43	172.24	241.14	83	331.13	463.58
4	19.56	27.38	44	176.21	246.70	84	335.11	469.16
5	22.65	31.71	45	180.18	252.26	85	339.08	474.71
6	25.74	36.04	46	184.16	257.82	86	343.04	480.26
7	29.24	40.94	47	188.13	263.39	87	347.02	485.83
8	33.21	46.50	48	192.10	268.95	88	350.99	491.39
9	37.19	52.06	49	196.08	274.51	89	354.96	496.94
10	41.16	57.62	50	200.05	280.07	90	358.94	502.52
11	45.13	63.18	51	204.02	285.63	91	362.92	508.08
12	49.10	68.74	52	207.99	291.19	92	366.88	513.64
13	53.07	74.30	53	211.96	296.75	93	370.85	519.19
14	57.05	79.87	54	215.94	302.31	94	374.82	524.75
15	61.02	85.43	55	219.91	307.87	95	378.81	530.33
16	64.99	90.99	56	223.88	313.44	96	382.77	535.88
17	68.96	96.55	57	227.85	319.00	97	386.74	541.43
18	72.94	102.11	58	231.82	324.55	98	390.72	547.01
19	76.91	107.67	59	235.79	330.11	99	394.69	552.57
20	80.88	113.23	60	239.77	335.68	100	398.66	558.12
21	84.85	118.79	61	243.75	341.24	101	402.63	563.68
22	88.82	124.35	62	247.72	346.80	102	406.61	569.26
23	92.80	129.92	63	251.69	352.36	103	410.59	574.82
24	96.77	135.48	64	255.66	357.92	104	414.55	580.37
25	100.74	141.04	65	259.64	363.49	105	418.52	585.93
26	104.71	146.60	66	263.60	369.04	106	422.50	591.50
27	108.68	152.16	67	267.58	374.61	107	426.47	597.06
28	112.66	157.72	68	271.55	380.17	108	430.45	602.63
29	116.63	163.28	69	275.52	385.73	109	434.41	608.18
30	120.60	168.84	70	279.49	391.29	110	438.39	613.74
31	124.57	174.40	71	283.47	396.86	111	442.37	619.32
32	128.55	179.96	72	287.44	402.42	112	446.34	624.87
33	132.52	185.53	73	291.41	407.98	113	450.32	630.44
34	136.49	191.09	74	295.38	413.53	114	454.28	635.99
35	140.46	196.65	75	299.36	419.10	115	458.25	641.54
36	144.44	202.21	76	303.32	424.65	116	462.22	647.11
37	148.41	207.77	77	307.30	430.21	117	466.18	652.66
38	152.38	213.33	78	311.27	435.77	118	470.15	658.21
39	156.35	218.89	79	315.24	441.34	119	474.13	663.78
40	160.33	224.46	80	319.21	446.90	120	478.12	669.37

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	482.09	674.92	148	589.36	825.10	175	696.61	975.26
122	486.06	680.49	149	593.32	830.65	176	700.54	980.75
123	490.01	686.02	150	597.30	836.22	177	704.54	986.35
124	494.01	691.61	151	601.24	841.73	178	708.55	991.96
125	497.98	697.17	152	605.23	847.32	179	712.49	997.49
126	501.96	702.74	153	609.18	852.85	180	716.44	1003.02
127	505.91	708.28	154	613.19	858.46	181	720.40	1008.56
128	509.87	713.82	155	617.15	864.01	182	724.43	1014.21
129	513.85	719.38	156	621.12	869.57	183	728.40	1019.77
130	517.83	724.96	157	625.10	875.14	184	732.38	1025.33
131	521.81	730.54	158	629.09	880.72	185	736.29	1030.80
132	525.77	736.08	159	633.03	886.24	186	740.28	1036.39
133	529.74	741.64	160	637.03	891.84	187	744.27	1041.98
134	533.72	747.21	161	640.98	897.37	188	748.27	1047.58
135	537.71	752.79	162	644.94	902.91	189	752.20	1053.09
136	541.66	758.32	163	648.90	908.47	190	756.22	1058.71
137	545.62	763.87	164	652.88	914.03	191	760.16	1064.23
138	549.63	769.49	165	656.86	919.60	192	764.11	1069.75
139	553.57	775.00	166	660.85	925.18	193	768.14	1075.40
140	557.56	780.58	167	664.84	930.78	194	772.10	1080.94
141	561.51	786.12	168	668.78	936.29	195	776.07	1086.50
142	565.52	791.72	169	672.79	941.91	196	780.04	1092.06
143	569.48	797.28	170	676.74	947.44	197	784.02	1097.62
144	573.46	802.85	171	680.70	952.99	198	788.00	1103.20
145	577.40	808.36	172	684.67	958.54	199	791.90	1108.66
146	581.39	813.95	173	688.64	964.10	200	795.90	1114.26
147	585.35	819.48	174	692.62	969.67	201-	3.98	5.57
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.98 บาท/ตัน

5.57 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

67.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	10.31	14.44	41	165.85	232.19	81	326.25	456.74
2	13.44	18.82	42	169.86	237.80	82	330.26	462.36
3	16.58	23.21	43	173.86	243.41	83	334.26	467.97
4	19.71	27.59	44	177.87	249.02	84	338.29	473.60
5	22.84	31.97	45	181.88	254.64	85	342.29	479.21
6	25.97	36.36	46	185.90	260.26	86	346.29	484.81
7	29.51	41.31	47	189.91	265.87	87	350.31	490.43
8	33.52	46.92	48	193.92	271.48	88	354.32	496.04
9	37.53	52.54	49	197.93	277.10	89	358.32	501.65
10	41.54	58.15	50	201.94	282.71	90	362.34	507.28
11	45.55	63.76	51	205.95	288.33	91	366.35	512.89
12	49.56	69.38	52	209.95	293.94	92	370.36	518.50
13	53.57	74.99	53	213.96	299.55	93	374.36	524.11
14	57.58	80.61	54	217.98	305.17	94	378.37	529.72
15	61.59	86.22	55	221.99	310.78	95	382.40	535.36
16	65.60	91.83	56	226.00	316.40	96	386.39	540.95
17	69.61	97.45	57	230.01	322.01	97	390.40	546.56
18	73.62	103.06	58	234.01	327.62	98	394.42	552.19
19	77.63	108.68	59	238.02	333.23	99	398.43	557.81
20	81.64	114.29	60	242.04	338.85	100	402.43	563.41
21	85.65	119.90	61	246.05	344.47	101	406.45	569.02
22	89.66	125.52	62	250.06	350.08	102	410.47	574.66
23	93.67	131.13	63	254.07	355.69	103	414.48	580.27
24	97.68	136.75	64	258.08	361.31	104	418.48	585.87
25	101.69	142.36	65	262.09	366.93	105	422.49	591.48
26	105.70	147.97	66	266.10	372.53	106	426.51	597.11
27	109.70	153.59	67	270.11	378.15	107	430.51	602.72
28	113.72	159.20	68	274.12	383.76	108	434.53	608.34
29	117.73	164.82	69	278.13	389.38	109	438.53	613.94
30	121.73	170.43	70	282.14	394.99	110	442.54	619.56
31	125.75	176.04	71	286.15	400.61	111	446.56	625.19
32	129.75	181.66	72	290.16	406.22	112	450.57	630.80
33	133.77	187.27	73	294.17	411.84	113	454.59	636.42
34	137.77	192.88	74	298.17	417.44	114	458.58	642.02
35	141.79	198.50	75	302.19	423.06	115	462.59	647.63
36	145.80	204.11	76	306.20	428.67	116	466.61	653.25
37	149.81	209.73	77	310.20	434.29	117	470.60	658.85
38	153.81	215.34	78	314.21	439.90	118	474.61	664.45
39	157.82	220.95	79	318.22	445.51	119	478.63	670.08
40	161.84	226.57	80	322.24	451.13	120	482.65	675.71

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	486.66	681.32	148	594.95	832.92	175	703.22	984.51
122	490.67	686.94	149	598.95	838.53	176	707.19	990.06
123	494.66	692.52	150	602.97	844.16	177	711.23	995.72
124	498.69	698.17	151	606.94	849.72	178	715.27	1001.38
125	502.70	703.78	152	610.97	855.36	179	719.25	1006.95
126	506.72	709.41	153	614.96	860.94	180	723.24	1012.54
127	510.71	714.99	154	619.00	866.61	181	727.24	1018.13
128	514.71	720.59	155	623.01	872.21	182	731.31	1023.83
129	518.72	726.21	156	627.02	877.82	183	735.32	1029.44
130	522.74	731.83	157	631.03	883.44	184	739.33	1035.06
131	526.76	737.47	158	635.06	889.08	185	743.28	1040.59
132	530.76	743.07	159	639.03	894.64	186	747.30	1046.23
133	534.77	748.67	160	643.07	900.30	187	751.34	1051.87
134	538.78	754.29	161	647.06	905.89	188	755.38	1057.53
135	542.81	759.93	162	651.06	911.48	189	759.34	1063.08
136	546.80	765.52	163	655.06	917.09	190	763.40	1068.76
137	550.80	771.12	164	659.07	922.70	191	767.38	1074.33
138	554.85	776.79	165	663.09	928.33	192	771.36	1079.91
139	558.82	782.35	166	667.12	933.96	193	775.43	1085.61
140	562.85	787.99	167	671.15	939.61	194	779.43	1091.20
141	566.84	793.57	168	675.13	945.18	195	783.44	1096.81
142	570.88	799.23	169	679.17	950.84	196	787.44	1102.42
143	574.89	804.84	170	683.17	956.43	197	791.46	1108.04
144	578.90	810.46	171	687.16	962.03	198	795.48	1113.67
145	582.88	816.03	172	691.17	967.64	199	799.42	1119.19
146	586.91	821.67	173	695.18	973.25	200	803.45	1124.83
147	590.90	827.26	174	699.20	978.88	201- 4.02 5.62		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

4.02 บาท/ตัน

5.62 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

68.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	10.35	14.49	41	167.40	234.35	81	329.31	461.03
2	13.52	18.93	42	171.44	240.02	82	333.35	466.69
3	16.69	23.36	43	175.49	245.69	83	337.40	472.36
4	19.86	27.80	44	179.54	251.35	84	341.46	478.04
5	23.03	32.24	45	183.58	257.02	85	345.50	483.70
6	26.20	36.67	46	187.63	262.69	86	349.54	489.36
7	29.77	41.68	47	191.68	268.36	87	353.59	495.03
8	33.82	47.35	48	195.73	274.02	88	357.64	500.70
9	37.87	53.01	49	199.78	279.69	89	361.68	506.36
10	41.91	58.68	50	203.83	285.36	90	365.74	512.04
11	45.96	64.35	51	207.87	291.02	91	369.79	517.71
12	50.01	70.01	52	211.92	296.69	92	373.84	523.37
13	54.06	75.68	53	215.97	302.35	93	377.87	529.02
14	58.10	81.35	54	220.02	308.02	94	381.92	534.69
15	62.15	87.01	55	224.06	313.69	95	385.99	540.38
16	66.20	92.68	56	228.11	319.36	96	390.02	546.03
17	70.25	98.35	57	232.16	325.02	97	394.07	551.69
18	74.30	104.01	58	236.20	330.69	98	398.13	557.38
19	78.34	109.68	59	240.25	336.35	99	402.17	563.04
20	82.39	115.35	60	244.30	342.02	100	406.21	568.70
21	86.44	121.01	61	248.36	347.70	101	410.26	574.36
22	90.49	126.68	62	252.40	353.36	102	414.32	580.05
23	94.53	132.35	63	256.45	359.03	103	418.37	585.72
24	98.58	138.01	64	260.49	364.69	104	422.41	591.37
25	102.63	143.68	65	264.55	370.37	105	426.45	597.03
26	106.68	149.35	66	268.59	376.03	106	430.51	602.72
27	110.72	155.01	67	272.64	381.69	107	434.55	608.38
28	114.77	160.68	68	276.68	387.36	108	438.61	614.05
29	118.82	166.35	69	280.74	393.03	109	442.65	619.71
30	122.87	172.01	70	284.78	398.70	110	446.70	625.38
31	126.92	177.68	71	288.83	404.37	111	450.76	631.06
32	130.96	183.35	72	292.88	410.03	112	454.80	636.72
33	135.01	189.02	73	296.93	415.70	113	458.85	642.40
34	139.06	194.68	74	300.97	421.35	114	462.89	648.05
35	143.11	200.35	75	305.02	427.03	115	466.93	653.71
36	147.16	206.02	76	309.07	432.69	116	470.99	659.39
37	151.20	211.68	77	313.11	438.36	117	475.02	665.03
38	155.25	217.35	78	317.16	444.02	118	479.07	670.70
39	159.30	223.02	79	321.21	449.69	119	483.12	676.37
40	163.35	228.69	80	325.26	455.36	120	487.19	682.06

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	491.23	687.72	148	600.54	840.75	175	709.83	993.77
122	495.28	693.39	149	604.58	846.42	176	713.84	999.37
123	499.31	699.03	150	608.64	852.09	177	717.91	1005.08
124	503.38	704.73	151	612.65	857.70	178	722.00	1010.79
125	507.42	710.39	152	616.71	863.40	179	726.02	1016.42
126	511.48	716.07	153	620.74	869.03	180	730.04	1022.06
127	515.51	721.71	154	624.82	874.75	181	734.07	1027.70
128	519.55	727.36	155	628.86	880.41	182	738.19	1033.46
129	523.59	733.03	156	632.91	886.07	183	742.23	1039.12
130	527.65	738.71	157	636.96	891.75	184	746.28	1044.80
131	531.71	744.40	158	641.02	897.43	185	750.27	1050.37
132	535.75	750.05	159	645.04	903.05	186	754.33	1056.06
133	539.79	755.71	160	649.12	908.76	187	758.40	1061.76
134	543.84	761.38	161	653.14	914.40	188	762.48	1067.47
135	547.91	767.07	162	657.18	920.05	189	766.48	1073.08
136	551.94	772.71	163	661.22	925.71	190	770.57	1078.80
137	555.97	778.36	164	665.27	931.38	191	774.59	1084.43
138	560.06	784.09	165	669.32	937.05	192	778.62	1090.06
139	564.07	789.70	166	673.39	942.74	193	782.73	1095.82
140	568.14	795.39	167	677.46	948.44	194	786.76	1101.47
141	572.16	801.03	168	681.47	954.06	195	790.80	1107.12
142	576.24	806.74	169	685.56	959.78	196	794.85	1112.79
143	580.29	812.40	170	689.59	965.42	197	798.90	1118.46
144	584.34	818.08	171	693.62	971.07	198	802.96	1124.14
145	588.36	823.70	172	697.67	976.73	199	806.94	1129.71
146	592.42	829.39	173	701.72	982.40	200	811.01	1135.41
147	596.45	835.03	174	705.77	988.08	201- 4.06 5.68		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

4.06 บาท/ตัน

5.68 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

69.50 บาท/ลิตร

**ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
กรณีของรถบรรทุก 10 ล้อ
ตั้งแต่ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-69.99 บาท/ลิตร**

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.10	7.15	41	74.90	104.85	81	147.27	206.18
2	6.53	9.14	42	76.71	107.39	82	149.02	208.63
3	7.95	11.13	43	78.51	109.91	83	150.85	211.19
4	9.37	13.12	44	80.32	112.45	84	152.68	213.75
5	10.80	15.11	45	82.12	114.97	85	154.52	216.32
6	12.22	17.11	46	83.94	117.51	86	156.29	218.80
7	13.64	19.10	47	85.74	120.04	87	158.06	221.29
8	15.20	21.28	48	87.55	122.57	88	159.92	223.89
9	17.01	23.82	49	89.35	125.09	89	161.71	226.39
10	18.82	26.35	50	91.16	127.62	90	163.50	228.90
11	20.63	28.88	51	92.98	130.17	91	165.38	231.53
12	22.44	31.41	52	94.78	132.69	92	167.18	234.05
13	24.25	33.94	53	96.59	135.22	93	168.99	236.58
14	26.05	36.48	54	98.41	137.77	94	170.80	239.12
15	27.86	39.01	55	100.20	140.29	95	172.53	241.54
16	29.67	41.54	56	102.01	142.81	96	174.35	244.09
17	31.48	44.07	57	103.82	145.35	97	176.18	246.65
18	33.29	46.60	58	105.65	147.91	98	178.02	249.22
19	35.10	49.14	59	107.45	150.43	99	179.86	251.80
20	36.91	51.67	60	109.25	152.96	100	181.61	254.25
21	38.71	54.20	61	111.07	155.50	101	183.46	256.84
22	40.53	56.74	62	112.89	158.05	102	185.21	259.30
23	42.33	59.26	63	114.68	160.56	103	187.08	261.91
24	44.14	61.80	64	116.48	163.08	104	188.84	264.38
25	45.95	64.33	65	118.29	165.60	105	190.72	267.00
26	47.76	66.86	66	120.10	168.14	106	192.49	269.49
27	49.57	69.40	67	121.92	170.69	107	194.27	271.97
28	51.38	71.93	68	123.71	173.19	108	196.04	274.46
29	53.18	74.45	69	125.54	175.76	109	197.95	277.12
30	54.99	76.99	70	127.34	178.28	110	199.73	279.63
31	56.80	79.51	71	129.15	180.80	111	201.53	282.14
32	58.61	82.06	72	130.96	183.34	112	203.32	284.65
33	60.42	84.59	73	132.77	185.88	113	205.12	287.17
34	62.23	87.13	74	134.60	188.44	114	206.93	289.70
35	64.03	89.65	75	136.37	190.92	115	208.74	292.23
36	65.85	92.18	76	138.21	193.50	116	210.55	294.77
37	67.66	94.72	77	140.00	196.00	117	212.37	297.32
38	69.47	97.26	78	141.79	198.51	118	214.19	299.87
39	71.28	99.79	79	143.65	201.12	119	216.02	302.43
40	73.08	102.31	80	145.46	203.64	120	217.86	305.00

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	219.55	307.37	148	268.43	375.81	175	317.38	444.33
122	221.39	309.95	149	270.20	378.28	176	319.23	446.92
123	223.24	312.53	150	272.19	381.06	177	321.09	449.52
124	225.09	315.12	151	273.96	383.54	178	322.64	451.69
125	226.79	317.51	152	275.74	386.03	179	324.50	454.30
126	228.65	320.11	153	277.51	388.52	180	326.36	456.91
127	230.52	322.72	154	279.30	391.01	181	328.23	459.52
128	232.23	325.12	155	281.08	393.51	182	330.10	462.14
129	234.10	327.75	156	282.86	396.01	183	331.98	464.77
130	235.98	330.38	157	284.65	398.51	184	333.53	466.94
131	237.70	332.79	158	286.69	401.36	185	335.41	469.57
132	239.59	335.43	159	288.49	403.88	186	337.29	472.21
133	241.32	337.85	160	290.29	406.40	187	339.18	474.86
134	243.22	340.51	161	292.09	408.92	188	340.74	477.03
135	244.95	342.93	162	293.90	411.45	189	342.63	479.68
136	246.68	345.35	163	295.70	413.99	190	344.53	482.34
137	248.59	348.03	164	297.52	416.52	191	346.43	485.01
138	250.33	350.46	165	299.33	419.07	192	347.99	487.18
139	252.26	353.16	166	301.15	421.61	193	349.89	489.85
140	254.00	355.60	167	302.97	424.16	194	351.81	492.53
141	255.74	358.04	168	304.80	426.72	195	353.73	495.22
142	257.69	360.76	169	306.35	428.89	196	355.28	497.39
143	259.44	363.21	170	308.18	431.45	197	357.21	500.09
144	261.19	365.67	171	310.01	434.02	198	359.14	502.79
145	263.15	368.41	172	311.85	436.59	199	360.69	504.96
146	264.91	370.87	173	313.69	439.17	200	362.62	507.67
147	266.67	373.34	174	315.53	441.75	201-	1.81	2.54
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

1.81 บาท/ตัน

2.54 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

25.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.14	7.20	41	76.39	106.94	81	150.22	210.31
2	6.60	9.24	42	78.23	109.53	82	152.01	212.81
3	8.06	11.28	43	80.07	112.10	83	153.87	215.42
4	9.52	13.33	44	81.92	114.69	84	155.74	218.03
5	10.98	15.37	45	83.76	117.27	85	157.61	220.66
6	12.44	17.41	46	85.61	119.86	86	159.42	223.19
7	13.90	19.46	47	87.45	122.43	87	161.23	225.72
8	15.49	21.69	48	89.30	125.02	88	163.13	228.38
9	17.34	24.28	49	91.13	127.59	89	164.95	230.93
10	19.18	26.86	50	92.98	130.17	90	166.77	233.48
11	21.03	29.44	51	94.83	132.77	91	168.69	236.17
12	22.87	32.02	52	96.67	135.34	92	170.53	238.74
13	24.72	34.61	53	98.52	137.92	93	172.37	241.32
14	26.56	37.19	54	100.37	140.52	94	174.22	243.91
15	28.41	39.77	55	102.21	143.09	95	175.99	246.38
16	30.25	42.36	56	104.05	145.67	96	177.85	248.99
17	32.10	44.94	57	105.90	148.26	97	179.71	251.60
18	33.94	47.52	58	107.76	150.86	98	181.58	254.22
19	35.79	50.11	59	109.60	153.43	99	183.46	256.85
20	37.63	52.69	60	111.44	156.01	100	185.25	259.34
21	39.48	55.27	61	113.29	158.60	101	187.13	261.99
22	41.33	57.86	62	115.15	161.21	102	188.93	264.50
23	43.17	60.43	63	116.98	163.77	103	190.83	267.16
24	45.01	63.02	64	118.81	166.34	104	192.63	269.68
25	46.86	65.61	65	120.65	168.92	105	194.54	272.36
26	48.71	68.19	66	122.51	171.51	106	196.35	274.89
27	50.55	70.77	67	124.36	174.11	107	198.16	277.42
28	52.40	73.36	68	126.18	176.66	108	199.98	279.97
29	54.23	75.93	69	128.06	179.28	109	201.91	282.68
30	56.09	78.52	70	129.89	181.85	110	203.74	285.23
31	57.92	81.09	71	131.73	184.42	111	205.57	287.79
32	59.78	83.69	72	133.58	187.01	112	207.40	290.36
33	61.62	86.27	73	135.43	189.60	113	209.24	292.93
34	63.47	88.86	74	137.29	192.21	114	211.08	295.51
35	65.31	91.43	75	139.10	194.74	115	212.92	298.09
36	67.16	94.02	76	140.98	197.37	116	214.78	300.69
37	69.00	96.61	77	142.80	199.92	117	216.63	303.28
38	70.85	99.19	78	144.63	202.48	118	218.49	305.89
39	72.70	101.77	79	146.53	205.14	119	220.35	308.50
40	74.54	104.35	80	148.37	207.72	120	222.22	311.11

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก
กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.
121	223.95	313.54	148	273.82	383.35	175	323.75	453.25
122	225.83	316.16	149	275.62	385.87	176	325.64	455.89
123	227.71	318.80	150	277.65	388.71	177	327.53	458.54
124	229.60	321.44	151	279.46	391.24	178	329.12	460.77
125	231.34	323.88	152	281.27	393.78	179	331.01	463.42
126	233.24	326.53	153	283.08	396.32	180	332.91	466.08
127	235.14	329.20	154	284.90	398.86	181	334.82	468.74
128	236.89	331.64	155	286.72	401.41	182	336.73	471.42
129	238.80	334.32	156	288.54	403.96	183	338.64	474.09
130	240.72	337.00	157	290.37	406.52	184	340.23	476.32
131	242.47	339.46	158	292.44	409.42	185	342.14	479.00
132	244.40	342.16	159	294.27	411.98	186	344.06	481.69
133	246.16	344.62	160	296.11	414.55	187	345.99	484.39
134	248.10	347.34	161	297.95	417.13	188	347.58	486.61
135	249.86	349.81	162	299.79	419.71	189	349.51	489.31
136	251.63	352.28	163	301.64	422.29	190	351.45	492.02
137	253.58	355.01	164	303.49	424.88	191	353.39	494.74
138	255.35	357.50	165	305.34	427.47	192	354.97	496.96
139	257.32	360.24	166	307.19	430.07	193	356.92	499.69
140	259.10	362.73	167	309.05	432.67	194	358.87	502.42
141	260.88	365.23	168	310.92	435.28	195	360.83	505.16
142	262.86	368.00	169	312.50	437.50	196	362.41	507.38
143	264.64	370.50	170	314.37	440.12	197	364.38	510.13
144	266.43	373.00	171	316.24	442.73	198	366.34	512.88
145	268.43	375.80	172	318.11	445.35	199	367.93	515.10
146	270.22	378.31	173	319.99	447.98	200	369.90	517.87
147	272.02	380.83	174	321.87	450.61	201-	1.85	2.59
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

1.85 บาท/ตัน

2.59 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

26.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.18	7.25	41	77.88	109.03	81	153.17	214.44
2	6.67	9.34	42	79.76	111.67	82	154.99	216.99
3	8.17	11.44	43	81.64	114.29	83	156.89	219.65
4	9.66	13.53	44	83.52	116.93	84	158.79	222.31
5	11.16	15.62	45	85.40	119.56	85	160.71	224.99
6	12.66	17.72	46	87.29	122.20	86	162.55	227.57
7	14.15	19.81	47	89.16	124.83	87	164.40	230.16
8	15.79	22.10	48	91.05	127.47	88	166.33	232.86
9	17.67	24.73	49	92.92	130.09	89	168.19	235.46
10	19.55	27.37	50	94.80	132.72	90	170.05	238.07
11	21.43	30.00	51	96.69	135.37	91	172.00	240.80
12	23.31	32.63	52	98.56	137.99	92	173.88	243.43
13	25.19	35.27	53	100.45	140.62	93	175.76	246.06
14	27.07	37.90	54	102.34	143.27	94	177.64	248.70
15	28.95	40.54	55	104.21	145.89	95	179.45	251.22
16	30.84	43.17	56	106.09	148.52	96	181.34	253.88
17	32.72	45.80	57	107.97	151.16	97	183.24	256.54
18	34.60	48.44	58	109.87	153.82	98	185.15	259.21
19	36.48	51.07	59	111.74	156.44	99	187.06	261.89
20	38.36	53.71	60	113.62	159.07	100	188.89	264.44
21	40.24	56.34	61	115.51	161.71	101	190.81	267.14
22	42.13	58.98	62	117.41	164.37	102	192.64	269.70
23	44.00	61.61	63	119.27	166.98	103	194.58	272.41
24	45.89	64.24	64	121.14	169.60	104	196.41	274.98
25	47.77	66.88	65	123.02	172.23	105	198.36	277.71
26	49.65	69.51	66	124.91	174.87	106	200.21	280.29
27	51.53	72.15	67	126.80	177.52	107	202.05	282.88
28	53.42	74.78	68	128.66	180.12	108	203.91	285.47
29	55.29	77.41	69	130.57	182.80	109	205.88	288.23
30	57.18	80.05	70	132.44	185.41	110	207.74	290.84
31	59.05	82.67	71	134.31	188.04	111	209.61	293.45
32	60.94	85.32	72	136.20	190.68	112	211.48	296.07
33	62.82	87.95	73	138.09	193.32	113	213.35	298.69
34	64.71	90.59	74	139.98	195.98	114	215.23	301.32
35	66.58	93.21	75	141.83	198.57	115	217.11	303.96
36	68.47	95.85	76	143.74	201.24	116	219.00	306.60
37	70.35	98.49	77	145.61	203.85	117	220.89	309.24
38	72.24	101.13	78	147.47	206.46	118	222.79	311.90
39	74.12	103.76	79	149.41	209.17	119	224.69	314.56
40	75.99	106.39	80	151.28	211.80	120	226.59	317.23

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก
กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.
121	228.36	319.70	148	279.21	390.89	175	330.12	462.17
122	230.27	322.38	149	281.05	393.47	176	332.04	464.86
123	232.19	325.07	150	283.11	396.35	177	333.97	467.56
124	234.12	327.76	151	284.95	398.93	178	335.60	469.84
125	235.89	330.25	152	286.80	401.52	179	337.53	472.54
126	237.82	332.95	153	288.65	404.11	180	339.47	475.25
127	239.76	335.67	154	290.51	406.71	181	341.41	477.97
128	241.55	338.17	155	292.36	409.31	182	343.35	480.69
129	243.49	340.89	156	294.22	411.91	183	345.30	483.42
130	245.45	343.63	157	296.08	414.52	184	346.92	485.69
131	247.24	346.14	158	298.19	417.47	185	348.88	488.43
132	249.20	348.89	159	300.06	420.09	186	350.83	491.17
133	251.00	351.40	160	301.93	422.71	187	352.80	493.92
134	252.97	354.16	161	303.81	425.33	188	354.42	496.19
135	254.78	356.69	162	305.69	427.96	189	356.39	498.94
136	256.58	359.21	163	307.57	430.60	190	358.36	501.71
137	258.57	362.00	164	309.46	433.24	191	360.34	504.47
138	260.38	364.53	165	311.35	435.88	192	361.96	506.75
139	262.38	367.33	166	313.24	438.53	193	363.94	509.52
140	264.19	369.87	167	315.13	441.18	194	365.93	512.31
141	266.01	372.41	168	317.03	443.84	195	367.92	515.09
142	268.02	375.23	169	318.65	446.12	196	369.55	517.37
143	269.85	377.79	170	320.56	448.78	197	371.55	520.17
144	271.67	380.34	171	322.46	451.45	198	373.55	522.97
145	273.71	383.19	172	324.37	454.12	199	375.17	525.24
146	275.54	385.75	173	326.28	456.80	200	377.18	528.06
147	277.37	388.32	174	328.20	459.48	201-	1.89	2.64
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

1.89 บาท/ตัน

2.64 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

27.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.21	7.30	41	79.37	111.12	81	156.12	218.57
2	6.74	9.44	42	81.29	113.81	82	157.98	221.17
3	8.28	11.59	43	83.20	116.48	83	159.91	223.88
4	9.81	13.73	44	85.13	119.18	84	161.85	226.59
5	11.34	15.88	45	87.04	121.85	85	163.80	229.32
6	12.87	18.02	46	88.96	124.55	86	165.68	231.95
7	14.41	20.17	47	90.87	127.22	87	167.56	234.59
8	16.08	22.51	48	92.79	129.91	88	169.53	237.34
9	18.00	25.19	49	94.70	132.58	89	171.43	240.00
10	19.91	27.88	50	96.62	135.27	90	173.33	242.66
11	21.83	30.56	51	98.55	137.96	91	175.31	245.44
12	23.75	33.25	52	100.46	140.64	92	177.23	248.12
13	25.67	35.93	53	102.37	143.32	93	179.14	250.80
14	27.58	38.62	54	104.30	146.02	94	181.07	253.49
15	29.50	41.30	55	106.21	148.69	95	182.90	256.07
16	31.42	43.99	56	108.13	151.38	96	184.84	258.77
17	33.34	46.67	57	110.05	154.07	97	186.77	261.48
18	35.25	49.35	58	111.98	156.78	98	188.72	264.21
19	37.17	52.04	59	113.89	159.45	99	190.67	266.94
20	39.09	54.73	60	115.81	162.13	100	192.53	269.54
21	41.01	57.41	61	117.73	164.82	101	194.49	272.28
22	42.93	60.10	62	119.66	167.53	102	196.35	274.89
23	44.84	62.78	63	121.56	170.19	103	198.33	277.66
24	46.76	65.47	64	123.47	172.86	104	200.20	280.28
25	48.68	68.15	65	125.39	175.54	105	202.18	283.06
26	50.60	70.84	66	127.31	178.23	106	204.06	285.69
27	52.52	73.52	67	129.24	180.94	107	205.95	288.33
28	54.44	76.21	68	131.13	183.59	108	207.84	290.97
29	56.35	78.88	69	133.08	186.31	109	209.85	293.79
30	58.27	81.58	70	134.99	188.98	110	211.75	296.44
31	60.18	84.25	71	136.90	191.66	111	213.65	299.11
32	62.11	86.95	72	138.82	194.34	112	215.55	301.78
33	64.02	89.63	73	140.74	197.04	113	217.46	304.45
34	65.95	92.32	74	142.68	199.75	114	219.38	307.13
35	67.85	95.00	75	144.56	202.39	115	221.30	309.82
36	69.78	97.69	76	146.51	205.12	116	223.22	312.51
37	71.70	100.38	77	148.41	207.77	117	225.15	315.21
38	73.62	103.07	78	150.31	210.43	118	227.08	317.91
39	75.54	105.75	79	152.28	213.19	119	229.02	320.62
40	77.45	108.43	80	154.20	215.88	120	230.96	323.34

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 – 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	232.76	325.87	148	284.60	398.43	175	336.49	471.09
122	234.71	328.60	149	286.47	401.06	176	338.45	473.83
123	236.67	331.34	150	288.57	403.99	177	340.42	476.58
124	238.63	334.08	151	290.45	406.63	178	342.08	478.91
125	240.44	336.62	152	292.33	409.27	179	344.04	481.66
126	242.41	339.38	153	294.22	411.91	180	346.02	484.42
127	244.39	342.14	154	296.11	414.56	181	347.99	487.19
128	246.21	344.69	155	298.00	417.21	182	349.98	489.97
129	248.19	347.47	156	299.90	419.86	183	351.96	492.74
130	250.18	350.25	157	301.80	422.52	184	353.62	495.07
131	252.01	352.81	158	303.94	425.52	185	355.61	497.86
132	254.01	355.61	159	305.85	428.19	186	357.61	500.65
133	255.84	358.18	160	307.76	430.86	187	359.60	503.45
134	257.85	360.99	161	309.67	433.54	188	361.27	505.77
135	259.69	363.57	162	311.59	436.22	189	363.27	508.58
136	261.53	366.14	163	313.50	438.91	190	365.28	511.39
137	263.56	368.98	164	315.43	441.60	191	367.29	514.21
138	265.40	371.56	165	317.35	444.29	192	368.95	516.53
139	267.44	374.41	166	319.28	446.99	193	370.97	519.36
140	269.29	377.00	167	321.21	449.70	194	372.99	522.19
141	271.14	379.60	168	323.15	452.40	195	375.02	525.03
142	273.19	382.47	169	324.81	454.73	196	376.68	527.36
143	275.05	385.07	170	326.74	457.44	197	378.72	530.20
144	276.91	387.68	171	328.69	460.16	198	380.76	533.06
145	278.98	390.58	172	330.63	462.88	199	382.42	535.39
146	280.85	393.19	173	332.58	465.61	200	384.46	538.25
147	282.72	395.81	174	334.53	468.35	201- 1.92 2.69		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

1.92 บาท/ตัน

2.69 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

28.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.25	7.35	41	80.87	113.21	81	159.07	222.69
2	6.82	9.54	42	82.82	115.95	82	160.96	225.35
3	8.39	11.74	43	84.77	118.68	83	162.93	228.11
4	9.96	13.94	44	86.73	121.42	84	164.91	230.87
5	11.52	16.13	45	88.68	124.15	85	166.89	233.65
6	13.09	18.33	46	90.64	126.89	86	168.81	236.33
7	14.66	20.53	47	92.58	129.62	87	170.73	239.02
8	16.37	22.92	48	94.54	132.36	88	172.73	241.83
9	18.32	25.65	49	96.49	135.08	89	174.67	244.53
10	20.28	28.39	50	98.44	137.81	90	176.60	247.24
11	22.23	31.12	51	100.40	140.56	91	178.63	250.08
12	24.18	33.86	52	102.35	143.29	92	180.58	252.81
13	26.14	36.59	53	104.30	146.02	93	182.53	255.54
14	28.09	39.33	54	106.27	148.78	94	184.49	258.28
15	30.05	42.07	55	108.21	151.50	95	186.36	260.91
16	32.00	44.80	56	110.16	154.23	96	188.33	263.66
17	33.95	47.54	57	112.12	156.97	97	190.30	266.43
18	35.91	50.27	58	114.09	159.73	98	192.29	269.20
19	37.86	53.01	59	116.04	162.45	99	194.27	271.98
20	39.82	55.75	60	117.99	165.19	100	196.17	274.63
21	41.77	58.48	61	119.95	167.93	101	198.16	277.43
22	43.73	61.22	62	121.92	170.69	102	200.06	280.09
23	45.68	63.95	63	123.86	173.40	103	202.07	282.90
24	47.64	66.69	64	125.80	176.12	104	203.98	285.58
25	49.59	69.43	65	127.75	178.85	105	206.01	288.41
26	51.54	72.16	66	129.71	181.60	106	207.92	291.09
27	53.50	74.90	67	131.68	184.35	107	209.84	293.78
28	55.46	77.64	68	133.61	187.05	108	211.77	296.48
29	57.40	80.36	69	135.59	189.83	109	213.82	299.34
30	59.36	83.11	70	137.53	192.55	110	215.75	302.05
31	61.31	85.83	71	139.48	195.28	111	217.69	304.76
32	63.27	88.58	72	141.44	198.01	112	219.63	307.48
33	65.23	91.32	73	143.40	200.76	113	221.58	310.21
34	67.18	94.06	74	145.37	203.52	114	223.53	312.94
35	69.13	96.78	75	147.29	206.21	115	225.48	315.68
36	71.09	99.52	76	149.28	208.99	116	227.44	318.42
37	73.04	102.26	77	151.21	211.70	117	229.41	321.17
38	75.00	105.00	78	153.15	214.41	118	231.38	323.93
39	76.95	107.74	79	155.16	217.22	119	233.35	326.69
40	78.90	110.47	80	157.11	219.95	120	235.33	329.46

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	237.17	332.03	148	289.98	405.98	175	342.86	480.01
122	239.15	334.82	149	291.89	408.65	176	344.86	482.80
123	241.15	337.60	150	294.03	411.64	177	346.86	485.60
124	243.14	340.40	151	295.95	414.32	178	348.56	487.98
125	244.99	342.99	152	297.87	417.01	179	350.56	490.78
126	247.00	345.80	153	299.79	419.71	180	352.57	493.60
127	249.01	348.61	154	301.72	422.40	181	354.58	496.42
128	250.87	351.21	155	303.65	425.11	182	356.60	499.24
129	252.89	354.04	156	305.58	427.81	183	358.62	502.07
130	254.91	356.88	157	307.51	430.52	184	360.32	504.45
131	256.78	359.49	158	309.69	433.57	185	362.35	507.28
132	258.81	362.34	159	311.64	436.29	186	364.38	510.13
133	260.68	364.96	160	313.58	439.01	187	366.41	512.98
134	262.73	367.82	161	315.53	441.74	188	368.11	515.35
135	264.60	370.45	162	317.48	444.48	189	370.15	518.21
136	266.48	373.07	163	319.44	447.21	190	372.19	521.07
137	268.54	375.96	164	321.40	449.95	191	374.24	523.94
138	270.42	378.59	165	323.36	452.70	192	375.94	526.32
139	272.50	381.50	166	325.32	455.45	193	378.00	529.19
140	274.38	384.14	167	327.29	458.21	194	380.06	532.08
141	276.27	386.78	168	329.26	460.97	195	382.12	534.97
142	278.36	389.71	169	330.96	463.34	196	383.82	537.34
143	280.26	392.36	170	332.93	466.11	197	385.89	540.24
144	282.16	395.02	171	334.91	468.88	198	387.96	543.15
145	284.26	397.97	172	336.89	471.65	199	389.66	545.53
146	286.17	400.63	173	338.88	474.43	200	391.74	548.44
147	288.07	403.30	174	340.87	477.21	201-	1.96	2.74
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

1.96 บาท/ตัน

2.74 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

29.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.29	7.40	41	82.36	115.30	81	162.02	226.82
2	6.89	9.65	42	84.35	118.09	82	163.95	229.53
3	8.50	11.89	43	86.33	120.87	83	165.95	232.34
4	10.10	14.14	44	88.33	123.66	84	167.97	235.15
5	11.71	16.39	45	90.31	126.44	85	169.99	237.98
6	13.31	18.63	46	92.31	129.23	86	171.94	240.72
7	14.92	20.88	47	94.29	132.01	87	173.90	243.46
8	16.66	23.32	48	96.29	134.80	88	175.94	246.31
9	18.65	26.11	49	98.27	137.58	89	177.91	249.07
10	20.64	28.90	50	100.26	140.36	90	179.88	251.83
11	22.63	31.68	51	102.26	143.16	91	181.94	254.72
12	24.62	34.47	52	104.24	145.94	92	183.92	257.49
13	26.61	37.26	53	106.23	148.73	93	185.91	260.28
14	28.60	40.04	54	108.23	151.53	94	187.91	263.07
15	30.59	42.83	55	110.21	154.30	95	189.82	265.75
16	32.58	45.62	56	112.20	157.08	96	191.83	268.56
17	34.57	48.40	57	114.20	159.88	97	193.84	271.37
18	36.56	51.19	58	116.21	162.69	98	195.85	274.19
19	38.56	53.98	59	118.19	165.46	99	197.88	277.03
20	40.55	56.77	60	120.17	168.24	100	199.81	279.73
21	42.54	59.55	61	122.17	171.04	101	201.84	282.58
22	44.53	62.34	62	124.18	173.85	102	203.78	285.29
23	46.52	65.12	63	126.15	176.61	103	205.82	288.15
24	48.51	67.91	64	128.13	179.38	104	207.77	290.88
25	50.50	70.70	65	130.12	182.17	105	209.83	293.76
26	52.49	73.49	66	132.11	184.96	106	211.78	296.49
27	54.48	76.28	67	134.12	187.77	107	213.74	299.24
28	56.47	79.06	68	136.08	190.52	108	215.70	301.98
29	58.46	81.84	69	138.10	193.34	109	217.78	304.90
30	60.45	84.64	70	140.08	196.11	110	219.75	307.66
31	62.44	87.41	71	142.07	198.89	111	221.73	310.42
32	64.44	90.21	72	144.06	201.68	112	223.71	313.19
33	66.43	93.00	73	146.06	204.48	113	225.69	315.97
34	68.42	95.79	74	148.07	207.29	114	227.68	318.75
35	70.40	98.56	75	150.02	210.03	115	229.67	321.54
36	72.40	101.36	76	152.04	212.86	116	231.66	324.33
37	74.39	104.15	77	154.01	215.62	117	233.67	327.13
38	76.38	106.94	78	155.99	218.38	118	235.67	329.94
39	78.37	109.72	79	158.03	221.25	119	237.68	332.75
40	80.36	112.50	80	160.02	224.03	120	239.70	335.57

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	241.57	338.20	148	295.37	413.52	175	349.23	488.92
122	243.59	341.03	149	297.32	416.24	176	351.26	491.77
123	245.62	343.87	150	299.49	419.28	177	353.30	494.62
124	247.66	346.72	151	301.44	422.02	178	355.03	497.05
125	249.54	349.36	152	303.40	424.76	179	357.08	499.91
126	251.58	352.22	153	305.36	427.50	180	359.12	502.77
127	253.63	355.08	154	307.32	430.25	181	361.17	505.64
128	255.52	357.73	155	309.29	433.00	182	363.22	508.51
129	257.58	360.61	156	311.26	435.76	183	365.28	511.40
130	259.64	363.50	157	313.23	438.52	184	367.02	513.82
131	261.55	366.16	158	315.44	441.62	185	369.08	516.71
132	263.62	369.07	159	317.42	444.39	186	371.15	519.60
133	265.52	371.73	160	319.41	447.17	187	373.22	522.51
134	267.61	374.65	161	321.39	449.95	188	374.95	524.93
135	269.52	377.33	162	323.38	452.73	189	377.03	527.84
136	271.43	380.00	163	325.37	455.52	190	379.11	530.75
137	273.53	382.94	164	327.37	458.31	191	381.20	533.67
138	275.45	385.63	165	329.36	461.11	192	382.93	536.10
139	277.56	388.58	166	331.36	463.91	193	385.02	539.03
140	279.48	391.27	167	333.37	466.72	194	387.12	541.96
141	281.41	393.97	168	335.38	469.53	195	389.22	544.91
142	283.53	396.94	169	337.11	471.95	196	390.95	547.33
143	285.46	399.65	170	339.12	474.77	197	393.06	550.28
144	287.40	402.36	171	341.14	477.59	198	395.17	553.24
145	289.54	405.36	172	343.15	480.42	199	396.91	555.67
146	291.48	408.07	173	345.18	483.25	200	399.02	558.63
147	293.42	410.79	174	347.20	486.08	201- 1000	2.00 ต่อ กม.	2.79 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.00 บาท/ตัน

2.79 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

30.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.32	7.45	41	83.85	117.39	81	164.96	230.95
2	6.96	9.75	42	85.88	120.23	82	166.93	233.71
3	8.61	12.05	43	87.90	123.06	83	168.98	236.57
4	10.25	14.34	44	89.93	125.90	84	171.03	239.44
5	11.89	16.64	45	91.95	128.73	85	173.08	242.31
6	13.53	18.94	46	93.98	131.58	86	175.07	245.10
7	15.17	21.24	47	96.01	134.41	87	177.07	247.89
8	16.95	23.73	48	98.04	137.25	88	179.14	250.80
9	18.98	26.57	49	100.05	140.07	89	181.15	253.60
10	21.00	29.41	50	102.08	142.91	90	183.15	256.42
11	23.03	32.24	51	104.12	145.76	91	185.25	259.35
12	25.06	35.08	52	106.13	148.59	92	187.27	262.18
13	27.08	37.92	53	108.16	151.43	93	189.30	265.02
14	29.11	40.76	54	110.20	154.28	94	191.33	267.86
15	31.14	43.59	55	112.22	157.10	95	193.28	270.59
16	33.17	46.43	56	114.24	159.94	96	195.32	273.45
17	35.19	49.27	57	116.27	162.78	97	197.37	276.31
18	37.22	52.10	58	118.32	165.64	98	199.42	279.19
19	39.25	54.95	59	120.33	168.47	99	201.48	282.07
20	41.27	57.78	60	122.36	171.30	100	203.45	284.82
21	43.30	60.62	61	124.39	174.15	101	205.52	287.72
22	45.33	63.46	62	126.43	177.01	102	207.49	290.49
23	47.35	66.29	63	128.44	179.82	103	209.57	293.40
24	49.38	69.14	64	130.46	182.64	104	211.55	296.18
25	51.41	71.98	65	132.48	185.48	105	213.65	299.11
26	53.44	74.81	66	134.52	188.32	106	215.64	301.90
27	55.47	77.65	67	136.56	191.18	107	217.63	304.69
28	57.49	80.49	68	138.56	193.98	108	219.63	307.48
29	59.51	83.32	69	140.61	196.86	109	221.75	310.45
30	61.55	86.17	70	142.63	199.68	110	223.76	313.26
31	63.57	88.99	71	144.65	202.51	111	225.77	316.08
32	65.60	91.84	72	146.68	205.35	112	227.78	318.90
33	67.63	94.68	73	148.72	208.20	113	229.80	321.72
34	69.66	97.52	74	150.76	211.06	114	231.83	324.56
35	71.68	100.35	75	152.75	213.85	115	233.85	327.40
36	73.71	103.19	76	154.81	216.73	116	235.89	330.24
37	75.74	106.03	77	156.82	219.54	117	237.92	333.09
38	77.77	108.87	78	158.83	222.36	118	239.97	335.95
39	79.79	111.71	79	160.91	225.27	119	242.01	338.82
40	81.82	114.54	80	162.93	228.11	120	244.06	341.69

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	245.98	344.37	148	300.76	421.06	175	355.60	497.84
122	248.04	347.25	149	302.74	423.84	176	357.67	500.74
123	250.10	350.14	150	304.95	426.93	177	359.74	503.64
124	252.17	353.04	151	306.94	429.71	178	361.51	506.12
125	254.09	355.73	152	308.93	432.51	179	363.59	509.03
126	256.17	358.64	153	310.93	435.30	180	365.67	511.94
127	258.25	361.56	154	312.93	438.10	181	367.76	514.86
128	260.18	364.26	155	314.93	440.90	182	369.85	517.79
129	262.28	367.19	156	316.94	443.71	183	371.94	520.72
130	264.38	370.13	157	318.94	446.52	184	373.71	523.20
131	266.31	372.84	158	321.20	449.67	185	375.81	526.14
132	268.42	375.79	159	323.21	452.50	186	377.92	529.08
133	270.37	378.51	160	325.23	455.32	187	380.02	532.03
134	272.49	381.48	161	327.25	458.15	188	381.79	534.51
135	274.43	384.21	162	329.28	460.99	189	383.91	537.47
136	276.38	386.93	163	331.30	463.83	190	386.03	540.44
137	278.52	389.92	164	333.34	466.67	191	388.15	543.41
138	280.47	392.66	165	335.37	469.52	192	389.92	545.89
139	282.62	395.66	166	337.41	472.37	193	392.05	548.86
140	284.58	398.41	167	339.45	475.23	194	394.18	551.85
141	286.54	401.15	168	341.49	478.09	195	396.32	554.84
142	288.70	404.18	169	343.26	480.57	196	398.09	557.32
143	290.67	406.94	170	345.31	483.43	197	400.23	560.32
144	292.64	409.70	171	347.36	486.30	198	402.38	563.33
145	294.82	412.74	172	349.41	489.18	199	404.15	565.81
146	296.80	415.51	173	351.47	492.06	200	406.30	568.83
147	298.77	418.28	174	353.53	494.95	201- 2.03 2.85		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.03 บาท/ตัน

2.85 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

31.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.36	7.50	41	85.34	119.48	81	167.91	235.08
2	7.04	9.85	42	87.41	122.37	82	169.92	237.89
3	8.71	12.20	43	89.46	125.25	83	172.00	240.80
4	10.39	14.55	44	91.53	128.14	84	174.08	243.72
5	12.07	16.90	45	93.59	131.03	85	176.18	246.65
6	13.75	19.25	46	95.66	133.92	86	178.20	249.48
7	15.43	21.60	47	97.72	136.80	87	180.23	252.33
8	17.24	24.14	48	99.78	139.70	88	182.34	255.28
9	19.31	27.03	49	101.84	142.57	89	184.39	258.14
10	21.37	29.92	50	103.90	145.46	90	186.43	261.00
11	23.43	32.80	51	105.97	148.36	91	188.56	263.99
12	25.49	35.69	52	108.03	151.24	92	190.62	266.87
13	27.56	38.58	53	110.09	154.13	93	192.68	269.76
14	29.62	41.47	54	112.16	157.03	94	194.75	272.65
15	31.68	44.36	55	114.22	159.90	95	196.74	275.43
16	33.75	47.25	56	116.28	162.79	96	198.81	278.34
17	35.81	50.14	57	118.35	165.69	97	200.90	281.26
18	37.87	53.02	58	120.43	168.60	98	202.99	284.18
19	39.94	55.92	59	122.48	171.47	99	205.08	287.12
20	42.00	58.80	60	124.54	174.36	100	207.09	289.92
21	44.06	61.69	61	126.61	177.26	101	209.19	292.87
22	46.13	64.58	62	128.69	180.17	102	211.20	295.68
23	48.19	67.47	63	130.74	183.03	103	213.32	298.65
24	50.26	70.36	64	132.79	185.91	104	215.34	301.48
25	52.32	73.25	65	134.85	188.79	105	217.47	304.46
26	54.38	76.14	66	136.92	191.69	106	219.50	307.30
27	56.45	79.03	67	139.00	194.59	107	221.53	310.14
28	58.51	81.92	68	141.03	197.45	108	223.56	312.99
29	60.57	84.80	69	143.13	200.38	109	225.72	316.01
30	62.64	87.69	70	145.18	203.25	110	227.76	318.87
31	64.69	90.57	71	147.24	206.13	111	229.81	321.73
32	66.77	93.47	72	149.30	209.02	112	231.86	324.61
33	68.83	96.36	73	151.37	211.92	113	233.92	327.48
34	70.90	99.25	74	153.45	214.83	114	235.98	330.37
35	72.95	102.13	75	155.48	217.68	115	238.04	333.26
36	75.02	105.03	76	157.58	220.61	116	240.11	336.15
37	77.09	107.92	77	159.62	223.47	117	242.18	339.06
38	79.15	110.81	78	161.67	226.33	118	244.26	341.97
39	81.21	113.70	79	163.78	229.30	119	246.34	344.88
40	83.27	116.58	80	165.84	232.18	120	248.43	347.80

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	250.38	350.53	148	306.14	428.60	175	361.97	506.76
122	252.48	353.47	149	308.16	431.43	176	364.08	509.71
123	254.58	356.41	150	310.41	434.57	177	366.19	512.66
124	256.68	359.36	151	312.44	437.41	178	367.99	515.19
125	258.64	362.10	152	314.47	440.25	179	370.11	518.15
126	260.76	365.06	153	316.50	443.10	180	372.23	521.12
127	262.88	368.03	154	318.53	445.95	181	374.35	524.09
128	264.84	370.78	155	320.57	448.80	182	376.47	527.06
129	266.97	373.76	156	322.61	451.66	183	378.61	530.05
130	269.11	376.75	157	324.66	454.52	184	380.41	532.58
131	271.08	379.52	158	326.95	457.73	185	382.55	535.57
132	273.23	382.52	159	329.00	460.60	186	384.69	538.56
133	275.21	385.29	160	331.05	463.48	187	386.83	541.56
134	277.36	388.31	161	333.11	466.36	188	388.64	544.09
135	279.35	391.09	162	335.17	469.24	189	390.79	547.10
136	281.33	393.86	163	337.24	472.13	190	392.94	550.12
137	283.50	396.90	164	339.30	475.03	191	395.10	553.14
138	285.49	399.69	165	341.38	477.93	192	396.91	555.67
139	287.68	402.75	166	343.45	480.83	193	399.07	558.70
140	289.67	405.54	167	345.53	483.74	194	401.24	561.74
141	291.67	408.34	168	347.61	486.65	195	403.41	564.78
142	293.87	411.42	169	349.41	489.18	196	405.22	567.31
143	295.87	414.22	170	351.50	492.10	197	407.40	570.36
144	297.88	417.03	171	353.58	495.02	198	409.59	573.42
145	300.10	420.13	172	355.68	497.95	199	411.39	575.95
146	302.11	422.95	173	357.77	500.88	200	413.58	579.02
147	304.13	425.78	174	359.87	503.82	201- 2.07 2.90		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.07 บาท/ตัน

2.90 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

32.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.40	7.55	41	86.83	121.57	81	170.86	239.20
2	7.11	9.95	42	88.94	124.51	82	172.90	242.06
3	8.82	12.35	43	91.03	127.44	83	175.02	245.03
4	10.54	14.75	44	93.13	130.39	84	177.14	248.00
5	12.25	17.15	45	95.23	133.32	85	179.27	250.98
6	13.97	19.55	46	97.33	136.27	86	181.33	253.87
7	15.68	21.95	47	99.43	139.20	87	183.40	256.76
8	17.53	24.55	48	101.53	142.14	88	185.55	259.77
9	19.63	27.49	49	103.62	145.07	89	187.62	262.67
10	21.73	30.43	50	105.72	148.01	90	189.71	265.59
11	23.83	33.36	51	107.83	150.96	91	191.88	268.63
12	25.93	36.30	52	109.92	153.89	92	193.97	271.56
13	28.03	39.24	53	112.02	156.83	93	196.07	274.50
14	30.13	42.18	54	114.13	159.78	94	198.17	277.44
15	32.23	45.12	55	116.22	162.71	95	200.19	280.27
16	34.33	48.06	56	118.32	165.64	96	202.31	283.23
17	36.43	51.00	57	120.42	168.59	97	204.43	286.20
18	38.53	53.94	58	122.54	171.55	98	206.55	289.18
19	40.63	56.88	59	124.63	174.48	99	208.69	292.16
20	42.73	59.82	60	126.73	177.42	100	210.73	295.02
21	44.83	62.76	61	128.83	180.36	101	212.87	298.02
22	46.93	65.70	62	130.95	183.33	102	214.92	300.88
23	49.03	68.64	63	133.03	186.24	103	217.07	303.90
24	51.13	71.58	64	135.12	189.17	104	219.13	306.78
25	53.23	74.52	65	137.22	192.10	105	221.29	309.81
26	55.33	77.46	66	139.32	195.05	106	223.36	312.70
27	57.43	80.40	67	141.43	198.01	107	225.42	315.59
28	59.53	83.35	68	143.51	200.91	108	227.49	318.49
29	61.62	86.27	69	145.64	203.89	109	229.69	321.56
30	63.73	89.22	70	147.73	206.82	110	231.77	324.47
31	65.82	92.15	71	149.82	209.75	111	233.85	327.39
32	67.93	95.10	72	151.92	212.69	112	235.94	330.31
33	70.03	98.04	73	154.03	215.64	113	238.03	333.24
34	72.13	100.99	74	156.15	218.60	114	240.13	336.18
35	74.22	103.91	75	158.21	221.50	115	242.23	339.12
36	76.33	106.86	76	160.34	224.48	116	244.33	342.06
37	78.43	109.81	77	162.42	227.39	117	246.44	345.02
38	80.53	112.75	78	164.51	230.31	118	248.56	347.98
39	82.63	115.69	79	166.66	233.32	119	250.68	350.95
40	84.73	118.62	80	168.76	236.26	120	252.80	353.92

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	254.79	356.70	148	311.53	436.14	175	368.34	515.68
122	256.92	359.68	149	313.59	439.02	176	370.48	518.68
123	259.05	362.68	150	315.87	442.21	177	372.63	521.68
124	261.20	365.68	151	317.93	445.10	178	374.47	524.26
125	263.19	368.47	152	320.00	448.00	179	376.62	527.27
126	265.34	371.48	153	322.07	450.89	180	378.78	530.29
127	267.50	374.50	154	324.14	453.80	181	380.94	533.31
128	269.50	377.30	155	326.21	456.70	182	383.10	536.34
129	271.67	380.34	156	328.29	459.61	183	385.27	539.37
130	273.84	383.38	157	330.37	462.52	184	387.11	541.95
131	275.85	386.19	158	332.70	465.78	185	389.28	544.99
132	278.03	389.25	159	334.79	468.70	186	391.46	548.04
133	280.05	392.07	160	336.88	471.63	187	393.64	551.09
134	282.24	395.14	161	338.97	474.56	188	395.48	553.67
135	284.26	397.96	162	341.07	477.50	189	397.67	556.73
136	286.28	400.80	163	343.17	480.44	190	399.86	559.80
137	288.49	403.88	164	345.27	483.38	191	402.05	562.87
138	290.52	406.72	165	347.38	486.33	192	403.90	565.45
139	292.73	409.83	166	349.49	489.29	193	406.10	568.53
140	294.77	412.68	167	351.60	492.25	194	408.30	571.62
141	296.80	415.52	168	353.72	495.21	195	410.51	574.72
142	299.04	418.65	169	355.56	497.79	196	412.36	577.30
143	301.08	421.51	170	357.68	500.76	197	414.57	580.40
144	303.12	424.37	171	359.81	503.73	198	416.79	583.51
145	305.37	427.52	172	361.94	506.71	199	418.64	586.09
146	307.42	430.39	173	364.07	509.69	200	420.86	589.21
147	309.48	433.27	174	366.20	512.68	201- 2.10 2.95		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.10 บาท/ตัน

2.95 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

33.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.43	7.60	41	88.33	123.66	81	173.81	243.33
2	7.18	10.05	42	90.46	126.65	82	175.89	246.24
3	8.93	12.51	43	92.59	129.63	83	178.04	249.26
4	10.68	14.96	44	94.73	132.63	84	180.20	252.28
5	12.43	17.41	45	96.87	135.61	85	182.36	255.31
6	14.18	19.86	46	99.01	138.61	86	184.46	258.25
7	15.93	22.31	47	101.14	141.59	87	186.57	261.19
8	17.82	24.95	48	103.28	144.59	88	188.75	264.25
9	19.96	27.95	49	105.40	147.57	89	190.86	267.21
10	22.10	30.94	50	107.54	150.55	90	192.98	270.18
11	24.23	33.93	51	109.68	153.56	91	195.19	273.26
12	26.37	36.91	52	111.81	156.54	92	197.32	276.25
13	28.50	39.91	53	113.95	159.53	93	199.45	279.24
14	30.64	42.90	54	116.10	162.53	94	201.60	282.23
15	32.78	45.89	55	118.22	165.51	95	203.65	285.11
16	34.91	48.88	56	120.36	168.50	96	205.80	288.12
17	37.05	51.87	57	122.50	171.50	97	207.96	291.14
18	39.18	54.86	58	124.65	174.51	98	210.12	294.17
19	41.32	57.85	59	126.78	177.49	99	212.29	297.21
20	43.46	60.84	60	128.91	180.47	100	214.37	300.11
21	45.59	63.83	61	131.05	183.47	101	216.55	303.16
22	47.73	66.83	62	133.20	186.48	102	218.63	306.08
23	49.86	69.81	63	135.32	189.45	103	220.82	309.15
24	52.00	72.80	64	137.45	192.43	104	222.91	312.08
25	54.14	75.80	65	139.58	195.42	105	225.12	315.16
26	56.28	78.79	66	141.72	198.41	106	227.22	318.10
27	58.41	81.78	67	143.87	201.42	107	229.32	321.05
28	60.55	84.77	68	145.98	204.38	108	231.43	324.00
29	62.68	87.75	69	148.15	207.41	109	233.65	327.11
30	64.82	90.75	70	150.27	210.38	110	235.77	330.08
31	66.95	93.73	71	152.40	213.37	111	237.89	333.05
32	69.10	96.73	72	154.54	216.36	112	240.01	336.02
33	71.23	99.72	73	156.69	219.36	113	242.14	339.00
34	73.37	102.72	74	158.84	222.38	114	244.28	341.99
35	75.50	105.70	75	160.94	225.32	115	246.41	344.98
36	77.64	108.69	76	163.11	228.35	116	248.55	347.98
37	79.78	111.69	77	165.22	231.31	117	250.70	350.98
38	81.92	114.68	78	167.35	234.28	118	252.85	353.99
39	84.05	117.67	79	169.53	237.35	119	255.01	357.01
40	86.18	120.66	80	171.67	240.34	120	257.17	360.04

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	259.19	362.87	148	316.92	443.69	175	374.71	524.60
122	261.36	365.90	149	319.01	446.62	176	376.89	527.65
123	263.53	368.94	150	321.33	449.86	177	379.07	530.70
124	265.71	372.00	151	323.43	452.80	178	380.95	533.33
125	267.74	374.84	152	325.53	455.74	179	383.14	536.39
126	269.93	377.90	153	327.64	458.69	180	385.33	539.46
127	272.12	380.97	154	329.75	461.64	181	387.52	542.53
128	274.16	383.83	155	331.86	464.60	182	389.72	545.61
129	276.36	386.91	156	333.97	467.56	183	391.93	548.70
130	278.57	390.00	157	336.09	470.52	184	393.81	551.33
131	280.62	392.87	158	338.45	473.83	185	396.02	554.42
132	282.84	395.97	159	340.57	476.80	186	398.23	557.52
133	284.89	398.84	160	342.70	479.78	187	400.45	560.62
134	287.12	401.97	161	344.83	482.77	188	402.32	563.25
135	289.17	404.84	162	346.97	485.75	189	404.55	566.36
136	291.23	407.73	163	349.10	488.75	190	406.77	569.48
137	293.48	410.87	164	351.24	491.74	191	409.01	572.61
138	295.54	413.76	165	353.39	494.74	192	410.88	575.24
139	297.79	416.91	166	355.53	497.75	193	413.12	578.37
140	299.86	419.81	167	357.68	500.76	194	415.36	581.51
141	301.94	422.71	168	359.84	503.77	195	417.61	584.66
142	304.21	425.89	169	361.72	506.40	196	419.49	587.29
143	306.28	428.80	170	363.87	509.42	197	421.74	590.44
144	308.36	431.71	171	366.03	512.45	198	424.00	593.60
145	310.65	434.91	172	368.20	515.48	199	425.88	596.23
146	312.74	437.83	173	370.36	518.51	200	428.14	599.40
147	314.83	440.76	174	372.54	521.55	201-	2.14	3.00
							1000	ต่อ กม.
							@	ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.14 บาท/ตัน

3.00 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

34.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.47	7.66	41	89.82	125.75	81	176.76	247.46
2	7.25	10.16	42	91.99	128.79	82	178.87	250.42
3	9.04	12.66	43	94.16	131.82	83	181.06	253.48
4	10.83	15.16	44	96.34	134.87	84	183.26	256.56
5	12.62	17.66	45	98.50	137.91	85	185.46	259.64
6	14.40	20.16	46	100.68	140.95	86	187.59	262.63
7	16.19	22.67	47	102.85	143.99	87	189.73	265.63
8	18.12	25.36	48	105.03	147.04	88	191.95	268.74
9	20.29	28.40	49	107.19	150.06	89	194.10	271.75
10	22.46	31.44	50	109.36	153.10	90	196.26	274.76
11	24.63	34.49	51	111.54	156.16	91	198.50	277.90
12	26.80	37.53	52	113.71	159.19	92	200.67	280.94
13	28.98	40.57	53	115.88	162.23	93	202.84	283.98
14	31.15	43.61	54	118.06	165.29	94	205.02	287.02
15	33.32	46.65	55	120.22	168.31	95	207.11	289.95
16	35.50	49.69	56	122.39	171.35	96	209.30	293.02
17	37.67	52.73	57	124.57	174.40	97	211.49	296.09
18	39.84	55.77	58	126.76	177.47	98	213.69	299.16
19	42.01	58.82	59	128.92	180.49	99	215.89	302.25
20	44.19	61.86	60	131.09	183.53	100	218.01	305.21
21	46.36	64.90	61	133.27	186.58	101	220.22	308.31
22	48.53	67.95	62	135.46	189.64	102	222.34	311.28
23	50.70	70.98	63	137.62	192.66	103	224.57	314.40
24	52.88	74.03	64	139.78	195.69	104	226.70	317.38
25	55.05	77.07	65	141.95	198.73	105	228.94	320.51
26	57.22	80.11	66	144.13	201.78	106	231.07	323.50
27	59.40	83.16	67	146.31	204.84	107	233.21	326.50
28	61.57	86.20	68	148.46	207.84	108	235.36	329.50
29	63.73	89.23	69	150.66	210.93	109	237.62	332.67
30	65.91	92.28	70	152.82	213.95	110	239.77	335.68
31	68.08	95.31	71	154.99	216.98	111	241.93	338.70
32	70.26	98.36	72	157.16	220.03	112	244.09	341.73
33	72.43	101.41	73	159.34	223.08	113	246.26	344.76
34	74.61	104.45	74	161.53	226.15	114	248.43	347.80
35	76.77	107.48	75	163.67	229.14	115	250.60	350.84
36	78.95	110.53	76	165.88	232.23	116	252.78	353.89
37	81.13	113.58	77	168.03	235.24	117	254.96	356.94
38	83.30	116.62	78	170.18	238.26	118	257.15	360.01
39	85.47	119.66	79	172.41	241.37	119	259.34	363.07
40	87.64	122.70	80	174.58	244.41	120	261.54	366.15

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	263.59	369.03	148	322.31	451.23	175	381.08	533.51
122	265.80	372.12	149	324.44	454.21	176	383.30	536.61
123	268.01	375.21	150	326.79	457.50	177	385.52	539.72
124	270.22	378.31	151	328.92	460.49	178	387.43	542.40
125	272.29	381.21	152	331.06	463.49	179	389.65	545.52
126	274.52	384.32	153	333.21	466.49	180	391.88	548.63
127	276.75	387.44	154	335.35	469.49	181	394.11	551.76
128	278.82	390.35	155	337.50	472.50	182	396.35	554.89
129	281.06	393.48	156	339.65	475.51	183	398.59	558.02
130	283.30	396.63	157	341.80	478.52	184	400.50	560.71
131	285.39	399.54	158	344.20	481.88	185	402.75	563.85
132	287.64	402.70	159	346.36	484.91	186	405.00	567.00
133	289.73	405.62	160	348.53	487.94	187	407.25	570.15
134	292.00	408.79	161	350.69	490.97	188	409.17	572.83
135	294.09	411.72	162	352.86	494.01	189	411.43	576.00
136	296.18	414.66	163	355.04	497.05	190	413.69	579.17
137	298.46	417.85	164	357.21	500.10	191	415.96	582.34
138	300.56	420.79	165	359.39	503.15	192	417.87	585.02
139	302.85	424.00	166	361.58	506.21	193	420.15	588.21
140	304.96	426.94	167	363.76	509.27	194	422.43	591.40
141	307.07	429.90	168	365.95	512.33	195	424.71	594.59
142	309.38	433.13	169	367.87	515.01	196	426.62	597.27
143	311.49	436.09	170	370.06	518.09	197	428.91	600.48
144	313.61	439.05	171	372.26	521.16	198	431.21	603.69
145	315.93	442.30	172	374.46	524.24	199	433.12	606.37
146	318.05	445.27	173	376.66	527.33	200	435.42	609.59
147	320.18	448.25	174	378.87	530.42	201-	2.18	3.05
							1000	ต่อ กม.
							@	ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.18 บาท/ตัน

3.05 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

35.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.50	7.71	41	91.31	127.84	81	179.71	251.59
2	7.33	10.26	42	93.52	130.93	82	181.86	254.60
3	9.15	12.81	43	95.72	134.01	83	184.08	257.71
4	10.97	15.36	44	97.94	137.11	84	186.31	260.84
5	12.80	17.92	45	100.14	140.20	85	188.55	263.97
6	14.62	20.47	46	102.36	143.30	86	190.72	267.01
7	16.44	23.02	47	104.56	146.38	87	192.90	270.06
8	18.41	25.77	48	106.77	149.48	88	195.16	273.22
9	20.62	28.86	49	108.97	152.56	89	197.34	276.28
10	22.82	31.95	50	111.18	155.65	90	199.53	279.35
11	25.03	35.05	51	113.40	158.76	91	201.81	282.54
12	27.24	38.14	52	115.60	161.84	92	204.02	285.62
13	29.45	41.23	53	117.81	164.93	93	206.23	288.72
14	31.66	44.32	54	120.03	168.04	94	208.44	291.81
15	33.87	47.42	55	122.23	171.12	95	210.57	294.80
16	36.08	50.51	56	124.43	174.21	96	212.79	297.91
17	38.29	53.60	57	126.65	177.31	97	215.02	301.03
18	40.49	56.69	58	128.87	180.42	98	217.26	304.16
19	42.71	59.79	59	131.07	183.50	99	219.50	307.30
20	44.91	62.88	60	133.28	186.59	100	221.65	310.30
21	47.12	65.97	61	135.49	189.69	101	223.90	313.46
22	49.33	69.07	62	137.72	192.80	102	226.05	316.48
23	51.54	72.15	63	139.91	195.87	103	228.32	319.65
24	53.75	75.25	64	142.11	198.95	104	230.48	322.68
25	55.96	78.35	65	144.31	202.04	105	232.76	325.86
26	58.17	81.44	66	146.53	205.14	106	234.93	328.90
27	60.38	84.53	67	148.75	208.25	107	237.11	331.95
28	62.59	87.63	68	150.93	211.31	108	239.29	335.00
29	64.79	90.71	69	153.17	214.44	109	241.59	338.22
30	67.01	93.81	70	155.37	217.52	110	243.78	341.29
31	69.21	96.89	71	157.57	220.60	111	245.97	344.36
32	71.43	100.00	72	159.78	223.70	112	248.17	347.44
33	73.63	103.09	73	162.00	226.80	113	250.37	350.52
34	75.85	106.18	74	164.23	229.92	114	252.57	353.60
35	78.05	109.26	75	166.40	232.96	115	254.78	356.70
36	80.26	112.36	76	168.64	236.10	116	257.00	359.80
37	82.47	115.46	77	170.83	239.16	117	259.22	362.91
38	84.68	118.56	78	173.02	242.23	118	261.44	366.02
39	86.89	121.65	79	175.29	245.40	119	263.67	369.14
40	89.10	124.73	80	177.49	248.49	120	265.90	372.27

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	268.00	375.20	148	327.69	458.77	175	387.45	542.43
122	270.24	378.34	149	329.86	461.80	176	389.70	545.58
123	272.49	381.48	150	332.25	465.15	177	391.96	548.74
124	274.74	384.63	151	334.42	468.19	178	393.91	551.47
125	276.84	387.58	152	336.60	471.24	179	396.17	554.64
126	279.10	390.74	153	338.78	474.29	180	398.43	557.81
127	281.37	393.92	154	340.96	477.34	181	400.70	560.98
128	283.48	396.87	155	343.14	480.40	182	402.97	564.16
129	285.76	400.06	156	345.33	483.46	183	405.25	567.35
130	288.04	403.25	157	347.52	486.52	184	407.20	570.08
131	290.16	406.22	158	349.95	489.93	185	409.48	573.28
132	292.45	409.43	159	352.15	493.01	186	411.77	576.48
133	294.57	412.40	160	354.35	496.09	187	414.06	579.68
134	296.87	415.62	161	356.55	499.17	188	416.01	582.41
135	299.00	418.60	162	358.76	502.26	189	418.31	585.63
136	301.13	421.59	163	360.97	505.36	190	420.61	588.85
137	303.45	424.83	164	363.18	508.46	191	422.91	592.07
138	305.59	427.82	165	365.40	511.56	192	424.86	594.81
139	307.91	431.08	166	367.62	514.67	193	427.17	598.04
140	310.06	434.08	167	369.84	517.78	194	429.49	601.28
141	312.20	437.08	168	372.07	520.89	195	431.81	604.53
142	314.54	440.36	169	374.02	523.63	196	433.76	607.26
143	316.69	443.37	170	376.25	526.75	197	436.08	610.52
144	318.85	446.39	171	378.48	529.87	198	438.42	613.78
145	321.21	449.69	172	380.72	533.01	199	440.37	616.51
146	323.37	452.71	173	382.96	536.14	200	442.70	619.79
147	325.53	455.74	174	385.20	539.28	201- 2.21 3.10 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.21 บาท/ตัน

3.10 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

36.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.54	7.76	41	92.80	129.93	81	182.65	255.72
2	7.40	10.36	42	95.05	133.07	82	184.84	258.78
3	9.26	12.96	43	97.29	136.21	83	187.10	261.94
4	11.12	15.57	44	99.54	139.36	84	189.37	265.12
5	12.98	18.17	45	101.78	142.49	85	191.65	268.30
6	14.84	20.78	46	104.03	145.64	86	193.85	271.40
7	16.70	23.38	47	106.27	148.78	87	196.07	274.49
8	18.70	26.18	48	108.52	151.93	88	198.36	277.70
9	20.94	29.32	49	110.75	155.06	89	200.58	280.82
10	23.19	32.46	50	113.00	158.20	90	202.81	283.94
11	25.43	35.61	51	115.25	161.36	91	205.13	287.18
12	27.68	38.75	52	117.49	164.49	92	207.37	290.31
13	29.92	41.89	53	119.74	167.63	93	209.61	293.45
14	32.17	45.04	54	121.99	170.79	94	211.86	296.60
15	34.41	48.18	55	124.23	173.92	95	214.03	299.64
16	36.66	51.33	56	126.47	177.06	96	216.29	302.80
17	38.91	54.47	57	128.72	180.21	97	218.55	305.97
18	41.15	57.61	58	130.98	183.38	98	220.82	309.15
19	43.40	60.76	59	133.22	186.51	99	223.10	312.34
20	45.64	63.90	60	135.46	189.65	100	225.29	315.40
21	47.89	67.04	61	137.71	192.80	101	227.57	318.60
22	50.14	70.19	62	139.97	195.96	102	229.77	321.67
23	52.38	73.33	63	142.20	199.08	103	232.07	324.90
24	54.62	76.47	64	144.44	202.21	104	234.27	327.98
25	56.87	79.62	65	146.68	205.35	105	236.58	331.21
26	59.12	82.76	66	148.93	208.50	106	238.79	334.31
27	61.36	85.91	67	151.19	211.67	107	241.00	337.40
28	63.61	89.05	68	153.41	214.77	108	243.22	340.51
29	65.85	92.18	69	155.68	217.96	109	245.56	343.78
30	68.10	95.34	70	157.92	221.08	110	247.78	346.89
31	70.34	98.47	71	160.16	224.22	111	250.01	350.02
32	72.59	101.63	72	162.40	227.37	112	252.24	353.14
33	74.84	104.77	73	164.66	230.52	113	254.48	356.28
34	77.08	107.92	74	166.92	233.69	114	256.72	359.41
35	79.32	111.05	75	169.13	236.79	115	258.97	362.56
36	81.57	114.20	76	171.41	239.97	116	261.22	365.71
37	83.82	117.35	77	173.63	243.09	117	263.48	368.87
38	86.07	120.49	78	175.86	246.21	118	265.74	372.03
39	88.31	123.64	79	178.16	249.43	119	268.00	375.20
40	90.55	126.77	80	180.40	252.57	120	270.27	378.38

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	272.40	381.36	148	333.08	466.31	175	393.82	551.35
122	274.68	384.55	149	335.28	469.40	176	396.11	554.55
123	276.96	387.75	150	337.71	472.79	177	398.40	557.76
124	279.25	390.95	151	339.92	475.88	178	400.39	560.54
125	281.39	393.95	152	342.13	478.98	179	402.69	563.76
126	283.69	397.16	153	344.34	482.08	180	404.99	566.98
127	285.99	400.39	154	346.56	485.19	181	407.29	570.21
128	288.14	403.39	155	348.78	488.30	182	409.60	573.44
129	290.45	406.63	156	351.01	491.41	183	411.91	576.68
130	292.77	409.88	157	353.23	494.52	184	413.90	579.46
131	294.92	412.89	158	355.70	497.98	185	416.22	582.70
132	297.25	416.15	159	357.94	501.11	186	418.54	585.95
133	299.41	419.18	160	360.17	504.24	187	420.87	589.21
134	301.75	422.45	161	362.41	507.38	188	422.85	592.00
135	303.92	425.48	162	364.66	510.52	189	425.19	595.26
136	306.08	428.52	163	366.90	513.66	190	427.52	598.53
137	308.44	431.81	164	369.15	516.81	191	429.86	601.81
138	310.61	434.85	165	371.41	519.97	192	431.85	604.59
139	312.97	438.16	166	373.66	523.13	193	434.20	607.88
140	315.15	441.21	167	375.92	526.29	194	436.55	611.17
141	317.33	444.27	168	378.18	529.46	195	438.90	614.47
142	319.71	447.60	169	380.17	532.24	196	440.89	617.25
143	321.90	450.66	170	382.44	535.41	197	443.25	620.56
144	324.09	453.72	171	384.71	538.59	198	445.62	623.87
145	326.49	457.08	172	386.98	541.77	199	447.61	626.65
146	328.68	460.15	173	389.26	544.96	200	449.98	629.98
147	330.88	463.23	174	391.54	548.15	201-	2.25	3.15
							1000	ต่อ กม.
							@	ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.25 บาท/ตัน

3.15 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

37.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.58	7.81	41	94.30	132.02	81	185.60	259.84
2	7.47	10.46	42	96.58	135.21	82	187.83	262.96
3	9.37	13.12	43	98.85	138.40	83	190.12	266.17
4	11.27	15.77	44	101.14	141.60	84	192.43	269.40
5	13.16	18.43	45	103.42	144.78	85	194.74	272.64
6	15.06	21.08	46	105.71	147.99	86	196.98	275.78
7	16.95	23.74	47	107.98	151.17	87	199.23	278.93
8	18.99	26.58	48	110.27	154.37	88	201.56	282.19
9	21.27	29.78	49	112.54	157.55	89	203.82	285.35
10	23.55	32.97	50	114.82	160.75	90	206.09	288.52
11	25.83	36.17	51	117.11	163.95	91	208.44	291.81
12	28.11	39.36	52	119.38	167.14	92	210.71	295.00
13	30.40	42.56	53	121.67	170.33	93	213.00	298.19
14	32.68	45.75	54	123.96	173.54	94	215.28	301.39
15	34.96	48.94	55	126.23	176.72	95	217.48	304.48
16	37.24	52.14	56	128.51	179.91	96	219.78	307.69
17	39.52	55.33	57	130.80	183.12	97	222.08	310.92
18	41.80	58.53	58	133.10	186.33	98	224.39	314.15
19	44.09	61.72	59	135.37	189.51	99	226.70	317.39
20	46.37	64.92	60	137.65	192.70	100	228.93	320.50
21	48.65	68.11	61	139.93	195.91	101	231.25	323.75
22	50.94	71.31	62	142.23	199.12	102	233.48	326.87
23	53.21	74.50	63	144.50	202.29	103	235.82	330.14
24	55.50	77.70	64	146.77	205.47	104	238.05	333.28
25	57.78	80.89	65	149.05	208.67	105	240.40	336.56
26	60.06	84.09	66	151.33	211.87	106	242.65	339.71
27	62.35	87.28	67	153.63	215.08	107	244.90	342.86
28	64.63	90.48	68	155.89	218.24	108	247.15	346.01
29	66.90	93.66	69	158.20	221.47	109	249.52	349.33
30	69.19	96.87	70	160.47	224.65	110	251.79	352.50
31	71.47	100.05	71	162.74	227.84	111	254.05	355.67
32	73.75	103.26	72	165.03	231.04	112	256.32	358.85
33	76.04	106.45	73	167.32	234.24	113	258.60	362.03
34	78.32	109.65	74	169.61	237.46	114	260.87	365.22
35	80.59	112.83	75	171.86	240.61	115	263.16	368.42
36	82.88	116.03	76	174.18	243.85	116	265.44	371.62
37	85.17	119.23	77	176.44	247.01	117	267.74	374.83
38	87.45	122.43	78	178.70	250.18	118	270.03	378.05
39	89.73	125.62	79	181.04	253.45	119	272.33	381.27
40	92.01	128.81	80	183.32	256.64	120	274.64	384.50

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	276.81	387.53	148	338.47	473.85	175	400.19	560.27
122	279.12	390.77	149	340.71	476.99	176	402.52	563.52
123	281.44	394.02	150	343.17	480.43	177	404.84	566.78
124	283.77	397.27	151	345.41	483.58	178	406.87	569.62
125	285.94	400.32	152	347.66	486.73	179	409.20	572.88
126	288.28	403.59	153	349.91	489.88	180	411.54	576.15
127	290.61	406.86	154	352.17	493.03	181	413.88	579.43
128	292.80	409.92	155	354.42	496.19	182	416.22	582.71
129	295.15	413.21	156	356.68	499.36	183	418.57	586.00
130	297.50	416.50	157	358.95	502.52	184	420.60	588.84
131	299.69	419.57	158	361.45	506.04	185	422.95	592.13
132	302.06	422.88	159	363.72	509.21	186	425.31	595.43
133	304.25	425.96	160	366.00	512.40	187	427.67	598.74
134	306.63	429.28	161	368.27	515.58	188	429.70	601.58
135	308.83	432.36	162	370.55	518.78	189	432.06	604.89
136	311.03	435.45	163	372.84	521.97	190	434.44	608.21
137	313.42	438.79	164	375.12	525.17	191	436.81	611.54
138	315.63	441.89	165	377.41	528.38	192	438.84	614.38
139	318.03	445.25	166	379.70	531.58	193	441.22	617.71
140	320.25	448.35	167	382.00	534.80	194	443.61	621.05
141	322.47	451.45	168	384.30	538.02	195	446.00	624.40
142	324.88	454.83	169	386.32	540.85	196	448.03	627.24
143	327.11	457.95	170	388.62	544.07	197	450.43	630.60
144	329.33	461.06	171	390.93	547.30	198	452.83	633.96
145	331.76	464.47	172	393.24	550.54	199	454.85	636.80
146	334.00	467.59	173	395.55	553.77	200	457.26	640.17
147	336.23	470.72	174	397.87	557.02	201- 2.29 3.20		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.29 บาท/ตัน

3.20 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

38.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.61	7.86	41	95.79	134.10	81	188.55	263.97
2	7.55	10.56	42	98.11	137.35	82	190.81	267.14
3	9.48	13.27	43	100.42	140.59	83	193.15	270.40
4	11.41	15.98	44	102.74	143.84	84	195.49	273.68
5	13.34	18.68	45	105.06	147.08	85	197.83	276.97
6	15.28	21.39	46	107.38	150.33	86	200.11	280.16
7	17.21	24.09	47	109.69	153.57	87	202.40	283.36
8	19.28	26.99	48	112.01	156.82	88	204.77	286.67
9	21.60	30.24	49	114.32	160.05	89	207.06	289.89
10	23.92	33.48	50	116.64	163.29	90	209.36	293.11
11	26.23	36.73	51	118.97	166.55	91	211.75	296.45
12	28.55	39.97	52	121.28	169.79	92	214.06	299.69
13	30.87	43.22	53	123.60	173.03	93	216.38	302.93
14	33.19	46.46	54	125.92	176.29	94	218.70	306.19
15	35.51	49.71	55	128.23	179.52	95	220.94	309.32
16	37.83	52.96	56	130.55	182.77	96	223.27	312.58
17	40.14	56.20	57	132.87	186.02	97	225.61	315.86
18	42.46	59.44	58	135.21	189.29	98	227.96	319.14
19	44.78	62.69	59	137.51	192.52	99	230.31	322.43
20	47.10	65.94	60	139.83	195.76	100	232.57	325.59
21	49.41	69.18	61	142.15	199.02	101	234.93	328.90
22	51.74	72.43	62	144.49	202.28	102	237.19	332.07
23	54.05	75.67	63	146.79	205.50	103	239.57	335.39
24	56.37	78.92	64	149.10	208.74	104	241.84	338.58
25	58.69	82.17	65	151.41	211.98	105	244.23	341.92
26	61.01	85.41	66	153.74	215.23	106	246.51	345.11
27	63.33	88.66	67	156.07	218.49	107	248.79	348.31
28	65.65	91.91	68	158.36	221.70	108	251.08	351.51
29	67.96	95.14	69	160.71	224.99	109	253.49	354.89
30	70.28	98.40	70	163.01	228.22	110	255.79	358.11
31	72.59	101.63	71	165.33	231.46	111	258.09	361.33
32	74.92	104.89	72	167.65	234.71	112	260.40	364.56
33	77.24	108.13	73	169.97	237.96	113	262.71	367.79
34	79.56	111.38	74	172.31	241.23	114	265.02	371.03
35	81.87	114.62	75	174.59	244.43	115	267.34	374.28
36	84.19	117.87	76	176.94	247.72	116	269.67	377.53
37	86.51	121.12	77	179.24	250.93	117	271.99	380.79
38	88.83	124.37	78	181.54	254.16	118	274.33	384.06
39	91.15	127.61	79	183.91	257.48	119	276.67	387.33
40	93.46	130.85	80	186.23	260.72	120	279.01	390.61

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก
กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.
121	281.21	393.70	148	343.85	481.40	175	406.56	569.19
122	283.56	396.99	149	346.13	484.58	176	408.92	572.49
123	285.92	400.28	150	348.63	488.08	177	411.29	575.80
124	288.28	403.59	151	350.91	491.27	178	413.35	578.69
125	290.49	406.69	152	353.20	494.47	179	415.72	582.00
126	292.86	410.01	153	355.48	497.68	180	418.09	585.33
127	295.24	413.33	154	357.77	500.88	181	420.47	588.65
128	297.46	416.44	155	360.07	504.09	182	422.85	591.99
129	299.84	419.78	156	362.36	507.31	183	425.23	595.33
130	302.23	423.13	157	364.66	510.53	184	427.29	598.21
131	304.46	426.25	158	367.21	514.09	185	429.69	601.56
132	306.86	429.61	159	369.51	517.32	186	432.08	604.91
133	309.10	432.73	160	371.82	520.55	187	434.48	608.27
134	311.51	436.11	161	374.13	523.79	188	436.54	611.16
135	313.74	439.24	162	376.45	527.03	189	438.94	614.52
136	315.98	442.38	163	378.77	530.28	190	441.35	617.89
137	318.41	445.77	164	381.09	533.53	191	443.77	621.27
138	320.66	448.92	165	383.42	536.78	192	445.83	624.16
139	323.09	452.33	166	385.75	540.04	193	448.25	627.55
140	325.34	455.48	167	388.08	543.31	194	450.67	630.94
141	327.60	458.64	168	390.41	546.58	195	453.10	634.34
142	330.05	462.07	169	392.47	549.46	196	455.16	637.23
143	332.31	465.23	170	394.81	552.74	197	457.60	640.64
144	334.57	468.40	171	397.16	556.02	198	460.04	644.05
145	337.04	471.86	172	399.50	559.30	199	462.10	646.94
146	339.31	475.03	173	401.85	562.59	200	464.54	650.36
147	341.58	478.21	174	404.20	565.89	201-	2.32	3.25
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.32 บาท/ตัน

3.25 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

39.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.65	7.91	41	97.28	136.19	81	191.50	268.10
2	7.62	10.67	42	99.64	139.49	82	193.80	271.32
3	9.59	13.42	43	101.99	142.78	83	196.17	274.63
4	11.56	16.18	44	104.34	146.08	84	198.54	277.96
5	13.53	18.94	45	106.69	149.37	85	200.93	281.30
6	15.49	21.69	46	109.05	152.68	86	203.24	284.54
7	17.46	24.45	47	111.40	155.96	87	205.57	287.79
8	19.57	27.40	48	113.76	159.27	88	207.97	291.16
9	21.93	30.70	49	116.11	162.55	89	210.30	294.42
10	24.28	33.99	50	118.46	165.84	90	212.64	297.69
11	26.63	37.29	51	120.82	169.15	91	215.06	301.09
12	28.99	40.58	52	123.17	172.44	92	217.41	304.38
13	31.34	43.88	53	125.52	175.73	93	219.77	307.67
14	33.70	47.18	54	127.89	179.05	94	222.13	310.98
15	36.05	50.47	55	130.23	182.33	95	224.40	314.16
16	38.41	53.77	56	132.59	185.62	96	226.77	317.48
17	40.76	57.07	57	134.95	188.93	97	229.14	320.80
18	43.11	60.36	58	137.32	192.24	98	231.52	324.13
19	45.47	63.66	59	139.66	195.53	99	233.91	327.48
20	47.83	66.96	60	142.01	198.82	100	236.21	330.69
21	50.18	70.25	61	144.37	202.12	101	238.60	334.05
22	52.54	73.55	62	146.74	205.44	102	240.91	337.27
23	54.89	76.84	63	149.08	208.71	103	243.32	340.64
24	57.25	80.14	64	151.43	212.00	104	245.63	343.88
25	59.60	83.44	65	153.78	215.29	105	248.05	347.27
26	61.96	86.74	66	156.14	218.59	106	250.37	350.51
27	64.31	90.03	67	158.51	221.91	107	252.69	353.76
28	66.67	93.33	68	160.84	225.17	108	255.01	357.02
29	69.01	96.62	69	163.22	228.51	109	257.46	360.44
30	71.37	99.92	70	165.56	231.79	110	259.79	363.71
31	73.72	103.21	71	167.91	235.08	111	262.13	366.99
32	76.08	106.52	72	170.27	238.37	112	264.48	370.27
33	78.44	109.81	73	172.63	241.68	113	266.82	373.55
34	80.80	113.12	74	175.00	245.00	114	269.17	376.84
35	83.14	116.40	75	177.32	248.25	115	271.53	380.14
36	85.50	119.70	76	179.71	251.59	116	273.89	383.44
37	87.86	123.00	77	182.04	254.86	117	276.25	386.75
38	90.22	126.30	78	184.38	258.13	118	278.62	390.07
39	92.57	129.60	79	186.79	261.50	119	281.00	393.40
40	94.92	132.89	80	189.14	264.80	120	283.38	396.73

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	285.62	399.86	148	349.24	488.94	175	412.93	578.10
122	288.00	403.20	149	351.55	492.17	176	415.33	581.46
123	290.39	406.55	150	354.09	495.72	177	417.73	584.82
124	292.79	409.91	151	356.41	498.97	178	419.83	587.76
125	295.04	413.06	152	358.73	502.22	179	422.23	591.12
126	297.45	416.43	153	361.05	505.47	180	424.64	594.50
127	299.86	419.80	154	363.38	508.73	181	427.05	597.88
128	302.12	422.96	155	365.71	511.99	182	429.47	601.26
129	304.54	426.35	156	368.04	515.26	183	431.89	604.65
130	306.96	429.75	157	370.38	518.53	184	433.99	607.59
131	309.23	432.92	158	372.96	522.14	185	436.42	610.99
132	311.67	436.33	159	375.30	525.42	186	438.85	614.39
133	313.94	439.51	160	377.65	528.70	187	441.29	617.80
134	316.38	442.94	161	380.00	531.99	188	443.38	620.74
135	318.66	446.12	162	382.35	535.29	189	445.82	624.15
136	320.94	449.31	163	384.70	538.58	190	448.27	627.58
137	323.40	452.76	164	387.06	541.89	191	450.72	631.01
138	325.68	455.95	165	389.42	545.19	192	452.82	633.94
139	328.15	459.41	166	391.79	548.50	193	455.27	637.38
140	330.44	462.62	167	394.16	551.82	194	457.73	640.83
141	332.73	465.82	168	396.53	555.14	195	460.20	644.28
142	335.22	469.31	169	398.63	558.08	196	462.30	647.21
143	337.52	472.52	170	401.00	561.40	197	464.77	650.67
144	339.81	475.74	171	403.38	564.73	198	467.24	654.14
145	342.32	479.25	172	405.76	568.07	199	469.34	657.08
146	344.62	482.47	173	408.15	571.41	200	471.82	660.55
147	346.93	485.70	174	410.54	574.75	201- 2.36 3.30		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.36 บาท/ตัน

3.30 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

40.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.69	7.96	41	98.77	138.28	81	194.45	272.23
2	7.69	10.77	42	101.17	141.63	82	196.78	275.49
3	9.70	13.58	43	103.55	144.97	83	199.19	278.86
4	11.70	16.38	44	105.95	148.32	84	201.60	282.24
5	13.71	19.19	45	108.33	151.66	85	204.02	285.63
6	15.71	22.00	46	110.73	155.02	86	206.38	288.93
7	17.72	24.81	47	113.11	158.36	87	208.73	292.23
8	19.86	27.81	48	115.51	161.71	88	211.17	295.64
9	22.25	31.16	49	117.89	165.04	89	213.54	298.96
10	24.64	34.50	50	120.28	168.39	90	215.91	302.28
11	27.04	37.85	51	122.68	171.75	91	218.38	305.73
12	29.43	41.20	52	125.06	175.09	92	220.76	309.07
13	31.82	44.54	53	127.45	178.44	93	223.15	312.41
14	34.21	47.89	54	129.86	181.80	94	225.55	315.77
15	36.60	51.24	55	132.24	185.13	95	227.86	319.00
16	38.99	54.59	56	134.62	188.47	96	230.26	322.37
17	41.38	57.93	57	137.02	191.83	97	232.67	325.74
18	43.77	61.28	58	139.43	195.20	98	235.09	329.13
19	46.16	64.63	59	141.81	198.53	99	237.52	332.52
20	48.55	67.98	60	144.20	201.88	100	239.85	335.78
21	50.94	71.32	61	146.60	205.23	101	242.28	339.19
22	53.34	74.67	62	149.00	208.60	102	244.62	342.47
23	55.72	78.01	63	151.38	211.93	103	247.06	345.89
24	58.12	81.37	64	153.76	215.26	104	249.41	349.18
25	60.51	84.72	65	156.14	218.60	105	251.87	352.62
26	62.90	88.06	66	158.54	221.96	106	254.22	355.91
27	65.29	91.41	67	160.95	225.32	107	256.58	359.22
28	67.69	94.76	68	163.31	228.64	108	258.94	362.52
29	70.07	98.10	69	165.73	232.02	109	261.43	366.00
30	72.47	101.45	70	168.11	235.35	110	263.80	369.32
31	74.85	104.79	71	170.50	238.69	111	266.17	372.64
32	77.25	108.15	72	172.89	242.04	112	268.55	375.97
33	79.64	111.50	73	175.29	245.40	113	270.94	379.31
34	82.03	114.85	74	177.70	248.77	114	273.32	382.65
35	84.42	118.18	75	180.05	252.07	115	275.71	386.00
36	86.81	121.54	76	182.47	255.46	116	278.11	389.36
37	89.21	124.89	77	184.84	258.78	117	280.51	392.72
38	91.60	128.24	78	187.22	262.11	118	282.92	396.09
39	93.99	131.59	79	189.66	265.53	119	285.33	399.46
40	96.38	134.93	80	192.05	268.87	120	287.74	402.84

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก
กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.
121	290.02	406.03	148	354.63	496.48	175	419.30	587.02
122	292.44	409.42	149	356.98	499.77	176	421.73	590.43
123	294.87	412.82	150	359.55	503.37	177	424.17	593.84
124	297.31	416.23	151	361.90	506.66	178	426.31	596.83
125	299.59	419.43	152	364.26	509.97	179	428.75	600.25
126	302.03	422.85	153	366.62	513.27	180	431.19	603.67
127	304.48	426.28	154	368.98	516.58	181	433.64	607.10
128	306.78	429.49	155	371.35	519.89	182	436.10	610.54
129	309.23	432.93	156	373.72	523.21	183	438.56	613.98
130	311.70	436.38	157	376.09	526.53	184	440.69	616.97
131	314.00	439.60	158	378.71	530.19	185	443.15	620.41
132	316.47	443.06	159	381.09	533.52	186	445.62	623.87
133	318.78	446.29	160	383.47	536.86	187	448.09	627.33
134	321.26	449.77	161	385.86	540.20	188	450.23	630.32
135	323.57	453.00	162	388.24	543.54	189	452.70	633.79
136	325.89	456.24	163	390.64	546.89	190	455.19	637.26
137	328.38	459.74	164	393.03	550.24	191	457.67	640.74
138	330.70	462.98	165	395.43	553.60	192	459.81	643.73
139	333.21	466.50	166	397.83	556.96	193	462.30	647.22
140	335.54	469.75	167	400.24	560.33	194	464.79	650.71
141	337.86	473.01	168	402.64	563.70	195	467.30	654.22
142	340.39	476.54	169	404.78	566.69	196	469.43	657.20
143	342.72	479.81	170	407.19	570.06	197	471.94	660.71
144	345.06	483.08	171	409.60	573.45	198	474.45	664.23
145	347.60	486.64	172	412.02	576.83	199	476.59	667.22
146	349.94	489.91	173	414.44	580.22	200	479.10	670.75
147	352.28	493.20	174	416.87	583.62	201-	2.40	3.35
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.40 บาท/ตัน

3.35 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

41.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.72	8.01	41	100.27	140.37	81	197.40	276.35
2	7.76	10.87	42	102.69	143.77	82	199.77	279.67
3	9.81	13.73	43	105.12	147.16	83	202.21	283.09
4	11.85	16.59	44	107.55	150.57	84	204.66	286.52
5	13.89	19.45	45	109.97	153.96	85	207.12	289.96
6	15.93	22.30	46	112.40	157.36	86	209.51	293.31
7	17.97	25.16	47	114.82	160.75	87	211.90	296.66
8	20.15	28.21	48	117.26	164.16	88	214.38	300.13
9	22.58	31.61	49	119.67	167.54	89	216.78	303.49
10	25.01	35.01	50	122.10	170.94	90	219.19	306.87
11	27.44	38.41	51	124.54	174.35	91	221.69	310.36
12	29.86	41.81	52	126.95	177.74	92	224.11	313.75
13	32.29	45.21	53	129.38	181.14	93	226.54	317.15
14	34.72	48.61	54	131.82	184.55	94	228.97	320.56
15	37.14	52.00	55	134.24	187.93	95	231.32	323.84
16	39.57	55.40	56	136.66	191.33	96	233.76	327.26
17	42.00	58.80	57	139.10	194.74	97	236.21	330.69
18	44.43	62.20	58	141.54	198.16	98	238.66	334.12
19	46.86	65.60	59	143.96	201.54	99	241.12	337.57
20	49.28	69.00	60	146.38	204.94	100	243.49	340.88
21	51.71	72.39	61	148.82	208.34	101	245.96	344.34
22	54.14	75.79	62	151.26	211.76	102	248.33	347.66
23	56.56	79.19	63	153.67	215.14	103	250.81	351.14
24	58.99	82.59	64	156.09	218.52	104	253.20	354.48
25	61.42	85.99	65	158.51	221.92	105	255.69	357.97
26	63.85	89.39	66	160.94	225.32	106	258.08	361.32
27	66.28	92.79	67	163.38	228.74	107	260.48	364.67
28	68.71	96.19	68	165.79	232.10	108	262.88	368.03
29	71.12	99.57	69	168.24	235.54	109	265.39	371.55
30	73.56	102.98	70	170.66	238.92	110	267.80	374.92
31	75.98	106.37	71	173.08	242.31	111	270.21	378.30
32	78.41	109.78	72	175.51	245.71	112	272.63	381.68
33	80.84	113.18	73	177.95	249.12	113	275.05	385.07
34	83.27	116.58	74	180.39	252.54	114	277.47	388.46
35	85.69	119.97	75	182.78	255.90	115	279.90	391.86
36	88.12	123.37	76	185.24	259.34	116	282.33	395.27
37	90.55	126.77	77	187.65	262.71	117	284.77	398.68
38	92.98	130.18	78	190.06	266.08	118	287.21	402.10
39	95.41	133.57	79	192.54	269.56	119	289.66	405.52
40	97.83	136.96	80	194.96	272.95	120	292.11	408.96

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	294.42	412.19	148	360.02	504.02	175	425.67	595.94
122	296.88	415.64	149	362.40	507.36	176	428.14	599.40
123	299.35	419.09	150	365.01	511.01	177	430.61	602.86
124	301.82	422.55	151	367.40	514.36	178	432.79	605.90
125	304.14	425.80	152	369.79	517.71	179	435.26	609.37
126	306.62	429.27	153	372.19	521.07	180	437.75	612.84
127	309.11	432.75	154	374.59	524.43	181	440.23	616.32
128	311.44	436.01	155	376.99	527.79	182	442.72	619.81
129	313.93	439.50	156	379.40	531.16	183	445.22	623.30
130	316.43	443.00	157	381.81	534.53	184	447.39	626.34
131	318.77	446.27	158	384.46	538.24	185	449.89	629.84
132	321.28	449.79	159	386.87	541.62	186	452.39	633.35
133	323.62	453.07	160	389.29	545.01	187	454.90	636.86
134	326.14	456.59	161	391.72	548.40	188	457.07	639.90
135	328.49	459.88	162	394.14	551.80	189	459.58	643.42
136	330.84	463.17	163	396.57	555.20	190	462.10	646.94
137	333.37	466.72	164	399.00	558.60	191	464.62	650.47
138	335.73	470.02	165	401.44	562.01	192	466.79	653.51
139	338.27	473.58	166	403.87	565.42	193	469.32	657.05
140	340.63	476.89	167	406.31	568.84	194	471.86	660.60
141	343.00	480.19	168	408.76	572.26	195	474.39	664.15
142	345.56	483.78	169	410.93	575.30	196	476.57	667.19
143	347.93	487.10	170	413.38	578.73	197	479.11	670.75
144	350.30	490.42	171	415.83	582.16	198	481.66	674.32
145	352.88	494.03	172	418.28	585.60	199	483.83	677.36
146	355.25	497.35	173	420.74	589.04	200	486.38	680.94
147	357.63	500.69	174	423.20	592.49	201-	2.43	3.41
							1000	ต่อ กม.
							@	ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.43 บาท/ตัน

3.41 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

42.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.76	8.06	41	101.76	142.46	81	200.34	280.48
2	7.84	10.97	42	104.22	145.91	82	202.75	283.85
3	9.92	13.88	43	106.68	149.35	83	205.23	287.32
4	11.99	16.79	44	109.15	152.81	84	207.72	290.80
5	14.07	19.70	45	111.61	156.25	85	210.21	294.29
6	16.15	22.61	46	114.08	159.71	86	212.64	297.69
7	18.23	25.52	47	116.53	163.15	87	215.07	301.09
8	20.44	28.62	48	119.00	166.60	88	217.58	304.61
9	22.91	32.07	49	121.46	170.04	89	220.02	308.03
10	25.37	35.52	50	123.92	173.49	90	222.47	311.45
11	27.84	38.97	51	126.39	176.95	91	225.00	315.00
12	30.30	42.42	52	128.85	180.39	92	227.46	318.44
13	32.76	45.87	53	131.31	183.84	93	229.92	321.89
14	35.23	49.32	54	133.79	187.30	94	232.39	325.35
15	37.69	52.77	55	136.24	190.74	95	234.77	328.68
16	40.16	56.22	56	138.70	194.18	96	237.25	332.15
17	42.62	59.67	57	141.17	197.64	97	239.74	335.63
18	45.08	63.11	58	143.65	201.11	98	242.23	339.12
19	47.55	66.57	59	146.10	204.55	99	244.72	342.61
20	50.01	70.02	60	148.57	207.99	100	247.13	345.98
21	52.47	73.46	61	151.04	211.45	101	249.63	349.49
22	54.94	76.92	62	153.51	214.92	102	252.04	352.86
23	57.40	80.36	63	155.96	218.35	103	254.56	356.39
24	59.87	83.81	64	158.42	221.78	104	256.98	359.77
25	62.33	87.26	65	160.88	225.23	105	259.51	363.32
26	64.79	90.71	66	163.35	228.68	106	261.94	366.72
27	67.26	94.16	67	165.82	232.15	107	264.37	370.12
28	69.72	97.61	68	168.26	235.57	108	266.81	373.53
29	72.18	101.05	69	170.75	239.06	109	269.36	377.11
30	74.65	104.51	70	173.21	242.49	110	271.81	380.53
31	77.11	107.95	71	175.66	245.93	111	274.25	383.96
32	79.58	111.41	72	178.13	249.38	112	276.71	387.39
33	82.04	114.86	73	180.60	252.84	113	279.16	390.83
34	84.51	118.31	74	183.08	256.32	114	281.62	394.27
35	86.96	121.75	75	185.51	259.72	115	284.09	397.72
36	89.43	125.21	76	188.01	263.21	116	286.56	401.18
37	91.90	128.66	77	190.45	266.63	117	289.03	404.64
38	94.37	132.11	78	192.90	270.06	118	291.51	408.11
39	96.83	135.56	79	195.42	273.58	119	293.99	411.59
40	99.29	139.00	80	197.88	277.03	120	296.48	415.07

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	298.83	418.36	148	365.40	511.56	175	432.04	604.86
122	301.33	421.86	149	367.82	514.95	176	434.55	608.37
123	303.83	425.36	150	370.47	518.65	177	437.06	611.88
124	306.33	428.87	151	372.90	522.05	178	439.26	614.97
125	308.69	432.17	152	375.33	525.46	179	441.78	618.49
126	311.21	435.69	153	377.76	528.86	180	444.30	622.02
127	313.73	439.22	154	380.20	532.27	181	446.82	625.55
128	316.09	442.53	155	382.63	535.69	182	449.35	629.09
129	318.62	446.07	156	385.08	539.11	183	451.88	632.63
130	321.16	449.63	157	387.52	542.53	184	454.09	635.72
131	323.53	452.95	158	390.21	546.29	185	456.62	639.27
132	326.08	456.51	159	392.66	549.73	186	459.16	642.83
133	328.46	459.84	160	395.12	553.17	187	461.71	646.39
134	331.02	463.42	161	397.58	556.61	188	463.91	649.48
135	333.40	466.76	162	400.04	560.05	189	466.46	653.05
136	335.79	470.10	163	402.50	563.50	190	469.02	656.62
137	338.36	473.70	164	404.97	566.96	191	471.58	660.21
138	340.75	477.05	165	407.44	570.42	192	473.78	663.30
139	343.33	480.66	166	409.92	573.88	193	476.35	666.89
140	345.73	484.02	167	412.39	577.35	194	478.92	670.48
141	348.13	487.38	168	414.87	580.82	195	481.49	674.09
142	350.73	491.02	169	417.08	583.91	196	483.70	677.18
143	353.13	494.38	170	419.56	587.39	197	486.28	680.79
144	355.54	497.75	171	422.05	590.87	198	488.87	684.41
145	358.15	501.42	172	424.54	594.36	199	491.07	687.50
146	360.57	504.80	173	427.04	597.85	200	493.66	691.13
147	362.98	508.18	174	429.54	601.35	201- 2.47 3.46		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.47 บาท/ตัน

3.46 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

43.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.80	8.11	41	103.25	144.55	81	203.29	284.61
2	7.91	11.07	42	105.75	148.05	82	205.74	288.03
3	10.02	14.03	43	108.25	151.54	83	208.25	291.55
4	12.14	16.99	44	110.75	155.05	84	210.77	295.08
5	14.25	19.96	45	113.25	158.54	85	213.30	298.63
6	16.37	22.92	46	115.75	162.05	86	215.77	302.07
7	18.48	25.88	47	118.25	165.54	87	218.23	305.53
8	20.74	29.03	48	120.75	169.05	88	220.78	309.10
9	23.24	32.53	49	123.24	172.54	89	223.26	312.56
10	25.74	36.03	50	125.74	176.03	90	225.74	316.04
11	28.24	39.53	51	128.25	179.55	91	228.31	319.64
12	30.74	43.03	52	130.74	183.04	92	230.81	323.13
13	33.24	46.53	53	133.24	186.54	93	233.31	326.63
14	35.74	50.03	54	135.75	190.05	94	235.81	330.14
15	38.24	53.53	55	138.24	193.54	95	238.23	333.53
16	40.74	57.03	56	140.74	197.04	96	240.75	337.05
17	43.24	60.53	57	143.25	200.54	97	243.27	340.57
18	45.74	64.03	58	145.76	204.07	98	245.79	344.11
19	48.24	67.53	59	148.25	207.55	99	248.33	347.66
20	50.74	71.03	60	150.75	211.05	100	250.77	351.07
21	53.24	74.53	61	153.26	214.56	101	253.31	354.63
22	55.74	78.04	62	155.77	218.08	102	255.76	358.06
23	58.24	81.53	63	158.25	221.56	103	258.31	361.64
24	60.74	85.04	64	160.75	225.04	104	260.77	365.07
25	63.24	88.54	65	163.24	228.54	105	263.34	368.67
26	65.74	92.04	66	165.75	232.05	106	265.80	372.12
27	68.24	95.54	67	168.26	235.57	107	268.27	375.57
28	70.74	99.04	68	170.74	239.03	108	270.74	379.03
29	73.24	102.53	69	173.27	242.57	109	273.33	382.66
30	75.74	106.04	70	175.75	246.06	110	275.81	386.13
31	78.24	109.53	71	178.25	249.55	111	278.29	389.61
32	80.74	113.04	72	180.75	253.05	112	280.78	393.10
33	83.24	116.54	73	183.26	256.56	113	283.28	396.59
34	85.75	120.05	74	185.78	260.09	114	285.77	400.08
35	88.24	123.53	75	188.24	263.54	115	288.27	403.58
36	90.74	127.04	76	190.77	267.08	116	290.78	407.09
37	93.25	130.55	77	193.25	270.55	117	293.29	410.60
38	95.75	134.05	78	195.74	274.03	118	295.80	414.12
39	98.25	137.55	79	198.29	277.61	119	298.32	417.65
40	100.74	141.04	80	200.79	281.10	120	300.85	421.19

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	303.23	424.53	148	370.79	519.11	175	438.41	613.78
122	305.77	428.07	149	373.25	522.55	176	440.95	617.34
123	308.30	431.63	150	375.93	526.30	177	443.50	620.90
124	310.85	435.19	151	378.39	529.75	178	445.74	624.04
125	313.24	438.54	152	380.86	533.20	179	448.29	627.61
126	315.79	442.11	153	383.33	536.66	180	450.85	631.19
127	318.35	445.69	154	385.80	540.12	181	453.41	634.77
128	320.75	449.05	155	388.28	543.59	182	455.97	638.36
129	323.32	452.65	156	390.75	547.06	183	458.54	641.96
130	325.89	456.25	157	393.23	550.53	184	460.78	645.10
131	328.30	459.62	158	395.96	554.35	185	463.36	648.70
132	330.89	463.24	159	398.45	557.83	186	465.93	652.30
133	333.30	466.62	160	400.94	561.32	187	468.51	655.92
134	335.89	470.25	161	403.44	564.81	188	470.76	659.06
135	338.31	473.64	162	405.93	568.31	189	473.34	662.68
136	340.74	477.03	163	408.44	571.81	190	475.93	666.31
137	343.34	480.68	164	410.94	575.32	191	478.53	669.94
138	345.77	484.08	165	413.45	578.83	192	480.77	673.08
139	348.39	487.75	166	415.96	582.34	193	483.37	676.72
140	350.82	491.15	167	418.47	585.86	194	485.98	680.37
141	353.26	494.56	168	420.99	589.38	195	488.59	684.03
142	355.89	498.25	169	423.23	592.52	196	490.83	687.17
143	358.34	501.67	170	425.75	596.05	197	493.45	690.83
144	360.78	505.09	171	428.28	599.59	198	496.07	694.50
145	363.43	508.80	172	430.80	603.13	199	498.32	697.64
146	365.88	512.24	173	433.34	606.67	200	500.94	701.32
147	368.34	515.67	174	435.87	610.22	201- 2.51 3.51		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.51 บาท/ตัน

3.51 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

44.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.83	8.16	41	104.74	146.64	81	206.24	288.74
2	7.98	11.18	42	107.28	150.19	82	208.72	292.21
3	10.13	14.19	43	109.81	153.74	83	211.27	295.78
4	12.28	17.20	44	112.35	157.29	84	213.83	299.36
5	14.44	20.21	45	114.88	160.84	85	216.40	302.96
6	16.59	23.22	46	117.43	164.40	86	218.90	306.46
7	18.74	26.23	47	119.96	167.94	87	221.40	309.96
8	21.03	29.44	48	122.50	171.50	88	223.99	313.58
9	23.56	32.99	49	125.02	175.03	89	226.50	317.10
10	26.10	36.54	50	127.56	178.58	90	229.02	320.63
11	28.64	40.09	51	130.11	182.15	91	231.63	324.28
12	31.17	43.64	52	132.63	185.69	92	234.16	327.82
13	33.71	47.19	53	135.17	189.24	93	236.69	331.37
14	36.25	50.75	54	137.72	192.80	94	239.23	334.93
15	38.78	54.30	55	140.24	196.34	95	241.69	338.37
16	41.32	57.85	56	142.78	199.89	96	244.24	341.94
17	43.86	61.40	57	145.32	203.45	97	246.80	345.52
18	46.39	64.95	58	147.87	207.02	98	249.36	349.10
19	48.93	68.50	59	150.40	210.56	99	251.93	352.70
20	51.47	72.05	60	152.93	214.11	100	254.41	356.17
21	54.00	75.60	61	155.48	217.67	101	256.99	359.78
22	56.54	79.16	62	158.03	221.24	102	259.47	363.26
23	59.07	82.70	63	160.55	224.77	103	262.06	366.89
24	61.61	86.26	64	163.07	228.30	104	264.55	370.37
25	64.15	89.81	65	165.61	231.85	105	267.16	374.02
26	66.69	93.36	66	168.15	235.41	106	269.66	377.52
27	69.22	96.91	67	170.70	238.98	107	272.16	381.03
28	71.76	100.47	68	173.21	242.50	108	274.67	384.54
29	74.29	104.01	69	175.78	246.09	109	277.30	388.22
30	76.83	107.57	70	178.30	249.62	110	279.81	391.74
31	79.36	111.11	71	180.83	253.17	111	282.33	395.27
32	81.91	114.67	72	183.37	256.72	112	284.86	398.80
33	84.45	118.22	73	185.92	260.28	113	287.39	402.34
34	86.98	121.78	74	188.47	263.86	114	289.92	405.89
35	89.51	125.32	75	190.97	267.36	115	292.46	409.44
36	92.05	128.87	76	193.54	270.96	116	295.00	413.00
37	94.59	132.43	77	196.06	274.48	117	297.55	416.57
38	97.13	135.99	78	198.58	278.01	118	300.10	420.14
39	99.67	139.54	79	201.17	281.63	119	302.65	423.72
40	102.20	143.08	80	203.70	285.18	120	305.22	427.30

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	307.64	430.69	148	376.18	526.65	175	444.78	622.69
122	310.21	434.29	149	378.67	530.14	176	447.36	626.30
123	312.78	437.89	150	381.39	533.94	177	449.94	629.92
124	315.36	441.50	151	383.89	537.44	178	452.22	633.11
125	317.79	444.91	152	386.39	540.95	179	454.81	636.73
126	320.38	448.53	153	388.90	544.46	180	457.40	640.36
127	322.97	452.16	154	391.41	547.97	181	460.00	644.00
128	325.41	455.58	155	393.92	551.49	182	462.60	647.64
129	328.02	459.22	156	396.43	555.01	183	465.20	651.28
130	330.62	462.87	157	398.95	558.53	184	467.48	654.47
131	333.07	466.30	158	401.71	562.40	185	470.09	658.12
132	335.69	469.97	159	404.24	565.93	186	472.70	661.78
133	338.14	473.40	160	406.77	569.47	187	475.32	665.45
134	340.77	477.08	161	409.30	573.02	188	477.60	668.64
135	343.23	480.52	162	411.83	576.56	189	480.22	672.31
136	345.69	483.96	163	414.37	580.12	190	482.85	675.99
137	348.33	487.66	164	416.91	583.67	191	485.48	679.67
138	350.80	491.11	165	419.45	587.23	192	487.76	682.87
139	353.45	494.83	166	422.00	590.80	193	490.40	686.56
140	355.92	498.29	167	424.55	594.37	194	493.04	690.26
141	358.39	501.75	168	427.10	597.95	195	495.69	693.96
142	361.06	505.49	169	429.38	601.14	196	497.97	697.16
143	363.54	508.96	170	431.94	604.72	197	500.62	700.87
144	366.02	512.43	171	434.50	608.30	198	503.28	704.59
145	368.71	516.19	172	437.07	611.89	199	505.56	707.78
146	371.20	519.68	173	439.63	615.49	200	508.22	711.51
147	373.69	523.16	174	442.21	619.09	201-	2.54	3.56
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.54 บาท/ตัน

3.56 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

45.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.87	8.22	41	106.24	148.73	81	209.19	292.87
2	8.06	11.28	42	108.81	152.33	82	211.71	296.39
3	10.24	14.34	43	111.38	155.93	83	214.29	300.01
4	12.43	17.40	44	113.95	159.54	84	216.89	303.64
5	14.62	20.47	45	116.52	163.13	85	219.49	307.29
6	16.81	23.53	46	119.10	166.74	86	222.03	310.84
7	18.99	26.59	47	121.67	170.33	87	224.57	314.39
8	21.32	29.85	48	124.24	173.94	88	227.19	318.06
9	23.89	33.45	49	126.81	177.53	89	229.74	321.64
10	26.46	37.05	50	129.38	181.13	90	232.29	325.21
11	29.04	40.65	51	131.96	184.75	91	234.94	328.91
12	31.61	44.25	52	134.53	188.34	92	237.50	332.51
13	34.18	47.86	53	137.10	191.94	93	240.08	336.11
14	36.76	51.46	54	139.68	195.56	94	242.65	339.72
15	39.33	55.06	55	142.25	199.14	95	245.15	343.21
16	41.90	58.66	56	144.82	202.74	96	247.74	346.83
17	44.47	62.26	57	147.40	206.35	97	250.33	350.46
18	47.05	65.86	58	149.98	209.98	98	252.93	354.10
19	49.62	69.47	59	152.55	213.57	99	255.53	357.75
20	52.19	73.07	60	155.12	217.17	100	258.05	361.26
21	54.77	76.67	61	157.70	220.78	101	260.66	364.93
22	57.34	80.28	62	160.29	224.40	102	263.18	368.46
23	59.91	83.88	63	162.84	227.98	103	265.81	372.14
24	62.49	87.48	64	165.40	231.57	104	268.34	375.67
25	65.06	91.09	65	167.97	235.16	105	270.98	379.37
26	67.63	94.69	66	170.55	238.77	106	273.52	382.92
27	70.21	98.29	67	173.14	242.39	107	276.06	386.48
28	72.78	101.89	68	175.69	245.96	108	278.60	390.04
29	75.35	105.48	69	178.29	249.60	109	281.26	393.77
30	77.93	109.10	70	180.85	253.19	110	283.82	397.34
31	80.49	112.69	71	183.42	256.78	111	286.37	400.92
32	83.07	116.30	72	185.99	260.39	112	288.94	404.51
33	85.65	119.90	73	188.57	264.00	113	291.50	408.10
34	88.22	123.51	74	191.16	267.63	114	294.07	411.70
35	90.79	127.10	75	193.70	271.18	115	296.64	415.30
36	93.36	130.71	76	196.31	274.83	116	299.22	418.91
37	95.94	134.32	77	198.86	278.40	117	301.81	422.53
38	98.52	137.92	78	201.42	281.98	118	304.39	426.15
39	101.09	141.52	79	204.04	285.66	119	306.99	429.78
40	103.66	145.12	80	206.61	289.26	120	309.58	433.42

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	312.04	436.86	148	381.56	534.19	175	451.15	631.61
122	314.65	440.51	149	384.10	537.73	176	453.77	635.27
123	317.26	444.16	150	386.85	541.59	177	456.39	638.94
124	319.87	447.82	151	389.38	545.14	178	458.70	642.18
125	322.34	451.28	152	391.92	548.69	179	461.33	645.86
126	324.97	454.95	153	394.47	552.25	180	463.95	649.53
127	327.60	458.64	154	397.01	555.82	181	466.59	653.22
128	330.07	462.10	155	399.56	559.38	182	469.22	656.91
129	332.71	465.80	156	402.11	562.96	183	471.86	660.61
130	335.36	469.50	157	404.66	566.53	184	474.18	663.85
131	337.84	472.98	158	407.46	570.45	185	476.82	667.55
132	340.50	476.69	159	410.03	574.04	186	479.47	671.26
133	342.98	480.18	160	412.59	577.63	187	482.13	674.98
134	345.65	483.91	161	415.16	581.22	188	484.44	678.22
135	348.14	487.40	162	417.73	584.82	189	487.10	681.94
136	350.64	490.89	163	420.30	588.42	190	489.77	685.67
137	353.32	494.64	164	422.88	592.03	191	492.43	689.41
138	355.82	498.15	165	425.46	595.64	192	494.75	692.65
139	358.51	501.91	166	428.04	599.26	193	497.42	696.39
140	361.02	505.42	167	430.63	602.88	194	500.10	700.14
141	363.52	508.93	168	433.22	606.51	195	502.79	703.90
142	366.23	512.72	169	435.54	609.75	196	505.10	707.14
143	368.75	516.25	170	438.13	613.38	197	507.79	710.91
144	371.26	519.77	171	440.73	617.02	198	510.49	714.68
145	373.99	523.58	172	443.33	620.66	199	512.80	717.92
146	376.51	527.12	173	445.93	624.30	200	515.50	721.71
147	379.04	530.65	174	448.54	627.95	201-	2.58	3.61
							1000	ต่อ กม.
							@	ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.58 บาท/ตัน

3.61 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

46.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.90	8.27	41	107.73	150.82	81	212.14	296.99
2	8.13	11.38	42	110.34	154.47	82	214.69	300.57
3	10.35	14.49	43	112.94	158.12	83	217.32	304.24
4	12.58	17.61	44	115.56	161.78	84	219.95	307.93
5	14.80	20.72	45	118.16	165.42	85	222.59	311.62
6	17.02	23.83	46	120.77	169.08	86	225.16	315.22
7	19.25	26.95	47	123.38	172.73	87	227.73	318.83
8	21.61	30.25	48	125.99	176.39	88	230.39	322.55
9	24.22	33.91	49	128.59	180.03	89	232.98	326.17
10	26.83	37.56	50	131.20	183.68	90	235.57	329.80
11	29.44	41.21	51	133.82	187.34	91	238.25	333.55
12	32.05	44.86	52	136.42	190.99	92	240.85	337.20
13	34.66	48.52	53	139.03	194.64	93	243.46	340.85
14	37.27	52.17	54	141.65	198.31	94	246.08	344.51
15	39.87	55.82	55	144.25	201.95	95	248.61	348.05
16	42.49	59.48	56	146.85	205.60	96	251.23	351.72
17	45.09	63.13	57	149.47	209.26	97	253.86	355.40
18	47.70	66.78	58	152.10	212.93	98	256.49	359.09
19	50.31	70.44	59	154.70	216.57	99	259.14	362.79
20	52.92	74.09	60	157.30	220.22	100	261.69	366.36
21	55.53	77.74	61	159.92	223.88	101	264.34	370.07
22	58.14	81.40	62	162.54	227.56	102	266.90	373.65
23	60.75	85.05	63	165.13	231.19	103	269.56	377.38
24	63.36	88.70	64	167.73	234.83	104	272.12	380.97
25	65.97	92.36	65	170.34	238.48	105	274.80	384.72
26	68.58	96.01	66	172.96	242.14	106	277.37	388.32
27	71.19	99.67	67	175.58	245.81	107	279.95	391.93
28	73.80	103.32	68	178.16	249.43	108	282.53	395.54
29	76.40	106.96	69	180.80	253.12	109	285.23	399.33
30	79.02	110.63	70	183.40	256.76	110	287.82	402.95
31	81.62	114.27	71	186.00	260.40	111	290.42	406.58
32	84.24	117.93	72	188.61	264.06	112	293.01	410.22
33	86.85	121.59	73	191.23	267.72	113	295.61	413.86
34	89.46	125.24	74	193.86	271.40	114	298.22	417.51
35	92.06	128.88	75	196.43	275.01	115	300.83	421.16
36	94.67	132.54	76	199.07	278.70	116	303.45	424.82
37	97.29	136.20	77	201.66	282.33	117	306.07	428.49
38	99.90	139.86	78	204.26	285.96	118	308.69	432.16
39	102.51	143.51	79	206.92	289.68	119	311.32	435.85
40	105.11	147.16	80	209.52	293.33	120	313.95	439.53

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	316.45	443.03	148	386.95	541.73	175	457.52	640.53
122	319.09	446.72	149	389.52	545.33	176	460.17	644.24
123	321.74	450.43	150	392.31	549.23	177	462.83	647.96
124	324.39	454.14	151	394.88	552.83	178	465.18	651.25
125	326.89	457.65	152	397.46	556.44	179	467.84	654.98
126	329.55	461.37	153	400.04	560.05	180	470.51	658.71
127	332.22	465.11	154	402.62	563.67	181	473.17	662.44
128	334.73	468.62	155	405.20	567.28	182	475.85	666.18
129	337.41	472.37	156	407.79	570.91	183	478.52	669.93
130	340.09	476.12	157	410.38	574.53	184	480.88	673.23
131	342.61	479.65	158	413.21	578.50	185	483.56	676.98
132	345.30	483.42	159	415.81	582.14	186	486.24	680.74
133	347.82	486.95	160	418.41	585.78	187	488.93	684.51
134	350.53	490.74	161	421.02	589.43	188	491.29	687.80
135	353.06	494.28	162	423.63	593.08	189	493.98	691.57
136	355.59	497.82	163	426.24	596.73	190	496.68	695.35
137	358.30	501.63	164	428.85	600.39	191	499.39	699.14
138	360.84	505.18	165	431.47	604.05	192	501.74	702.43
139	363.57	509.00	166	434.08	607.72	193	504.45	706.23
140	366.11	512.56	167	436.71	611.39	194	507.16	710.03
141	368.66	516.12	168	439.33	615.07	195	509.88	713.84
142	371.40	519.96	169	441.69	618.36	196	512.24	717.13
143	373.95	523.53	170	444.32	622.04	197	514.96	720.95
144	376.51	527.11	171	446.95	625.73	198	517.69	724.77
145	379.27	530.97	172	449.59	629.42	199	520.05	728.07
146	381.83	534.56	173	452.23	633.12	200	522.78	731.90
147	384.39	538.14	174	454.87	636.82	201-	2.61	3.66
							1000	ต่อ กม.
							@	ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.61 บาท/ตัน

3.66 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

47.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.94	8.32	41	109.22	152.91	81	215.09	301.12
2	8.20	11.48	42	111.87	156.61	82	217.68	304.75
3	10.46	14.65	43	114.51	160.31	83	220.34	308.47
4	12.72	17.81	44	117.16	164.02	84	223.00	312.21
5	14.98	20.98	45	119.80	167.72	85	225.68	315.95
6	17.24	24.14	46	122.45	171.43	86	228.29	319.60
7	19.50	27.30	47	125.09	175.12	87	230.90	323.26
8	21.90	30.66	48	127.74	178.83	88	233.60	327.03
9	24.55	34.37	49	130.37	182.52	89	236.22	330.71
10	27.19	38.07	50	133.02	186.23	90	238.85	334.39
11	29.84	41.77	51	135.67	189.94	91	241.56	338.19
12	32.48	45.48	52	138.31	193.64	92	244.20	341.88
13	35.13	49.18	53	140.96	197.34	93	246.85	345.59
14	37.78	52.89	54	143.61	201.06	94	249.50	349.30
15	40.42	56.59	55	146.25	204.75	95	252.06	352.89
16	43.07	60.29	56	148.89	208.45	96	254.72	356.61
17	45.71	64.00	57	151.55	212.16	97	257.39	360.35
18	48.36	67.70	58	154.21	215.89	98	260.06	364.09
19	51.00	71.41	59	156.84	219.58	99	262.74	367.84
20	53.65	75.11	60	159.49	223.28	100	265.33	371.46
21	56.29	78.81	61	162.14	226.99	101	268.02	375.22
22	58.94	82.52	62	164.80	230.72	102	270.61	378.85
23	61.59	86.22	63	167.43	234.40	103	273.31	382.63
24	64.23	89.93	64	170.06	238.09	104	275.91	386.27
25	66.88	93.63	65	172.71	241.79	105	278.62	390.07
26	69.53	97.34	66	175.36	245.50	106	281.23	393.73
27	72.17	101.04	67	178.02	249.22	107	283.85	397.38
28	74.82	104.75	68	180.64	252.89	108	286.46	401.05
29	77.46	108.44	69	183.31	256.64	109	289.20	404.88
30	80.11	112.15	70	185.95	260.32	110	291.83	408.56
31	82.75	115.85	71	188.59	264.02	111	294.46	412.24
32	85.40	119.56	72	191.23	267.73	112	297.09	415.93
33	88.05	123.27	73	193.89	271.44	113	299.73	419.62
34	90.70	126.98	74	196.55	275.17	114	302.37	423.32
35	93.33	130.67	75	199.16	278.83	115	305.02	427.02
36	95.98	134.38	76	201.84	282.58	116	307.67	430.74
37	98.63	138.09	77	204.46	286.25	117	310.32	434.45
38	101.28	141.80	78	207.09	289.93	118	312.98	438.18
39	103.93	145.50	79	209.79	293.71	119	315.65	441.91
40	106.57	149.20	80	212.44	297.41	120	318.32	445.65

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	320.85	449.19	148	392.34	549.27	175	463.89	649.45
122	323.53	452.94	149	394.94	552.92	176	466.58	653.21
123	326.21	456.70	150	397.77	556.87	177	469.27	656.98
124	328.90	460.46	151	400.38	560.53	178	471.66	660.32
125	331.44	464.02	152	402.99	564.19	179	474.36	664.10
126	334.14	467.79	153	405.61	567.85	180	477.06	667.88
127	336.84	471.58	154	408.22	571.51	181	479.76	671.67
128	339.39	475.15	155	410.84	575.18	182	482.47	675.46
129	342.10	478.94	156	413.47	578.85	183	485.18	679.26
130	344.82	482.75	157	416.09	582.53	184	487.57	682.60
131	347.38	486.33	158	418.97	586.55	185	490.29	686.41
132	350.11	490.15	159	421.60	590.24	186	493.01	690.22
133	352.67	493.73	160	424.24	593.93	187	495.74	694.04
134	355.40	497.57	161	426.88	597.63	188	498.13	697.38
135	357.97	501.16	162	429.52	601.33	189	500.86	701.21
136	360.54	504.75	163	432.17	605.04	190	503.60	705.04
137	363.29	508.61	164	434.82	608.75	191	506.34	708.87
138	365.86	512.21	165	437.47	612.46	192	508.73	712.22
139	368.63	516.08	166	440.13	616.18	193	511.47	716.06
140	371.21	519.69	167	442.79	619.90	194	514.23	719.92
141	373.79	523.31	168	445.45	623.63	195	516.98	723.78
142	376.57	527.20	169	447.84	626.97	196	519.37	727.12
143	379.16	530.82	170	450.50	630.71	197	522.13	730.99
144	381.75	534.45	171	453.17	634.44	198	524.90	734.86
145	384.54	538.36	172	455.85	638.19	199	527.29	738.21
146	387.14	542.00	173	458.53	641.94	200	530.06	742.09
147	389.74	545.63	174	461.21	645.69	201- 1000	2.65 ต่อ กม.	3.71 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.65 บาท/ตัน

3.71 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

48.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.98	8.37	41	110.71	155.00	81	218.03	305.25
2	8.27	11.58	42	113.40	158.75	82	220.66	308.92
3	10.57	14.80	43	116.07	162.50	83	223.36	312.70
4	12.87	18.01	44	118.76	166.26	84	226.06	316.49
5	15.16	21.23	45	121.44	170.01	85	228.77	320.28
6	17.46	24.44	46	124.12	173.77	86	231.42	323.99
7	19.76	27.66	47	126.80	177.52	87	234.07	327.69
8	22.19	31.07	48	129.49	181.28	88	236.80	331.52
9	24.87	34.82	49	132.16	185.02	89	239.46	335.24
10	27.56	38.58	50	134.84	188.77	90	242.12	338.97
11	30.24	42.33	51	137.53	192.54	91	244.87	342.82
12	32.92	46.09	52	140.20	196.29	92	247.55	346.57
13	35.60	49.84	53	142.89	200.04	93	250.23	350.33
14	38.29	53.60	54	145.58	203.81	94	252.92	354.09
15	40.97	57.35	55	148.25	207.55	95	255.52	357.73
16	43.65	61.11	56	150.93	211.30	96	258.22	361.51
17	46.33	64.86	57	153.62	215.07	97	260.92	365.29
18	49.01	68.62	58	156.32	218.85	98	263.63	369.08
19	51.70	72.38	59	158.99	222.59	99	266.34	372.88
20	54.38	76.13	60	161.67	226.34	100	268.97	376.55
21	57.06	79.88	61	164.36	230.10	101	271.69	380.37
22	59.74	83.64	62	167.06	233.88	102	274.32	384.05
23	62.42	87.39	63	169.72	237.61	103	277.06	387.88
24	65.11	91.15	64	172.39	241.35	104	279.70	391.57
25	67.79	94.91	65	175.07	245.10	105	282.45	395.42
26	70.47	98.66	66	177.76	248.86	106	285.09	399.13
27	73.16	102.42	67	180.46	252.64	107	287.74	402.84
28	75.84	106.18	68	183.11	256.36	108	290.39	406.55
29	78.51	109.92	69	185.82	260.15	109	293.17	410.43
30	81.20	113.68	70	188.49	263.89	110	295.83	414.16
31	83.88	117.43	71	191.17	267.64	111	298.50	417.89
32	86.57	121.19	72	193.85	271.40	112	301.17	421.63
33	89.25	124.95	73	196.55	275.16	113	303.84	425.38
34	91.94	128.71	74	199.24	278.94	114	306.52	429.13
35	94.61	132.45	75	201.89	282.65	115	309.20	432.88
36	97.29	136.21	76	204.61	286.45	116	311.89	436.65
37	99.98	139.97	77	207.27	290.17	117	314.58	440.42
38	102.67	143.73	78	209.93	293.91	118	317.28	444.19
39	105.35	147.49	79	212.67	297.74	119	319.98	447.97
40	108.02	151.23	80	215.35	301.49	120	322.69	451.76

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	325.26	455.36	148	397.73	556.82	175	470.26	658.37
122	327.97	459.16	149	400.37	560.51	176	472.99	662.18
123	330.69	462.97	150	403.23	564.52	177	475.71	666.00
124	333.41	466.78	151	405.87	568.22	178	478.14	669.40
125	335.99	470.39	152	408.52	571.93	179	480.87	673.22
126	338.73	474.22	153	411.17	575.64	180	483.61	677.05
127	341.47	478.05	154	413.83	579.36	181	486.35	680.89
128	344.05	481.67	155	416.49	583.08	182	489.10	684.73
129	346.80	485.52	156	419.15	586.80	183	491.85	688.58
130	349.55	489.37	157	421.81	590.53	184	494.27	691.98
131	352.15	493.00	158	424.72	594.60	185	497.03	695.84
132	354.91	496.87	159	427.39	598.34	186	499.78	699.70
133	357.51	500.51	160	430.06	602.09	187	502.55	703.57
134	360.28	504.39	161	432.74	605.83	188	504.97	706.96
135	362.88	508.04	162	435.42	609.59	189	507.74	710.84
136	365.49	511.68	163	438.10	613.34	190	510.51	714.72
137	368.28	515.59	164	440.79	617.10	191	513.29	718.61
138	370.89	519.24	165	443.48	620.87	192	515.72	722.00
139	373.69	523.16	166	446.17	624.64	193	518.50	725.90
140	376.30	526.83	167	448.87	628.41	194	521.29	729.80
141	378.92	530.49	168	451.56	632.19	195	524.08	733.71
142	381.74	534.43	169	453.99	635.59	196	526.51	737.11
143	384.36	538.11	170	456.69	639.37	197	529.30	741.03
144	386.99	541.78	171	459.40	643.16	198	532.11	744.95
145	389.82	545.75	172	462.11	646.95	199	534.53	748.35
146	392.45	549.44	173	464.82	650.75	200	537.34	752.28
147	395.09	553.12	174	467.54	654.56	201-	2.69	3.76
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.69 บาท/ตัน

3.76 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

49.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.01	8.42	41	112.21	157.09	81	220.98	309.38
2	8.35	11.68	42	114.93	160.90	82	223.64	313.10
3	10.68	14.95	43	117.64	164.69	83	226.38	316.93
4	13.01	18.22	44	120.36	168.50	84	229.12	320.77
5	15.35	21.48	45	123.07	172.30	85	231.87	324.61
6	17.68	24.75	46	125.80	176.12	86	234.55	328.37
7	20.01	28.02	47	128.51	179.91	87	237.23	332.13
8	22.48	31.48	48	131.23	183.73	88	240.00	336.00
9	25.20	35.28	49	133.94	187.52	89	242.70	339.78
10	27.92	39.09	50	136.66	191.32	90	245.40	343.56
11	30.64	42.89	51	139.39	195.14	91	248.19	347.46
12	33.36	46.70	52	142.10	198.94	92	250.90	351.26
13	36.08	50.51	53	144.82	202.74	93	253.62	355.07
14	38.79	54.31	54	147.55	206.56	94	256.34	358.88
15	41.51	58.12	55	150.25	210.36	95	258.98	362.57
16	44.23	61.93	56	152.97	214.16	96	261.71	366.40
17	46.95	65.73	57	155.69	217.97	97	264.45	370.23
18	49.67	69.53	58	158.43	221.80	98	267.20	374.08
19	52.39	73.34	59	161.14	225.59	99	269.95	377.93
20	55.11	77.15	60	163.85	229.40	100	272.61	381.65
21	57.82	80.95	61	166.58	233.21	101	275.37	385.52
22	60.55	84.76	62	169.31	237.04	102	278.03	389.25
23	63.26	88.56	63	172.01	240.82	103	280.81	393.13
24	65.98	92.37	64	174.72	244.61	104	283.48	396.87
25	68.70	96.18	65	177.44	248.41	105	286.27	400.77
26	71.42	99.99	66	180.16	252.23	106	288.95	404.53
27	74.14	103.79	67	182.89	256.05	107	291.64	408.29
28	76.86	107.60	68	185.59	259.82	108	294.32	412.05
29	79.57	111.40	69	188.33	263.67	109	297.14	415.99
30	82.29	115.21	70	191.04	267.46	110	299.83	419.77
31	85.01	119.01	71	193.76	271.26	111	302.54	423.55
32	87.73	122.83	72	196.48	275.07	112	305.24	427.34
33	90.45	126.63	73	199.20	278.88	113	307.95	431.14
34	93.17	130.44	74	201.94	282.71	114	310.67	434.94
35	95.88	134.24	75	204.62	286.47	115	313.39	438.74
36	98.61	138.05	76	207.37	290.32	116	316.11	442.56
37	101.33	141.86	77	210.07	294.10	117	318.84	446.38
38	104.05	145.67	78	212.77	297.88	118	321.57	450.20
39	106.77	149.47	79	215.54	301.76	119	324.31	454.04
40	109.48	153.27	80	218.26	305.56	120	327.06	457.88

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	329.66	461.52	148	403.11	564.36	175	476.63	667.28
122	332.41	465.38	149	405.79	568.11	176	479.39	671.15
123	335.17	469.23	150	408.69	572.16	177	482.16	675.02
124	337.93	473.10	151	411.37	575.92	178	484.62	678.47
125	340.54	476.76	152	414.06	579.68	179	487.39	682.34
126	343.31	480.64	153	416.74	583.44	180	490.16	686.23
127	346.09	484.52	154	419.44	587.21	181	492.94	690.11
128	348.71	488.19	155	422.13	590.98	182	495.72	694.01
129	351.49	492.09	156	424.82	594.75	183	498.51	697.91
130	354.28	496.00	157	427.52	598.53	184	500.97	701.36
131	356.91	499.68	158	430.47	602.66	185	503.76	705.26
132	359.71	503.60	159	433.18	606.45	186	506.55	709.18
133	362.35	507.29	160	435.89	610.24	187	509.35	713.10
134	365.16	511.22	161	438.60	614.04	188	511.82	716.54
135	367.80	514.92	162	441.32	617.84	189	514.62	720.47
136	370.44	518.62	163	444.03	621.65	190	517.43	724.40
137	373.26	522.57	164	446.76	625.46	191	520.24	728.34
138	375.91	526.28	165	449.48	629.28	192	522.71	731.79
139	378.75	530.25	166	452.21	633.10	193	525.52	735.73
140	381.40	533.96	167	454.94	636.92	194	528.35	739.69
141	384.05	537.68	168	457.68	640.75	195	531.18	743.65
142	386.91	541.67	169	460.14	644.20	196	533.64	747.10
143	389.57	545.39	170	462.88	648.03	197	536.48	751.07
144	392.23	549.12	171	465.62	651.87	198	539.32	755.04
145	395.10	553.14	172	468.37	655.72	199	541.78	758.49
146	397.77	556.88	173	471.12	659.57	200	544.62	762.47
147	400.44	560.62	174	473.87	663.42	201-	2.72	3.81
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.72 บาท/ตัน

3.81 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

50.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.05	8.47	41	113.70	159.18	81	223.93	313.50
2	8.42	11.79	42	116.45	163.04	82	226.63	317.28
3	10.79	15.10	43	119.20	166.88	83	229.40	321.16
4	13.16	18.42	44	121.96	170.75	84	232.18	325.05
5	15.53	21.74	45	124.71	174.60	85	234.96	328.95
6	17.90	25.06	46	127.47	178.46	86	237.68	332.75
7	20.27	28.37	47	130.22	182.31	87	240.40	336.56
8	22.77	31.88	48	132.98	186.17	88	243.21	340.49
9	25.53	35.74	49	135.72	190.01	89	245.94	344.31
10	28.28	39.60	50	138.48	193.87	90	248.67	348.14
11	31.04	43.45	51	141.24	197.74	91	251.50	352.10
12	33.79	47.31	52	143.99	201.59	92	254.25	355.95
13	36.55	51.17	53	146.75	205.44	93	257.00	359.80
14	39.30	55.03	54	149.51	209.32	94	259.76	363.67
15	42.06	58.88	55	152.26	213.16	95	262.44	367.41
16	44.81	62.74	56	155.01	217.01	96	265.21	371.29
17	47.57	66.60	57	157.77	220.88	97	267.98	375.18
18	50.32	70.45	58	160.54	224.76	98	270.76	379.07
19	53.08	74.31	59	163.29	228.60	99	273.55	382.97
20	55.83	78.17	60	166.04	232.45	100	276.25	386.74
21	58.59	82.02	61	168.80	236.32	101	279.04	390.66
22	61.35	85.89	62	171.57	240.20	102	281.75	394.45
23	64.10	89.74	63	174.31	244.03	103	284.56	398.38
24	66.85	93.60	64	177.05	247.87	104	287.27	402.17
25	69.61	97.46	65	179.80	251.73	105	290.09	406.13
26	72.37	101.31	66	182.57	255.59	106	292.81	409.93
27	75.12	105.17	67	185.33	259.47	107	295.53	413.74
28	77.88	109.03	68	188.06	263.29	108	298.26	417.56
29	80.62	112.87	69	190.85	267.19	109	301.10	421.54
30	83.39	116.74	70	193.59	271.03	110	303.84	425.37
31	86.13	120.59	71	196.34	274.88	111	306.58	429.21
32	88.90	124.46	72	199.10	278.73	112	309.32	433.05
33	91.65	128.31	73	201.86	282.60	113	312.07	436.89
34	94.41	132.17	74	204.63	286.48	114	314.82	440.75
35	97.16	136.02	75	207.35	290.29	115	317.57	444.60
36	99.92	139.88	76	210.14	294.19	116	320.34	448.47
37	102.67	143.74	77	212.87	298.02	117	323.10	452.34
38	105.43	147.60	78	215.61	301.86	118	325.87	456.22
39	108.19	151.46	79	218.42	305.79	119	328.64	460.10
40	110.94	155.31	80	221.17	309.64	120	331.42	463.99

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	334.06	467.69	148	408.50	571.90	175	483.00	676.20
122	336.85	471.59	149	411.21	575.70	176	485.80	680.12
123	339.64	475.50	150	414.15	579.81	177	488.60	684.04
124	342.44	479.42	151	416.87	583.61	178	491.10	687.54
125	345.09	483.13	152	419.59	587.42	179	493.90	691.46
126	347.90	487.06	153	422.31	591.24	180	496.71	695.40
127	350.71	490.99	154	425.04	595.06	181	499.53	699.34
128	353.37	494.72	155	427.77	598.88	182	502.35	703.28
129	356.19	498.66	156	430.50	602.70	183	505.17	707.24
130	359.02	502.62	157	433.24	606.53	184	507.67	710.73
131	361.68	506.35	158	436.22	610.71	185	510.49	714.69
132	364.52	510.33	159	438.96	614.55	186	513.32	718.65
133	367.19	514.07	160	441.71	618.39	187	516.16	722.63
134	370.04	518.05	161	444.46	622.24	188	518.66	726.12
135	372.71	521.80	162	447.21	626.10	189	521.50	730.10
136	375.39	525.55	163	449.97	629.96	190	524.35	734.08
137	378.25	529.55	164	452.73	633.82	191	527.20	738.07
138	380.93	533.31	165	455.49	637.68	192	529.69	741.57
139	383.81	537.33	166	458.25	641.56	193	532.55	745.57
140	386.50	541.09	167	461.02	645.43	194	535.41	749.57
141	389.19	544.86	168	463.80	649.31	195	538.28	753.59
142	392.08	548.91	169	466.29	652.81	196	540.77	757.08
143	394.77	552.68	170	469.07	656.70	197	543.65	761.10
144	397.47	556.46	171	471.85	660.59	198	546.52	765.13
145	400.38	560.53	172	474.63	664.48	199	549.02	768.63
146	403.08	564.32	173	477.42	668.38	200	551.90	772.67
147	405.79	568.11	174	480.21	672.29	201-	2.76	3.86
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.76 บาท/ตัน

3.86 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

51.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.09	8.52	41	115.19	161.27	81	226.88	317.63
2	8.49	11.89	42	117.98	165.18	82	229.61	321.46
3	10.90	15.26	43	120.77	169.07	83	232.42	325.39
4	13.30	18.63	44	123.56	172.99	84	235.23	329.33
5	15.71	21.99	45	126.35	176.89	85	238.06	333.28
6	18.12	25.36	46	129.15	180.81	86	240.81	337.13
7	20.52	28.73	47	131.93	184.70	87	243.57	341.00
8	23.07	32.29	48	134.73	188.62	88	246.41	344.97
9	25.86	36.20	49	137.51	192.51	89	249.18	348.85
10	28.65	40.11	50	140.30	196.42	90	251.95	352.73
11	31.44	44.02	51	143.10	200.34	91	254.81	356.74
12	34.23	47.92	52	145.88	204.24	92	257.60	360.64
13	37.02	51.83	53	148.68	208.15	93	260.39	364.54
14	39.81	55.74	54	151.48	212.07	94	263.18	368.46
15	42.60	59.65	55	154.26	215.96	95	265.90	372.25
16	45.40	63.56	56	157.05	219.87	96	268.70	376.18
17	48.19	67.46	57	159.84	223.78	97	271.51	380.12
18	50.98	71.37	58	162.65	227.71	98	274.33	384.06
19	53.77	75.28	59	165.43	231.61	99	277.15	388.02
20	56.56	79.19	60	168.22	235.51	100	279.89	391.84
21	59.35	83.09	61	171.02	239.43	101	282.72	395.81
22	62.15	87.01	62	173.83	243.36	102	285.46	399.64
23	64.93	90.91	63	176.60	247.24	103	288.31	403.63
24	67.73	94.82	64	179.38	251.13	104	291.05	407.47
25	70.52	98.73	65	182.17	255.04	105	293.91	411.48
26	73.31	102.64	66	184.97	258.95	106	296.67	415.33
27	76.10	106.55	67	187.77	262.88	107	299.42	419.19
28	78.90	110.46	68	190.54	266.75	108	302.19	423.06
29	81.68	114.35	69	193.36	270.70	109	305.07	427.10
30	84.48	118.27	70	196.14	274.59	110	307.84	430.98
31	87.26	122.17	71	198.92	278.49	111	310.62	434.86
32	90.06	126.09	72	201.72	282.40	112	313.40	438.76
33	92.85	130.00	73	204.52	286.32	113	316.18	442.65
34	95.65	133.91	74	207.32	290.25	114	318.97	446.56
35	98.43	137.80	75	210.08	294.12	115	321.76	450.47
36	101.23	141.72	76	212.90	298.07	116	324.56	454.38
37	104.02	145.63	77	215.68	301.95	117	327.36	458.30
38	106.82	149.54	78	218.45	305.83	118	330.17	462.23
39	109.61	153.45	79	221.30	309.81	119	332.98	466.17
40	112.39	157.35	80	224.08	313.72	120	335.79	470.11

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	338.47	473.86	148	413.89	579.44	175	489.37	685.12
122	341.29	477.81	149	416.64	583.29	176	492.20	689.09
123	344.12	481.77	150	419.61	587.45	177	495.04	693.06
124	346.96	485.74	151	422.36	591.31	178	497.58	696.61
125	349.64	489.50	152	425.12	595.17	179	500.42	700.59
126	352.48	493.48	153	427.88	599.04	180	503.27	704.57
127	355.33	497.47	154	430.65	602.90	181	506.12	708.56
128	358.03	501.24	155	433.41	606.78	182	508.97	712.56
129	360.88	505.24	156	436.18	610.65	183	511.83	716.56
130	363.75	509.25	157	438.95	614.53	184	514.36	720.11
131	366.45	513.03	158	441.97	618.76	185	517.23	724.12
132	369.32	517.05	159	444.75	622.65	186	520.09	728.13
133	372.03	520.84	160	447.53	626.55	187	522.97	732.15
134	374.91	524.88	161	450.32	630.45	188	525.50	735.70
135	377.63	528.68	162	453.11	634.35	189	528.38	739.73
136	380.34	532.48	163	455.90	638.26	190	531.26	743.77
137	383.24	536.53	164	458.70	642.18	191	534.15	747.81
138	385.96	540.34	165	461.50	646.09	192	536.68	751.36
139	388.87	544.41	166	464.30	650.02	193	539.57	755.40
140	391.59	548.23	167	467.10	653.94	194	542.47	759.46
141	394.32	552.05	168	469.91	657.87	195	545.37	763.52
142	397.24	556.14	169	472.44	661.42	196	547.91	767.07
143	399.98	559.97	170	475.26	665.36	197	550.82	771.14
144	402.71	563.80	171	478.07	669.30	198	553.73	775.22
145	405.66	567.92	172	480.89	673.25	199	556.26	778.77
146	408.40	571.76	173	483.71	677.20	200	559.18	782.86
147	411.14	575.60	174	486.54	681.16	201-	2.80	3.92
							1000	ต่อ กม.
							@	ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.80 บาท/ตัน

3.92 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

52.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.12	8.57	41	116.68	163.36	81	229.83	321.76
2	8.56	11.99	42	119.51	167.32	82	232.60	325.64
3	11.01	15.41	43	122.33	171.27	83	235.44	329.62
4	13.45	18.83	44	125.17	175.23	84	238.29	333.61
5	15.89	22.25	45	127.99	179.18	85	241.15	337.61
6	18.33	25.67	46	130.82	183.15	86	243.94	341.52
7	20.78	29.09	47	133.64	187.10	87	246.73	345.43
8	23.36	32.70	48	136.47	191.06	88	249.61	349.46
9	26.19	36.66	49	139.29	195.01	89	252.42	353.38
10	29.01	40.62	50	142.12	198.97	90	255.23	357.32
11	31.84	44.58	51	144.96	202.94	91	258.12	361.37
12	34.67	48.53	52	147.78	206.89	92	260.95	365.32
13	37.50	52.49	53	150.60	210.85	93	263.77	369.28
14	40.32	56.45	54	153.44	214.82	94	266.61	373.25
15	43.15	60.41	55	156.26	218.76	95	269.35	377.10
16	45.98	64.37	56	159.09	222.72	96	272.20	381.07
17	48.81	68.33	57	161.92	226.69	97	275.04	385.06
18	51.63	72.29	58	164.76	230.67	98	277.90	389.06
19	54.46	76.25	59	167.58	234.61	99	280.76	393.06
20	57.29	80.21	60	170.41	238.57	100	283.53	396.94
21	60.12	84.16	61	173.24	242.54	101	286.40	400.96
22	62.95	88.13	62	176.08	246.52	102	289.17	404.84
23	65.77	92.08	63	178.89	250.45	103	292.06	408.88
24	68.60	96.04	64	181.71	254.40	104	294.84	412.77
25	71.43	100.00	65	184.54	258.35	105	297.73	416.83
26	74.26	103.96	66	187.37	262.32	106	300.52	420.73
27	77.09	107.92	67	190.21	266.30	107	303.32	424.65
28	79.92	111.88	68	193.01	270.22	108	306.12	428.57
29	82.74	115.83	69	195.87	274.22	109	309.04	432.65
30	85.57	119.80	70	198.69	278.16	110	311.85	436.58
31	88.39	123.75	71	201.51	282.11	111	314.66	440.52
32	91.23	127.72	72	204.34	286.07	112	317.47	444.46
33	94.05	131.68	73	207.17	290.04	113	320.29	448.41
34	96.89	135.64	74	210.02	294.03	114	323.12	452.37
35	99.70	139.59	75	212.81	297.94	115	325.95	456.33
36	102.54	143.55	76	215.67	301.94	116	328.78	460.29
37	105.37	147.52	77	218.48	305.87	117	331.62	464.26
38	108.20	151.48	78	221.29	309.81	118	334.46	468.24
39	111.03	155.44	79	224.17	313.84	119	337.31	472.23
40	113.85	159.39	80	227.00	317.80	120	340.16	476.22

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	342.87	480.02	148	419.28	586.99	175	495.74	694.04
122	345.73	484.03	149	422.06	590.88	176	498.61	698.06
123	348.60	488.04	150	425.07	595.09	177	501.49	702.08
124	351.47	492.06	151	427.86	599.00	178	504.06	705.68
125	354.19	495.87	152	430.65	602.92	179	506.93	709.71
126	357.07	499.90	153	433.45	606.83	180	509.82	713.74
127	359.96	503.94	154	436.25	610.75	181	512.70	717.79
128	362.69	507.76	155	439.05	614.68	182	515.60	721.83
129	365.58	511.81	156	441.86	618.60	183	518.49	725.89
130	368.48	515.87	157	444.67	622.54	184	521.06	729.49
131	371.22	519.71	158	447.72	626.81	185	523.96	733.55
132	374.13	523.78	159	450.54	630.75	186	526.87	737.61
133	376.87	527.62	160	453.36	634.70	187	529.77	741.68
134	379.79	531.71	161	456.18	638.65	188	532.35	745.28
135	382.54	535.56	162	459.01	642.61	189	535.26	749.36
136	385.29	539.41	163	461.83	646.57	190	538.18	753.45
137	388.23	543.52	164	464.67	650.53	191	541.10	757.54
138	390.98	547.37	165	467.50	654.50	192	543.67	761.14
139	393.93	551.50	166	470.34	658.48	193	546.60	765.24
140	396.69	555.36	167	473.18	662.45	194	549.53	769.35
141	399.45	559.23	168	476.03	666.44	195	552.47	773.46
142	402.41	563.38	169	478.60	670.03	196	555.04	777.06
143	405.18	567.26	170	481.44	674.02	197	557.99	781.18
144	407.95	571.14	171	484.30	678.02	198	560.94	785.31
145	410.93	575.31	172	487.15	682.01	199	563.51	788.91
146	413.71	579.20	173	490.01	686.02	200	566.46	793.05
147	416.49	583.09	174	492.87	690.02	201- 2.83 3.97		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.83 บาท/ตัน

3.97 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

53.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.16	8.62	41	118.18	165.45	81	232.78	325.89
2	8.64	12.09	42	121.04	169.46	82	235.58	329.82
3	11.12	15.56	43	123.90	173.46	83	238.46	333.85
4	13.60	19.03	44	126.77	177.47	84	241.35	337.89
5	16.07	22.50	45	129.63	181.48	85	244.24	341.94
6	18.55	25.97	46	132.50	185.49	86	247.07	345.90
7	21.03	29.44	47	135.35	189.50	87	249.90	349.86
8	23.65	33.11	48	138.22	193.51	88	252.81	353.94
9	26.51	37.12	49	141.08	197.51	89	255.66	357.92
10	29.38	41.13	50	143.94	201.51	90	258.50	361.90
11	32.24	45.14	51	146.81	205.54	91	261.44	366.01
12	35.10	49.15	52	149.67	209.54	92	264.30	370.01
13	37.97	53.16	53	152.53	213.55	93	267.16	374.02
14	40.83	57.17	54	155.41	217.57	94	270.03	378.04
15	43.70	61.18	55	158.26	221.57	95	272.81	381.94
16	46.56	65.19	56	161.12	225.57	96	275.69	385.97
17	49.42	69.19	57	163.99	229.59	97	278.57	390.00
18	52.29	73.20	58	166.87	233.62	98	281.47	394.05
19	55.15	77.22	59	169.73	237.62	99	284.36	398.11
20	58.02	81.23	60	172.59	241.63	100	287.17	402.03
21	60.88	85.23	61	175.46	245.64	101	290.07	406.10
22	63.75	89.25	62	178.34	249.68	102	292.88	410.04
23	66.61	93.25	63	181.19	253.66	103	295.80	414.13
24	69.48	97.27	64	184.04	257.66	104	298.62	418.07
25	72.34	101.28	65	186.90	261.66	105	301.56	422.18
26	75.20	105.29	66	189.77	265.68	106	304.38	426.14
27	78.07	109.30	67	192.65	269.71	107	307.21	430.10
28	80.94	113.31	68	195.49	273.68	108	310.05	434.07
29	83.79	117.31	69	198.38	277.73	109	313.01	438.21
30	86.66	121.33	70	201.23	281.73	110	315.85	442.19
31	89.52	125.33	71	204.09	285.73	111	318.70	446.18
32	92.39	129.35	72	206.96	289.74	112	321.55	450.17
33	95.26	133.36	73	209.83	293.76	113	324.41	454.17
34	98.12	137.37	74	212.71	297.80	114	327.27	458.17
35	100.98	141.37	75	215.54	301.76	115	330.13	462.19
36	103.85	145.39	76	218.44	305.81	116	333.00	466.20
37	106.71	149.40	77	221.28	309.79	117	335.88	470.23
38	109.58	153.41	78	224.13	313.78	118	338.76	474.26
39	112.44	157.42	79	227.05	317.87	119	341.64	478.29
40	115.30	161.43	80	229.91	321.87	120	344.53	482.34

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	347.28	486.19	148	424.66	594.53	175	502.11	702.96
122	350.17	490.24	149	427.48	598.48	176	505.02	707.02
123	353.08	494.31	150	430.53	602.74	177	507.93	711.10
124	355.98	498.38	151	433.36	606.70	178	510.54	714.75
125	358.74	502.24	152	436.19	610.66	179	513.45	718.83
126	361.66	506.32	153	439.02	614.63	180	516.37	722.92
127	364.58	510.41	154	441.86	618.60	181	519.29	727.01
128	367.35	514.28	155	444.70	622.58	182	522.22	731.11
129	370.28	518.39	156	447.54	626.55	183	525.15	735.21
130	373.21	522.50	157	450.38	630.54	184	527.76	738.86
131	375.99	526.38	158	453.47	634.86	185	530.70	742.97
132	378.93	530.51	159	456.33	638.86	186	533.64	747.09
133	381.71	534.40	160	459.18	642.85	187	536.58	751.21
134	384.67	538.54	161	462.04	646.86	188	539.19	754.86
135	387.45	542.44	162	464.90	650.86	189	542.14	758.99
136	390.24	546.34	163	467.77	654.87	190	545.09	763.13
137	393.21	550.50	164	470.64	658.89	191	548.05	767.27
138	396.00	554.41	165	473.51	662.91	192	550.66	770.92
139	398.99	558.58	166	476.38	666.93	193	553.63	775.08
140	401.78	562.50	167	479.26	670.96	194	556.60	779.23
141	404.58	566.42	168	482.14	675.00	195	559.57	783.40
142	407.58	570.62	169	484.75	678.65	196	562.18	787.05
143	410.39	574.54	170	487.63	682.69	197	565.16	791.22
144	413.20	578.47	171	490.52	686.73	198	568.14	795.40
145	416.21	582.70	172	493.41	690.78	199	570.75	799.05
146	419.03	586.64	173	496.31	694.83	200	573.74	803.24
147	421.84	590.58	174	499.21	698.89	201-	2.87	4.02
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.87 บาท/ตัน

4.02 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

54.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.20	8.67	41	119.67	167.53	81	235.73	330.02
2	8.71	12.19	42	122.57	171.60	82	238.57	334.00
3	11.23	15.72	43	125.46	175.65	83	241.48	338.08
4	13.74	19.24	44	128.37	179.72	84	244.41	342.17
5	16.26	22.76	45	131.26	183.77	85	247.34	346.27
6	18.77	26.28	46	134.17	187.84	86	250.20	350.28
7	21.29	29.80	47	137.06	191.89	87	253.07	354.30
8	23.94	33.51	48	139.97	195.96	88	256.02	358.42
9	26.84	37.58	49	142.86	200.00	89	258.90	362.45
10	29.74	41.64	50	145.76	204.06	90	261.78	366.49
11	32.64	45.70	51	148.67	208.14	91	264.75	370.65
12	35.54	49.76	52	151.56	212.19	92	267.64	374.70
13	38.44	53.82	53	154.46	216.25	93	270.54	378.76
14	41.34	57.88	54	157.37	220.32	94	273.45	382.83
15	44.24	61.94	55	160.26	224.37	95	276.27	386.78
16	47.14	66.00	56	163.16	228.43	96	279.19	390.86
17	50.04	70.06	57	166.07	232.50	97	282.11	394.95
18	52.94	74.12	58	168.99	236.58	98	285.03	399.05
19	55.85	78.18	59	171.88	240.63	99	287.97	403.15
20	58.75	82.25	60	174.77	244.68	100	290.81	407.13
21	61.65	86.30	61	177.68	248.75	101	293.75	411.25
22	64.55	90.37	62	180.60	252.83	102	296.60	415.24
23	67.45	94.42	63	183.48	256.87	103	299.55	419.38
24	70.35	98.49	64	186.37	260.92	104	302.41	423.37
25	73.25	102.55	65	189.27	264.98	105	305.38	427.53
26	76.15	106.61	66	192.17	269.04	106	308.24	431.54
27	79.05	110.67	67	195.09	273.12	107	311.11	435.55
28	81.95	114.74	68	197.96	277.15	108	313.98	439.57
29	84.85	118.79	69	200.89	281.25	109	316.97	443.76
30	87.75	122.86	70	203.78	285.29	110	319.85	447.80
31	90.65	126.91	71	206.68	289.35	111	322.74	451.83
32	93.56	130.98	72	209.58	293.41	112	325.63	455.88
33	96.46	135.04	73	212.49	297.48	113	328.52	459.93
34	99.36	139.10	74	215.41	301.57	114	331.42	463.98
35	102.25	143.15	75	218.27	305.58	115	334.32	468.05
36	105.16	147.22	76	221.20	309.69	116	337.22	472.11
37	108.06	151.29	77	224.08	313.72	117	340.14	476.19
38	110.96	155.35	78	226.97	317.76	118	343.05	480.27
39	113.86	159.41	79	229.92	321.89	119	345.97	484.36
40	116.76	163.46	80	232.82	325.95	120	348.90	488.45

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	351.68	492.35	148	430.05	602.07	175	508.48	711.87
122	354.61	496.46	149	432.91	606.07	176	511.42	715.99
123	357.55	500.57	150	435.99	610.38	177	514.37	720.12
124	360.50	504.69	151	438.85	614.39	178	517.01	723.82
125	363.29	508.61	152	441.72	618.41	179	519.97	727.95
126	366.24	512.74	153	444.59	622.43	180	522.92	732.09
127	369.20	516.88	154	447.46	626.45	181	525.88	736.23
128	372.00	520.81	155	450.34	630.47	182	528.84	740.38
129	374.97	524.96	156	453.22	634.50	183	531.81	744.54
130	377.94	529.12	157	456.10	638.54	184	534.46	748.24
131	380.76	533.06	158	459.22	642.91	185	537.43	752.40
132	383.74	537.23	159	462.11	646.96	186	540.41	756.57
133	386.55	541.18	160	465.01	651.01	187	543.39	760.74
134	389.55	545.37	161	467.90	655.06	188	546.03	764.44
135	392.37	549.32	162	470.80	659.12	189	549.02	768.63
136	395.19	553.27	163	473.70	663.18	190	552.01	772.81
137	398.20	557.48	164	476.61	667.25	191	555.01	777.01
138	401.03	561.44	165	479.51	671.32	192	557.65	780.71
139	404.05	565.66	166	482.42	675.39	193	560.65	784.91
140	406.88	569.63	167	485.34	679.47	194	563.66	789.12
141	409.72	573.60	168	488.26	683.56	195	566.67	793.34
142	412.75	577.85	169	490.90	687.26	196	569.31	797.04
143	415.59	581.83	170	493.82	691.35	197	572.33	801.26
144	418.44	585.81	171	496.75	695.44	198	575.35	805.49
145	421.49	590.09	172	499.67	699.54	199	578.00	809.19
146	424.34	594.08	173	502.61	703.65	200	581.02	813.43
147	427.19	598.07	174	505.54	707.76	201-	2.91	4.07
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.91 บาท/ตัน

4.07 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

55.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.23	8.73	41	121.16	169.62	81	238.67	334.14
2	8.78	12.30	42	124.10	173.74	82	241.55	338.17
3	11.34	15.87	43	127.03	177.84	83	244.51	342.31
4	13.89	19.44	44	129.97	181.96	84	247.47	346.45
5	16.44	23.01	45	132.90	186.06	85	250.43	350.60
6	18.99	26.58	46	135.84	190.18	86	253.33	354.66
7	21.54	30.16	47	138.78	194.29	87	256.24	358.73
8	24.23	33.92	48	141.72	198.40	88	259.22	362.91
9	27.17	38.04	49	144.64	202.50	89	262.14	366.99
10	30.10	42.15	50	147.58	206.61	90	265.05	371.08
11	33.04	46.26	51	150.53	210.74	91	268.06	375.29
12	35.98	50.37	52	153.45	214.84	92	270.99	379.39
13	38.91	54.48	53	156.39	218.95	93	273.93	383.50
14	41.85	58.59	54	159.34	223.08	94	276.87	387.62
15	44.79	62.70	55	162.27	227.17	95	279.73	391.62
16	47.73	66.82	56	165.20	231.28	96	282.68	395.75
17	50.66	70.93	57	168.14	235.40	97	285.64	399.89
18	53.60	75.04	58	171.10	239.54	98	288.60	404.04
19	56.54	79.15	59	174.02	243.63	99	291.57	408.20
20	59.47	83.26	60	176.96	247.74	100	294.45	412.22
21	62.41	87.37	61	179.90	251.86	101	297.43	416.40
22	65.35	91.49	62	182.85	255.99	102	300.31	420.43
23	68.28	95.60	63	185.77	260.08	103	303.30	424.62
24	71.22	99.71	64	188.70	264.18	104	306.19	428.67
25	74.16	103.83	65	191.63	268.29	105	309.20	432.88
26	77.10	107.94	66	194.58	272.41	106	312.10	436.94
27	80.04	112.05	67	197.53	276.54	107	315.00	441.01
28	82.97	116.16	68	200.44	280.61	108	317.91	445.08
29	85.90	120.26	69	203.40	284.77	109	320.94	449.32
30	88.85	124.39	70	206.33	288.86	110	323.86	453.40
31	91.78	128.49	71	209.26	292.97	111	326.78	457.49
32	94.72	132.61	72	212.20	297.08	112	329.70	461.59
33	97.66	136.72	73	215.15	301.20	113	332.63	465.69
34	100.60	140.84	74	218.10	305.34	114	335.57	469.79
35	103.53	144.94	75	221.00	309.40	115	338.50	473.91
36	106.47	149.05	76	223.97	313.56	116	341.45	478.03
37	109.41	153.17	77	226.89	317.64	117	344.39	482.15
38	112.35	157.29	78	229.81	321.73	118	347.35	486.28
39	115.28	161.40	79	232.80	325.92	119	350.30	490.42
40	118.22	165.50	80	235.73	330.03	120	353.26	494.57

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	356.09	498.52	148	435.44	609.61	175	514.85	720.79
122	359.06	502.68	149	438.33	613.66	176	517.83	724.96
123	362.03	506.84	150	441.45	618.03	177	520.81	729.14
124	365.01	511.01	151	444.35	622.09	178	523.49	732.89
125	367.84	514.98	152	447.25	626.15	179	526.48	737.07
126	370.83	519.16	153	450.16	630.22	180	529.47	741.26
127	373.82	523.35	154	453.07	634.30	181	532.47	745.46
128	376.66	527.33	155	455.98	638.37	182	535.47	749.66
129	379.67	531.53	156	458.90	642.45	183	538.47	753.86
130	382.68	535.75	157	461.81	646.54	184	541.15	757.62
131	385.52	539.73	158	464.98	650.97	185	544.16	761.83
132	388.54	543.96	159	467.90	655.06	186	547.18	766.05
133	391.40	547.95	160	470.83	659.16	187	550.19	770.27
134	394.43	552.20	161	473.76	663.27	188	552.87	774.02
135	397.28	556.20	162	476.70	667.37	189	555.90	778.26
136	400.14	560.20	163	479.63	671.49	190	558.93	782.50
137	403.19	564.46	164	482.58	675.61	191	561.96	786.74
138	406.05	568.47	165	485.52	679.73	192	564.64	790.49
139	409.11	572.75	166	488.47	683.85	193	567.68	794.75
140	411.98	576.77	167	491.42	687.98	194	570.72	799.01
141	414.85	580.79	168	494.37	692.12	195	573.77	803.27
142	417.92	585.09	169	497.05	695.87	196	576.45	807.03
143	420.80	589.12	170	500.01	700.01	197	579.50	811.30
144	423.68	593.15	171	502.97	704.16	198	582.56	815.58
145	426.77	597.47	172	505.93	708.31	199	585.24	819.33
146	429.66	601.52	173	508.90	712.46	200	588.30	823.63
147	432.54	605.56	174	511.87	716.62	201-	2.94	4.12
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.94 บาท/ตัน

4.12 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

56.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.27	8.78	41	122.65	171.71	81	241.62	338.27
2	8.86	12.40	42	125.63	175.88	82	244.54	342.35
3	11.44	16.02	43	128.59	180.03	83	247.53	346.54
4	14.03	19.64	44	131.57	184.20	84	250.52	350.73
5	16.62	23.27	45	134.54	188.36	85	253.53	354.94
6	19.21	26.89	46	137.52	192.53	86	256.46	359.05
7	21.80	30.51	47	140.49	196.68	87	259.40	363.16
8	24.52	34.33	48	143.46	200.85	88	262.42	367.39
9	27.50	38.49	49	146.43	205.00	89	265.38	371.53
10	30.47	42.66	50	149.40	209.16	90	268.33	375.66
11	33.44	46.82	51	152.38	213.33	91	271.37	379.92
12	36.41	50.98	52	155.35	217.49	92	274.34	384.08
13	39.39	55.14	53	158.32	221.65	93	277.31	388.24
14	42.36	59.31	54	161.30	225.83	94	280.29	392.41
15	45.33	63.47	55	164.27	229.97	95	283.19	396.46
16	48.31	67.63	56	167.24	234.13	96	286.17	400.64
17	51.28	71.79	57	170.22	238.31	97	289.17	404.83
18	54.25	75.95	58	173.21	242.49	98	292.17	409.03
19	57.23	80.12	59	176.17	246.64	99	295.17	413.24
20	60.20	84.28	60	179.14	250.80	100	298.09	417.32
21	63.17	88.44	61	182.12	254.97	101	301.10	421.54
22	66.15	92.61	62	185.11	259.15	102	304.02	425.63
23	69.12	96.77	63	188.07	263.29	103	307.05	429.87
24	72.10	100.93	64	191.03	267.44	104	309.98	433.97
25	75.07	105.10	65	194.00	271.60	105	313.02	438.23
26	78.04	109.26	66	196.98	275.77	106	315.96	442.34
27	81.02	113.43	67	199.97	279.95	107	318.90	446.46
28	83.99	117.59	68	202.91	284.08	108	321.84	450.58
29	86.96	121.74	69	205.92	288.28	109	324.91	454.87
30	89.94	125.91	70	208.88	292.43	110	327.86	459.01
31	92.90	130.07	71	211.85	296.58	111	330.82	463.15
32	95.89	134.24	72	214.82	300.75	112	333.78	467.29
33	98.86	138.40	73	217.80	304.92	113	336.75	471.45
34	101.84	142.57	74	220.79	309.11	114	339.72	475.60
35	104.80	146.72	75	223.73	313.23	115	342.69	479.77
36	107.78	150.89	76	226.74	317.43	116	345.67	483.94
37	110.76	155.06	77	229.69	321.56	117	348.65	488.11
38	113.73	159.22	78	232.65	325.71	118	351.64	492.30
39	116.70	163.39	79	235.67	329.94	119	354.63	496.49
40	119.67	167.54	80	238.64	334.10	120	357.63	500.68

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	360.49	504.69	148	440.82	617.15	175	521.22	729.71
122	363.50	508.89	149	443.75	621.26	176	524.24	733.93
123	366.51	513.11	150	446.91	625.67	177	527.26	738.16
124	369.52	517.33	151	449.85	629.78	178	529.97	741.96
125	372.39	521.35	152	452.79	633.90	179	533.00	746.20
126	375.42	525.58	153	455.73	638.02	180	536.03	750.44
127	378.45	529.83	154	458.67	642.14	181	539.06	754.68
128	381.32	533.85	155	461.62	646.27	182	542.09	758.93
129	384.36	538.11	156	464.57	650.40	183	545.14	763.19
130	387.41	542.37	157	467.53	654.54	184	547.85	766.99
131	390.29	546.41	158	470.73	659.02	185	550.90	771.26
132	393.35	550.69	159	473.69	663.16	186	553.95	775.53
133	396.24	554.73	160	476.65	667.32	187	557.00	779.80
134	399.30	559.02	161	479.62	671.47	188	559.72	783.60
135	402.20	563.08	162	482.59	675.63	189	562.78	787.89
136	405.09	567.13	163	485.57	679.79	190	565.84	792.18
137	408.17	571.44	164	488.54	683.96	191	568.91	796.47
138	411.07	575.50	165	491.53	688.14	192	571.63	800.28
139	414.17	579.83	166	494.51	692.31	193	574.70	804.58
140	417.07	583.90	167	497.50	696.49	194	577.78	808.89
141	419.98	587.97	168	500.49	700.68	195	580.86	813.21
142	423.09	592.32	169	503.20	704.48	196	583.58	817.01
143	426.00	596.41	170	506.20	708.68	197	586.67	821.34
144	428.92	600.49	171	509.19	712.87	198	589.77	825.67
145	432.05	604.86	172	512.20	717.07	199	592.48	829.48
146	434.97	608.96	173	515.20	721.28	200	595.58	833.82
147	437.90	613.05	174	518.21	725.49	201-	2.98	4.17
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

2.98 บาท/ตัน

4.17 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

57.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.31	8.83	41	124.14	173.80	81	244.57	342.40
2	8.93	12.50	42	127.16	178.02	82	247.52	346.53
3	11.55	16.17	43	130.16	182.22	83	250.55	350.77
4	14.18	19.85	44	133.17	186.44	84	253.58	355.01
5	16.80	23.52	45	136.18	190.65	85	256.62	359.27
6	19.43	27.20	46	139.19	194.87	86	259.59	363.43
7	22.05	30.87	47	142.20	199.08	87	262.57	367.60
8	24.81	34.74	48	145.21	203.29	88	265.63	371.88
9	27.82	38.95	49	148.21	207.49	89	268.61	376.06
10	30.83	43.17	50	151.22	211.71	90	271.61	380.25
11	33.84	47.38	51	154.24	215.93	91	274.69	384.56
12	36.85	51.59	52	157.24	220.14	92	277.69	388.77
13	39.86	55.81	53	160.25	224.35	93	280.70	392.98
14	42.87	60.02	54	163.27	228.58	94	283.71	397.20
15	45.88	64.23	55	166.27	232.78	95	286.64	401.30
16	48.89	68.45	56	169.28	236.99	96	289.67	405.54
17	51.90	72.66	57	172.29	241.21	97	292.70	409.78
18	54.91	76.87	58	175.32	245.45	98	295.73	414.03
19	57.92	81.09	59	178.32	249.65	99	298.78	418.29
20	60.93	85.30	60	181.33	253.86	100	301.73	422.42
21	63.94	89.51	61	184.34	258.08	101	304.78	426.69
22	66.95	93.73	62	187.37	262.31	102	307.74	430.83
23	69.96	97.94	63	190.36	266.50	103	310.80	435.12
24	72.97	102.16	64	193.36	270.70	104	313.77	439.27
25	75.98	106.37	65	196.37	274.91	105	316.84	443.58
26	78.99	110.59	66	199.38	279.13	106	319.82	447.74
27	82.00	114.80	67	202.40	283.37	107	322.79	451.91
28	85.01	119.02	68	205.39	287.54	108	325.77	456.08
29	88.01	123.22	69	208.43	291.80	109	328.88	460.43
30	91.03	127.44	70	211.43	296.00	110	331.87	464.61
31	94.03	131.65	71	214.43	300.20	111	334.86	468.80
32	97.05	135.87	72	217.44	304.42	112	337.86	473.00
33	100.06	140.09	73	220.46	308.64	113	340.86	477.20
34	103.07	144.30	74	223.49	312.88	114	343.87	481.41
35	106.07	148.50	75	226.46	317.05	115	346.88	485.63
36	109.09	152.72	76	229.50	321.30	116	349.89	489.85
37	112.10	156.94	77	232.49	325.49	117	352.91	494.08
38	115.11	161.16	78	235.49	329.68	118	355.94	498.31
39	118.12	165.37	79	238.55	333.97	119	358.97	502.55
40	121.13	169.58	80	241.56	338.18	120	362.00	506.80

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	364.90	510.85	148	446.21	624.70	175	527.59	738.63
122	367.94	515.11	149	449.18	628.85	176	530.64	742.90
123	370.98	519.38	150	452.37	633.31	177	533.70	747.18
124	374.04	523.65	151	455.34	637.48	178	536.45	751.03
125	376.94	527.72	152	458.32	641.65	179	539.51	755.32
126	380.00	532.00	153	461.30	645.82	180	542.58	759.61
127	383.07	536.30	154	464.28	649.99	181	545.65	763.90
128	385.98	540.38	155	467.26	654.17	182	548.72	768.21
129	389.06	544.68	156	470.25	658.35	183	551.80	772.52
130	392.14	549.00	157	473.24	662.54	184	554.55	776.37
131	395.06	553.09	158	476.48	667.07	185	557.63	780.68
132	398.15	557.41	159	479.48	671.27	186	560.72	785.00
133	401.08	561.51	160	482.48	675.47	187	563.81	789.33
134	404.18	565.85	161	485.48	679.68	188	566.56	793.19
135	407.11	569.95	162	488.49	683.89	189	569.66	797.52
136	410.04	574.06	163	491.50	688.10	190	572.76	801.86
137	413.16	578.42	164	494.51	692.32	191	575.86	806.21
138	416.10	582.54	165	497.53	696.54	192	578.62	810.06
139	419.22	586.91	166	500.55	700.77	193	581.73	814.42
140	422.17	591.04	167	503.57	705.00	194	584.84	818.78
141	425.11	595.16	168	506.60	709.24	195	587.96	823.15
142	428.26	599.56	169	509.35	713.10	196	590.72	827.00
143	431.21	603.69	170	512.38	717.34	197	593.84	831.38
144	434.16	607.83	171	515.42	721.59	198	596.97	835.76
145	437.32	612.25	172	518.46	725.84	199	599.73	839.62
146	440.28	616.40	173	521.50	730.10	200	602.86	844.01
147	443.25	620.54	174	524.54	734.36	201-	3.01	4.22
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.01 บาท/ตัน

4.22 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

58.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.34	8.88	41	125.64	175.89	81	247.52	346.53
2	9.00	12.60	42	128.68	180.16	82	250.51	350.71
3	11.66	16.33	43	131.72	184.41	83	253.57	355.00
4	14.32	20.05	44	134.77	188.68	84	256.64	359.29
5	16.98	23.78	45	137.82	192.94	85	259.71	363.60
6	19.64	27.50	46	140.87	197.21	86	262.72	367.81
7	22.30	31.23	47	143.91	201.47	87	265.74	372.03
8	25.10	35.15	48	146.96	205.74	88	268.83	376.36
9	28.15	39.41	49	149.99	209.99	89	271.85	380.60
10	31.20	43.68	50	153.04	214.25	90	274.88	384.84
11	34.24	47.94	51	156.09	218.53	91	278.00	389.20
12	37.29	52.20	52	159.13	222.79	92	281.04	393.45
13	40.33	56.47	53	162.18	227.05	93	284.08	397.72
14	43.38	60.73	54	165.24	231.33	94	287.14	401.99
15	46.43	65.00	55	168.27	235.58	95	290.10	406.14
16	49.47	69.26	56	171.32	239.84	96	293.16	410.43
17	52.52	73.53	57	174.37	244.12	97	296.23	414.72
18	55.56	77.79	58	177.43	248.40	98	299.30	419.02
19	58.61	82.06	59	180.47	252.65	99	302.38	423.33
20	61.66	86.32	60	183.51	256.91	100	305.37	427.51
21	64.70	90.58	61	186.56	261.19	101	308.46	431.84
22	67.75	94.85	62	189.62	265.47	102	311.45	436.03
23	70.79	99.11	63	192.65	269.71	103	314.55	440.37
24	73.84	103.38	64	195.69	273.96	104	317.55	444.57
25	76.89	107.65	65	198.73	278.23	105	320.67	448.93
26	79.94	111.91	66	201.78	282.50	106	323.68	453.15
27	82.98	116.18	67	204.84	286.78	107	326.69	457.36
28	86.03	120.44	68	207.86	291.01	108	329.71	461.59
29	89.07	124.70	69	210.94	295.32	109	332.84	465.98
30	92.12	128.97	70	213.97	299.56	110	335.87	470.22
31	95.16	133.23	71	217.01	303.82	111	338.90	474.46
32	98.22	137.50	72	220.06	308.09	112	341.93	478.71
33	101.26	141.77	73	223.12	312.36	113	344.97	482.96
34	104.31	146.04	74	226.18	316.65	114	348.02	487.22
35	107.35	150.29	75	229.19	320.87	115	351.06	491.49
36	110.40	154.56	76	232.27	325.18	116	354.11	495.76
37	113.45	158.83	77	235.29	329.41	117	357.17	500.04
38	116.50	163.10	78	238.33	333.66	118	360.23	504.32
39	119.54	167.36	79	241.42	337.99	119	363.30	508.62
40	122.58	171.62	80	244.47	342.26	120	366.37	512.92

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	369.30	517.02	148	451.60	632.24	175	533.96	747.55
122	372.38	521.33	149	454.60	636.44	176	537.05	751.87
123	375.46	525.65	150	457.83	640.96	177	540.14	756.20
124	378.55	529.97	151	460.84	645.17	178	542.93	760.10
125	381.49	534.09	152	463.85	649.39	179	546.03	764.44
126	384.59	538.43	153	466.87	653.61	180	549.13	768.78
127	387.69	542.77	154	469.89	657.84	181	552.23	773.13
128	390.64	546.90	155	472.91	662.07	182	555.34	777.48
129	393.75	551.26	156	475.93	666.30	183	558.46	781.84
130	396.87	555.62	157	478.96	670.54	184	561.25	785.75
131	399.83	559.76	158	482.23	675.12	185	564.37	790.11
132	402.96	564.14	159	485.26	679.37	186	567.49	794.48
133	405.92	568.29	160	488.30	683.62	187	570.62	798.86
134	409.06	572.68	161	491.34	687.88	188	573.40	802.77
135	412.02	576.83	162	494.39	692.14	189	576.54	807.15
136	414.99	580.99	163	497.43	696.41	190	579.67	811.54
137	418.15	585.40	164	500.48	700.68	191	582.82	815.94
138	421.12	589.57	165	503.54	704.95	192	585.60	819.85
139	424.28	594.00	166	506.59	709.23	193	588.75	824.25
140	427.26	598.17	167	509.65	713.52	194	591.90	828.66
141	430.25	602.34	168	512.72	717.80	195	595.06	833.09
142	433.43	606.80	169	515.51	721.71	196	597.85	836.99
143	436.41	610.98	170	518.57	726.00	197	601.01	841.42
144	439.40	615.17	171	521.64	730.30	198	604.18	845.85
145	442.60	619.64	172	524.72	734.60	199	606.97	849.76
146	445.60	623.84	173	527.79	738.91	200	610.14	854.20
147	448.60	628.04	174	530.88	743.23	201-	3.05	4.27
							1000	ต่อ กม.
							@	ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.05 บาท/ตัน

4.27 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

59.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.38	8.93	41	127.13	177.98	81	250.47	350.65
2	9.07	12.70	42	130.21	182.30	82	253.49	354.89
3	11.77	16.48	43	133.29	186.60	83	256.59	359.23
4	14.47	20.26	44	136.38	190.93	84	259.70	363.57
5	17.17	24.03	45	139.45	195.24	85	262.81	367.93
6	19.86	27.81	46	142.54	199.56	86	265.85	372.19
7	22.56	31.58	47	145.62	203.87	87	268.90	376.46
8	25.40	35.55	48	148.71	208.19	88	272.03	380.85
9	28.48	39.87	49	151.78	212.49	89	275.09	385.13
10	31.56	44.18	50	154.86	216.80	90	278.16	389.42
11	34.64	48.50	51	157.95	221.13	91	281.31	393.84
12	37.72	52.81	52	161.03	225.44	92	284.39	398.14
13	40.81	57.13	53	164.11	229.75	93	287.47	402.46
14	43.89	61.45	54	167.20	234.08	94	290.56	406.78
15	46.97	65.76	55	170.27	238.38	95	293.56	410.98
16	50.06	70.08	56	173.35	242.70	96	296.66	415.32
17	53.14	74.39	57	176.44	247.02	97	299.76	419.66
18	56.22	78.71	58	179.54	251.36	98	302.87	424.02
19	59.30	83.03	59	182.61	255.66	99	305.98	428.38
20	62.39	87.34	60	185.69	259.97	100	309.01	432.61
21	65.47	91.65	61	188.78	264.30	101	312.13	436.98
22	68.55	95.98	62	191.88	268.63	102	315.16	441.23
23	71.63	100.28	63	194.95	272.92	103	318.30	445.62
24	74.72	104.60	64	198.02	277.23	104	321.34	449.87
25	77.80	108.92	65	201.10	281.54	105	324.49	454.28
26	80.88	113.24	66	204.19	285.86	106	327.53	458.55
27	83.97	117.55	67	207.28	290.20	107	330.58	462.82
28	87.05	121.87	68	210.34	294.48	108	333.64	467.09
29	90.12	126.17	69	213.45	298.83	109	336.81	471.54
30	93.21	130.50	70	216.52	303.13	110	339.87	475.82
31	96.29	134.81	71	219.60	307.44	111	342.94	480.12
32	99.38	139.13	72	222.68	311.76	112	346.01	484.42
33	102.46	143.45	73	225.77	316.08	113	349.09	488.72
34	105.55	147.77	74	228.87	320.42	114	352.17	493.03
35	108.62	152.07	75	231.92	324.69	115	355.25	497.35
36	111.71	156.39	76	235.04	329.05	116	358.34	501.67
37	114.80	160.71	77	238.10	333.34	117	361.43	506.00
38	117.88	165.03	78	241.16	337.63	118	364.53	510.34
39	120.96	169.35	79	244.30	342.02	119	367.63	514.68
40	124.04	173.66	80	247.38	346.33	120	370.74	519.03

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	373.70	523.19	148	456.99	639.78	175	540.33	756.46
122	376.82	527.55	149	460.03	644.04	176	543.46	760.84
123	379.94	531.91	150	463.29	648.60	177	546.59	765.22
124	383.06	536.29	151	466.33	652.87	178	549.41	769.17
125	386.04	540.46	152	469.38	657.14	179	552.54	773.56
126	389.18	544.85	153	472.44	661.41	180	555.68	777.95
127	392.32	549.24	154	475.49	665.69	181	558.82	782.35
128	395.30	553.42	155	478.55	669.97	182	561.97	786.76
129	398.45	557.83	156	481.61	674.25	183	565.12	791.17
130	401.60	562.25	157	484.67	678.54	184	567.94	795.12
131	404.60	566.44	158	487.98	683.17	185	571.10	799.54
132	407.76	570.87	159	491.05	687.47	186	574.26	803.96
133	410.76	575.06	160	494.13	691.78	187	577.42	808.39
134	413.94	579.51	161	497.20	696.08	188	580.25	812.35
135	416.94	583.71	162	500.28	700.40	189	583.42	816.78
136	419.94	587.92	163	503.37	704.71	190	586.59	821.23
137	423.13	592.39	164	506.45	709.03	191	589.77	825.67
138	426.14	596.60	165	509.54	713.36	192	592.59	829.63
139	429.34	601.08	166	512.64	717.69	193	595.78	834.09
140	432.36	605.30	167	515.73	722.03	194	598.97	838.55
141	435.38	609.53	168	518.83	726.37	195	602.16	843.02
142	438.60	614.03	169	521.66	730.32	196	604.98	846.98
143	441.62	618.27	170	524.76	734.67	197	608.18	851.46
144	444.65	622.50	171	527.87	739.01	198	611.39	855.94
145	447.88	627.03	172	530.98	743.37	199	614.21	859.90
146	450.91	631.28	173	534.09	747.73	200	617.42	864.39
147	453.95	635.53	174	537.21	752.09	201-	3.09	4.32
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.09 บาท/ตัน

4.32 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

60.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.41	8.98	41	128.62	180.07	81	253.42	354.78
2	9.15	12.81	42	131.74	184.44	82	256.48	359.07
3	11.88	16.63	43	134.85	188.80	83	259.61	363.46
4	14.61	20.46	44	137.98	193.17	84	262.75	367.85
5	17.35	24.29	45	141.09	197.53	85	265.90	372.26
6	20.08	28.11	46	144.22	201.90	86	268.98	376.58
7	22.81	31.94	47	147.33	206.26	87	272.07	380.90
8	25.69	35.96	48	150.45	210.63	88	275.24	385.33
9	28.81	40.33	49	153.56	214.99	89	278.33	389.67
10	31.92	44.69	50	156.68	219.35	90	281.43	394.01
11	35.04	49.06	51	159.81	223.73	91	284.62	398.47
12	38.16	53.43	52	162.92	228.09	92	287.74	402.83
13	41.28	57.79	53	166.04	232.45	93	290.86	407.20
14	44.40	62.16	54	169.17	236.83	94	293.98	411.57
15	47.52	66.53	55	172.28	241.19	95	297.02	415.83
16	50.64	70.89	56	175.39	245.55	96	300.15	420.21
17	53.76	75.26	57	178.52	249.92	97	303.29	424.61
18	56.87	79.62	58	181.65	254.31	98	306.44	429.01
19	60.00	83.99	59	184.76	258.67	99	309.59	433.42
20	63.11	88.36	60	187.88	263.03	100	312.65	437.70
21	66.23	92.72	61	191.00	267.40	101	315.81	442.13
22	69.35	97.10	62	194.14	271.79	102	318.87	446.42
23	72.47	101.46	63	197.24	276.13	103	322.05	450.87
24	75.59	105.83	64	200.35	280.49	104	325.12	455.17
25	78.71	110.20	65	203.46	284.85	105	328.31	459.63
26	81.83	114.56	66	206.59	289.22	106	331.39	463.95
27	84.95	118.93	67	209.72	293.61	107	334.48	468.27
28	88.07	123.30	68	212.81	297.94	108	337.57	472.60
29	91.18	127.65	69	215.96	302.35	109	340.78	477.09
30	94.31	132.03	70	219.07	306.70	110	343.88	481.43
31	97.42	136.39	71	222.18	311.06	111	346.98	485.77
32	100.55	140.76	72	225.30	315.43	112	350.09	490.12
33	103.66	145.13	73	228.43	319.80	113	353.20	494.48
34	106.79	149.50	74	231.57	324.19	114	356.31	498.84
35	109.90	153.85	75	234.65	328.51	115	359.43	503.21
36	113.02	158.23	76	237.80	332.92	116	362.56	507.58
37	116.14	162.60	77	240.90	337.26	117	365.69	511.96
38	119.26	166.97	78	244.00	341.61	118	368.82	516.35
39	122.38	171.33	79	247.18	346.05	119	371.96	520.74
40	125.50	175.69	80	250.29	350.41	120	375.10	525.15

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	378.11	529.35	148	462.37	647.32	175	546.70	765.38
122	381.26	533.76	149	465.45	651.63	176	549.86	769.81
123	384.42	538.18	150	468.75	656.25	177	553.03	774.24
124	387.58	542.61	151	471.83	660.56	178	555.89	778.25
125	390.59	546.83	152	474.92	664.88	179	559.06	782.68
126	393.76	551.27	153	478.01	669.21	180	562.23	787.13
127	396.94	555.71	154	481.10	673.54	181	565.41	791.58
128	399.96	559.94	155	484.19	677.87	182	568.59	796.03
129	403.15	564.40	156	487.29	682.20	183	571.78	800.49
130	406.34	568.87	157	490.39	686.54	184	574.64	804.50
131	409.37	573.11	158	493.73	691.22	185	577.83	808.97
132	412.57	577.59	159	496.84	695.57	186	581.03	813.44
133	415.60	581.84	160	499.95	699.93	187	584.23	817.92
134	418.81	586.34	161	503.06	704.29	188	587.09	821.93
135	421.85	590.59	162	506.18	708.65	189	590.30	826.41
136	424.89	594.85	163	509.30	713.02	190	593.51	830.91
137	428.12	599.37	164	512.42	717.39	191	596.72	835.41
138	431.17	603.63	165	515.55	721.77	192	599.58	839.41
139	434.40	608.17	166	518.68	726.15	193	602.80	843.92
140	437.46	612.44	167	521.81	730.54	194	606.03	848.44
141	440.51	616.71	168	524.95	734.93	195	609.26	852.96
142	443.76	621.27	169	527.81	738.93	196	612.12	856.97
143	446.82	625.55	170	530.95	743.33	197	615.35	861.50
144	449.89	629.84	171	534.09	747.73	198	618.60	866.03
145	453.16	634.42	172	537.24	752.13	199	621.46	870.04
146	456.23	638.72	173	540.39	756.54	200	624.70	874.59
147	459.30	643.02	174	543.54	760.96	201- 3.12 4.37		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.12 บาท/ตัน

4.37 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

61.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.45	9.03	41	130.11	182.16	81	256.36	358.91
2	9.22	12.91	42	133.27	186.58	82	259.46	363.25
3	11.99	16.79	43	136.42	190.99	83	262.63	367.69
4	14.76	20.66	44	139.58	195.41	84	265.81	372.14
5	17.53	24.54	45	142.73	199.82	85	269.00	376.59
6	20.30	28.42	46	145.89	204.25	86	272.11	380.96
7	23.07	32.30	47	149.04	208.66	87	275.24	385.33
8	25.98	36.37	48	152.20	213.08	88	278.44	389.82
9	29.13	40.79	49	155.34	217.48	89	281.57	394.20
10	32.29	45.20	50	158.50	221.90	90	284.71	398.60
11	35.44	49.62	51	161.66	226.33	91	287.94	403.11
12	38.60	54.04	52	164.81	230.74	92	291.09	407.52
13	41.75	58.46	53	167.97	235.15	93	294.24	411.94
14	44.91	62.87	54	171.13	239.59	94	297.40	416.36
15	48.06	67.29	55	174.28	243.99	95	300.48	420.67
16	51.22	71.71	56	177.43	248.40	96	303.65	425.10
17	54.38	76.13	57	180.59	252.83	97	306.82	429.55
18	57.53	80.54	58	183.76	257.27	98	310.00	434.00
19	60.69	84.96	59	186.91	261.67	99	313.19	438.47
20	63.84	89.38	60	190.06	266.09	100	316.29	442.80
21	67.00	93.79	61	193.22	270.51	101	319.48	447.28
22	70.16	98.22	62	196.39	274.95	102	322.59	451.62
23	73.31	102.63	63	199.53	279.35	103	325.80	456.12
24	76.46	107.05	64	202.68	283.75	104	328.91	460.47
25	79.62	111.47	65	205.83	288.16	105	332.13	464.98
26	82.78	115.89	66	208.99	292.59	106	335.25	469.35
27	85.93	120.31	67	212.16	297.02	107	338.37	473.72
28	89.09	124.73	68	215.29	301.41	108	341.50	478.10
29	92.24	129.13	69	218.47	305.86	109	344.75	482.64
30	95.40	133.56	70	221.62	310.26	110	347.88	487.03
31	98.55	137.97	71	224.77	314.68	111	351.02	491.43
32	101.71	142.39	72	227.92	319.09	112	354.16	495.83
33	104.87	146.81	73	231.09	323.52	113	357.31	500.24
34	108.02	151.23	74	234.26	327.96	114	360.46	504.65
35	111.17	155.64	75	237.38	332.34	115	363.62	509.07
36	114.33	160.06	76	240.57	336.80	116	366.78	513.49
37	117.49	164.49	77	243.70	341.18	117	369.95	517.93
38	120.65	168.91	78	246.84	345.58	118	373.12	522.36
39	123.80	173.32	79	250.05	350.07	119	376.29	526.81
40	126.95	177.73	80	253.20	354.49	120	379.47	531.26

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	382.51	535.52	148	467.76	654.86	175	553.07	774.30
122	385.70	539.98	149	470.87	659.22	176	556.27	778.78
123	388.89	544.45	150	474.21	663.89	177	559.47	783.26
124	392.09	548.93	151	477.33	668.26	178	562.37	787.32
125	395.14	553.20	152	480.45	672.63	179	565.58	791.81
126	398.35	557.69	153	483.57	677.00	180	568.79	796.30
127	401.56	562.19	154	486.70	681.38	181	572.00	800.80
128	404.62	566.47	155	489.83	685.77	182	575.22	805.31
129	407.84	570.98	156	492.97	690.15	183	578.44	809.82
130	411.07	575.50	157	496.10	694.54	184	581.34	813.88
131	414.13	579.79	158	499.48	699.28	185	584.57	818.39
132	417.37	584.32	159	502.63	703.68	186	587.80	822.92
133	420.44	588.62	160	505.77	708.08	187	591.04	827.45
134	423.69	593.17	161	508.92	712.49	188	593.93	831.51
135	426.77	597.47	162	512.08	716.91	189	597.18	836.05
136	429.84	601.78	163	515.23	721.33	190	600.42	840.59
137	433.11	606.35	164	518.39	725.75	191	603.67	845.14
138	436.19	610.67	165	521.56	730.18	192	606.57	849.20
139	439.46	615.25	166	524.72	734.61	193	609.83	853.76
140	442.55	619.57	167	527.89	739.05	194	613.09	858.32
141	445.64	623.90	168	531.06	743.49	195	616.35	862.90
142	448.93	628.51	169	533.96	747.55	196	619.25	866.95
143	452.03	632.84	170	537.14	751.99	197	622.52	871.53
144	455.13	637.18	171	540.32	756.44	198	625.80	876.12
145	458.44	641.81	172	543.50	760.90	199	628.70	880.18
146	461.54	646.16	173	546.69	765.36	200	631.98	884.78
147	464.65	650.51	174	549.88	769.83	201-	3.16	4.42
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.16 บาท/ตัน

4.42 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

62.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.49	9.08	41	131.61	184.25	81	259.31	363.04
2	9.29	13.01	42	134.80	188.72	82	262.45	367.43
3	12.10	16.94	43	137.98	193.18	83	265.65	371.92
4	14.91	20.87	44	141.18	197.65	84	268.87	376.42
5	17.71	24.80	45	144.37	202.11	85	272.09	380.93
6	20.52	28.73	46	147.57	206.59	86	275.24	385.34
7	23.32	32.65	47	150.75	211.05	87	278.40	389.76
8	26.27	36.78	48	153.95	215.53	88	281.64	394.30
9	29.46	41.25	49	157.13	219.98	89	284.81	398.74
10	32.65	45.71	50	160.32	224.45	90	287.99	403.18
11	35.84	50.18	51	163.52	228.93	91	291.25	407.75
12	39.03	54.65	52	166.70	233.39	92	294.43	412.21
13	42.23	59.12	53	169.90	237.85	93	297.63	416.68
14	45.42	63.59	54	173.10	242.34	94	300.82	421.15
15	48.61	68.05	55	176.28	246.79	95	303.93	425.51
16	51.80	72.52	56	179.47	251.26	96	307.14	430.00
17	54.99	76.99	57	182.67	255.73	97	310.35	434.49
18	58.18	81.46	58	185.88	260.23	98	313.57	439.00
19	61.38	85.93	59	189.06	264.68	99	316.79	443.51
20	64.57	90.40	60	192.25	269.14	100	319.93	447.90
21	67.76	94.86	61	195.44	273.62	101	323.16	452.43
22	70.96	99.34	62	198.65	278.11	102	326.30	456.82
23	74.14	103.80	63	201.83	282.56	103	329.55	461.37
24	77.34	108.27	64	205.01	287.01	104	332.69	465.77
25	80.53	112.74	65	208.20	291.48	105	335.95	470.33
26	83.72	117.21	66	211.39	295.95	106	339.11	474.75
27	86.92	121.68	67	214.60	300.44	107	342.27	479.17
28	90.11	126.15	68	217.77	304.87	108	345.43	483.60
29	93.29	130.61	69	220.99	309.38	109	348.71	488.20
30	96.49	135.09	70	224.17	313.83	110	351.89	492.64
31	99.68	139.55	71	227.35	318.29	111	355.06	497.09
32	102.87	144.02	72	230.55	322.76	112	358.24	501.54
33	106.07	148.49	73	233.75	327.24	113	361.43	506.00
34	109.26	152.97	74	236.95	331.74	114	364.61	510.46
35	112.44	157.42	75	240.11	336.16	115	367.81	514.93
36	115.64	161.90	76	243.34	340.67	116	371.00	519.41
37	118.84	166.37	77	246.51	345.11	117	374.21	523.89
38	122.03	170.84	78	249.68	349.56	118	377.41	528.38
39	125.22	175.31	79	252.93	354.10	119	380.62	532.87
40	128.41	179.77	80	256.12	358.56	120	383.84	537.38

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	386.92	541.68	148	473.15	662.41	175	559.44	783.22
122	390.14	546.20	149	476.30	666.81	176	562.68	787.75
123	393.37	550.72	150	479.67	671.53	177	565.91	792.28
124	396.61	555.25	151	482.82	675.95	178	568.85	796.39
125	399.69	559.57	152	485.98	680.38	179	572.09	800.93
126	402.94	564.11	153	489.14	684.80	180	575.34	805.47
127	406.18	568.66	154	492.31	689.23	181	578.59	810.02
128	409.28	572.99	155	495.47	693.66	182	581.84	814.58
129	412.54	577.55	156	498.64	698.10	183	585.10	819.14
130	415.80	582.12	157	501.82	702.54	184	588.04	823.25
131	418.90	586.46	158	505.23	707.33	185	591.30	827.82
132	422.18	591.05	159	508.41	711.78	186	594.57	832.40
133	425.28	595.40	160	511.60	716.24	187	597.84	836.98
134	428.57	600.00	161	514.78	720.70	188	600.78	841.09
135	431.68	604.35	162	517.97	725.16	189	604.05	845.68
136	434.79	608.71	163	521.17	729.63	190	607.34	850.27
137	438.09	613.33	164	524.36	734.11	191	610.62	854.87
138	441.21	617.70	165	527.56	738.59	192	613.56	858.98
139	444.52	622.33	166	530.76	743.07	193	616.85	863.59
140	447.65	626.71	167	533.97	747.56	194	620.15	868.21
141	450.78	631.09	168	537.18	752.05	195	623.45	872.83
142	454.10	635.74	169	540.11	756.16	196	626.39	876.94
143	457.24	640.13	170	543.32	760.65	197	629.70	881.57
144	460.37	644.52	171	546.54	765.16	198	633.01	886.21
145	463.71	649.20	172	549.76	769.66	199	635.94	890.32
146	466.86	653.60	173	552.98	774.18	200	639.26	894.97
147	470.00	658.00	174	556.21	778.69	201-	3.20	4.48
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.20 บาท/ตัน

4.48 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งสูงสุดด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

63.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.52	9.13	41	133.10	186.34	81	262.26	367.17
2	9.37	13.11	42	136.33	190.86	82	265.43	371.60
3	12.21	17.09	43	139.55	195.37	83	268.68	376.15
4	15.05	21.07	44	142.78	199.90	84	271.93	380.70
5	17.89	25.05	45	146.01	204.41	85	275.18	385.26
6	20.74	29.03	46	149.24	208.94	86	278.37	389.72
7	23.58	33.01	47	152.46	213.45	87	281.57	394.20
8	26.56	37.18	48	155.69	217.97	88	284.85	398.79
9	29.79	41.70	49	158.91	222.48	89	288.05	403.27
10	33.02	46.22	50	162.14	226.99	90	291.26	407.77
11	36.24	50.74	51	165.38	231.53	91	294.56	412.39
12	39.47	55.26	52	168.60	236.04	92	297.78	416.90
13	42.70	59.78	53	171.83	240.56	93	301.01	421.41
14	45.93	64.30	54	175.06	245.09	94	304.24	425.94
15	49.16	68.82	55	178.28	249.59	95	307.39	430.35
16	52.39	73.34	56	181.51	254.11	96	310.63	434.89
17	55.61	77.86	57	184.74	258.64	97	313.88	439.44
18	58.84	82.38	58	187.99	263.18	98	317.14	443.99
19	62.07	86.90	59	191.20	267.69	99	320.40	448.56
20	65.30	91.42	60	194.43	272.20	100	323.57	452.99
21	68.52	95.93	61	197.66	276.73	101	326.84	457.57
22	71.76	100.46	62	200.91	281.27	102	330.01	462.02
23	74.98	104.97	63	204.12	285.77	103	333.30	466.61
24	78.21	109.50	64	207.34	290.27	104	336.48	471.07
25	81.44	114.02	65	210.56	294.79	105	339.78	475.69
26	84.67	118.54	66	213.80	299.31	106	342.97	480.15
27	87.90	123.06	67	217.04	303.85	107	346.16	484.63
28	91.13	127.58	68	220.24	308.34	108	349.36	489.11
29	94.35	132.09	69	223.50	312.90	109	352.68	493.75
30	97.58	136.62	70	226.71	317.40	110	355.89	498.25
31	100.80	141.12	71	229.94	321.91	111	359.10	502.74
32	104.04	145.66	72	233.17	326.43	112	362.32	507.25
33	107.27	150.18	73	236.40	330.96	113	365.54	511.75
34	110.50	154.70	74	239.65	335.51	114	368.76	516.27
35	113.72	159.21	75	242.84	339.98	115	371.99	520.79
36	116.95	163.73	76	246.10	344.54	116	375.23	525.32
37	120.18	168.26	77	249.31	349.03	117	378.46	529.85
38	123.41	172.78	78	252.52	353.53	118	381.71	534.39
39	126.64	177.30	79	255.80	358.12	119	384.96	538.94
40	129.86	181.81	80	259.03	362.64	120	388.21	543.49

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รบรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	391.32	547.85	148	478.53	669.95	175	565.81	792.14
122	394.58	552.41	149	481.72	674.41	176	569.08	796.71
123	397.85	556.99	150	485.13	679.18	177	572.36	801.30
124	401.12	561.57	151	488.32	683.65	178	575.33	805.46
125	404.24	565.94	152	491.52	688.12	179	578.61	810.05
126	407.52	570.53	153	494.71	692.60	180	581.89	814.65
127	410.81	575.13	154	497.91	697.08	181	585.18	819.25
128	413.94	579.51	155	501.12	701.56	182	588.47	823.86
129	417.23	584.12	156	504.32	706.05	183	591.76	828.47
130	420.53	588.75	157	507.53	710.54	184	594.73	832.63
131	423.67	593.14	158	510.99	715.38	185	598.04	837.25
132	426.98	597.77	159	514.20	719.88	186	601.34	841.88
133	430.13	602.18	160	517.42	724.39	187	604.65	846.51
134	433.45	606.82	161	520.64	728.90	188	607.62	850.67
135	436.59	611.23	162	523.87	733.42	189	610.93	855.31
136	439.74	615.64	163	527.10	737.94	190	614.25	859.95
137	443.08	620.31	164	530.33	742.46	191	617.58	864.61
138	446.24	624.73	165	533.57	746.99	192	620.55	868.77
139	449.58	629.42	166	536.81	751.53	193	623.88	873.43
140	452.74	633.84	167	540.05	756.07	194	627.21	878.10
141	455.91	638.27	168	543.29	760.61	195	630.55	882.77
142	459.27	642.98	169	546.26	764.77	196	633.52	886.93
143	462.44	647.42	170	549.51	769.32	197	636.87	891.61
144	465.61	651.86	171	552.77	773.87	198	640.22	896.30
145	468.99	656.59	172	556.02	778.43	199	643.19	900.46
146	472.17	661.04	173	559.28	782.99	200	646.54	905.16
147	475.35	665.49	174	562.54	787.56	201-	3.23	4.53
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.23 บาท/ตัน

4.53 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

64.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.56	9.18	41	134.59	188.43	81	265.21	371.29
2	9.44	13.21	42	137.86	193.00	82	268.42	375.78
3	12.32	17.25	43	141.12	197.56	83	271.70	380.38
4	15.20	21.28	44	144.38	202.14	84	274.98	384.98
5	18.08	25.31	45	147.64	206.70	85	278.28	389.59
6	20.95	29.34	46	150.91	211.28	86	281.50	394.11
7	23.83	33.37	47	154.17	215.84	87	284.74	398.63
8	26.85	37.59	48	157.44	220.42	88	288.05	403.27
9	30.12	42.16	49	160.70	224.97	89	291.29	407.81
10	33.38	46.73	50	163.96	229.54	90	294.54	412.35
11	36.64	51.30	51	167.23	234.13	91	297.87	417.02
12	39.91	55.87	52	170.49	238.69	92	301.13	421.58
13	43.17	60.44	53	173.75	243.26	93	304.40	426.15
14	46.44	65.01	54	177.03	247.84	94	307.67	430.73
15	49.70	69.58	55	180.28	252.40	95	310.85	435.19
16	52.97	74.16	56	183.55	256.96	96	314.13	439.78
17	56.23	78.72	57	186.82	261.54	97	317.41	444.38
18	59.49	83.29	58	190.10	266.14	98	320.70	448.99
19	62.76	87.87	59	193.35	270.69	99	324.00	453.60
20	66.03	92.44	60	196.61	275.26	100	327.21	458.09
21	69.29	97.01	61	199.88	279.84	101	330.51	462.72
22	72.56	101.58	62	203.16	284.43	102	333.73	467.22
23	75.82	106.14	63	206.41	288.98	103	337.05	471.86
24	79.09	110.72	64	209.67	293.53	104	340.27	476.37
25	82.35	115.29	65	212.93	298.10	105	343.60	481.04
26	85.62	119.86	66	216.20	302.68	106	346.83	485.56
27	88.88	124.43	67	219.48	307.27	107	350.06	490.08
28	92.15	129.01	68	222.72	311.80	108	353.29	494.61
29	95.40	133.56	69	226.01	316.41	109	356.65	499.31
30	98.67	138.14	70	229.26	320.97	110	359.89	503.85
31	101.93	142.70	71	232.52	325.53	111	363.14	508.40
32	105.20	147.29	72	235.79	330.10	112	366.40	512.95
33	108.47	151.86	73	239.06	334.68	113	369.65	517.51
34	111.74	156.43	74	242.34	339.28	114	372.91	522.08
35	114.99	160.99	75	245.57	343.80	115	376.18	526.65
36	118.26	165.57	76	248.87	348.42	116	379.45	531.23
37	121.53	170.14	77	252.11	352.96	117	382.72	535.81
38	124.80	174.72	78	255.36	357.50	118	386.00	540.40
39	128.06	179.28	79	258.68	362.15	119	389.29	545.00
40	131.32	183.85	80	261.94	366.72	120	392.58	549.61

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	395.73	554.02	148	483.92	677.49	175	572.18	801.05
122	399.02	558.63	149	487.14	682.00	176	575.49	805.68
123	402.32	563.25	150	490.59	686.82	177	578.80	810.32
124	405.63	567.89	151	493.82	691.34	178	581.81	814.53
125	408.79	572.31	152	497.05	695.87	179	585.12	819.17
126	412.11	576.95	153	500.28	700.40	180	588.44	823.82
127	415.43	581.60	154	503.52	704.93	181	591.76	828.47
128	418.60	586.04	155	506.76	709.46	182	595.09	833.13
129	421.93	590.70	156	510.00	714.00	183	598.42	837.79
130	425.26	595.37	157	513.25	718.54	184	601.43	842.01
131	428.44	599.82	158	516.74	723.43	185	604.77	846.68
132	431.79	604.50	159	519.99	727.99	186	608.11	851.35
133	434.97	608.95	160	523.25	732.54	187	611.46	856.04
134	438.32	613.65	161	526.51	737.11	188	614.46	860.25
135	441.51	618.11	162	529.77	741.67	189	617.81	864.94
136	444.70	622.57	163	533.03	746.25	190	621.17	869.64
137	448.07	627.29	164	536.30	750.82	191	624.53	874.34
138	451.26	631.76	165	539.57	755.40	192	627.54	878.55
139	454.64	636.50	166	542.85	759.99	193	630.90	883.26
140	457.84	640.98	167	546.13	764.58	194	634.27	887.98
141	461.04	645.46	168	549.41	769.17	195	637.65	892.71
142	464.44	650.21	169	552.42	773.38	196	640.66	896.92
143	467.65	654.70	170	555.70	777.98	197	644.04	901.65
144	470.85	659.20	171	558.99	782.59	198	647.42	906.39
145	474.27	663.98	172	562.28	787.19	199	650.43	910.60
146	477.48	668.48	173	565.58	791.81	200	653.82	915.35
147	480.70	672.98	174	568.88	796.43	201-	3.27	4.58
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.27 บาท/ตัน
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

4.58 บาท/ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

65.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.60	9.23	41	136.08	190.52	81	268.16	375.42
2	9.51	13.32	42	139.39	195.14	82	271.40	379.96
3	12.43	17.40	43	142.68	199.75	83	274.72	384.61
4	15.34	21.48	44	145.99	204.38	84	278.04	389.26
5	18.26	25.56	45	149.28	208.99	85	281.37	393.92
6	21.17	29.64	46	152.59	213.62	86	284.64	398.49
7	24.09	33.72	47	155.88	218.24	87	287.90	403.06
8	27.14	38.00	48	159.19	222.86	88	291.25	407.75
9	30.44	42.62	49	162.48	227.47	89	294.53	412.34
10	33.74	47.24	50	165.78	232.09	90	297.81	416.94
11	37.05	51.86	51	169.09	236.73	91	301.19	421.66
12	40.35	56.48	52	172.38	241.34	92	304.48	426.27
13	43.65	61.11	53	175.68	245.96	93	307.78	430.89
14	46.95	65.73	54	179.00	250.59	94	311.09	435.52
15	50.25	70.35	55	182.29	255.20	95	314.31	440.03
16	53.55	74.97	56	185.58	259.82	96	317.62	444.67
17	56.85	79.59	57	188.89	264.45	97	320.94	449.32
18	60.15	84.21	58	192.21	269.09	98	324.27	453.98
19	63.45	88.84	59	195.50	273.70	99	327.61	458.65
20	66.75	93.46	60	198.80	278.32	100	330.85	463.18
21	70.05	98.08	61	202.11	282.95	101	334.19	467.87
22	73.36	102.70	62	205.42	287.59	102	337.44	472.41
23	76.65	107.32	63	208.71	292.19	103	340.79	477.11
24	79.96	111.94	64	212.00	296.79	104	344.05	481.67
25	83.26	116.57	65	215.29	301.41	105	347.42	486.39
26	86.56	121.19	66	218.60	306.04	106	350.68	490.96
27	89.86	125.81	67	221.92	310.68	107	353.95	495.53
28	93.17	130.43	68	225.19	315.27	108	357.22	500.11
29	96.46	135.04	69	228.52	319.93	109	360.62	504.86
30	99.77	139.67	70	231.81	324.53	110	363.90	509.46
31	103.06	144.28	71	235.11	329.15	111	367.18	514.06
32	106.37	148.92	72	238.41	333.77	112	370.47	518.66
33	109.67	153.54	73	241.72	338.40	113	373.77	523.27
34	112.97	158.16	74	245.04	343.05	114	377.06	527.89
35	116.27	162.77	75	248.30	347.62	115	380.36	532.51
36	119.57	167.40	76	251.63	352.29	116	383.67	537.14
37	122.88	172.03	77	254.91	356.88	117	386.98	541.78
38	126.18	176.65	78	258.20	361.48	118	390.30	546.42
39	129.48	181.27	79	261.55	366.18	119	393.62	551.07
40	132.78	185.89	80	264.85	370.79	120	396.94	555.72

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	400.13	560.18	148	489.31	685.03	175	578.55	809.97
122	403.46	564.85	149	492.57	689.59	176	581.89	814.65
123	406.80	569.52	150	496.05	694.47	177	585.24	819.34
124	410.15	574.20	151	499.31	699.04	178	588.29	823.60
125	413.34	578.68	152	502.58	703.61	179	591.64	828.29
126	416.69	583.37	153	505.85	708.19	180	594.99	832.99
127	420.05	588.07	154	509.12	712.77	181	598.35	837.69
128	423.26	592.56	155	512.40	717.36	182	601.72	842.40
129	426.62	597.27	156	515.68	721.95	183	605.09	847.12
130	430.00	602.00	157	518.96	726.54	184	608.13	851.38
131	433.21	606.49	158	522.49	731.48	185	611.50	856.10
132	436.59	611.23	159	525.78	736.09	186	614.88	860.83
133	439.81	615.73	160	529.07	740.70	187	618.26	865.57
134	443.20	620.48	161	532.37	745.31	188	621.31	869.83
135	446.42	624.99	162	535.66	749.93	189	624.69	874.57
136	449.65	629.50	163	538.97	754.55	190	628.09	879.32
137	453.05	634.28	164	542.27	759.18	191	631.48	884.07
138	456.28	638.80	165	545.58	763.81	192	634.53	888.34
139	459.70	643.58	166	548.89	768.45	193	637.93	893.10
140	462.94	648.11	167	552.21	773.09	194	641.33	897.87
141	466.17	652.64	168	555.52	777.73	195	644.75	902.65
142	469.61	657.45	169	558.57	781.99	196	647.79	906.91
143	472.85	661.99	170	561.89	786.64	197	651.21	911.69
144	476.10	666.53	171	565.21	791.30	198	654.63	916.48
145	479.55	671.37	172	568.54	795.96	199	657.68	920.75
146	482.80	675.92	173	571.87	800.62	200	661.10	925.55
147	486.05	680.47	174	575.21	805.30	201-	3.31	4.63
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.31 บาท/ตัน

4.63 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

66.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.63	9.29	41	137.58	192.61	81	271.11	379.55
2	9.58	13.42	42	140.91	197.28	82	274.39	384.14
3	12.54	17.55	43	144.25	201.94	83	277.74	388.83
4	15.49	21.68	44	147.59	206.62	84	281.10	393.54
5	18.44	25.82	45	150.92	211.29	85	284.47	398.25
6	21.39	29.95	46	154.26	215.97	86	287.77	402.87
7	24.34	34.08	47	157.59	220.63	87	291.07	407.50
8	27.43	38.41	48	160.94	225.31	88	294.46	412.24
9	30.77	43.08	49	164.26	229.97	89	297.77	416.88
10	34.11	47.75	50	167.60	234.64	90	301.09	421.53
11	37.45	52.42	51	170.95	239.32	91	304.50	426.30
12	40.78	57.09	52	174.27	243.98	92	307.83	430.96
13	44.12	61.77	53	177.61	248.66	93	311.17	435.63
14	47.46	66.44	54	180.96	253.35	94	314.51	440.31
15	50.79	71.11	55	184.29	258.00	95	317.77	444.87
16	54.13	75.79	56	187.62	262.67	96	321.12	449.57
17	57.47	80.46	57	190.97	267.35	97	324.48	454.27
18	60.81	85.13	58	194.32	272.05	98	327.84	458.97
19	64.15	89.80	59	197.65	276.71	99	331.21	463.69
20	67.48	94.48	60	200.98	281.38	100	334.49	468.28
21	70.82	99.15	61	204.33	286.06	101	337.87	473.01
22	74.16	103.82	62	207.68	290.75	102	341.15	477.61
23	77.49	108.49	63	211.00	295.40	103	344.54	482.36
24	80.83	113.17	64	214.33	300.06	104	347.84	486.97
25	84.17	117.84	65	217.66	304.73	105	351.24	491.74
26	87.51	122.51	66	221.00	309.40	106	354.54	496.36
27	90.85	127.18	67	224.35	314.10	107	357.85	500.99
28	94.19	131.86	68	227.67	318.73	108	361.16	505.62
29	97.51	136.52	69	231.03	323.45	109	364.58	510.42
30	100.86	141.20	70	234.36	328.10	110	367.90	515.06
31	104.19	145.86	71	237.69	332.77	111	371.22	519.71
32	107.53	150.55	72	241.03	337.44	112	374.55	524.37
33	110.87	155.22	73	244.38	342.13	113	377.88	529.03
34	114.21	159.90	74	247.73	346.82	114	381.21	533.70
35	117.54	164.56	75	251.03	351.45	115	384.55	538.37
36	120.88	169.23	76	254.40	356.16	116	387.89	543.05
37	124.22	173.91	77	257.72	360.80	117	391.24	547.74
38	127.56	178.59	78	261.04	365.45	118	394.59	552.43
39	130.90	183.26	79	264.43	370.20	119	397.95	557.13
40	134.23	187.92	80	267.76	374.87	120	401.31	561.84

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	404.53	566.35	148	494.70	692.57	175	584.92	818.89
122	407.90	571.07	149	497.99	697.19	176	588.30	823.62
123	411.28	575.79	150	501.51	702.11	177	591.68	828.36
124	414.66	580.52	151	504.81	706.73	178	594.77	832.67
125	417.89	585.05	152	508.11	711.36	179	598.15	837.41
126	421.28	589.79	153	511.42	715.99	180	601.55	842.16
127	424.68	594.55	154	514.73	720.62	181	604.94	846.92
128	427.92	599.08	155	518.04	725.26	182	608.34	851.68
129	431.32	603.85	156	521.36	729.90	183	611.75	856.45
130	434.73	608.62	157	524.68	734.55	184	614.83	860.76
131	437.98	613.17	158	528.24	739.53	185	618.24	865.53
132	441.40	617.95	159	531.56	744.19	186	621.65	870.31
133	444.65	622.51	160	534.89	748.85	187	625.07	875.10
134	448.08	627.31	161	538.23	753.52	188	628.15	879.41
135	451.34	631.87	162	541.56	758.19	189	631.57	884.20
136	454.60	636.43	163	544.90	762.86	190	635.00	889.00
137	458.04	641.26	164	548.24	767.54	191	638.43	893.81
138	461.31	645.83	165	551.59	772.22	192	641.51	898.12
139	464.76	650.67	166	554.93	776.91	193	644.95	902.93
140	468.03	655.25	167	558.28	781.60	194	648.40	907.75
141	471.31	659.83	168	561.64	786.29	195	651.84	912.58
142	474.78	664.69	169	564.72	790.61	196	654.93	916.90
143	478.06	669.28	170	568.08	795.31	197	658.38	921.73
144	481.34	673.87	171	571.44	800.01	198	661.84	926.57
145	484.83	678.76	172	574.80	804.72	199	664.92	930.89
146	488.11	683.36	173	578.17	809.44	200	668.38	935.74
147	491.40	687.97	174	581.54	814.16	201-	3.34	4.68
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.34 บาท/ตัน
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

4.68 บาท/ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

67.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.67	9.34	41	139.07	194.70	81	274.05	383.68
2	9.66	13.52	42	142.44	199.42	82	277.37	388.32
3	12.65	17.70	43	145.81	204.14	83	280.76	393.06
4	15.63	21.89	44	149.19	208.86	84	284.16	397.82
5	18.62	26.07	45	152.56	213.58	85	287.56	402.58
6	21.61	30.25	46	155.94	218.31	86	290.90	407.25
7	24.60	34.44	47	159.30	223.03	87	294.24	411.93
8	27.72	38.81	48	162.68	227.76	88	297.66	416.72
9	31.10	43.54	49	166.05	232.46	89	301.01	421.42
10	34.47	48.26	50	169.42	237.19	90	304.37	426.11
11	37.85	52.98	51	172.80	241.92	91	307.81	430.93
12	41.22	57.71	52	176.17	246.63	92	311.18	435.65
13	44.59	62.43	53	179.54	251.36	93	314.55	440.37
14	47.97	67.15	54	182.93	256.10	94	317.93	445.10
15	51.34	71.88	55	186.29	260.81	95	321.22	449.71
16	54.72	76.60	56	189.66	265.53	96	324.61	454.46
17	58.09	81.32	57	193.04	270.26	97	328.01	459.21
18	61.46	86.04	58	196.43	275.00	98	331.41	463.97
19	64.84	90.77	59	199.79	279.71	99	334.81	468.74
20	68.21	95.50	60	203.17	284.43	100	338.13	473.38
21	71.58	100.22	61	206.55	289.16	101	341.54	478.16
22	74.96	104.94	62	209.93	293.91	102	344.86	482.81
23	78.33	109.66	63	213.29	298.61	103	348.29	487.61
24	81.71	114.39	64	216.66	303.32	104	351.62	492.27
25	85.08	119.11	65	220.03	308.04	105	355.06	497.09
26	88.45	123.84	66	223.41	312.77	106	358.40	501.76
27	91.83	128.56	67	226.79	317.51	107	361.74	506.44
28	95.20	133.29	68	230.14	322.20	108	365.09	511.12
29	98.57	138.00	69	233.54	326.96	109	368.55	515.97
30	101.95	142.73	70	236.91	331.67	110	371.91	520.67
31	105.32	147.44	71	240.27	336.38	111	375.26	525.37
32	108.70	152.18	72	243.65	341.11	112	378.63	530.08
33	112.07	156.90	73	247.03	345.85	113	381.99	534.79
34	115.45	161.63	74	250.42	350.59	114	385.36	539.51
35	118.81	166.34	75	253.76	355.27	115	388.74	544.23
36	122.19	171.07	76	257.17	360.03	116	392.12	548.96
37	125.57	175.80	77	260.52	364.73	117	395.50	553.70
38	128.95	180.52	78	263.88	369.43	118	398.89	558.44
39	132.32	185.25	79	267.31	374.23	119	402.28	563.19
40	135.69	189.96	80	270.68	378.95	120	405.68	567.95

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รบบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	408.94	572.51	148	500.08	700.12	175	591.29	827.81
122	412.35	577.28	149	503.41	704.78	176	594.71	832.59
123	415.76	582.06	150	506.97	709.75	177	598.13	837.38
124	419.17	586.84	151	510.31	714.43	178	601.24	841.74
125	422.44	591.42	152	513.65	719.10	179	604.67	846.54
126	425.87	596.21	153	516.99	723.79	180	608.10	851.34
127	429.30	601.02	154	520.34	728.47	181	611.53	856.14
128	432.57	605.60	155	523.68	733.16	182	614.97	860.95
129	436.01	610.42	156	527.04	737.85	183	618.41	865.77
130	439.46	615.25	157	530.39	742.55	184	621.53	870.14
131	442.74	619.84	158	533.99	747.59	185	624.97	874.96
132	446.20	624.68	159	537.35	752.29	186	628.42	879.79
133	449.49	629.29	160	540.72	757.01	187	631.88	884.63
134	452.96	634.14	161	544.09	761.72	188	634.99	888.99
135	456.25	638.75	162	547.46	766.44	189	638.45	893.83
136	459.55	643.37	163	550.83	771.17	190	641.92	898.68
137	463.03	648.24	164	554.21	775.89	191	645.39	903.54
138	466.33	652.86	165	557.59	780.63	192	648.50	907.90
139	469.82	657.75	166	560.98	785.37	193	651.98	912.77
140	473.13	662.38	167	564.36	790.11	194	655.46	917.64
141	476.44	667.01	168	567.75	794.86	195	658.94	922.52
142	479.95	671.92	169	570.87	799.22	196	662.06	926.88
143	483.26	676.57	170	574.26	803.97	197	665.55	931.77
144	486.58	681.21	171	577.66	808.73	198	669.05	936.66
145	490.10	686.15	172	581.06	813.49	199	672.16	941.03
146	493.43	690.80	173	584.47	818.26	200	675.66	945.93
147	496.75	695.46	174	587.88	823.03	201- 1000 @	3.38 ต่อ กม. 	4.73 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.38 บาท/ตัน

4.73 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

68.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.71	9.39	41	140.56	196.79	81	277.00	387.80
2	9.73	13.62	42	143.97	201.56	82	280.36	392.50
3	12.75	17.86	43	147.38	206.33	83	283.78	397.29
4	15.78	22.09	44	150.79	211.11	84	287.21	402.10
5	18.80	26.33	45	154.20	215.87	85	290.65	406.92
6	21.83	30.56	46	157.61	220.66	86	294.03	411.64
7	24.85	34.79	47	161.02	225.42	87	297.40	416.37
8	28.02	39.22	48	164.43	230.20	88	300.86	421.21
9	31.43	44.00	49	167.83	234.96	89	304.25	425.95
10	34.84	48.77	50	171.24	239.73	90	307.64	430.70
11	38.25	53.55	51	174.66	244.52	91	311.12	435.57
12	41.66	58.32	52	178.06	249.28	92	314.53	440.34
13	45.07	63.09	53	181.47	254.06	93	317.94	445.11
14	48.48	67.87	54	184.89	258.85	94	321.35	449.89
15	51.89	72.64	55	188.29	263.61	95	324.68	454.56
16	55.30	77.42	56	191.70	268.38	96	328.11	459.35
17	58.71	82.19	57	195.12	273.16	97	331.54	464.15
18	62.12	86.96	58	198.54	277.96	98	334.97	468.96
19	65.53	91.74	59	201.94	282.72	99	338.42	473.78
20	68.94	96.51	60	205.35	287.49	100	341.77	478.47
21	72.35	101.29	61	208.77	292.27	101	345.22	483.31
22	75.76	106.07	62	212.19	297.07	102	348.58	488.01
23	79.17	110.83	63	215.58	301.82	103	352.04	492.86
24	82.58	115.61	64	218.99	306.58	104	355.41	497.57
25	85.99	120.39	65	222.39	311.35	105	358.89	502.44
26	89.40	125.16	66	225.81	316.13	106	362.26	507.16
27	92.81	129.94	67	229.23	320.92	107	365.64	511.89
28	96.22	134.71	68	232.62	325.66	108	369.02	516.62
29	99.63	139.48	69	236.06	330.48	109	372.52	521.53
30	103.04	144.26	70	239.45	335.24	110	375.91	526.27
31	106.45	149.02	71	242.86	340.00	111	379.30	531.03
32	109.86	153.81	72	246.27	344.78	112	382.70	535.78
33	113.27	158.58	73	249.69	349.57	113	386.11	540.55
34	116.69	163.36	74	253.12	354.36	114	389.51	545.32
35	120.09	168.12	75	256.49	359.09	115	392.92	550.09
36	123.50	172.90	76	259.93	363.91	116	396.34	554.87
37	126.92	177.68	77	263.32	368.65	117	399.76	559.66
38	130.33	182.46	78	266.72	373.40	118	403.18	564.46
39	133.74	187.23	79	270.18	378.25	119	406.61	569.26
40	137.14	192.00	80	273.59	383.02	120	410.05	574.07

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	413.34	578.68	148	505.47	707.66	175	597.66	836.73
122	416.79	583.50	149	508.84	712.37	176	601.11	841.56
123	420.23	588.33	150	512.43	717.40	177	604.57	846.40
124	423.69	593.16	151	515.80	722.12	178	607.72	850.81
125	426.99	597.79	152	519.18	726.85	179	611.18	855.66
126	430.45	602.64	153	522.56	731.58	180	614.65	860.51
127	433.92	607.49	154	525.94	736.32	181	618.12	865.37
128	437.23	612.13	155	529.33	741.06	182	621.59	870.23
129	440.71	616.99	156	532.71	745.80	183	625.07	875.10
130	444.19	621.87	157	536.10	750.55	184	628.22	879.51
131	447.51	626.52	158	539.74	755.64	185	631.71	884.39
132	451.01	631.41	159	543.14	760.40	186	635.19	889.27
133	454.33	636.06	160	546.54	765.16	187	638.68	894.16
134	457.83	640.97	161	549.95	769.93	188	641.84	898.57
135	461.16	645.63	162	553.35	774.70	189	645.33	903.47
136	464.50	650.30	163	556.77	779.47	190	648.83	908.37
137	468.01	655.22	164	560.18	784.25	191	652.34	913.28
138	471.35	659.89	165	563.60	789.04	192	655.49	917.69
139	474.88	664.83	166	567.02	793.82	193	659.00	922.60
140	478.22	669.51	167	570.44	798.62	194	662.52	927.53
141	481.57	674.20	168	573.87	803.42	195	666.04	932.46
142	485.11	679.16	169	577.02	807.83	196	669.19	936.87
143	488.47	683.85	170	580.45	812.63	197	672.72	941.81
144	491.82	688.55	171	583.89	817.44	198	676.25	946.75
145	495.38	693.53	172	587.32	822.25	199	679.41	951.17
146	498.74	698.24	173	590.77	827.07	200	682.94	956.12
147	502.11	702.95	174	594.21	831.90	201-	3.42	4.78
							1000	ต่อ กม.
							@	ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ

3.42 บาท/ตัน

4.78 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

69.50 บาท/ลิตร

**ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
กรณีของรถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง
ตั้งแต่ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-69.99 บาท/ลิตร**

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.01	4.22	41	48.53	67.94	81	95.51	133.72
2	4.08	5.71	42	49.71	69.59	82	96.68	135.35
3	5.15	7.21	43	50.88	71.23	83	97.86	137.00
4	6.22	8.70	44	52.06	72.88	84	99.02	138.63
5	7.28	10.20	45	53.23	74.52	85	100.21	140.30
6	8.35	11.69	46	54.41	76.17	86	101.38	141.93
7	9.42	13.19	47	55.58	77.81	87	102.55	143.57
8	10.49	14.68	48	56.75	79.45	88	103.72	145.21
9	11.56	16.18	49	57.93	81.10	89	104.89	146.85
10	12.63	17.68	50	59.10	82.74	90	106.09	148.52
11	13.69	19.17	51	60.28	84.39	91	107.26	150.17
12	14.76	20.67	52	61.45	86.03	92	108.41	151.78
13	15.83	22.16	53	62.62	87.67	93	109.59	153.43
14	16.90	23.66	54	63.80	89.31	94	110.77	155.08
15	18.00	25.20	55	64.97	90.96	95	111.95	156.73
16	19.18	26.85	56	66.14	92.60	96	113.13	158.39
17	20.35	28.49	57	67.32	94.24	97	114.29	160.01
18	21.52	30.13	58	68.49	95.89	98	115.48	161.67
19	22.70	31.78	59	69.67	97.54	99	116.64	163.29
20	23.87	33.42	60	70.85	99.19	100	117.83	164.96
21	25.05	35.07	61	72.02	100.83	101	118.99	166.58
22	26.22	36.71	62	73.19	102.47	102	120.18	168.25
23	27.40	38.36	63	74.37	104.11	103	121.34	169.88
24	28.57	40.00	64	75.54	105.76	104	122.51	171.51
25	29.74	41.64	65	76.71	107.40	105	123.70	173.19
26	30.92	43.28	66	77.89	109.05	106	124.87	174.82
27	32.09	44.93	67	79.06	110.69	107	126.04	176.46
28	33.27	46.58	68	80.23	112.33	108	127.21	178.09
29	34.44	48.22	69	81.41	113.97	109	128.38	179.73
30	35.62	49.86	70	82.58	115.62	110	129.55	181.37
31	36.79	51.51	71	83.76	117.27	111	130.72	183.01
32	37.96	53.15	72	84.94	118.92	112	131.90	184.66
33	39.14	54.79	73	86.11	120.55	113	133.07	186.30
34	40.31	56.44	74	87.29	122.21	114	134.25	187.95
35	41.48	58.08	75	88.46	123.85	115	135.43	189.60
36	42.66	59.73	76	89.63	125.49	116	136.61	191.25
37	43.83	61.37	77	90.81	127.13	117	137.79	192.90
38	45.01	63.01	78	91.98	128.77	118	138.97	194.55
39	46.19	64.66	79	93.16	130.42	119	140.15	196.21
40	47.36	66.30	80	94.33	132.07	120	141.29	197.81

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	142.48	199.47	148	174.18	243.85	175	205.90	288.26
122	143.67	201.13	149	175.40	245.56	176	207.09	289.92
123	144.81	202.74	150	176.57	247.19	177	208.28	291.59
124	146.00	204.40	151	177.73	248.83	178	209.47	293.25
125	147.19	206.07	152	178.90	250.46	179	210.57	294.80
126	148.34	207.68	153	180.07	252.10	180	211.76	296.47
127	149.53	209.35	154	181.24	253.73	181	212.95	298.14
128	150.73	211.02	155	182.41	255.37	182	214.15	299.81
129	151.88	212.63	156	183.58	257.01	183	215.34	301.48
130	153.08	214.31	157	184.75	258.65	184	216.45	303.03
131	154.23	215.92	158	185.92	260.29	185	217.64	304.70
132	155.38	217.53	159	187.09	261.93	186	218.84	306.38
133	156.58	219.21	160	188.27	263.58	187	220.04	308.06
134	157.73	220.83	161	189.44	265.22	188	221.14	309.60
135	158.94	222.51	162	190.62	266.86	189	222.35	311.28
136	160.09	224.13	163	191.79	268.51	190	223.55	312.97
137	161.30	225.82	164	192.97	270.16	191	224.75	314.65
138	162.46	227.44	165	194.15	271.81	192	225.85	316.20
139	163.62	229.06	166	195.33	273.46	193	227.06	317.88
140	164.77	230.68	167	196.51	275.11	194	228.27	319.57
141	165.99	232.38	168	197.69	276.76	195	229.37	321.12
142	167.15	234.00	169	198.87	278.42	196	230.58	322.81
143	168.31	235.63	170	200.05	280.07	197	231.79	324.50
144	169.52	237.33	171	201.24	281.73	198	232.89	326.05
145	170.69	238.96	172	202.42	283.39	199	234.10	327.74
146	171.85	240.59	173	203.53	284.94	200	235.31	329.44
147	173.01	242.22	174	204.71	286.60	201-	1.18	1.65
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.18 บาท/ตัน

1.65 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

25.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.04	4.25	41	49.59	69.42	81	97.60	136.63
2	4.13	5.78	42	50.79	71.10	82	98.78	138.30
3	5.23	7.32	43	51.98	72.78	83	99.99	139.99
4	6.32	8.85	44	53.19	74.46	84	101.18	141.66
5	7.41	10.38	45	54.39	76.14	85	102.40	143.35
6	8.51	11.91	46	55.59	77.83	86	103.59	145.03
7	9.60	13.44	47	56.79	79.50	87	104.78	146.70
8	10.69	14.97	48	57.98	81.18	88	105.98	148.37
9	11.79	16.50	49	59.19	82.86	89	107.18	150.05
10	12.88	18.03	50	60.39	84.54	90	108.40	151.76
11	13.98	19.57	51	61.59	86.22	91	109.60	153.44
12	15.07	21.10	52	62.78	87.90	92	110.78	155.09
13	16.16	22.63	53	63.98	89.58	93	111.98	156.77
14	17.26	24.16	54	65.18	91.26	94	113.19	158.46
15	18.39	25.74	55	66.39	92.94	95	114.39	160.15
16	19.59	27.42	56	67.58	94.62	96	115.60	161.84
17	20.79	29.10	57	68.78	96.29	97	116.78	163.50
18	21.99	30.78	58	69.98	97.97	98	118.00	165.19
19	23.19	32.46	59	71.18	99.66	99	119.18	166.85
20	24.39	34.14	60	72.39	101.35	100	120.40	168.55
21	25.59	35.82	61	73.59	103.02	101	121.58	170.22
22	26.79	37.50	62	74.79	104.70	102	122.80	171.92
23	27.99	39.18	63	75.99	106.38	103	123.99	173.59
24	29.19	40.86	64	77.19	108.06	104	125.18	175.25
25	30.39	42.54	65	78.38	109.73	105	126.40	176.96
26	31.59	44.22	66	79.59	111.42	106	127.60	178.63
27	32.79	45.90	67	80.78	113.10	107	128.79	180.31
28	33.99	47.58	68	81.98	114.77	108	129.98	181.98
29	35.19	49.26	69	83.18	116.45	109	131.18	183.65
30	36.39	50.94	70	84.38	118.14	110	132.38	185.33
31	37.59	52.62	71	85.59	119.82	111	133.58	187.01
32	38.79	54.30	72	86.79	121.51	112	134.78	188.69
33	39.99	55.98	73	87.98	123.18	113	135.98	190.37
34	41.19	57.66	74	89.19	124.87	114	137.18	192.05
35	42.38	59.34	75	90.39	126.55	115	138.38	193.74
36	43.59	61.02	76	91.59	128.22	116	139.59	195.42
37	44.78	62.70	77	92.78	129.90	117	140.79	197.11
38	45.98	64.38	78	93.98	131.58	118	142.00	198.80
39	47.19	66.06	79	95.19	133.26	119	143.21	200.49
40	48.39	67.74	80	96.39	134.95	120	144.38	202.13

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	145.59	203.83	148	177.98	249.17	175	210.40	294.55
122	146.80	205.52	149	179.23	250.92	176	211.61	296.25
123	147.97	207.16	150	180.42	252.59	177	212.83	297.96
124	149.19	208.86	151	181.62	254.26	178	214.04	299.66
125	150.40	210.57	152	182.81	255.93	179	215.17	301.24
126	151.58	212.21	153	184.00	257.60	180	216.39	302.94
127	152.80	213.92	154	185.20	259.27	181	217.61	304.65
128	154.02	215.63	155	186.39	260.95	182	218.83	306.36
129	155.19	217.27	156	187.59	262.62	183	220.05	308.07
130	156.42	218.98	157	188.78	264.30	184	221.18	309.65
131	157.59	220.63	158	189.98	265.98	185	222.40	311.36
132	158.77	222.28	159	191.18	267.65	186	223.62	313.07
133	160.00	224.00	160	192.38	269.33	187	224.85	314.79
134	161.18	225.65	161	193.58	271.01	188	225.98	316.37
135	162.41	227.37	162	194.78	272.69	189	227.20	318.08
136	163.59	229.03	163	195.98	274.38	190	228.43	319.80
137	164.82	230.75	164	197.19	276.06	191	229.66	321.52
138	166.01	232.41	165	198.39	277.75	192	230.79	323.10
139	167.19	234.06	166	199.59	279.43	193	232.02	324.83
140	168.37	235.72	167	200.80	281.12	194	233.25	326.55
141	169.61	237.45	168	202.01	282.81	195	234.38	328.13
142	170.80	239.11	169	203.21	284.50	196	235.61	329.86
143	171.98	240.77	170	204.42	286.19	197	236.85	331.59
144	173.23	242.52	171	205.63	287.88	198	237.98	333.17
145	174.41	244.18	172	206.84	289.58	199	239.21	334.90
146	175.60	245.84	173	207.97	291.16	200	240.45	336.63
147	176.79	247.51	174	209.18	292.86	201-	1.20	1.68
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.20 บาท/ตัน

1.68 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

26.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.06	4.29	41	50.64	70.90	81	99.68	139.55
2	4.18	5.86	42	51.87	72.62	82	100.89	141.25
3	5.30	7.42	43	53.09	74.32	83	102.13	142.98
4	6.42	8.99	44	54.32	76.04	84	103.34	144.68
5	7.54	10.56	45	55.54	77.76	85	104.58	146.41
6	8.66	12.13	46	56.77	79.48	86	105.80	148.12
7	9.78	13.69	47	58.00	81.19	87	107.02	149.83
8	10.90	15.26	48	59.22	82.90	88	108.24	151.54
9	12.02	16.83	49	60.45	84.62	89	109.46	153.25
10	13.14	18.39	50	61.67	86.34	90	110.71	155.00
11	14.26	19.96	51	62.90	88.06	91	111.94	156.71
12	15.38	21.53	52	64.12	89.77	92	113.14	158.40
13	16.50	23.10	53	65.34	91.48	93	114.37	160.12
14	17.62	24.66	54	66.57	93.20	94	115.60	161.84
15	18.77	26.28	55	67.80	94.92	95	116.83	163.57
16	20.00	28.00	56	69.02	96.63	96	118.07	165.30
17	21.22	29.71	57	70.25	98.34	97	119.28	166.99
18	22.45	31.43	58	71.47	100.06	98	120.51	168.72
19	23.68	33.15	59	72.70	101.78	99	121.72	170.41
20	24.90	34.86	60	73.93	103.51	100	122.97	172.15
21	26.13	36.58	61	75.15	105.22	101	124.18	173.85
22	27.35	38.29	62	76.38	106.93	102	125.42	175.59
23	28.58	40.01	63	77.61	108.65	103	126.64	177.29
24	29.80	41.72	64	78.83	110.37	104	127.85	178.99
25	31.03	43.44	65	80.05	112.07	105	129.10	180.74
26	32.25	45.15	66	81.28	113.80	106	130.32	182.45
27	33.48	46.87	67	82.51	115.51	107	131.54	184.16
28	34.71	48.59	68	83.73	117.22	108	132.76	185.86
29	35.93	50.30	69	84.96	118.94	109	133.98	187.57
30	37.16	52.02	70	86.18	120.66	110	135.21	189.29
31	38.38	53.74	71	87.41	122.38	111	136.43	191.00
32	39.61	55.45	72	88.64	124.10	112	137.65	192.72
33	40.83	57.17	73	89.86	125.80	113	138.88	194.43
34	42.06	58.88	74	91.10	127.53	114	140.11	196.15
35	43.28	60.60	75	92.32	129.24	115	141.34	197.87
36	44.51	62.32	76	93.54	130.96	116	142.57	199.60
37	45.74	64.03	77	94.76	132.67	117	143.80	201.32
38	46.96	65.75	78	95.99	134.39	118	145.03	203.05
39	48.19	67.47	79	97.22	136.10	119	146.27	204.77
40	49.41	69.18	80	98.45	137.83	120	147.46	206.45

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	148.70	208.18	148	181.78	254.50	175	214.89	300.85
122	149.94	209.91	149	183.06	256.28	176	216.13	302.59
123	151.13	211.59	150	184.28	257.99	177	217.37	304.32
124	152.38	213.33	151	185.50	259.69	178	218.62	306.06
125	153.62	215.06	152	186.71	261.40	179	219.77	307.68
126	154.82	216.74	153	187.93	263.11	180	221.01	309.42
127	156.06	218.49	154	189.15	264.82	181	222.26	311.16
128	157.31	220.23	155	190.38	266.53	182	223.50	312.91
129	158.51	221.91	156	191.60	268.24	183	224.75	314.65
130	159.76	223.66	157	192.82	269.95	184	225.91	316.27
131	160.96	225.35	158	194.04	271.66	185	227.15	318.01
132	162.16	227.03	159	195.27	273.37	186	228.40	319.76
133	163.42	228.78	160	196.49	275.09	187	229.65	321.51
134	164.62	230.47	161	197.72	276.81	188	230.81	323.13
135	165.88	232.23	162	198.94	278.52	189	232.06	324.88
136	167.08	233.92	163	200.17	280.24	190	233.31	326.64
137	168.34	235.68	164	201.40	281.96	191	234.57	328.40
138	169.55	237.37	165	202.63	283.68	192	235.72	330.01
139	170.76	239.06	166	203.86	285.40	193	236.98	331.77
140	171.97	240.76	167	205.09	287.13	194	238.24	333.53
141	173.23	242.53	168	206.32	288.85	195	239.39	335.15
142	174.44	244.22	169	207.56	290.58	196	240.65	336.91
143	175.66	245.92	170	208.79	292.31	197	241.91	338.68
144	176.93	247.70	171	210.03	294.04	198	243.07	340.29
145	178.14	249.39	172	211.26	295.77	199	244.33	342.06
146	179.35	251.09	173	212.42	297.39	200	245.59	343.83
147	180.57	252.79	174	213.66	299.12	201- 1.23 1.72		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.23 บาท/ตัน

1.72 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

27.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.09	4.32	41	51.69	72.37	81	101.76	142.46
2	4.23	5.93	42	52.95	74.13	82	103.00	144.20
3	5.38	7.53	43	54.19	75.87	83	104.26	145.96
4	6.52	9.13	44	55.45	77.63	84	105.50	147.70
5	7.67	10.74	45	56.70	79.38	85	106.77	149.47
6	8.82	12.34	46	57.95	81.14	86	108.01	151.21
7	9.96	13.95	47	59.20	82.89	87	109.26	152.96
8	11.11	15.55	48	60.45	84.63	88	110.50	154.70
9	12.25	17.15	49	61.71	86.39	89	111.75	156.45
10	13.40	18.75	50	62.96	88.14	90	113.03	158.24
11	14.54	20.36	51	64.21	89.89	91	114.28	159.99
12	15.69	21.96	52	65.46	91.64	92	115.51	161.71
13	16.83	23.57	53	66.71	93.39	93	116.76	163.47
14	17.98	25.17	54	67.96	95.14	94	118.02	165.23
15	19.16	26.82	55	69.21	96.90	95	119.28	166.99
16	20.41	28.57	56	70.46	98.65	96	120.54	168.75
17	21.66	30.32	57	71.71	100.40	97	121.77	170.48
18	22.91	32.08	58	72.96	102.15	98	123.03	172.25
19	24.16	33.83	59	74.22	103.90	99	124.27	173.98
20	25.41	35.58	60	75.47	105.66	100	125.54	175.75
21	26.67	37.33	61	76.72	107.41	101	126.77	177.48
22	27.92	39.08	62	77.97	109.16	102	128.04	179.26
23	29.17	40.84	63	79.22	110.91	103	129.28	181.00
24	30.42	42.59	64	80.48	112.67	104	130.53	182.74
25	31.67	44.34	65	81.72	114.41	105	131.80	184.52
26	32.92	46.09	66	82.98	116.17	106	133.04	186.26
27	34.17	47.84	67	84.23	117.92	107	134.29	188.01
28	35.43	49.60	68	85.48	119.67	108	135.54	189.75
29	36.68	51.35	69	86.73	121.42	109	136.78	191.50
30	37.93	53.10	70	87.98	123.17	110	138.03	193.24
31	39.18	54.85	71	89.24	124.93	111	139.28	194.99
32	40.43	56.60	72	90.49	126.69	112	140.53	196.75
33	41.68	58.35	73	91.74	128.43	113	141.79	198.50
34	42.93	60.11	74	93.00	130.20	114	143.04	200.25
35	44.18	61.86	75	94.24	131.94	115	144.29	202.01
36	45.44	63.61	76	95.49	133.69	116	145.55	203.77
37	46.69	65.36	77	96.74	135.44	117	146.81	205.53
38	47.94	67.11	78	97.99	137.19	118	148.07	207.29
39	49.19	68.87	79	99.25	138.95	119	149.33	209.06
40	50.44	70.62	80	100.50	140.70	120	150.55	210.77

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	151.81	212.53	148	185.59	259.82	175	219.39	307.15
122	153.07	214.30	149	186.89	261.65	176	220.66	308.92
123	154.30	216.01	150	188.13	263.39	177	221.92	310.69
124	155.56	217.79	151	189.38	265.13	178	223.19	312.47
125	156.83	219.56	152	190.62	266.87	179	224.37	314.12
126	158.05	221.28	153	191.87	268.61	180	225.64	315.90
127	159.33	223.06	154	193.11	270.36	181	226.91	317.67
128	160.60	224.84	155	194.36	272.10	182	228.18	319.45
129	161.82	226.55	156	195.61	273.85	183	229.45	321.23
130	163.10	228.34	157	196.85	275.60	184	230.63	322.89
131	164.33	230.06	158	198.10	277.34	185	231.91	324.67
132	165.56	231.78	159	199.35	279.09	186	233.18	326.46
133	166.84	233.57	160	200.60	280.85	187	234.46	328.24
134	168.07	235.29	161	201.86	282.60	188	235.64	329.90
135	169.35	237.09	162	203.11	284.35	189	236.92	331.68
136	170.58	238.81	163	204.36	286.11	190	238.20	333.47
137	171.86	240.61	164	205.62	287.86	191	239.48	335.27
138	173.10	242.34	165	206.87	289.62	192	240.66	336.92
139	174.33	244.07	166	208.13	291.38	193	241.94	338.72
140	175.57	245.79	167	209.38	293.14	194	243.22	340.51
141	176.86	247.60	168	210.64	294.90	195	244.40	342.16
142	178.09	249.33	169	211.90	296.66	196	245.69	343.96
143	179.33	251.06	170	213.16	298.42	197	246.97	345.76
144	180.63	252.88	171	214.42	300.19	198	248.16	347.42
145	181.87	254.61	172	215.68	301.96	199	249.44	349.22
146	183.11	256.35	173	216.86	303.61	200	250.73	351.03
147	184.35	258.08	174	218.13	305.38	201-	1.25	1.75
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.25 บาท/ตัน

1.75 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

28.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.11	4.36	41	52.75	73.85	81	103.84	145.38
2	4.29	6.00	42	54.03	75.64	82	105.11	147.15
3	5.46	7.64	43	55.30	77.42	83	106.39	148.95
4	6.63	9.28	44	56.58	79.21	84	107.66	150.72
5	7.80	10.92	45	57.86	81.00	85	108.95	152.53
6	8.97	12.56	46	59.14	82.79	86	110.22	154.31
7	10.14	14.20	47	60.41	84.58	87	111.49	156.09
8	11.31	15.84	48	61.68	86.36	88	112.76	157.87
9	12.48	17.48	49	62.96	88.15	89	114.04	159.66
10	13.65	19.11	50	64.24	89.94	90	115.34	161.47
11	14.82	20.75	51	65.52	91.73	91	116.62	163.26
12	15.99	22.39	52	66.79	93.51	92	117.87	165.02
13	17.17	24.03	53	68.07	95.30	93	119.15	166.81
14	18.34	25.67	54	69.35	97.09	94	120.43	168.61
15	19.54	27.36	55	70.63	98.88	95	121.72	170.40
16	20.82	29.15	56	71.90	100.66	96	123.00	172.20
17	22.10	30.94	57	73.18	102.45	97	124.26	173.97
18	23.37	32.72	58	74.45	104.24	98	125.55	175.77
19	24.65	34.51	59	75.73	106.03	99	126.81	177.54
20	25.93	36.30	60	77.02	107.82	100	128.11	179.35
21	27.21	38.09	61	78.29	109.61	101	129.37	181.12
22	28.48	39.87	62	79.57	111.39	102	130.66	182.93
23	29.76	41.67	63	80.84	113.18	103	131.93	184.70
24	31.04	43.45	64	82.12	114.97	104	133.20	186.48
25	32.31	45.24	65	83.39	116.75	105	134.50	188.30
26	33.59	47.03	66	84.68	118.55	106	135.77	190.08
27	34.87	48.81	67	85.95	120.33	107	137.04	191.86
28	36.15	50.60	68	87.22	122.11	108	138.31	193.64
29	37.42	52.39	69	88.50	123.90	109	139.58	195.42
30	38.70	54.18	70	89.78	125.69	110	140.86	197.20
31	39.98	55.97	71	91.06	127.49	111	142.13	198.99
32	41.25	57.75	72	92.34	129.28	112	143.41	200.78
33	42.53	59.54	73	93.61	131.06	113	144.69	202.56
34	43.81	61.33	74	94.90	132.86	114	145.97	204.36
35	45.08	63.12	75	96.17	134.64	115	147.25	206.15
36	46.36	64.91	76	97.45	136.42	116	148.53	207.94
37	47.64	66.69	77	98.72	138.21	117	149.81	209.74
38	48.91	68.48	78	100.00	140.00	118	151.10	211.54
39	50.20	70.27	79	101.28	141.79	119	152.38	213.34
40	51.47	72.06	80	102.56	143.58	120	153.63	215.08

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	154.92	216.89	148	189.39	265.15	175	223.89	313.44
122	156.21	218.69	149	190.72	267.01	176	225.18	315.25
123	157.46	220.44	150	191.99	268.78	177	226.47	317.06
124	158.75	222.25	151	193.26	270.56	178	227.77	318.87
125	160.04	224.06	152	194.53	272.34	179	228.97	320.56
126	161.29	225.81	153	195.80	274.12	180	230.27	322.37
127	162.59	227.62	154	197.07	275.90	181	231.56	324.19
128	163.89	229.44	155	198.34	277.68	182	232.86	326.00
129	165.14	231.20	156	199.62	279.46	183	234.16	327.82
130	166.44	233.02	157	200.89	281.24	184	235.36	329.51
131	167.69	234.77	158	202.16	283.03	185	236.66	331.33
132	168.95	236.53	159	203.44	284.82	186	237.96	333.15
133	170.25	238.36	160	204.72	286.60	187	239.26	334.97
134	171.51	240.11	161	205.99	288.39	188	240.47	336.66
135	172.82	241.94	162	207.27	290.18	189	241.77	338.48
136	174.07	243.70	163	208.55	291.97	190	243.08	340.31
137	175.39	245.54	164	209.83	293.76	191	244.39	342.14
138	176.64	247.30	165	211.11	295.56	192	245.59	343.83
139	177.90	249.07	166	212.39	297.35	193	246.90	345.66
140	179.17	250.83	167	213.68	299.15	194	248.21	347.49
141	180.48	252.67	168	214.96	300.94	195	249.41	349.18
142	181.74	254.44	169	216.24	302.74	196	250.73	351.02
143	183.01	256.21	170	217.53	304.54	197	252.04	352.85
144	184.33	258.06	171	218.82	306.34	198	253.24	354.54
145	185.59	259.83	172	220.10	308.15	199	254.56	356.38
146	186.86	261.60	173	221.31	309.83	200	255.87	358.22
147	188.12	263.37	174	222.60	311.64	201- 1.28 1.79		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.28 บาท/ตัน

1.79 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

29.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.14	4.40	41	53.80	75.32	81	105.92	148.29
2	4.34	6.07	42	55.11	77.15	82	107.21	150.10
3	5.53	7.75	43	56.40	78.97	83	108.53	151.94
4	6.73	9.42	44	57.71	80.79	84	109.82	153.75
5	7.93	11.10	45	59.01	82.62	85	111.13	155.59
6	9.12	12.77	46	60.32	84.45	86	112.43	157.40
7	10.32	14.45	47	61.62	86.27	87	113.73	159.22
8	11.52	16.12	48	62.92	88.08	88	115.03	161.04
9	12.71	17.80	49	64.22	89.91	89	116.33	162.86
10	13.91	19.47	50	65.53	91.74	90	117.65	164.71
11	15.11	21.15	51	66.83	93.56	91	118.96	166.54
12	16.30	22.82	52	68.13	95.38	92	120.24	168.33
13	17.50	24.50	53	69.43	97.20	93	121.54	170.16
14	18.70	26.18	54	70.73	99.03	94	122.85	171.99
15	19.93	27.90	55	72.04	100.86	95	124.16	173.82
16	21.23	29.72	56	73.34	102.68	96	125.47	175.66
17	22.53	31.55	57	74.64	104.50	97	126.76	177.46
18	23.84	33.37	58	75.94	106.32	98	128.07	179.30
19	25.14	35.20	59	77.25	108.15	99	129.36	181.10
20	26.44	37.02	60	78.56	109.98	100	130.68	182.95
21	27.75	38.84	61	79.86	111.80	101	131.96	184.75
22	29.05	40.67	62	81.16	113.62	102	133.29	186.60
23	30.35	42.49	63	82.46	115.45	103	134.58	188.41
24	31.65	44.31	64	83.77	117.28	104	135.87	190.22
25	32.96	46.14	65	85.06	119.09	105	137.20	192.08
26	34.26	47.96	66	86.37	120.92	106	138.49	193.89
27	35.56	49.79	67	87.67	122.74	107	139.79	195.70
28	36.87	51.61	68	88.97	124.56	108	141.09	197.52
29	38.17	53.43	69	90.27	126.38	109	142.39	199.34
30	39.47	55.26	70	91.58	128.21	110	143.69	201.16
31	40.77	57.08	71	92.89	130.04	111	144.99	202.98
32	42.08	58.91	72	94.19	131.87	112	146.29	204.81
33	43.38	60.73	73	95.49	133.68	113	147.59	206.63
34	44.68	62.55	74	96.80	135.52	114	148.90	208.46
35	45.98	64.38	75	98.10	137.34	115	150.20	210.29
36	47.29	66.20	76	99.40	139.16	116	151.51	212.12
37	48.59	68.02	77	100.70	140.98	117	152.82	213.95
38	49.89	69.85	78	102.00	142.80	118	154.13	215.78
39	51.20	71.68	79	103.31	144.63	119	155.44	217.62
40	52.50	73.50	80	104.61	146.46	120	156.71	219.40

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	158.03	221.24	148	193.19	270.47	175	228.39	319.74
122	159.34	223.08	149	194.55	272.37	176	229.70	321.58
123	160.62	224.87	150	195.84	274.18	177	231.02	323.43
124	161.94	226.71	151	197.14	275.99	178	232.34	325.28
125	163.25	228.56	152	198.43	277.81	179	233.57	327.00
126	164.53	230.34	153	199.73	279.62	180	234.89	328.85
127	165.85	232.19	154	201.03	281.44	181	236.21	330.70
128	167.18	234.05	155	202.33	283.26	182	237.54	332.55
129	168.46	235.84	156	203.62	285.07	183	238.86	334.40
130	169.78	237.69	157	204.92	286.89	184	240.09	336.13
131	171.06	239.49	158	206.22	288.71	185	241.42	337.98
132	172.34	241.28	159	207.53	290.54	186	242.74	339.84
133	173.67	243.14	160	208.83	292.36	187	244.07	341.70
134	174.95	244.94	161	210.13	294.18	188	245.30	343.42
135	176.29	246.80	162	211.43	296.01	189	246.63	345.28
136	177.57	248.60	163	212.74	297.84	190	247.96	347.15
137	178.91	250.47	164	214.05	299.66	191	249.29	349.01
138	180.19	252.27	165	215.35	301.49	192	250.53	350.74
139	181.48	254.07	166	216.66	303.32	193	251.86	352.60
140	182.76	255.87	167	217.97	305.15	194	253.19	354.47
141	184.11	257.75	168	219.28	306.99	195	254.43	356.20
142	185.39	259.55	169	220.59	308.82	196	255.76	358.07
143	186.68	261.35	170	221.90	310.66	197	257.10	359.94
144	188.03	263.24	171	223.21	312.50	198	258.33	361.67
145	189.32	265.05	172	224.52	314.33	199	259.67	363.54
146	190.61	266.85	173	225.76	316.06	200	261.01	365.42
147	191.90	268.66	174	227.07	317.90	201- 1.30 1.83		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.30 บาท/ตัน

1.83 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

30.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.17	4.43	41	54.85	76.80	81	108.00	151.21
2	4.39	6.14	42	56.19	78.66	82	109.32	153.05
3	5.61	7.86	43	57.51	80.51	83	110.66	154.92
4	6.83	9.57	44	58.84	82.38	84	111.98	156.77
5	8.05	11.28	45	60.17	84.24	85	113.32	158.65
6	9.28	12.99	46	61.50	86.10	86	114.64	160.50
7	10.50	14.70	47	62.83	87.96	87	115.96	162.35
8	11.72	16.41	48	64.15	89.81	88	117.29	164.20
9	12.95	18.12	49	65.48	91.68	89	118.61	166.06
10	14.17	19.83	50	66.81	93.54	90	119.96	167.95
11	15.39	21.54	51	68.14	95.40	91	121.29	169.81
12	16.61	23.26	52	69.47	97.25	92	122.60	171.64
13	17.83	24.97	53	70.79	99.11	93	123.93	173.50
14	19.06	26.68	54	72.12	100.97	94	125.27	175.37
15	20.31	28.44	55	73.45	102.84	95	126.60	177.24
16	21.64	30.30	56	74.78	104.69	96	127.94	179.11
17	22.97	32.16	57	76.11	106.55	97	129.25	180.95
18	24.30	34.02	58	77.44	108.41	98	130.59	182.82
19	25.63	35.88	59	78.77	110.27	99	131.90	184.66
20	26.96	37.74	60	80.10	112.14	100	133.25	186.54
21	28.29	39.60	61	81.43	114.00	101	134.56	188.38
22	29.61	41.46	62	82.75	115.85	102	135.91	190.27
23	30.94	43.32	63	84.08	117.71	103	137.22	192.11
24	32.27	45.18	64	85.41	119.58	104	138.54	193.96
25	33.60	47.04	65	86.73	121.43	105	139.90	195.85
26	34.93	48.90	66	88.07	123.30	106	141.22	197.70
27	36.26	50.76	67	89.39	125.15	107	142.54	199.55
28	37.59	52.62	68	90.72	127.01	108	143.86	201.41
29	38.91	54.48	69	92.05	128.87	109	145.19	203.26
30	40.24	56.34	70	93.38	130.73	110	146.51	205.12
31	41.57	58.20	71	94.71	132.59	111	147.84	206.98
32	42.90	60.06	72	96.04	134.46	112	149.17	208.84
33	44.23	61.92	73	97.36	136.31	113	150.50	210.70
34	45.55	63.78	74	98.70	138.18	114	151.83	212.56
35	46.88	65.63	75	100.03	140.04	115	153.16	214.42
36	48.21	67.50	76	101.35	141.89	116	154.49	216.29
37	49.54	69.35	77	102.68	143.75	117	155.83	218.16
38	50.87	71.21	78	104.01	145.61	118	157.16	220.03
39	52.20	73.08	79	105.34	147.47	119	158.50	221.90
40	53.53	74.94	80	106.67	149.34	120	159.80	223.72

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	161.14	225.59	148	197.00	275.80	175	232.88	326.04
122	162.48	227.47	149	198.38	277.73	176	234.23	327.92
123	163.78	229.29	150	199.70	279.58	177	235.57	329.80
124	165.12	231.17	151	201.02	281.43	178	236.91	331.68
125	166.47	233.05	152	202.34	283.28	179	238.17	333.44
126	167.77	234.88	153	203.66	285.13	180	239.52	335.33
127	169.12	236.76	154	204.99	286.98	181	240.87	337.21
128	170.47	238.65	155	206.31	288.83	182	242.21	339.10
129	171.77	240.48	156	207.63	290.69	183	243.56	340.99
130	173.12	242.37	157	208.96	292.54	184	244.82	342.75
131	174.43	244.20	158	210.29	294.40	185	246.17	344.64
132	175.73	246.03	159	211.61	296.26	186	247.52	346.53
133	177.09	247.93	160	212.94	298.12	187	248.88	348.43
134	178.40	249.76	161	214.27	299.98	188	250.13	350.19
135	179.76	251.66	162	215.60	301.84	189	251.49	352.08
136	181.07	253.49	163	216.93	303.70	190	252.85	353.98
137	182.43	255.40	164	218.26	305.56	191	254.20	355.88
138	183.74	257.23	165	219.59	307.43	192	255.46	357.64
139	185.05	259.07	166	220.93	309.30	193	256.82	359.55
140	186.36	260.91	167	222.26	311.16	194	258.18	361.45
141	187.73	262.82	168	223.59	313.03	195	259.44	363.21
142	189.04	264.66	169	224.93	314.90	196	260.80	365.12
143	190.36	266.50	170	226.27	316.77	197	262.16	367.03
144	191.73	268.42	171	227.61	318.65	198	263.42	368.79
145	193.05	270.26	172	228.94	320.52	199	264.79	370.70
146	194.36	272.11	173	230.20	322.28	200	266.15	372.61
147	195.68	273.95	174	231.54	324.16	201- 1.33 1.86		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.33 บาท/ตัน

1.86 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

31.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.19	4.47	41	55.91	78.27	81	110.09	154.12
2	4.44	6.22	42	57.27	80.17	82	111.43	156.00
3	5.69	7.96	43	58.61	82.06	83	112.79	157.91
4	6.94	9.71	44	59.97	83.96	84	114.14	159.79
5	8.18	11.46	45	61.33	85.86	85	115.50	161.70
6	9.43	13.20	46	62.68	87.76	86	116.85	163.59
7	10.68	14.95	47	64.04	89.65	87	118.20	165.48
8	11.93	16.70	48	65.38	91.54	88	119.55	167.37
9	13.18	18.45	49	66.74	93.44	89	120.90	169.26
10	14.42	20.19	50	68.10	95.33	90	122.28	171.19
11	15.67	21.94	51	69.45	97.23	91	123.63	173.09
12	16.92	23.69	52	70.80	99.12	92	124.96	174.95
13	18.17	25.44	53	72.16	101.02	93	126.32	176.85
14	19.42	27.18	54	73.51	102.91	94	127.68	178.75
15	20.70	28.98	55	74.87	104.81	95	129.04	180.66
16	22.05	30.88	56	76.22	106.71	96	130.40	182.57
17	23.41	32.77	57	77.57	108.60	97	131.74	184.44
18	24.76	34.67	58	78.93	110.50	98	133.11	186.35
19	26.12	36.56	59	80.28	112.40	99	134.45	188.22
20	27.47	38.46	60	81.64	114.30	100	135.82	190.14
21	28.83	40.36	61	82.99	116.19	101	137.16	192.02
22	30.18	42.25	62	84.35	118.08	102	138.53	193.94
23	31.53	44.15	63	85.70	119.98	103	139.87	195.82
24	32.89	46.04	64	87.06	121.88	104	141.22	197.70
25	34.24	47.94	65	88.40	123.77	105	142.59	199.63
26	35.59	49.83	66	89.77	125.67	106	143.94	201.52
27	36.95	51.73	67	91.12	127.56	107	145.29	203.40
28	38.31	53.63	68	92.47	129.45	108	146.64	205.29
29	39.66	55.52	69	93.82	131.35	109	147.99	207.18
30	41.01	57.42	70	95.18	133.25	110	149.34	209.08
31	42.37	59.31	71	96.54	135.15	111	150.69	210.97
32	43.72	61.21	72	97.89	137.05	112	152.05	212.87
33	45.07	63.10	73	99.24	138.94	113	153.40	214.76
34	46.43	65.00	74	100.60	140.85	114	154.76	216.66
35	47.78	66.89	75	101.95	142.74	115	156.12	218.56
36	49.14	68.79	76	103.31	144.63	116	157.47	220.46
37	50.49	70.69	77	104.66	146.52	117	158.83	222.37
38	51.84	72.58	78	106.01	148.42	118	160.20	224.27
39	53.20	74.48	79	107.37	150.32	119	161.56	226.18
40	54.55	76.38	80	108.73	152.22	120	162.88	228.04

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	164.25	229.95	148	200.80	281.12	175	237.38	332.33
122	165.61	231.86	149	202.21	283.09	176	238.75	334.25
123	166.94	233.72	150	203.55	284.97	177	240.12	336.17
124	168.31	235.63	151	204.90	286.86	178	241.49	338.08
125	169.68	237.55	152	206.25	288.75	179	242.77	339.88
126	171.01	239.41	153	207.59	290.63	180	244.14	341.80
127	172.38	241.33	154	208.94	292.52	181	245.52	343.72
128	173.76	243.26	155	210.29	294.41	182	246.89	345.65
129	175.09	245.12	156	211.64	296.30	183	248.27	347.57
130	176.46	247.05	157	212.99	298.19	184	249.55	349.37
131	177.79	248.91	158	214.35	300.08	185	250.93	351.30
132	179.13	250.78	159	215.70	301.98	186	252.30	353.22
133	180.51	252.71	160	217.05	303.87	187	253.68	355.16
134	181.84	254.58	161	218.41	305.77	188	254.97	356.95
135	183.23	256.52	162	219.76	307.67	189	256.35	358.89
136	184.56	258.38	163	221.12	309.56	190	257.73	360.82
137	185.95	260.33	164	222.47	311.46	191	259.11	362.76
138	187.28	262.20	165	223.83	313.37	192	260.40	364.55
139	188.62	264.07	166	225.19	315.27	193	261.78	366.49
140	189.96	265.94	167	226.55	317.17	194	263.17	368.43
141	191.35	267.89	168	227.91	319.08	195	264.45	370.23
142	192.69	269.77	169	229.27	320.98	196	265.84	372.17
143	194.03	271.64	170	230.64	322.89	197	267.23	374.12
144	195.43	273.60	171	232.00	324.80	198	268.51	375.91
145	196.77	275.48	172	233.37	326.71	199	269.90	377.86
146	198.11	277.36	173	234.65	328.51	200	271.29	379.81
147	199.46	279.24	174	236.01	330.42	201- 1.36 1.90		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.36 บาท/ตัน

1.90 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

32.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.22	4.50	41	56.96	79.75	81	112.17	157.04
2	4.49	6.29	42	58.34	81.68	82	113.54	158.95
3	5.77	8.07	43	59.72	83.61	83	114.92	160.89
4	7.04	9.85	44	61.10	85.54	84	116.30	162.81
5	8.31	11.64	45	62.48	87.47	85	117.69	164.76
6	9.59	13.42	46	63.86	89.41	86	119.06	166.69
7	10.86	15.20	47	65.24	91.34	87	120.44	168.61
8	12.13	16.99	48	66.62	93.27	88	121.81	170.54
9	13.41	18.77	49	68.00	95.20	89	123.19	172.46
10	14.68	20.55	50	69.38	97.13	90	124.59	174.43
11	15.95	22.34	51	70.76	99.07	91	125.97	176.36
12	17.23	24.12	52	72.14	100.99	92	127.33	178.26
13	18.50	25.90	53	73.52	102.92	93	128.71	180.20
14	19.78	27.69	54	74.90	104.86	94	130.10	182.14
15	21.09	29.52	55	76.28	106.79	95	131.48	184.08
16	22.47	31.45	56	77.66	108.72	96	132.87	186.02
17	23.84	33.38	57	79.04	110.65	97	134.23	187.93
18	25.22	35.31	58	80.42	112.58	98	135.63	189.88
19	26.60	37.25	59	81.80	114.52	99	136.99	191.79
20	27.98	39.18	60	83.18	116.46	100	138.39	193.74
21	29.37	41.11	61	84.56	118.39	101	139.75	195.65
22	30.74	43.04	62	85.94	120.32	102	141.15	197.61
23	32.13	44.98	63	87.32	122.25	103	142.52	199.53
24	33.50	46.91	64	88.70	124.18	104	143.89	201.45
25	34.88	48.84	65	90.07	126.10	105	145.29	203.41
26	36.26	50.77	66	91.46	128.05	106	146.67	205.33
27	37.64	52.70	67	92.84	129.97	107	148.04	207.25
28	39.02	54.63	68	94.22	131.90	108	149.41	209.18
29	40.40	56.56	69	95.59	133.83	109	150.79	211.11
30	41.78	58.50	70	96.98	135.77	110	152.17	213.03
31	43.16	60.43	71	98.36	137.70	111	153.55	214.96
32	44.54	62.36	72	99.75	139.64	112	154.92	216.89
33	45.92	64.29	73	101.12	141.56	113	156.31	218.83
34	47.30	66.22	74	102.51	143.51	114	157.69	220.76
35	48.68	68.15	75	103.88	145.43	115	159.07	222.70
36	50.06	70.09	76	105.26	147.36	116	160.46	224.64
37	51.44	72.02	77	106.64	149.29	117	161.84	226.58
38	52.82	73.95	78	108.02	151.22	118	163.23	228.52
39	54.20	75.89	79	109.40	153.16	119	164.62	230.46
40	55.58	77.81	80	110.78	155.10	120	165.97	232.35

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	167.36	234.30	148	204.60	286.45	175	241.88	338.63
122	168.75	236.25	149	206.04	288.45	176	243.27	340.58
123	170.10	238.14	150	207.41	290.37	177	244.67	342.53
124	171.50	240.09	151	208.78	292.29	178	246.06	344.49
125	172.89	242.05	152	210.15	294.21	179	247.37	346.32
126	174.25	243.94	153	211.53	296.14	180	248.77	348.28
127	175.64	245.90	154	212.90	298.06	181	250.17	350.24
128	177.05	247.86	155	214.28	299.99	182	251.57	352.20
129	178.40	249.76	156	215.65	301.91	183	252.97	354.16
130	179.80	251.73	157	217.03	303.84	184	254.28	355.99
131	181.16	253.63	158	218.41	305.77	185	255.68	357.95
132	182.52	255.53	159	219.78	307.70	186	257.08	359.92
133	183.93	257.50	160	221.16	309.63	187	258.49	361.88
134	185.29	259.40	161	222.54	311.56	188	259.80	363.72
135	186.70	261.37	162	223.92	313.49	189	261.20	365.69
136	188.06	263.28	163	225.31	315.43	190	262.61	367.66
137	189.47	265.26	164	226.69	317.37	191	264.02	369.63
138	190.83	267.16	165	228.07	319.30	192	265.33	371.46
139	192.19	269.07	166	229.46	321.24	193	266.74	373.44
140	193.56	270.98	167	230.84	323.18	194	268.15	375.41
141	194.98	272.97	168	232.23	325.12	195	269.46	377.25
142	196.34	274.88	169	233.62	327.06	196	270.87	379.22
143	197.71	276.79	170	235.01	329.01	197	272.29	381.20
144	199.13	278.78	171	236.39	330.95	198	273.60	383.04
145	200.50	280.70	172	237.79	332.90	199	275.01	385.02
146	201.87	282.61	173	239.09	334.73	200	276.43	387.01
147	203.24	284.53	174	240.49	336.68	201- 1.38 1.93		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.38 บาท/ตัน

1.93 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

33.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.24	4.54	41	58.02	81.22	81	114.25	159.95
2	4.54	6.36	42	59.42	83.19	82	115.64	161.90
3	5.84	8.18	43	60.82	85.15	83	117.06	163.88
4	7.14	10.00	44	62.23	87.13	84	118.45	165.84
5	8.44	11.82	45	63.64	89.09	85	119.87	167.82
6	9.74	13.64	46	65.05	91.07	86	121.27	169.78
7	11.04	15.46	47	66.45	93.03	87	122.67	171.74
8	12.34	17.27	48	67.85	94.99	88	124.07	173.70
9	13.64	19.09	49	69.26	96.97	89	125.48	175.67
10	14.94	20.91	50	70.67	98.93	90	126.90	177.67
11	16.24	22.73	51	72.07	100.90	91	128.31	179.63
12	17.54	24.55	52	73.48	102.87	92	129.69	181.57
13	18.84	26.37	53	74.88	104.83	93	131.10	183.54
14	20.14	28.19	54	76.29	106.80	94	132.51	185.52
15	21.47	30.06	55	77.69	108.77	95	133.93	187.50
16	22.88	32.03	56	79.10	110.74	96	135.34	189.47
17	24.28	33.99	57	80.50	112.70	97	136.73	191.42
18	25.69	35.96	58	81.91	114.67	98	138.14	193.40
19	27.09	37.93	59	83.32	116.64	99	139.53	195.35
20	28.50	39.90	60	84.73	118.62	100	140.96	197.34
21	29.90	41.87	61	86.13	120.58	101	142.35	199.29
22	31.31	43.83	62	87.53	122.55	102	143.77	201.28
23	32.72	45.80	63	88.94	124.51	103	145.17	203.23
24	34.12	47.77	64	90.35	126.49	104	146.56	205.19
25	35.53	49.74	65	91.75	128.44	105	147.99	207.19
26	36.93	51.70	66	93.16	130.42	106	149.39	209.14
27	38.34	53.67	67	94.56	132.38	107	150.79	211.10
28	39.74	55.64	68	95.96	134.35	108	152.19	213.07
29	41.15	57.61	69	97.37	136.32	109	153.59	215.03
30	42.55	59.58	70	98.78	138.29	110	154.99	216.99
31	43.96	61.54	71	100.18	140.26	111	156.40	218.96
32	45.36	63.51	72	101.60	142.23	112	157.80	220.92
33	46.77	65.48	73	102.99	144.19	113	159.21	222.89
34	48.18	67.45	74	104.41	146.17	114	160.62	224.86
35	49.58	69.41	75	105.81	148.13	115	162.03	226.84
36	50.99	71.38	76	107.21	150.10	116	163.44	228.81
37	52.39	73.35	77	108.62	152.06	117	164.85	230.79
38	53.80	75.32	78	110.02	154.03	118	166.26	232.77
39	55.21	77.29	79	111.43	156.00	119	167.68	234.75
40	56.61	79.25	80	112.84	157.97	120	169.05	236.67

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	170.47	238.65	148	208.41	291.77	175	246.38	344.93
122	171.89	240.64	149	209.87	293.81	176	247.80	346.91
123	173.26	242.57	150	211.26	295.77	177	249.22	348.90
124	174.68	244.56	151	212.66	297.72	178	250.64	350.89
125	176.10	246.55	152	214.06	299.68	179	251.97	352.76
126	177.48	248.48	153	215.46	301.64	180	253.40	354.75
127	178.91	250.47	154	216.86	303.60	181	254.82	356.75
128	180.33	252.47	155	218.26	305.56	182	256.25	358.74
129	181.72	254.40	156	219.66	307.53	183	257.67	360.74
130	183.15	256.40	157	221.06	309.49	184	259.01	362.61
131	184.53	258.34	158	222.47	311.45	185	260.43	364.61
132	185.91	260.28	159	223.87	313.42	186	261.86	366.61
133	187.34	262.28	160	225.28	315.39	187	263.29	368.61
134	188.73	264.22	161	226.68	317.35	188	264.63	370.48
135	190.16	266.23	162	228.09	319.32	189	266.06	372.49
136	191.55	268.17	163	229.50	321.29	190	267.49	374.49
137	192.99	270.19	164	230.90	323.27	191	268.93	376.50
138	194.38	272.13	165	232.31	325.24	192	270.26	378.37
139	195.77	274.07	166	233.72	327.21	193	271.70	380.38
140	197.16	276.02	167	235.14	329.19	194	273.14	382.39
141	198.60	278.04	168	236.55	331.17	195	274.47	384.26
142	199.99	279.99	169	237.96	333.14	196	275.91	386.28
143	201.38	281.93	170	239.37	335.12	197	277.35	388.29
144	202.83	283.96	171	240.79	337.11	198	278.69	390.16
145	204.22	285.91	172	242.21	339.09	199	280.13	392.18
146	205.62	287.87	173	243.54	340.96	200	281.57	394.20
147	207.01	289.82	174	244.96	342.94	201-	1.41	1.97
							1000	ต่อ กม.
							@	ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.41 บาท/ตัน

1.97 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

34.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.27	4.58	41	59.07	82.70	81	116.33	162.86
2	4.59	6.43	42	60.50	84.70	82	117.75	164.85
3	5.92	8.29	43	61.93	86.70	83	119.19	166.87
4	7.24	10.14	44	63.36	88.71	84	120.61	168.86
5	8.57	12.00	45	64.80	90.71	85	122.06	170.88
6	9.89	13.85	46	66.23	92.72	86	123.48	172.87
7	11.22	15.71	47	67.66	94.72	87	124.91	174.87
8	12.54	17.56	48	69.09	96.72	88	126.33	176.87
9	13.87	19.42	49	70.52	98.73	89	127.76	178.87
10	15.20	21.27	50	71.95	100.73	90	129.22	180.90
11	16.52	23.13	51	73.38	102.74	91	130.65	182.91
12	17.85	24.98	52	74.81	104.74	92	132.06	184.88
13	19.17	26.84	53	76.24	106.74	93	133.49	186.89
14	20.50	28.69	54	77.67	108.74	94	134.93	188.90
15	21.86	30.60	55	79.11	110.75	95	136.37	190.91
16	23.29	32.60	56	80.54	112.75	96	137.81	192.93
17	24.72	34.61	57	81.97	114.75	97	139.22	194.91
18	26.15	36.61	58	83.40	116.76	98	140.66	196.93
19	27.58	38.61	59	84.83	118.76	99	142.08	198.91
20	29.01	40.62	60	86.27	120.78	100	143.53	200.94
21	30.44	42.62	61	87.70	122.77	101	144.94	202.92
22	31.87	44.62	62	89.13	124.78	102	146.39	204.95
23	33.31	46.63	63	90.56	126.78	103	147.81	206.94
24	34.74	48.63	64	91.99	128.79	104	149.24	208.93
25	36.17	50.64	65	93.42	130.78	105	150.69	210.96
26	37.60	52.64	66	94.85	132.80	106	152.11	212.96
27	39.03	54.64	67	96.28	134.79	107	153.54	214.95
28	40.46	56.65	68	97.71	136.79	108	154.97	216.95
29	41.89	58.65	69	99.14	138.80	109	156.39	218.95
30	43.33	60.66	70	100.57	140.80	110	157.82	220.95
31	44.76	62.66	71	102.01	142.81	111	159.25	222.95
32	46.19	64.66	72	103.45	144.82	112	160.68	224.95
33	47.62	66.67	73	104.87	146.82	113	162.11	226.96
34	49.05	68.67	74	106.31	148.83	114	163.55	228.97
35	50.48	70.67	75	107.74	150.83	115	164.98	230.97
36	51.91	72.68	76	109.17	152.83	116	166.42	232.98
37	53.34	74.68	77	110.59	154.83	117	167.85	235.00
38	54.77	76.68	78	112.03	156.84	118	169.29	237.01
39	56.21	78.69	79	113.46	158.84	119	170.73	239.03
40	57.64	80.69	80	114.89	160.85	120	172.13	240.99

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	173.58	243.01	148	212.21	297.10	175	250.87	351.22
122	175.02	245.03	149	213.69	299.17	176	252.32	353.25
123	176.42	246.99	150	215.12	301.16	177	253.77	355.27
124	177.87	249.02	151	216.54	303.16	178	255.21	357.30
125	179.32	251.04	152	217.97	305.15	179	256.57	359.20
126	180.72	253.01	153	219.39	307.15	180	258.02	361.23
127	182.17	255.04	154	220.82	309.14	181	259.47	363.26
128	183.62	257.07	155	222.24	311.14	182	260.92	365.29
129	185.03	259.04	156	223.67	313.14	183	262.38	367.33
130	186.49	261.08	157	225.10	315.14	184	263.74	369.23
131	187.89	263.05	158	226.53	317.14	185	265.19	371.26
132	189.30	265.03	159	227.96	319.14	186	266.64	373.30
133	190.76	267.07	160	229.39	321.14	187	268.10	375.34
134	192.17	269.04	161	230.82	323.15	188	269.46	377.25
135	193.63	271.09	162	232.25	325.15	189	270.92	379.29
136	195.05	273.06	163	233.69	327.16	190	272.38	381.33
137	196.51	275.12	164	235.12	329.17	191	273.84	383.37
138	197.92	277.09	165	236.55	331.18	192	275.20	385.28
139	199.34	279.07	166	237.99	333.19	193	276.66	387.32
140	200.75	281.05	167	239.43	335.20	194	278.12	389.37
141	202.22	283.11	168	240.86	337.21	195	279.48	391.28
142	203.64	285.10	169	242.30	339.23	196	280.95	393.33
143	205.06	287.08	170	243.74	341.24	197	282.42	395.38
144	206.53	289.15	171	245.18	343.26	198	283.78	397.29
145	207.95	291.13	172	246.63	345.28	199	285.24	399.34
146	209.37	293.12	173	247.99	347.18	200	286.71	401.40
147	210.79	295.11	174	249.43	349.20	201- 1.43 2.01		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.43 บาท/ตัน

2.01 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

35.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.29	4.61	41	60.12	84.17	81	118.41	165.78
2	4.65	6.50	42	61.58	86.22	82	119.86	167.80
3	6.00	8.40	43	63.03	88.25	83	121.32	169.85
4	7.35	10.29	44	64.49	90.29	84	122.77	171.88
5	8.70	12.18	45	65.95	92.33	85	124.24	173.94
6	10.05	14.07	46	67.41	94.38	86	125.69	175.97
7	11.40	15.96	47	68.87	96.41	87	127.14	178.00
8	12.75	17.85	48	70.32	98.45	88	128.60	180.03
9	14.10	19.74	49	71.78	100.49	89	130.05	182.07
10	15.45	21.63	50	73.24	102.53	90	131.53	184.14
11	16.80	23.52	51	74.70	104.57	91	132.99	186.18
12	18.15	25.42	52	76.15	106.61	92	134.42	188.19
13	19.51	27.31	53	77.60	108.65	93	135.88	190.24
14	20.86	29.20	54	79.06	110.69	94	137.34	192.28
15	22.24	31.14	55	80.52	112.73	95	138.81	194.33
16	23.70	33.18	56	81.98	114.77	96	140.27	196.38
17	25.16	35.22	57	83.43	116.80	97	141.71	198.40
18	26.61	37.26	58	84.89	118.84	98	143.18	200.45
19	28.07	39.30	59	86.35	120.89	99	144.62	202.47
20	29.53	41.34	60	87.81	122.93	100	146.10	204.53
21	30.98	43.38	61	89.26	124.97	101	147.54	206.55
22	32.44	45.42	62	90.72	127.01	102	149.01	208.62
23	33.90	47.46	63	92.18	129.05	103	150.46	210.64
24	35.35	49.50	64	93.64	131.09	104	151.91	212.67
25	36.81	51.54	65	95.09	133.12	105	153.39	214.74
26	38.27	53.57	66	96.55	135.17	106	154.84	216.77
27	39.72	55.61	67	98.00	137.20	107	156.29	218.80
28	41.18	57.66	68	99.46	139.24	108	157.74	220.84
29	42.64	59.69	69	100.91	141.28	109	159.19	222.87
30	44.10	61.74	70	102.37	143.32	110	160.65	224.91
31	45.55	63.77	71	103.83	145.37	111	162.10	226.94
32	47.01	65.81	72	105.30	147.42	112	163.56	228.98
33	48.47	67.85	73	106.75	149.44	113	165.02	231.02
34	49.92	69.89	74	108.21	151.50	114	166.48	233.07
35	51.38	71.93	75	109.66	153.53	115	167.94	235.11
36	52.84	73.97	76	111.12	155.57	116	169.40	237.16
37	54.29	76.01	77	112.57	157.60	117	170.86	239.21
38	55.75	78.05	78	114.03	159.64	118	172.33	241.26
39	57.21	80.10	79	115.49	161.69	119	173.79	243.31
40	58.67	82.13	80	116.95	163.73	120	175.22	245.31

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	176.69	247.36	148	216.02	302.42	175	255.37	357.52
122	178.16	249.42	149	217.52	304.53	176	256.84	359.58
123	179.58	251.42	150	218.97	306.56	177	258.31	361.64
124	181.06	253.48	151	220.42	308.59	178	259.79	363.70
125	182.53	255.54	152	221.87	310.62	179	261.17	365.64
126	183.96	257.54	153	223.32	312.65	180	262.65	367.71
127	185.44	259.61	154	224.77	314.68	181	264.12	369.77
128	186.91	261.68	155	226.23	316.72	182	265.60	371.84
129	188.35	263.69	156	227.68	318.75	183	267.08	373.91
130	189.83	265.76	157	229.13	320.79	184	268.46	375.85
131	191.26	267.77	158	230.59	322.82	185	269.94	377.92
132	192.70	269.77	159	232.04	324.86	186	271.42	379.99
133	194.18	271.85	160	233.50	326.90	187	272.91	382.07
134	195.62	273.86	161	234.96	328.94	188	274.29	384.01
135	197.10	275.95	162	236.42	330.98	189	275.78	386.09
136	198.54	277.96	163	237.87	333.02	190	277.26	388.16
137	200.03	280.04	164	239.33	335.07	191	278.75	390.25
138	201.47	282.06	165	240.79	337.11	192	280.13	392.19
139	202.91	284.08	166	242.26	339.16	193	281.62	394.27
140	204.35	286.09	167	243.72	341.21	194	283.11	396.35
141	205.85	288.19	168	245.18	343.26	195	284.50	398.29
142	207.29	290.21	169	246.65	345.31	196	285.99	400.38
143	208.73	292.23	170	248.11	347.36	197	287.48	402.47
144	210.23	294.33	171	249.58	349.41	198	288.86	404.41
145	211.68	296.35	172	251.05	351.47	199	290.36	406.50
146	213.12	298.37	173	252.43	353.41	200	291.85	408.59
147	214.57	300.40	174	253.90	355.46	201-	1.46	2.04
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.46 บาท/ตัน

2.04 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

36.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถมอเตอร์ 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.32	4.65	41	61.18	85.65	81	120.49	168.69
2	4.70	6.58	42	62.66	87.73	82	121.97	170.75
3	6.07	8.50	43	64.14	89.80	83	123.46	172.84
4	7.45	10.43	44	65.63	91.88	84	124.93	174.90
5	8.83	12.36	45	67.11	93.95	85	126.43	177.00
6	10.20	14.28	46	68.59	96.03	86	127.90	179.06
7	11.58	16.21	47	70.08	98.11	87	129.38	181.13
8	12.96	18.14	48	71.55	100.17	88	130.86	183.20
9	14.33	20.07	49	73.04	102.25	89	132.34	185.27
10	15.71	21.99	50	74.52	104.33	90	133.84	187.38
11	17.09	23.92	51	76.01	106.41	91	135.33	189.46
12	18.46	25.85	52	77.48	108.48	92	136.79	191.50
13	19.84	27.77	53	78.97	110.55	93	138.27	193.58
14	21.22	29.70	54	80.45	112.63	94	139.76	195.66
15	22.63	31.68	55	81.94	114.71	95	141.25	197.75
16	24.11	33.75	56	83.41	116.78	96	142.74	199.84
17	25.59	35.83	57	84.90	118.85	97	144.21	201.89
18	27.08	37.91	58	86.38	120.93	98	145.70	203.98
19	28.56	39.98	59	87.86	123.01	99	147.17	206.04
20	30.04	42.06	60	89.35	125.09	100	148.67	208.13
21	31.52	44.13	61	90.83	127.16	101	150.13	210.19
22	33.01	46.21	62	92.31	129.24	102	151.64	212.29
23	34.49	48.29	63	93.80	131.31	103	153.11	214.35
24	35.97	50.36	64	95.28	133.39	104	154.58	216.41
25	37.45	52.44	65	96.76	135.46	105	156.09	218.52
26	38.94	54.51	66	98.25	137.55	106	157.56	220.59
27	40.42	56.59	67	99.73	139.62	107	159.04	222.65
28	41.90	58.66	68	101.21	141.69	108	160.52	224.72
29	43.38	60.74	69	102.69	143.76	109	162.00	226.79
30	44.87	62.82	70	104.17	145.84	110	163.48	228.87
31	46.35	64.89	71	105.66	147.92	111	164.96	230.94
32	47.83	66.96	72	107.15	150.01	112	166.44	233.01
33	49.31	69.04	73	108.62	152.07	113	167.92	235.09
34	50.80	71.12	74	110.11	154.16	114	169.41	237.17
35	52.28	73.19	75	111.59	156.23	115	170.89	239.25
36	53.76	75.27	76	113.07	158.30	116	172.38	241.33
37	55.24	77.34	77	114.55	160.37	117	173.87	243.42
38	56.73	79.42	78	116.04	162.45	118	175.36	245.50
39	58.21	81.50	79	117.52	164.53	119	176.85	247.59
40	59.69	83.57	80	119.01	166.61	120	178.30	249.62

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	179.80	251.71	148	219.82	307.75	175	259.87	363.82
122	181.29	253.81	149	221.35	309.89	176	261.37	365.91
123	182.75	255.84	150	222.83	311.96	177	262.86	368.01
124	184.24	257.94	151	224.30	314.02	178	264.36	370.11
125	185.74	260.04	152	225.78	316.09	179	265.77	372.08
126	187.20	262.08	153	227.25	318.16	180	267.27	374.18
127	188.70	264.18	154	228.73	320.23	181	268.78	376.29
128	190.20	266.29	155	230.21	322.29	182	270.28	378.39
129	191.66	268.33	156	231.69	324.36	183	271.78	380.49
130	193.17	270.44	157	233.17	326.44	184	273.19	382.47
131	194.63	272.48	158	234.65	328.51	185	274.70	384.58
132	196.09	274.52	159	236.13	330.58	186	276.20	386.69
133	197.60	276.64	160	237.61	332.66	187	277.71	388.80
134	199.06	278.68	161	239.09	334.73	188	279.12	390.77
135	200.57	280.80	162	240.58	336.81	189	280.63	392.89
136	202.04	282.85	163	242.06	338.89	190	282.14	395.00
137	203.55	284.97	164	243.55	340.97	191	283.66	397.12
138	205.02	287.02	165	245.04	343.05	192	285.07	399.09
139	206.48	289.08	166	246.52	345.13	193	286.58	401.21
140	207.95	291.13	167	248.01	347.22	194	288.09	403.33
141	209.47	293.26	168	249.50	349.30	195	289.51	405.31
142	210.94	295.31	169	250.99	351.39	196	291.02	407.43
143	212.41	297.37	170	252.48	353.47	197	292.54	409.56
144	213.93	299.51	171	253.97	355.56	198	293.95	411.53
145	215.40	301.57	172	255.47	357.65	199	295.47	413.66
146	216.88	303.63	173	256.88	359.63	200	296.99	415.79
147	218.35	305.69	174	258.37	361.72	201- 1.48 2.08		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.48 บาท/ตัน

2.08 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

37.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.35	4.68	41	62.23	87.12	81	122.58	171.61
2	4.75	6.65	42	63.74	89.24	82	124.07	173.70
3	6.15	8.61	43	65.24	91.34	83	125.59	175.83
4	7.55	10.57	44	66.76	93.46	84	127.09	177.92
5	8.95	12.54	45	68.26	95.57	85	128.61	180.05
6	10.36	14.50	46	69.78	97.69	86	130.11	182.16
7	11.76	16.46	47	71.28	99.80	87	131.61	184.26
8	13.16	18.43	48	72.79	101.90	88	133.12	186.37
9	14.56	20.39	49	74.30	104.02	89	134.63	188.48
10	15.97	22.35	50	75.81	106.13	90	136.16	190.62
11	17.37	24.32	51	77.32	108.24	91	137.66	192.73
12	18.77	26.28	52	78.82	110.35	92	139.15	194.81
13	20.17	28.24	53	80.33	112.46	93	140.66	196.93
14	21.58	30.21	54	81.84	114.57	94	142.18	199.05
15	23.01	32.22	55	83.35	116.69	95	143.69	201.17
16	24.52	34.33	56	84.85	118.79	96	145.21	203.29
17	26.03	36.44	57	86.36	120.90	97	146.70	205.38
18	27.54	38.55	58	87.87	123.02	98	148.22	207.51
19	29.05	40.67	59	89.38	125.13	99	149.71	209.60
20	30.55	42.78	60	90.89	127.25	100	151.24	211.73
21	32.06	44.89	61	92.40	129.36	101	152.73	213.82
22	33.57	47.00	62	93.91	131.47	102	154.26	215.96
23	35.08	49.11	63	95.42	133.58	103	155.75	218.06
24	36.59	51.22	64	96.93	135.70	104	157.25	220.15
25	38.10	53.34	65	98.43	137.80	105	158.78	222.30
26	39.60	55.45	66	99.94	139.92	106	160.29	224.40
27	41.11	57.56	67	101.45	142.03	107	161.79	226.50
28	42.62	59.67	68	102.95	144.13	108	163.29	228.61
29	44.13	61.78	69	104.46	146.25	109	164.80	230.71
30	45.64	63.89	70	105.97	148.36	110	166.30	232.82
31	47.15	66.01	71	107.48	150.48	111	167.81	234.93
32	48.65	68.12	72	109.00	152.60	112	169.32	237.04
33	50.16	70.23	73	110.50	154.70	113	170.83	239.16
34	51.67	72.34	74	112.02	156.82	114	172.34	241.27
35	53.18	74.45	75	113.52	158.93	115	173.85	243.39
36	54.69	76.57	76	115.02	161.03	116	175.36	245.51
37	56.19	78.67	77	116.53	163.14	117	176.88	247.63
38	57.70	80.79	78	118.04	165.26	118	178.39	249.75
39	59.22	82.90	79	119.55	167.37	119	179.91	251.87
40	60.72	85.01	80	121.06	169.49	120	181.39	253.94

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	182.91	256.07	148	223.62	313.07	175	264.37	370.11
122	184.43	258.20	149	225.18	315.26	176	265.89	372.24
123	185.91	260.27	150	226.68	317.36	177	267.41	374.38
124	187.43	262.40	151	228.18	319.46	178	268.94	376.51
125	188.95	264.54	152	229.68	321.56	179	270.37	378.52
126	190.44	266.61	153	231.19	323.66	180	271.90	380.66
127	191.96	268.75	154	232.69	325.77	181	273.43	382.80
128	193.49	270.89	155	234.19	327.87	182	274.96	384.94
129	194.98	272.97	156	235.70	329.98	183	276.48	387.08
130	196.51	275.11	157	237.20	332.08	184	277.92	389.09
131	197.99	277.19	158	238.71	334.19	185	279.45	391.23
132	199.48	279.27	159	240.22	336.30	186	280.98	393.38
133	201.02	281.42	160	241.72	338.41	187	282.52	395.53
134	202.50	283.51	161	243.23	340.53	188	283.96	397.54
135	204.04	285.66	162	244.74	342.64	189	285.49	399.69
136	205.53	287.74	163	246.25	344.75	190	287.03	401.84
137	207.07	289.90	164	247.76	346.87	191	288.56	403.99
138	208.56	291.99	165	249.28	348.99	192	290.00	406.00
139	210.06	294.08	166	250.79	351.10	193	291.54	408.16
140	211.55	296.17	167	252.30	353.22	194	293.08	410.31
141	213.09	298.33	168	253.82	355.34	195	294.52	412.33
142	214.59	300.42	169	255.33	357.47	196	296.06	414.48
143	216.08	302.52	170	256.85	359.59	197	297.60	416.65
144	217.63	304.69	171	258.37	361.72	198	299.04	418.66
145	219.13	306.78	172	259.89	363.84	199	300.59	420.82
146	220.63	308.88	173	261.33	365.86	200	302.13	422.99
147	222.12	310.97	174	262.85	367.98	201- 1.51 2.11		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.51 บาท/ตัน

2.11 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

38.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.37	4.72	41	63.28	88.60	81	124.66	174.52
2	4.80	6.72	42	64.82	90.75	82	126.18	176.65
3	6.23	8.72	43	66.35	92.89	83	127.72	178.81
4	7.66	10.72	44	67.89	95.04	84	129.25	180.95
5	9.08	12.72	45	69.42	97.19	85	130.79	183.11
6	10.51	14.72	46	70.96	99.34	86	132.32	185.25
7	11.94	16.72	47	72.49	101.49	87	133.85	187.39
8	13.37	18.71	48	74.02	103.63	88	135.38	189.53
9	14.80	20.71	49	75.56	105.78	89	136.91	191.68
10	16.22	22.71	50	77.09	107.93	90	138.47	193.86
11	17.65	24.71	51	78.63	110.08	91	140.00	196.01
12	19.08	26.71	52	80.16	112.22	92	141.52	198.12
13	20.51	28.71	53	81.69	114.37	93	143.05	200.27
14	21.94	30.71	54	83.22	116.51	94	144.59	202.43
15	23.40	32.76	55	84.76	118.67	95	146.13	204.59
16	24.93	34.91	56	86.29	120.81	96	147.67	206.74
17	26.47	37.05	57	87.83	122.96	97	149.19	208.87
18	28.00	39.20	58	89.36	125.10	98	150.74	211.03
19	29.53	41.35	59	90.90	127.26	99	152.26	213.16
20	31.07	43.50	60	92.44	129.41	100	153.81	215.33
21	32.60	45.64	61	93.97	131.55	101	155.33	217.46
22	34.14	47.79	62	95.50	133.70	102	156.88	219.63
23	35.67	49.94	63	97.03	135.85	103	158.40	221.76
24	37.20	52.09	64	98.57	138.00	104	159.93	223.90
25	38.74	54.24	65	100.10	140.14	105	161.48	226.08
26	40.27	56.38	66	101.64	142.29	106	163.01	228.21
27	41.81	58.53	67	103.17	144.44	107	164.54	230.35
28	43.34	60.68	68	104.70	146.58	108	166.07	232.49
29	44.87	62.82	69	106.23	148.73	109	167.60	234.64
30	46.41	64.97	70	107.77	150.88	110	169.13	236.78
31	47.94	67.12	71	109.31	153.03	111	170.66	238.93
32	49.48	69.27	72	110.85	155.19	112	172.20	241.07
33	51.01	71.42	73	112.37	157.32	113	173.73	243.22
34	52.54	73.56	74	113.92	159.48	114	175.27	245.37
35	54.08	75.71	75	115.45	161.63	115	176.80	247.53
36	55.61	77.86	76	116.98	163.77	116	178.34	249.68
37	57.15	80.00	77	118.51	165.91	117	179.88	251.84
38	58.68	82.15	78	120.04	168.06	118	181.42	253.99
39	60.22	84.31	79	121.58	170.21	119	182.97	256.15
40	61.75	86.45	80	123.12	172.37	120	184.47	258.26

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	186.02	260.42	148	227.43	318.40	175	268.86	376.41
122	187.56	262.59	149	229.01	320.62	176	270.41	378.58
123	189.07	264.69	150	230.54	322.75	177	271.96	380.75
124	190.62	266.86	151	232.06	324.89	178	273.51	382.92
125	192.17	269.03	152	233.59	327.03	179	274.97	384.96
126	193.67	271.14	153	235.12	329.17	180	276.53	387.14
127	195.23	273.32	154	236.65	331.31	181	278.08	389.31
128	196.78	275.50	155	238.18	333.45	182	279.63	391.49
129	198.29	277.61	156	239.71	335.59	183	281.19	393.66
130	199.85	279.79	157	241.24	337.73	184	282.65	395.71
131	201.36	281.91	158	242.77	339.88	185	284.21	397.89
132	202.87	284.02	159	244.30	342.02	186	285.76	400.07
133	204.43	286.21	160	245.84	344.17	187	287.32	402.25
134	205.95	288.33	161	247.37	346.32	188	288.79	404.30
135	207.51	290.52	162	248.91	348.47	189	290.35	406.49
136	209.03	292.64	163	250.44	350.62	190	291.91	408.67
137	210.59	294.83	164	251.98	352.77	191	293.47	410.86
138	212.11	296.96	165	253.52	354.92	192	294.94	412.91
139	213.63	299.08	166	255.05	357.08	193	296.50	415.10
140	215.15	301.20	167	256.59	359.23	194	298.07	417.29
141	216.72	303.41	168	258.14	361.39	195	299.53	419.34
142	218.24	305.53	169	259.68	363.55	196	301.10	421.54
143	219.76	307.66	170	261.22	365.71	197	302.67	423.73
144	221.34	309.87	171	262.76	367.87	198	304.13	425.78
145	222.86	312.00	172	264.31	370.03	199	305.70	427.98
146	224.38	314.13	173	265.77	372.08	200	307.27	430.18
147	225.90	316.26	174	267.32	374.24	201- 1.54 2.15		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.54 บาท/ตัน

2.15 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

39.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.40	4.76	41	64.34	90.07	81	126.74	177.44
2	4.85	6.79	42	65.90	92.26	82	128.29	179.60
3	6.30	8.83	43	67.45	94.44	83	129.86	181.80
4	7.76	10.86	44	69.02	96.62	84	131.41	183.97
5	9.21	12.90	45	70.58	98.81	85	132.98	186.17
6	10.67	14.93	46	72.14	101.00	86	134.53	188.35
7	12.12	16.97	47	73.70	103.18	87	136.09	190.52
8	13.57	19.00	48	75.25	105.35	88	137.64	192.70
9	15.03	21.04	49	76.82	107.54	89	139.20	194.88
10	16.48	23.07	50	78.38	109.73	90	140.78	197.09
11	17.93	25.11	51	79.94	111.91	91	142.34	199.28
12	19.39	27.14	52	81.49	114.09	92	143.88	201.43
13	20.84	29.18	53	83.05	116.27	93	145.44	203.62
14	22.30	31.21	54	84.61	118.46	94	147.01	205.81
15	23.78	33.30	55	86.18	120.65	95	148.57	208.00
16	25.34	35.48	56	87.73	122.82	96	150.14	210.20
17	26.90	37.66	57	89.29	125.01	97	151.68	212.36
18	28.46	39.85	58	90.85	127.19	98	153.26	214.56
19	30.02	42.03	59	92.41	129.38	99	154.80	216.72
20	31.58	44.22	60	93.98	131.57	100	156.38	218.93
21	33.14	46.40	61	95.53	133.75	101	157.92	221.09
22	34.70	48.58	62	97.09	135.93	102	159.50	223.30
23	36.26	50.77	63	98.65	138.12	103	161.05	225.47
24	37.82	52.95	64	100.22	140.30	104	162.60	227.64
25	39.38	55.13	65	101.77	142.48	105	164.18	229.85
26	40.94	57.32	66	103.34	144.67	106	165.73	232.03
27	42.50	59.50	67	104.89	146.85	107	167.29	234.20
28	44.06	61.69	68	106.45	149.03	108	168.84	236.38
29	45.62	63.87	69	108.01	151.21	109	170.40	238.56
30	47.18	66.05	70	109.57	153.40	110	171.96	240.74
31	48.74	68.24	71	111.13	155.59	111	173.51	242.92
32	50.30	70.42	72	112.70	157.78	112	175.07	245.10
33	51.86	72.60	73	114.25	159.95	113	176.63	247.29
34	53.42	74.79	74	115.82	162.15	114	178.20	249.47
35	54.98	76.97	75	117.37	164.32	115	179.76	251.66
36	56.54	79.16	76	118.93	166.50	116	181.32	253.85
37	58.10	81.34	77	120.49	168.69	117	182.89	256.05
38	59.66	83.52	78	122.05	170.87	118	184.46	258.24
39	61.22	85.71	79	123.61	173.06	119	186.03	260.44
40	62.78	87.89	80	125.17	175.24	120	187.55	262.58

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	189.13	264.78	148	231.23	323.72	175	273.36	382.71
122	190.70	266.98	149	232.84	325.98	176	274.94	384.91
123	192.23	269.12	150	234.39	328.15	177	276.51	387.11
124	193.80	271.32	151	235.94	330.32	178	278.09	389.32
125	195.38	273.53	152	237.50	332.50	179	279.57	391.40
126	196.91	275.68	153	239.05	334.67	180	281.15	393.61
127	198.49	277.89	154	240.61	336.85	181	282.73	395.82
128	200.07	280.10	155	242.16	339.02	182	284.31	398.03
129	201.61	282.25	156	243.72	341.20	183	285.89	400.25
130	203.19	284.47	157	245.27	343.38	184	287.38	402.33
131	204.73	286.62	158	246.83	345.56	185	288.96	404.55
132	206.27	288.77	159	248.39	347.74	186	290.55	406.76
133	207.85	290.99	160	249.95	349.93	187	292.13	408.98
134	209.39	293.15	161	251.51	352.11	188	293.62	411.07
135	210.98	295.37	162	253.07	354.30	189	295.20	413.29
136	212.52	297.53	163	254.63	356.48	190	296.79	415.51
137	214.12	299.76	164	256.19	358.67	191	298.38	417.73
138	215.66	301.92	165	257.76	360.86	192	299.87	419.82
139	217.20	304.08	166	259.32	363.05	193	301.46	422.04
140	218.74	306.24	167	260.89	365.24	194	303.05	424.27
141	220.34	308.48	168	262.45	367.43	195	304.54	426.36
142	221.89	310.64	169	264.02	369.63	196	306.13	428.59
143	223.43	312.81	170	265.59	371.82	197	307.73	430.82
144	225.04	315.05	171	267.16	374.02	198	309.22	432.91
145	226.58	317.22	172	268.73	376.22	199	310.81	435.14
146	228.13	319.38	173	270.22	378.30	200	312.41	437.38
147	229.68	321.55	174	271.79	380.50	201-	1.56	2.19
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.56 บาท/ตัน

2.19 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

40.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.42	4.79	41	65.39	91.55	81	128.82	180.35
2	4.90	6.86	42	66.98	93.77	82	130.39	182.55
3	6.38	8.93	43	68.56	95.98	83	131.99	184.79
4	7.86	11.01	44	70.15	98.21	84	133.57	186.99
5	9.34	13.08	45	71.73	100.43	85	135.16	189.23
6	10.82	15.15	46	73.32	102.65	86	136.74	191.44
7	12.30	17.22	47	74.91	104.87	87	138.32	193.65
8	13.78	19.29	48	76.49	107.08	88	139.90	195.87
9	15.26	21.36	49	78.08	109.31	89	141.49	198.08
10	16.74	23.43	50	79.66	111.53	90	143.09	200.33
11	18.22	25.50	51	81.25	113.75	91	144.68	202.55
12	19.70	27.57	52	82.83	115.96	92	146.24	204.74
13	21.18	29.65	53	84.41	118.18	93	147.83	206.97
14	22.65	31.72	54	86.00	120.40	94	149.42	209.19
15	24.17	33.84	55	87.59	122.62	95	151.02	211.42
16	25.75	36.06	56	89.17	124.84	96	152.61	213.65
17	27.34	38.28	57	90.75	127.06	97	154.18	215.85
18	28.93	40.50	58	92.34	129.28	98	155.77	218.08
19	30.51	42.72	59	93.93	131.50	99	157.35	220.28
20	32.10	44.94	60	95.52	133.73	100	158.95	222.52
21	33.68	47.16	61	97.10	135.94	101	160.52	224.72
22	35.27	49.37	62	98.69	138.16	102	162.12	226.97
23	36.85	51.60	63	100.27	140.38	103	163.70	229.17
24	38.44	53.81	64	101.86	142.61	104	165.27	231.38
25	40.02	56.03	65	103.44	144.81	105	166.88	233.63
26	41.61	58.25	66	105.03	147.04	106	168.46	235.84
27	43.19	60.47	67	106.61	149.26	107	170.04	238.05
28	44.78	62.69	68	108.20	151.47	108	171.62	240.27
29	46.36	64.91	69	109.78	153.69	109	173.20	242.48
30	47.95	67.13	70	111.37	155.92	110	174.78	244.70
31	49.54	69.35	71	112.96	158.14	111	176.37	246.91
32	51.12	71.57	72	114.55	160.37	112	177.95	249.13
33	52.71	73.79	73	116.13	162.58	113	179.54	251.35
34	54.29	76.01	74	117.72	164.81	114	181.13	253.58
35	55.88	78.23	75	119.30	167.02	115	182.71	255.80
36	57.46	80.45	76	120.88	169.24	116	184.30	258.03
37	59.05	82.67	77	122.47	171.46	117	185.90	260.25
38	60.63	84.89	78	124.05	173.68	118	187.49	262.48
39	62.22	87.11	79	125.64	175.90	119	189.08	264.72
40	63.81	89.33	80	127.23	178.12	120	190.64	266.89

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	192.24	269.13	148	235.03	329.05	175	277.86	389.00
122	193.83	271.37	149	236.67	331.34	176	279.46	391.24
123	195.39	273.55	150	238.25	333.55	177	281.06	393.48
124	196.99	275.79	151	239.83	335.76	178	282.66	395.72
125	198.59	278.03	152	241.40	337.97	179	284.18	397.85
126	200.15	280.21	153	242.98	340.18	180	285.78	400.09
127	201.76	282.46	154	244.56	342.39	181	287.38	402.33
128	203.36	284.71	155	246.14	344.60	182	288.99	404.58
129	204.92	286.89	156	247.73	346.82	183	290.59	406.83
130	206.53	289.15	157	249.31	349.03	184	292.11	408.95
131	208.09	291.33	158	250.89	351.25	185	293.72	411.20
132	209.66	293.52	159	252.48	353.47	186	295.33	413.46
133	211.27	295.78	160	254.06	355.68	187	296.94	415.71
134	212.84	297.97	161	255.65	357.90	188	298.45	417.83
135	214.45	300.23	162	257.23	360.13	189	300.06	420.09
136	216.02	302.42	163	258.82	362.35	190	301.68	422.35
137	217.64	304.69	164	260.41	364.57	191	303.29	424.61
138	219.20	306.89	165	262.00	366.80	192	304.80	426.73
139	220.77	309.08	166	263.59	369.02	193	306.42	428.99
140	222.34	311.28	167	265.18	371.25	194	308.04	431.25
141	223.97	313.55	168	266.77	373.48	195	309.55	433.37
142	225.54	315.75	169	268.36	375.71	196	311.17	435.64
143	227.11	317.95	170	269.96	377.94	197	312.79	437.91
144	228.74	320.23	171	271.55	380.17	198	314.31	440.03
145	230.31	322.43	172	273.15	382.41	199	315.93	442.30
146	231.88	324.64	173	274.66	384.53	200	317.55	444.57
147	233.46	326.84	174	276.26	386.76	201-	1.59	2.22
							1000	ต่อ กม.
							@	ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.59 บาท/ตัน

2.22 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

41.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.45	4.83	41	66.44	93.02	81	130.90	183.26
2	4.95	6.94	42	68.06	95.28	82	132.50	185.50
3	6.46	9.04	43	69.66	97.53	83	134.12	187.77
4	7.96	11.15	44	71.28	99.79	84	135.72	190.01
5	9.47	13.26	45	72.89	102.05	85	137.35	192.29
6	10.97	15.36	46	74.50	104.31	86	138.95	194.53
7	12.48	17.47	47	76.11	106.56	87	140.56	196.78
8	13.98	19.58	48	77.72	108.81	88	142.17	199.03
9	15.49	21.69	49	79.34	111.07	89	143.77	201.28
10	16.99	23.79	50	80.95	113.32	90	145.41	203.57
11	18.50	25.90	51	82.56	115.58	91	147.02	205.83
12	20.00	28.01	52	84.17	117.83	92	148.61	208.05
13	21.51	30.11	53	85.78	120.09	93	150.22	210.31
14	23.01	32.22	54	87.39	122.34	94	151.84	212.58
15	24.56	34.38	55	89.00	124.60	95	153.46	214.84
16	26.17	36.63	56	90.61	126.85	96	155.08	217.11
17	27.78	38.89	57	92.22	129.11	97	156.67	219.34
18	29.39	41.14	58	93.83	131.36	98	158.29	221.61
19	31.00	43.40	59	95.45	133.62	99	159.89	223.85
20	32.61	45.66	60	97.06	135.89	100	161.52	226.12
21	34.22	47.91	61	98.67	138.14	101	163.11	228.36
22	35.83	50.17	62	100.28	140.39	102	164.74	230.64
23	37.45	52.42	63	101.89	142.65	103	166.34	232.88
24	39.05	54.68	64	103.51	144.91	104	167.94	235.12
25	40.67	56.93	65	105.11	147.15	105	169.58	237.41
26	42.28	59.19	66	106.73	149.42	106	171.18	239.66
27	43.89	61.44	67	108.33	151.67	107	172.79	241.90
28	45.50	63.70	68	109.94	153.92	108	174.39	244.15
29	47.11	65.95	69	111.55	156.18	109	176.00	246.40
30	48.72	68.21	70	113.17	158.43	110	177.61	248.65
31	50.33	70.47	71	114.78	160.69	111	179.22	250.91
32	51.94	72.72	72	116.40	162.96	112	180.83	253.16
33	53.56	74.98	73	118.00	165.20	113	182.44	255.42
34	55.17	77.23	74	119.62	167.47	114	184.06	257.68
35	56.78	79.49	75	121.23	169.72	115	185.67	259.94
36	58.39	81.75	76	122.84	171.97	116	187.29	262.20
37	60.00	84.00	77	124.45	174.23	117	188.90	264.46
38	61.61	86.25	78	126.06	176.48	118	190.52	266.73
39	63.23	88.52	79	127.67	178.74	119	192.14	269.00
40	64.83	90.77	80	129.29	181.00	120	193.72	271.21

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	195.34	273.48	148	238.84	334.37	175	282.36	395.30
122	196.97	275.76	149	240.50	336.70	176	283.98	397.57
123	198.55	277.97	150	242.10	338.94	177	285.61	399.85
124	200.18	280.25	151	243.71	341.19	178	287.24	402.13
125	201.80	282.53	152	245.31	343.43	179	288.78	404.29
126	203.39	284.75	153	246.92	345.68	180	290.40	406.57
127	205.02	287.03	154	248.52	347.93	181	292.03	408.85
128	206.65	289.31	155	250.13	350.18	182	293.66	411.13
129	208.24	291.53	156	251.73	352.43	183	295.30	413.42
130	209.87	293.82	157	253.34	354.68	184	296.84	415.57
131	211.46	296.05	158	254.95	356.93	185	298.47	417.86
132	213.05	298.27	159	256.56	359.19	186	300.11	420.15
133	214.69	300.56	160	258.17	361.44	187	301.74	422.44
134	216.28	302.79	161	259.78	363.70	188	303.28	424.59
135	217.92	305.09	162	261.40	365.95	189	304.92	426.89
136	219.51	307.32	163	263.01	368.21	190	306.56	429.18
137	221.16	309.62	164	264.62	370.47	191	308.20	431.48
138	222.75	311.85	165	266.24	372.73	192	309.74	433.63
139	224.34	314.08	166	267.85	374.99	193	311.38	435.93
140	225.94	316.31	167	269.47	377.26	194	313.02	438.23
141	227.59	318.63	168	271.09	379.52	195	314.56	440.39
142	229.19	320.86	169	272.71	381.79	196	316.21	442.69
143	230.78	323.10	170	274.33	384.06	197	317.86	445.00
144	232.44	325.41	171	275.95	386.33	198	319.40	447.15
145	234.04	327.65	172	277.57	388.60	199	321.04	449.46
146	235.64	329.89	173	279.11	390.75	200	322.69	451.77
147	237.24	332.13	174	280.73	393.03	201-	1.61	2.26
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.61 บาท/ตัน

2.26 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

42.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.47	4.86	41	67.50	94.50	81	132.99	186.18
2	5.01	7.01	42	69.14	96.79	82	134.61	188.45
3	6.54	9.15	43	70.77	99.08	83	136.26	190.76
4	8.07	11.29	44	72.41	101.37	84	137.88	193.04
5	9.60	13.44	45	74.05	103.67	85	139.53	195.35
6	11.13	15.58	46	75.69	105.96	86	141.16	197.63
7	12.66	17.72	47	77.32	108.25	87	142.79	199.91
8	14.19	19.87	48	78.95	110.54	88	144.43	202.20
9	15.72	22.01	49	80.59	112.83	89	146.06	204.49
10	17.25	24.15	50	82.23	115.12	90	147.72	206.81
11	18.78	26.29	51	83.87	117.42	91	149.36	209.10
12	20.31	28.44	52	85.50	119.70	92	150.97	211.36
13	21.84	30.58	53	87.14	121.99	93	152.61	213.66
14	23.37	32.72	54	88.78	124.29	94	154.26	215.96
15	24.94	34.92	55	90.42	126.58	95	155.90	218.26
16	26.58	37.21	56	92.05	128.87	96	157.54	220.56
17	28.21	39.50	57	93.68	131.16	97	159.16	222.83
18	29.85	41.79	58	95.32	133.45	98	160.81	225.14
19	31.49	44.08	59	96.96	135.75	99	162.43	227.41
20	33.12	46.37	60	98.60	138.05	100	164.09	229.72
21	34.76	48.67	61	100.24	140.33	101	165.71	231.99
22	36.40	50.96	62	101.87	142.62	102	167.36	234.31
23	38.04	53.25	63	103.51	144.92	103	168.99	236.59
24	39.67	55.54	64	105.15	147.21	104	170.62	238.86
25	41.31	57.83	65	106.78	149.49	105	172.28	241.19
26	42.94	60.12	66	108.42	151.79	106	173.91	243.47
27	44.58	62.41	67	110.06	154.08	107	175.54	245.75
28	46.22	64.71	68	111.69	156.37	108	177.17	248.04
29	47.86	67.00	69	113.33	158.66	109	178.80	250.32
30	49.49	69.29	70	114.97	160.95	110	180.44	252.61
31	51.13	71.58	71	116.61	163.25	111	182.07	254.90
32	52.77	73.87	72	118.25	165.55	112	183.71	257.19
33	54.40	76.16	73	119.88	167.83	113	185.35	259.49
34	56.04	78.46	74	121.52	170.13	114	186.99	261.78
35	57.68	80.75	75	123.16	172.42	115	188.63	264.08
36	59.32	83.04	76	124.79	174.71	116	190.27	266.37
37	60.95	85.33	77	126.43	177.00	117	191.91	268.67
38	62.59	87.62	78	128.06	179.29	118	193.55	270.98
39	64.23	89.92	79	129.70	181.58	119	195.20	273.28
40	65.86	92.21	80	131.34	183.88	120	196.81	275.53

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	198.45	277.84	148	242.64	339.70	175	286.85	401.60
122	200.10	280.15	149	244.33	342.06	176	288.50	403.91
123	201.71	282.40	150	245.96	344.34	177	290.16	406.22
124	203.36	284.71	151	247.59	346.62	178	291.81	408.53
125	205.02	287.02	152	249.22	348.90	179	293.38	410.73
126	206.63	289.28	153	250.85	351.19	180	295.03	413.04
127	208.28	291.60	154	252.48	353.47	181	296.69	415.36
128	209.94	293.92	155	254.11	355.76	182	298.34	417.68
129	211.55	296.18	156	255.74	358.04	183	300.00	420.00
130	213.21	298.50	157	257.38	360.33	184	301.57	422.19
131	214.83	300.76	158	259.01	362.62	185	303.23	424.52
132	216.44	303.02	159	260.65	364.91	186	304.89	426.84
133	218.11	305.35	160	262.28	367.20	187	306.55	429.17
134	219.72	307.61	161	263.92	369.49	188	308.11	431.36
135	221.39	309.95	162	265.56	371.78	189	309.78	433.69
136	223.01	312.21	163	267.20	374.08	190	311.44	436.02
137	224.68	314.55	164	268.84	376.37	191	313.11	438.35
138	226.30	316.82	165	270.48	378.67	192	314.67	440.54
139	227.92	319.08	166	272.12	380.97	193	316.34	442.88
140	229.54	321.35	167	273.76	383.27	194	318.01	445.21
141	231.21	323.70	168	275.41	385.57	195	319.58	447.41
142	232.84	325.97	169	277.05	387.87	196	321.25	449.74
143	234.46	328.24	170	278.70	390.17	197	322.92	452.09
144	236.14	330.59	171	280.34	392.48	198	324.48	454.28
145	237.76	332.87	172	281.99	394.79	199	326.16	456.62
146	239.39	335.14	173	283.56	396.98	200	327.83	458.97
147	241.01	337.42	174	285.20	399.29	201- 1.64 2.29		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.64 บาท/ตัน

2.29 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

43.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.50	4.90	41	68.55	95.97	81	135.07	189.09
2	5.06	7.08	42	70.22	98.31	82	136.72	191.40
3	6.61	9.26	43	71.88	100.63	83	138.39	193.74
4	8.17	11.44	44	73.54	102.96	84	140.04	196.06
5	9.73	13.62	45	75.20	105.28	85	141.72	198.40
6	11.28	15.80	46	76.87	107.62	86	143.37	200.72
7	12.84	17.98	47	78.53	109.94	87	145.03	203.04
8	14.40	20.15	48	80.19	112.26	88	146.69	205.36
9	15.95	22.33	49	81.85	114.60	89	148.35	207.69
10	17.51	24.51	50	83.52	116.92	90	150.03	210.05
11	19.06	26.69	51	85.18	119.25	91	151.70	212.38
12	20.62	28.87	52	86.84	121.58	92	153.34	214.67
13	22.18	31.05	53	88.50	123.90	93	155.00	217.00
14	23.73	33.23	54	90.16	126.23	94	156.67	219.34
15	25.33	35.46	55	91.83	128.56	95	158.34	221.68
16	26.99	37.78	56	93.49	130.88	96	160.01	224.02
17	28.65	40.11	57	95.15	133.21	97	161.66	226.32
18	30.31	42.44	58	96.81	135.54	98	163.33	228.66
19	31.98	44.77	59	98.48	137.87	99	164.98	230.97
20	33.64	47.09	60	100.15	140.20	100	166.66	233.32
21	35.30	49.42	61	101.81	142.53	101	168.30	235.63
22	36.96	51.75	62	103.47	144.85	102	169.99	237.98
23	38.63	54.08	63	105.13	147.18	103	171.64	240.29
24	40.29	56.40	64	106.80	149.51	104	173.29	242.61
25	41.95	58.73	65	108.45	151.83	105	174.98	244.97
26	43.61	61.06	66	110.12	154.17	106	176.63	247.28
27	45.28	63.39	67	111.78	156.49	107	178.29	249.60
28	46.94	65.72	68	113.44	158.81	108	179.95	251.92
29	48.60	68.04	69	115.10	161.14	109	181.60	254.25
30	50.26	70.37	70	116.77	163.47	110	183.26	256.57
31	51.93	72.70	71	118.43	165.80	111	184.93	258.90
32	53.59	75.02	72	120.10	168.14	112	186.59	261.22
33	55.25	77.35	73	121.75	170.46	113	188.25	263.55
34	56.91	79.68	74	123.43	172.80	114	189.92	265.88
35	58.58	82.01	75	125.08	175.12	115	191.58	268.21
36	60.24	84.34	76	126.74	177.44	116	193.25	270.55
37	61.90	86.66	77	128.40	179.77	117	194.92	272.88
38	63.56	88.99	78	130.07	182.09	118	196.59	275.22
39	65.23	91.32	79	131.73	184.43	119	198.26	277.56
40	66.89	93.65	80	133.40	186.76	120	199.89	279.85

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	201.56	282.19	148	246.44	345.02	175	291.35	407.89
122	203.24	284.53	149	248.16	347.42	176	293.03	410.24
123	204.87	286.82	150	249.81	349.74	177	294.71	412.59
124	206.55	289.17	151	251.47	352.05	178	296.38	414.94
125	208.23	291.52	152	253.12	354.37	179	297.98	417.17
126	209.87	293.81	153	254.78	356.69	180	299.66	419.52
127	211.55	296.17	154	256.44	359.01	181	301.34	421.87
128	213.23	298.52	155	258.09	361.33	182	303.02	424.23
129	214.87	300.82	156	259.75	363.65	183	304.70	426.58
130	216.56	303.18	157	261.41	365.98	184	306.29	428.81
131	218.20	305.47	158	263.07	368.30	185	307.98	431.17
132	219.84	307.77	159	264.73	370.63	186	309.67	433.53
133	221.53	310.14	160	266.40	372.95	187	311.35	435.89
134	223.17	312.43	161	268.06	375.28	188	312.95	438.12
135	224.86	314.80	162	269.72	377.61	189	314.63	440.49
136	226.50	317.10	163	271.39	379.94	190	316.32	442.85
137	228.20	319.48	164	273.05	382.27	191	318.02	445.22
138	229.84	321.78	165	274.72	384.61	192	319.61	447.45
139	231.49	324.08	166	276.39	386.94	193	321.30	449.82
140	233.14	326.39	167	278.05	389.28	194	323.00	452.19
141	234.84	328.77	168	279.72	391.61	195	324.59	454.42
142	236.48	331.08	169	281.39	393.95	196	326.28	456.80
143	238.13	333.39	170	283.06	396.29	197	327.98	459.17
144	239.84	335.78	171	284.74	398.63	198	329.57	461.40
145	241.49	338.09	172	286.41	400.97	199	331.27	463.78
146	243.14	340.40	173	288.00	403.20	200	332.97	466.16
147	244.79	342.71	174	289.68	405.55	201-	1.66	2.33
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.66 บาท/ตัน

2.33 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

44.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.53	4.94	41	69.61	97.45	81	137.15	192.01
2	5.11	7.15	42	71.30	99.82	82	138.82	194.35
3	6.69	9.37	43	72.98	102.17	83	140.52	196.73
4	8.27	11.58	44	74.67	104.54	84	142.20	199.08
5	9.85	13.80	45	76.36	106.90	85	143.90	201.46
6	11.44	16.01	46	78.05	109.27	86	145.58	203.82
7	13.02	18.23	47	79.74	111.63	87	147.27	206.17
8	14.60	20.44	48	81.42	113.99	88	148.95	208.53
9	16.18	22.66	49	83.11	116.36	89	150.64	210.89
10	17.77	24.87	50	84.80	118.72	90	152.35	213.29
11	19.35	27.09	51	86.49	121.09	91	154.04	215.65
12	20.93	29.30	52	88.18	123.45	92	155.70	217.98
13	22.51	31.52	53	89.86	125.81	93	157.39	220.35
14	24.09	33.73	54	91.55	128.17	94	159.09	222.72
15	25.71	36.00	55	93.24	130.54	95	160.78	225.09
16	27.40	38.36	56	94.93	132.90	96	162.48	227.47
17	29.09	40.72	57	96.61	135.26	97	164.15	229.81
18	30.78	43.09	58	98.30	137.62	98	165.85	232.19
19	32.46	45.45	59	99.99	139.99	99	167.52	234.53
20	34.15	47.81	60	101.69	142.36	100	169.23	236.92
21	35.84	50.18	61	103.37	144.72	101	170.90	239.26
22	37.53	52.54	62	105.06	147.08	102	172.61	241.65
23	39.22	54.91	63	106.75	149.45	103	174.28	244.00
24	40.91	57.27	64	108.44	151.82	104	175.96	246.35
25	42.59	59.63	65	110.12	154.17	105	177.67	248.74
26	44.28	61.99	66	111.82	156.54	106	179.36	251.10
27	45.97	64.36	67	113.50	158.90	107	181.04	253.45
28	47.66	66.72	68	115.19	161.26	108	182.72	255.81
29	49.35	69.08	69	116.87	163.62	109	184.41	258.17
30	51.04	71.45	70	118.56	165.99	110	186.09	260.53
31	52.72	73.81	71	120.26	168.36	111	187.78	262.89
32	54.41	76.18	72	121.95	170.73	112	189.47	265.25
33	56.10	78.54	73	123.63	173.08	113	191.15	267.62
34	57.79	80.90	74	125.33	175.46	114	192.85	269.98
35	59.47	83.26	75	127.01	177.82	115	194.54	272.35
36	61.17	85.63	76	128.70	180.18	116	196.23	274.72
37	62.85	87.99	77	130.38	182.54	117	197.92	277.09
38	64.54	90.36	78	132.07	184.90	118	199.62	279.47
39	66.23	92.73	79	133.76	187.27	119	201.32	281.84
40	67.92	95.08	80	135.45	189.64	120	202.97	284.16

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	204.67	286.54	148	250.25	350.35	175	295.85	414.19
122	206.37	288.92	149	251.99	352.78	176	297.55	416.57
123	208.03	291.25	150	253.67	355.13	177	299.25	418.96
124	209.74	293.63	151	255.35	357.49	178	300.96	421.34
125	211.44	296.02	152	257.03	359.84	179	302.58	423.61
126	213.10	298.35	153	258.71	362.20	180	304.28	425.99
127	214.81	300.74	154	260.39	364.55	181	305.99	428.38
128	216.52	303.13	155	262.08	366.91	182	307.70	430.78
129	218.18	305.46	156	263.76	369.27	183	309.41	433.17
130	219.90	307.85	157	265.45	371.63	184	311.02	435.43
131	221.56	310.19	158	267.13	373.99	185	312.73	437.83
132	223.23	312.52	159	268.82	376.35	186	314.45	440.22
133	224.94	314.92	160	270.51	378.71	187	316.16	442.62
134	226.61	317.25	161	272.20	381.08	188	317.78	444.89
135	228.33	319.66	162	273.89	383.44	189	319.49	447.29
136	230.00	322.00	163	275.58	385.81	190	321.21	449.69
137	231.72	324.41	164	277.27	388.17	191	322.92	452.09
138	233.39	326.75	165	278.96	390.54	192	324.54	454.36
139	235.06	329.09	166	280.65	392.91	193	326.26	456.77
140	236.73	331.43	167	282.35	395.28	194	327.98	459.17
141	238.46	333.84	168	284.04	397.66	195	329.60	461.44
142	240.13	336.19	169	285.74	400.03	196	331.32	463.85
143	241.81	338.53	170	287.43	402.41	197	333.04	466.26
144	243.54	340.96	171	289.13	404.78	198	334.66	468.53
145	245.22	343.30	172	290.83	407.16	199	336.39	470.94
146	246.89	345.65	173	292.45	409.43	200	338.11	473.36
147	248.57	348.00	174	294.15	411.81	201-	1.69	2.37
							1000	ต่อ กม.
							@	ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.69 บาท/ตัน

2.37 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

45.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.55	4.97	41	70.66	98.92	81	139.23	194.92
2	5.16	7.22	42	72.38	101.33	82	140.93	197.30
3	6.77	9.47	43	74.09	103.72	83	142.65	199.72
4	8.37	11.72	44	75.80	106.12	84	144.36	202.10
5	9.98	13.98	45	77.52	108.52	85	146.09	204.52
6	11.59	16.23	46	79.23	110.93	86	147.79	206.91
7	13.20	18.48	47	80.95	113.32	87	149.50	209.30
8	14.81	20.73	48	82.65	115.72	88	151.21	211.70
9	16.41	22.98	49	84.37	118.12	89	152.92	214.09
10	18.02	25.23	50	86.09	120.52	90	154.66	216.52
11	19.63	27.48	51	87.80	122.92	91	156.37	218.92
12	21.24	29.73	52	89.51	125.32	92	158.07	221.29
13	22.85	31.98	53	91.22	127.71	93	159.78	223.70
14	24.45	34.24	54	92.94	130.12	94	161.50	226.10
15	26.10	36.54	55	94.66	132.52	95	163.22	228.51
16	27.81	38.93	56	96.37	134.91	96	164.95	230.92
17	29.52	41.33	57	98.08	137.31	97	166.64	233.30
18	31.24	43.73	58	99.79	139.71	98	168.37	235.71
19	32.95	46.13	59	101.51	142.12	99	170.07	238.09
20	34.67	48.53	60	103.23	144.52	100	171.80	240.51
21	36.38	50.93	61	104.94	146.92	101	173.50	242.89
22	38.09	53.33	62	106.65	149.31	102	175.23	245.32
23	39.81	55.73	63	108.37	151.72	103	176.93	247.70
24	41.52	58.13	64	110.09	154.12	104	178.64	250.09
25	43.24	60.53	65	111.79	156.51	105	180.37	252.52
26	44.95	62.93	66	113.51	158.92	106	182.08	254.91
27	46.66	65.33	67	115.22	161.31	107	183.79	257.30
28	48.38	67.73	68	116.93	163.71	108	185.50	259.70
29	50.09	70.13	69	118.65	166.11	109	187.21	262.09
30	51.81	72.53	70	120.36	168.51	110	188.92	264.49
31	53.52	74.93	71	122.08	170.91	111	190.63	266.88
32	55.23	77.33	72	123.80	173.32	112	192.34	269.28
33	56.95	79.73	73	125.51	175.71	113	194.06	271.68
34	58.66	82.13	74	127.23	178.12	114	195.77	274.08
35	60.37	84.52	75	128.94	180.52	115	197.49	276.49
36	62.09	86.93	76	130.65	182.91	116	199.21	278.90
37	63.80	89.32	77	132.36	185.31	117	200.93	281.30
38	65.52	91.72	78	134.08	187.71	118	202.65	283.71
39	67.23	94.13	79	135.79	190.11	119	204.37	286.12
40	68.95	96.52	80	137.51	192.51	120	206.06	288.48

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	207.78	290.90	148	254.05	355.67	175	300.35	420.48
122	209.51	293.31	149	255.82	358.14	176	302.07	422.90
123	211.20	295.67	150	257.52	360.53	177	303.80	425.32
124	212.92	298.09	151	259.23	362.92	178	305.53	427.75
125	214.65	300.52	152	260.94	365.31	179	307.18	430.05
126	216.34	302.88	153	262.64	367.70	180	308.91	432.47
127	218.08	305.31	154	264.35	370.09	181	310.64	434.90
128	219.81	307.73	155	266.06	372.49	182	312.37	437.32
129	221.50	310.10	156	267.77	374.88	183	314.11	439.75
130	223.24	312.53	157	269.48	377.28	184	315.75	442.05
131	224.93	314.90	158	271.19	379.67	185	317.49	444.48
132	226.62	317.27	159	272.91	382.07	186	319.23	446.92
133	228.36	319.71	160	274.62	384.47	187	320.97	449.35
134	230.05	322.08	161	276.33	386.87	188	322.61	451.65
135	231.80	324.52	162	278.05	389.27	189	324.35	454.09
136	233.49	326.89	163	279.77	391.67	190	326.09	456.53
137	235.24	329.34	164	281.48	394.07	191	327.83	458.97
138	236.94	331.71	165	283.20	396.48	192	329.48	461.27
139	238.63	334.09	166	284.92	398.89	193	331.22	463.71
140	240.33	336.46	167	286.64	401.29	194	332.97	466.15
141	242.08	338.92	168	288.36	403.70	195	334.61	468.45
142	243.78	341.30	169	290.08	406.11	196	336.36	470.90
143	245.48	343.68	170	291.80	408.52	197	338.11	473.35
144	247.24	346.14	171	293.53	410.94	198	339.75	475.65
145	248.94	348.52	172	295.25	413.35	199	341.50	478.10
146	250.64	350.90	173	296.89	415.65	200	343.25	480.55
147	252.35	353.29	174	298.62	418.07	201- 1.72 2.40		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.72 บาท/ตัน

2.40 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

46.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.58	5.01	41	71.71	100.40	81	141.31	197.84
2	5.21	7.30	42	73.46	102.84	82	143.04	200.26
3	6.84	9.58	43	75.19	105.27	83	144.79	202.70
4	8.48	11.87	44	76.93	107.71	84	146.52	205.13
5	10.11	14.15	45	78.67	110.14	85	148.27	207.58
6	11.74	16.44	46	80.42	112.58	86	150.00	210.01
7	13.38	18.73	47	82.15	115.02	87	151.74	212.43
8	15.01	21.02	48	83.89	117.44	88	153.47	214.86
9	16.65	23.30	49	85.63	119.89	89	155.21	217.30
10	18.28	25.59	50	87.37	122.32	90	156.97	219.76
11	19.91	27.88	51	89.11	124.76	91	158.71	222.20
12	21.55	30.16	52	90.85	127.19	92	160.43	224.60
13	23.18	32.45	53	92.59	129.62	93	162.17	227.04
14	24.81	34.74	54	94.33	132.06	94	163.92	229.49
15	26.48	37.08	55	96.07	134.50	95	165.66	231.93
16	28.22	39.51	56	97.81	136.93	96	167.41	234.38
17	29.96	41.95	57	99.54	139.36	97	169.14	236.79
18	31.70	44.38	58	101.28	141.80	98	170.89	239.24
19	33.44	46.82	59	103.03	144.24	99	172.61	241.66
20	35.18	49.25	60	104.77	146.68	100	174.37	244.11
21	36.92	51.69	61	106.51	149.11	101	176.09	246.53
22	38.66	54.12	62	108.25	151.55	102	177.85	248.99
23	40.40	56.56	63	109.99	153.98	103	179.58	251.41
24	42.14	58.99	64	111.73	156.42	104	181.31	253.83
25	43.88	61.43	65	113.46	158.85	105	183.07	256.30
26	45.62	63.86	66	115.21	161.29	106	184.80	258.73
27	47.36	66.30	67	116.94	163.72	107	186.54	261.15
28	49.10	68.74	68	118.68	166.15	108	188.27	263.58
29	50.84	71.17	69	120.42	168.59	109	190.01	266.01
30	52.58	73.61	70	122.16	171.03	110	191.75	268.44
31	54.32	76.04	71	123.91	173.47	111	193.48	270.88
32	56.06	78.48	72	125.65	175.91	112	195.22	273.31
33	57.80	80.91	73	127.38	178.34	113	196.96	275.75
34	59.53	83.35	74	129.13	180.78	114	198.70	278.19
35	61.27	85.78	75	130.87	183.21	115	200.45	280.63
36	63.02	88.22	76	132.60	185.64	116	202.19	283.07
37	64.75	90.65	77	134.34	188.08	117	203.94	285.51
38	66.49	93.09	78	136.08	190.51	118	205.68	287.96
39	68.24	95.53	79	137.82	192.95	119	207.43	290.41
40	69.97	97.96	80	139.57	195.39	120	209.14	292.80

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	210.89	295.25	148	257.85	361.00	175	304.84	426.78
122	212.65	297.70	149	259.65	363.51	176	306.60	429.24
123	214.36	300.10	150	261.38	365.93	177	308.35	431.69
124	216.11	302.56	151	263.11	368.35	178	310.11	434.15
125	217.87	305.01	152	264.84	370.78	179	311.78	436.49
126	219.58	307.41	153	266.58	373.21	180	313.53	438.95
127	221.34	309.88	154	268.31	375.63	181	315.29	441.41
128	223.10	312.34	155	270.05	378.06	182	317.05	443.87
129	224.82	314.74	156	271.78	380.49	183	318.81	446.34
130	226.58	317.21	157	273.52	382.92	184	320.48	448.67
131	228.30	319.61	158	275.25	385.36	185	322.24	451.14
132	230.01	322.02	159	276.99	387.79	186	324.01	453.61
133	231.78	324.49	160	278.73	390.22	187	325.77	456.08
134	233.50	326.90	161	280.47	392.66	188	327.44	458.42
135	235.27	329.38	162	282.21	395.10	189	329.21	460.89
136	236.99	331.78	163	283.95	397.54	190	330.97	463.36
137	238.76	334.27	164	285.70	399.98	191	332.74	465.84
138	240.48	336.68	165	287.44	402.42	192	334.41	468.18
139	242.21	339.09	166	289.18	404.86	193	336.18	470.65
140	243.93	341.50	167	290.93	407.30	194	337.95	473.13
141	245.71	343.99	168	292.68	409.75	195	339.62	475.47
142	247.43	346.41	169	294.42	412.19	196	341.40	477.95
143	249.16	348.82	170	296.17	414.64	197	343.17	480.44
144	250.94	351.32	171	297.92	417.09	198	344.84	482.77
145	252.67	353.74	172	299.67	419.54	199	346.62	485.26
146	254.40	356.16	173	301.34	421.88	200	348.39	487.75
147	256.13	358.58	174	303.09	424.33	201-	1.74	2.44
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.74 บาท/ตัน

2.44 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

47.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.60	5.04	41	72.77	101.87	81	143.39	200.75
2	5.26	7.37	42	74.54	104.35	82	145.15	203.21
3	6.92	9.69	43	76.30	106.81	83	146.92	205.69
4	8.58	12.01	44	78.06	109.29	84	148.68	208.15
5	10.24	14.33	45	79.83	111.76	85	150.46	210.64
6	11.90	16.66	46	81.60	114.24	86	152.21	213.10
7	13.56	18.98	47	83.36	116.71	87	153.97	215.56
8	15.22	21.30	48	85.12	119.17	88	155.74	218.03
9	16.88	23.63	49	86.89	121.65	89	157.50	220.50
10	18.54	25.95	50	88.66	124.12	90	159.29	223.00
11	20.20	28.27	51	90.42	126.59	91	161.05	225.47
12	21.85	30.60	52	92.19	129.06	92	162.80	227.91
13	23.51	32.92	53	93.95	131.53	93	164.56	230.39
14	25.17	35.24	54	95.72	134.00	94	166.33	232.87
15	26.87	37.62	55	97.48	136.48	95	168.11	235.35
16	28.63	40.09	56	99.25	138.94	96	169.88	237.83
17	30.40	42.56	57	101.01	141.41	97	171.63	240.28
18	32.16	45.03	58	102.78	143.89	98	173.40	242.77
19	33.93	47.50	59	104.54	146.36	99	175.16	245.22
20	35.69	49.97	60	106.31	148.84	100	176.94	247.71
21	37.46	52.44	61	108.08	151.31	101	178.69	250.16
22	39.22	54.91	62	109.84	153.78	102	180.47	252.66
23	40.99	57.39	63	111.61	156.25	103	182.23	255.12
24	42.76	59.86	64	113.37	158.72	104	183.98	257.57
25	44.52	62.33	65	115.13	161.19	105	185.77	260.08
26	46.29	64.80	66	116.90	163.67	106	187.53	262.54
27	48.05	67.27	67	118.67	166.13	107	189.29	265.00
28	49.82	69.75	68	120.43	168.60	108	191.05	267.47
29	51.58	72.21	69	122.19	171.07	109	192.81	269.93
30	53.35	74.69	70	123.96	173.55	110	194.57	272.40
31	55.11	77.16	71	125.73	176.02	111	196.34	274.87
32	56.88	79.63	72	127.50	178.50	112	198.10	277.34
33	58.64	82.10	73	129.26	180.96	113	199.87	279.81
34	60.41	84.57	74	131.03	183.45	114	201.63	282.29
35	62.17	87.04	75	132.79	185.91	115	203.40	284.76
36	63.94	89.52	76	134.56	188.38	116	205.17	287.24
37	65.70	91.99	77	136.32	190.85	117	206.94	289.72
38	67.47	94.46	78	138.09	193.32	118	208.72	292.20
39	69.24	96.93	79	139.85	195.79	119	210.49	294.69
40	71.00	99.40	80	141.62	198.27	120	212.23	297.12

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	214.00	299.60	148	261.66	366.32	175	309.34	433.08
122	215.78	302.09	149	263.48	368.87	176	311.12	435.57
123	217.52	304.52	150	265.23	371.33	177	312.90	438.06
124	219.30	307.02	151	266.99	373.79	178	314.68	440.56
125	221.08	309.51	152	268.75	376.25	179	316.38	442.93
126	222.82	311.95	153	270.51	378.71	180	318.16	445.42
127	224.60	314.44	154	272.27	381.18	181	319.94	447.92
128	226.39	316.95	155	274.03	383.64	182	321.73	450.42
129	228.13	319.38	156	275.79	386.11	183	323.52	452.92
130	229.92	321.89	157	277.55	388.57	184	325.21	455.29
131	231.66	324.33	158	279.32	391.04	185	327.00	457.80
132	233.40	326.77	159	281.08	393.51	186	328.79	460.30
133	235.20	329.28	160	282.84	395.98	187	330.58	462.81
134	236.94	331.72	161	284.61	398.45	188	332.27	465.18
135	238.74	334.23	162	286.38	400.93	189	334.06	467.69
136	240.48	336.68	163	288.14	403.40	190	335.86	470.20
137	242.28	339.20	164	289.91	405.88	191	337.65	472.71
138	244.03	341.64	165	291.68	408.35	192	339.35	475.08
139	245.78	344.09	166	293.45	410.83	193	341.14	477.60
140	247.53	346.54	167	295.22	413.31	194	342.94	480.11
141	249.33	349.06	168	296.99	415.79	195	344.63	482.49
142	251.08	351.52	169	298.77	418.27	196	346.43	485.01
143	252.83	353.97	170	300.54	420.76	197	348.23	487.53
144	254.64	356.50	171	302.32	423.24	198	349.93	489.90
145	256.40	358.95	172	304.09	425.73	199	351.73	492.42
146	258.15	361.41	173	305.79	428.10	200	353.53	494.95
147	259.90	363.87	174	307.56	430.59	201-	1.77	2.47
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.77 บาท/ตัน

2.47 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

48.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.63	5.08	41	73.82	103.35	81	145.48	203.67
2	5.31	7.44	42	75.61	105.86	82	147.25	206.16
3	7.00	9.80	43	77.40	108.36	83	149.05	208.68
4	8.68	12.16	44	79.19	110.87	84	150.84	211.17
5	10.37	14.51	45	80.99	113.38	85	152.64	213.70
6	12.05	16.87	46	82.78	115.89	86	154.42	216.19
7	13.74	19.23	47	84.57	118.40	87	156.21	218.69
8	15.42	21.59	48	86.36	120.90	88	158.00	221.20
9	17.11	23.95	49	88.15	123.41	89	159.79	223.70
10	18.79	26.31	50	89.94	125.92	90	161.60	226.24
11	20.48	28.67	51	91.73	128.43	91	163.39	228.75
12	22.16	31.03	52	93.52	130.93	92	165.16	231.22
13	23.85	33.39	53	95.31	133.44	93	166.95	233.74
14	25.53	35.75	54	97.10	135.94	94	168.75	236.25
15	27.25	38.16	55	98.90	138.46	95	170.55	238.77
16	29.04	40.66	56	100.68	140.96	96	172.35	241.29
17	30.84	43.17	57	102.47	143.46	97	174.12	243.77
18	32.63	45.68	58	104.27	145.97	98	175.92	246.29
19	34.42	48.18	59	106.06	148.48	99	177.70	248.78
20	36.21	50.69	60	107.86	151.00	100	179.51	251.31
21	38.00	53.20	61	109.64	153.50	101	181.28	253.80
22	39.79	55.71	62	111.43	156.01	102	183.09	256.33
23	41.58	58.22	63	113.23	158.52	103	184.87	258.82
24	43.37	60.72	64	115.02	161.03	104	186.65	261.32
25	45.16	63.23	65	116.80	163.52	105	188.47	263.86
26	46.95	65.74	66	118.60	166.04	106	190.25	266.35
27	48.75	68.24	67	120.39	168.54	107	192.04	268.85
28	50.54	70.75	68	122.18	171.05	108	193.82	271.35
29	52.33	73.26	69	123.97	173.55	109	195.61	273.85
30	54.12	75.77	70	125.76	176.06	110	197.40	276.36
31	55.91	78.27	71	127.55	178.58	111	199.19	278.86
32	57.70	80.78	72	129.35	181.09	112	200.98	281.37
33	59.49	83.29	73	131.13	183.59	113	202.77	283.88
34	61.28	85.80	74	132.94	186.11	114	204.56	286.39
35	63.07	88.30	75	134.72	188.61	115	206.36	288.90
36	64.87	90.81	76	136.51	191.11	116	208.15	291.42
37	66.65	93.32	77	138.30	193.62	117	209.95	293.93
38	68.45	95.83	78	140.09	196.13	118	211.75	296.45
39	70.24	98.34	79	141.88	198.64	119	213.55	298.97
40	72.03	100.84	80	143.68	201.15	120	215.31	301.43

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	217.11	303.96	148	265.46	371.65	175	313.84	439.37
122	218.92	306.48	149	267.31	374.23	176	315.64	441.90
123	220.68	308.95	150	269.09	376.72	177	317.45	444.43
124	222.48	311.48	151	270.87	379.22	178	319.26	446.96
125	224.29	314.01	152	272.66	381.72	179	320.98	449.37
126	226.06	316.48	153	274.44	384.22	180	322.79	451.90
127	227.87	319.01	154	276.23	386.72	181	324.60	454.43
128	229.68	321.55	155	278.01	389.22	182	326.41	456.97
129	231.45	324.02	156	279.80	391.72	183	328.22	459.51
130	233.26	326.56	157	281.59	394.22	184	329.94	461.91
131	235.03	329.04	158	283.38	396.73	185	331.75	464.45
132	236.80	331.52	159	285.17	399.23	186	333.57	466.99
133	238.62	334.06	160	286.96	401.74	187	335.38	469.54
134	240.39	336.54	161	288.75	404.25	188	337.10	471.94
135	242.21	339.09	162	290.54	406.76	189	338.92	474.49
136	243.98	341.57	163	292.33	409.27	190	340.74	477.04
137	245.80	344.13	164	294.13	411.78	191	342.56	479.58
138	247.58	346.61	165	295.92	414.29	192	344.28	481.99
139	249.35	349.09	166	297.72	416.80	193	346.10	484.54
140	251.13	351.58	167	299.51	419.32	194	347.92	487.09
141	252.96	354.14	168	301.31	421.84	195	349.64	489.50
142	254.73	356.62	169	303.11	424.35	196	351.47	492.06
143	256.51	359.11	170	304.91	426.87	197	353.30	494.61
144	258.34	361.68	171	306.71	429.39	198	355.02	497.02
145	260.12	364.17	172	308.51	431.92	199	356.84	499.58
146	261.90	366.66	173	310.23	434.33	200	358.67	502.14
147	263.68	369.15	174	312.04	436.85	201-	1.79	2.51
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.79 บาท/ตัน

2.51 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

49.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.65	5.12	41	74.87	104.82	81	147.56	206.58
2	5.37	7.51	42	76.69	107.37	82	149.36	209.11
3	7.08	9.91	43	78.51	109.91	83	151.19	211.66
4	8.79	12.30	44	80.33	112.46	84	152.99	214.19
5	10.50	14.69	45	82.14	115.00	85	154.82	216.75
6	12.21	17.09	46	83.96	117.55	86	156.63	219.29
7	13.92	19.49	47	85.78	120.09	87	158.45	221.82
8	15.63	21.88	48	87.59	122.62	88	160.26	224.36
9	17.34	24.28	49	89.41	125.17	89	162.07	226.90
10	19.05	26.67	50	91.23	127.72	90	163.91	229.48
11	20.76	29.06	51	93.04	130.26	91	165.73	232.02
12	22.47	31.46	52	94.86	132.80	92	167.52	234.53
13	24.18	33.86	53	96.67	135.34	93	169.34	237.08
14	25.89	36.25	54	98.49	137.89	94	171.17	239.63
15	27.64	38.69	55	100.31	140.44	95	172.99	242.18
16	29.46	41.24	56	102.12	142.97	96	174.81	244.74
17	31.27	43.78	57	103.94	145.51	97	176.61	247.26
18	33.09	46.32	58	105.76	148.06	98	178.44	249.82
19	34.91	48.87	59	107.58	150.61	99	180.24	252.34
20	36.72	51.41	60	109.40	153.16	100	182.08	254.91
21	38.54	53.96	61	111.21	155.70	101	183.88	257.43
22	40.36	56.50	62	113.03	158.24	102	185.71	260.00
23	42.17	59.04	63	114.84	160.78	103	187.52	262.53
24	43.99	61.58	64	116.66	163.33	104	189.33	265.06
25	45.81	64.13	65	118.47	165.86	105	191.17	267.63
26	47.62	66.67	66	120.30	168.42	106	192.98	270.17
27	49.44	69.21	67	122.11	170.95	107	194.79	272.70
28	51.26	71.76	68	123.92	173.49	108	196.60	275.24
29	53.07	74.30	69	125.74	176.04	109	198.41	277.78
30	54.89	76.85	70	127.56	178.58	110	200.23	280.32
31	56.71	79.39	71	129.38	181.13	111	202.04	282.86
32	58.52	81.93	72	131.20	183.68	112	203.86	285.40
33	60.34	84.48	73	133.01	186.22	113	205.68	287.95
34	62.16	87.02	74	134.84	188.77	114	207.49	290.49
35	63.97	89.56	75	136.65	191.31	115	209.31	293.04
36	65.79	92.11	76	138.46	193.85	116	211.14	295.59
37	67.61	94.65	77	140.28	196.39	117	212.96	298.14
38	69.42	97.19	78	142.10	198.93	118	214.78	300.70
39	71.24	99.74	79	143.91	201.48	119	216.61	303.25
40	73.06	102.28	80	145.73	204.03	120	218.39	305.75

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	220.22	308.31	148	269.27	376.97	175	318.34	445.67
122	222.05	310.87	149	271.13	379.59	176	320.17	448.23
123	223.84	313.38	150	272.94	382.12	177	322.00	450.80
124	225.67	315.94	151	274.75	384.65	178	323.83	453.36
125	227.50	318.51	152	276.56	387.19	179	325.58	455.81
126	229.30	321.01	153	278.37	389.72	180	327.41	458.38
127	231.13	323.58	154	280.18	392.26	181	329.25	460.95
128	232.97	326.16	155	282.00	394.79	182	331.08	463.52
129	234.76	328.67	156	283.81	397.33	183	332.92	466.09
130	236.60	331.24	157	285.62	399.87	184	334.67	468.53
131	238.40	333.75	158	287.44	402.41	185	336.51	471.11
132	240.19	336.27	159	289.25	404.95	186	338.35	473.69
133	242.03	338.85	160	291.07	407.50	187	340.19	476.26
134	243.83	341.36	161	292.88	410.04	188	341.93	478.71
135	245.68	343.95	162	294.70	412.58	189	343.78	481.29
136	247.47	346.46	163	296.52	415.13	190	345.62	483.87
137	249.32	349.05	164	298.34	417.68	191	347.47	486.46
138	251.12	351.57	165	300.16	420.23	192	349.21	488.90
139	252.92	354.09	166	301.98	422.78	193	351.06	491.49
140	254.72	356.61	167	303.81	425.33	194	352.91	494.07
141	256.58	359.21	168	305.63	427.88	195	354.66	496.52
142	258.38	361.73	169	307.45	430.43	196	356.51	499.11
143	260.18	364.26	170	309.28	432.99	197	358.36	501.70
144	262.04	366.86	171	311.10	435.55	198	360.10	504.15
145	263.85	369.39	172	312.93	438.11	199	361.96	506.74
146	265.65	371.92	173	314.68	440.55	200	363.81	509.34
147	267.46	374.44	174	316.51	443.11	201-	1.82	2.55
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.82 บาท/ตัน

2.55 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

50.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.68	5.15	41	75.93	106.30	81	149.64	209.49
2	5.42	7.58	42	77.77	108.88	82	151.47	212.06
3	7.15	10.01	43	79.61	111.45	83	153.32	214.65
4	8.89	12.44	44	81.46	114.04	84	155.15	217.21
5	10.62	14.87	45	83.30	116.62	85	157.01	219.81
6	12.36	17.31	46	85.14	119.20	86	158.84	222.38
7	14.10	19.74	47	86.99	121.78	87	160.68	224.95
8	15.83	22.17	48	88.82	124.35	88	162.52	227.53
9	17.57	24.60	49	90.67	126.94	89	164.36	230.10
10	19.31	27.03	50	92.51	129.52	90	166.22	232.71
11	21.04	29.46	51	94.36	132.10	91	168.07	235.30
12	22.78	31.89	52	96.19	134.67	92	169.89	237.84
13	24.52	34.32	53	98.04	137.25	93	171.73	240.43
14	26.25	36.75	54	99.88	139.83	94	173.58	243.01
15	28.02	39.23	55	101.72	142.41	95	175.43	245.60
16	29.87	41.81	56	103.56	144.99	96	177.28	248.19
17	31.71	44.39	57	105.40	147.57	97	179.11	250.75
18	33.55	46.97	58	107.25	150.15	98	180.96	253.34
19	35.39	49.55	59	109.09	152.73	99	182.79	255.90
20	37.24	52.13	60	110.94	155.32	100	184.65	258.50
21	39.08	54.71	61	112.78	157.89	101	186.47	261.06
22	40.92	57.29	62	114.62	160.47	102	188.34	263.67
23	42.77	59.87	63	116.46	163.05	103	190.17	266.23
24	44.61	62.45	64	118.31	165.63	104	192.00	268.80
25	46.45	65.03	65	120.14	168.20	105	193.87	271.41
26	48.29	67.61	66	121.99	170.79	106	195.70	273.98
27	50.13	70.19	67	123.83	173.36	107	197.54	276.55
28	51.98	72.77	68	125.67	175.94	108	199.37	279.12
29	53.82	75.34	69	127.51	178.52	109	201.21	281.70
30	55.66	77.93	70	129.36	181.10	110	203.05	284.27
31	57.50	80.51	71	131.20	183.69	111	204.89	286.85
32	59.35	83.08	72	133.05	186.27	112	206.74	289.43
33	61.19	85.66	73	134.89	188.84	113	208.58	292.01
34	63.03	88.24	74	136.74	191.43	114	210.42	294.59
35	64.87	90.82	75	138.58	194.01	115	212.27	297.18
36	66.72	93.40	76	140.42	196.58	116	214.12	299.76
37	68.56	95.98	77	142.26	199.16	117	215.97	302.35
38	70.40	98.56	78	144.10	201.74	118	217.82	304.94
39	72.25	101.14	79	145.94	204.32	119	219.67	307.53
40	74.09	103.72	80	147.79	206.91	120	221.48	310.07

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	223.33	312.66	148	273.07	382.30	175	322.83	451.97
122	225.19	315.26	149	274.96	384.95	176	324.69	454.57
123	227.00	317.80	150	276.80	387.52	177	326.55	457.17
124	228.86	320.40	151	278.63	390.09	178	328.41	459.77
125	230.72	323.00	152	280.47	392.66	179	330.18	462.25
126	232.53	325.55	153	282.30	395.23	180	332.04	464.85
127	234.39	328.15	154	284.14	397.80	181	333.90	467.46
128	236.26	330.76	155	285.98	400.37	182	335.76	470.07
129	238.08	333.31	156	287.82	402.94	183	337.62	472.67
130	239.94	335.92	157	289.66	405.52	184	339.40	475.16
131	241.76	338.47	158	291.50	408.10	185	341.26	477.77
132	243.58	341.01	159	293.34	410.67	186	343.13	480.38
133	245.45	343.63	160	295.18	413.25	187	344.99	482.99
134	247.27	346.18	161	297.02	415.83	188	346.77	485.47
135	249.15	348.80	162	298.87	418.41	189	348.64	488.09
136	250.97	351.36	163	300.71	420.99	190	350.51	490.71
137	252.85	353.98	164	302.56	423.58	191	352.38	493.33
138	254.67	356.54	165	304.40	426.16	192	354.15	495.81
139	256.50	359.09	166	306.25	428.75	193	356.02	498.43
140	258.32	361.65	167	308.10	431.34	194	357.90	501.05
141	260.20	364.28	168	309.95	433.92	195	359.67	503.54
142	262.03	366.84	169	311.80	436.52	196	361.54	506.16
143	263.86	369.40	170	313.65	439.11	197	363.42	508.79
144	265.75	372.04	171	315.50	441.70	198	365.19	511.27
145	267.58	374.61	172	317.35	444.29	199	367.07	513.90
146	269.41	377.17	173	319.12	446.77	200	368.95	516.53
147	271.24	379.73	174	320.98	449.37	201-	1.84	2.58
							1000	ต่อ กม.
							@	ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.84 บาท/ตัน

2.58 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

51.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.71	5.19	41	76.98	107.77	81	151.72	212.41
2	5.47	7.66	42	78.85	110.39	82	153.58	215.01
3	7.23	10.12	43	80.72	113.00	83	155.45	217.63
4	8.99	12.59	44	82.59	115.62	84	157.31	220.24
5	10.75	15.05	45	84.46	118.24	85	159.19	222.87
6	12.52	17.52	46	86.33	120.86	86	161.05	225.48
7	14.28	19.99	47	88.19	123.47	87	162.92	228.08
8	16.04	22.46	48	90.06	126.08	88	164.78	230.69
9	17.80	24.92	49	91.93	128.70	89	166.65	233.31
10	19.56	27.39	50	93.80	131.31	90	168.54	235.95
11	21.33	29.86	51	95.67	133.93	91	170.41	238.57
12	23.09	32.32	52	97.53	136.54	92	172.25	241.15
13	24.85	34.79	53	99.40	139.16	93	174.12	243.77
14	26.61	37.26	54	101.27	141.77	94	176.00	246.40
15	28.41	39.77	55	103.14	144.39	95	177.87	249.02
16	30.28	42.39	56	105.00	147.00	96	179.75	251.65
17	32.15	45.00	57	106.87	149.62	97	181.60	254.24
18	34.01	47.62	58	108.74	152.23	98	183.48	256.87
19	35.88	50.24	59	110.61	154.85	99	185.33	259.47
20	37.75	52.85	60	112.48	157.48	100	187.22	262.10
21	39.62	55.47	61	114.35	160.09	101	189.07	264.70
22	41.49	58.08	62	116.21	162.70	102	190.96	267.34
23	43.36	60.70	63	118.08	165.32	103	192.81	269.94
24	45.22	63.31	64	119.95	167.94	104	194.67	272.54
25	47.09	65.93	65	121.81	170.54	105	196.56	275.19
26	48.96	68.54	66	123.69	173.17	106	198.42	277.79
27	50.83	71.16	67	125.55	175.78	107	200.29	280.40
28	52.70	73.78	68	127.42	178.39	108	202.15	283.01
29	54.56	76.39	69	129.29	181.00	109	204.01	285.62
30	56.43	79.01	70	131.16	183.62	110	205.88	288.23
31	58.30	81.62	71	133.03	186.24	111	207.75	290.85
32	60.17	84.24	72	134.90	188.86	112	209.61	293.46
33	62.04	86.85	73	136.76	191.47	113	211.48	296.08
34	63.90	89.47	74	138.64	194.10	114	213.35	298.70
35	65.77	92.08	75	140.50	196.71	115	215.23	301.32
36	67.64	94.70	76	142.37	199.32	116	217.10	303.94
37	69.51	97.31	77	144.24	201.93	117	218.97	306.56
38	71.38	99.93	78	146.10	204.55	118	220.85	309.19
39	73.25	102.55	79	147.97	207.16	119	222.72	311.81
40	75.11	105.16	80	149.85	209.79	120	224.56	314.39

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	226.44	317.02	148	276.87	387.62	175	327.33	458.26
122	228.32	319.65	149	278.79	390.31	176	329.21	460.90
123	230.16	322.23	150	280.65	392.91	177	331.10	463.54
124	232.05	324.86	151	282.51	395.52	178	332.98	466.17
125	233.93	327.50	152	284.37	398.12	179	334.78	468.69
126	235.77	330.08	153	286.24	400.73	180	336.66	471.33
127	237.66	332.72	154	288.10	403.34	181	338.55	473.97
128	239.55	335.37	155	289.96	405.95	182	340.44	476.61
129	241.39	337.95	156	291.83	408.56	183	342.33	479.26
130	243.28	340.60	157	293.69	411.17	184	344.13	481.78
131	245.13	343.18	158	295.56	413.78	185	346.02	484.42
132	246.97	345.76	159	297.42	416.39	186	347.91	487.07
133	248.87	348.42	160	299.29	419.01	187	349.80	489.72
134	250.72	351.00	161	301.16	421.62	188	351.60	492.24
135	252.62	353.66	162	303.03	424.24	189	353.49	494.89
136	254.46	356.25	163	304.90	426.86	190	355.39	497.54
137	256.37	358.91	164	306.77	429.48	191	357.29	500.20
138	258.22	361.50	165	308.64	432.10	192	359.08	502.72
139	260.07	364.09	166	310.52	434.72	193	360.98	505.37
140	261.92	366.69	167	312.39	437.34	194	362.88	508.03
141	263.83	369.36	168	314.26	439.97	195	364.68	510.55
142	265.68	371.95	169	316.14	442.60	196	366.58	513.21
143	267.53	374.55	170	318.02	445.22	197	368.48	515.88
144	269.45	377.22	171	319.89	447.85	198	370.28	518.39
145	271.30	379.82	172	321.77	450.48	199	372.19	521.06
146	273.16	382.42	173	323.57	453.00	200	374.09	523.73
147	275.02	385.02	174	325.45	455.63	201-	1.87	2.62
							1000	ต่อ กม.
							@	ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.87 บาท/ตัน

2.62 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

52.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.73	5.22	41	78.04	109.25	81	153.80	215.32
2	5.52	7.73	42	79.93	111.91	82	155.68	217.96
3	7.31	10.23	43	81.82	114.55	83	157.59	220.62
4	9.09	12.73	44	83.72	117.21	84	159.47	223.26
5	10.88	15.23	45	85.61	119.86	85	161.38	225.93
6	12.67	17.74	46	87.51	122.51	86	163.26	228.57
7	14.46	20.24	47	89.40	125.16	87	165.15	231.21
8	16.25	22.74	48	91.29	127.81	88	167.04	233.86
9	18.03	25.25	49	93.19	130.46	89	168.93	236.51
10	19.82	27.75	50	95.08	133.11	90	170.85	239.19
11	21.61	30.25	51	96.98	135.77	91	172.75	241.84
12	23.40	32.76	52	98.87	138.41	92	174.62	244.46
13	25.18	35.26	53	100.76	141.06	93	176.51	247.12
14	26.97	37.76	54	102.65	143.72	94	178.41	249.78
15	28.80	40.31	55	104.55	146.37	95	180.31	252.44
16	30.69	42.96	56	106.44	149.02	96	182.22	255.10
17	32.58	45.62	57	108.33	151.67	97	184.09	257.73
18	34.48	48.27	58	110.23	154.32	98	186.00	260.40
19	36.37	50.92	59	112.13	156.98	99	187.88	263.03
20	38.26	53.57	60	114.02	159.63	100	189.79	265.70
21	40.16	56.22	61	115.91	162.28	101	191.67	268.33
22	42.05	58.87	62	117.81	164.93	102	193.58	271.01
23	43.95	61.53	63	119.70	167.58	103	195.46	273.65
24	45.84	64.18	64	121.60	170.24	104	197.35	276.28
25	47.73	66.83	65	123.48	172.88	105	199.26	278.97
26	49.63	69.48	66	125.39	175.54	106	201.15	281.61
27	51.52	72.13	67	127.28	178.19	107	203.04	284.25
28	53.42	74.78	68	129.17	180.83	108	204.93	286.90
29	55.31	77.43	69	131.06	183.49	109	206.82	289.54
30	57.20	80.09	70	132.96	186.14	110	208.71	292.19
31	59.10	82.74	71	134.85	188.80	111	210.60	294.84
32	60.99	85.39	72	136.75	191.45	112	212.49	297.49
33	62.88	88.04	73	138.64	194.09	113	214.39	300.14
34	64.78	90.69	74	140.54	196.76	114	216.28	302.80
35	66.67	93.34	75	142.43	199.40	115	218.18	305.45
36	68.57	95.99	76	144.32	202.05	116	220.08	308.11
37	70.46	98.64	77	146.22	204.70	117	221.98	310.77
38	72.35	101.29	78	148.11	207.35	118	223.88	313.43
39	74.25	103.95	79	150.00	210.01	119	225.78	316.10
40	76.14	106.60	80	151.90	212.66	120	227.65	318.71

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	229.55	321.37	148	280.68	392.95	175	331.83	464.56
122	231.46	324.04	149	282.62	395.67	176	333.74	467.23
123	233.32	326.65	150	284.51	398.31	177	335.65	469.90
124	235.23	329.32	151	286.39	400.95	178	337.56	472.58
125	237.14	332.00	152	288.28	403.59	179	339.38	475.13
126	239.01	334.61	153	290.17	406.24	180	341.29	477.81
127	240.92	337.29	154	292.06	408.88	181	343.20	480.48
128	242.84	339.97	155	293.95	411.52	182	345.12	483.16
129	244.71	342.59	156	295.84	414.17	183	347.03	485.84
130	246.62	345.27	157	297.73	416.82	184	348.85	488.40
131	248.50	347.89	158	299.62	419.47	185	350.77	491.08
132	250.37	350.51	159	301.51	422.12	186	352.69	493.76
133	252.29	353.20	160	303.40	424.77	187	354.61	496.45
134	254.16	355.83	161	305.30	427.42	188	356.43	499.00
135	256.09	358.52	162	307.19	430.07	189	358.35	501.69
136	257.96	361.14	163	309.09	432.72	190	360.27	504.38
137	259.89	363.84	164	310.99	435.38	191	362.19	507.07
138	261.76	366.47	165	312.88	438.04	192	364.02	509.62
139	263.64	369.10	166	314.78	440.69	193	365.94	512.32
140	265.52	371.72	167	316.68	443.35	194	367.87	515.01
141	267.45	374.43	168	318.58	446.01	195	369.69	517.57
142	269.33	377.06	169	320.48	448.68	196	371.62	520.27
143	271.21	379.69	170	322.39	451.34	197	373.55	522.97
144	273.15	382.41	171	324.29	454.00	198	375.37	525.52
145	275.03	385.04	172	326.19	456.67	199	377.30	528.22
146	276.91	387.67	173	328.02	459.22	200	379.23	530.93
147	278.79	390.31	174	329.92	461.89	201-	1.90	2.65
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.90 บาท/ตัน

2.65 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

53.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบรถทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.76	5.26	41	79.09	110.72	81	155.88	218.24
2	5.57	7.80	42	81.01	113.42	82	157.79	220.91
3	7.38	10.34	43	82.93	116.10	83	159.72	223.61
4	9.20	12.88	44	84.85	118.79	84	161.63	226.28
5	11.01	15.41	45	86.77	121.48	85	163.56	228.99
6	12.82	17.95	46	88.69	124.17	86	165.48	231.67
7	14.64	20.49	47	90.61	126.85	87	167.39	234.35
8	16.45	23.03	48	92.52	129.53	88	169.30	237.03
9	18.27	25.57	49	94.45	132.23	89	171.22	239.71
10	20.08	28.11	50	96.37	134.91	90	173.16	242.43
11	21.89	30.65	51	98.29	137.60	91	175.08	245.12
12	23.70	33.19	52	100.20	140.28	92	176.98	247.77
13	25.52	35.73	53	102.12	142.97	93	178.90	250.47
14	27.33	38.27	54	104.04	145.66	94	180.83	253.16
15	29.18	40.85	55	105.96	148.35	95	182.76	255.86
16	31.10	43.54	56	107.88	151.03	96	184.68	258.56
17	33.02	46.23	57	109.80	153.72	97	186.59	261.22
18	34.94	48.92	58	111.72	156.41	98	188.52	263.92
19	36.86	51.60	59	113.64	159.10	99	190.42	266.59
20	38.78	54.29	60	115.57	161.79	100	192.36	269.30
21	40.70	56.98	61	117.48	164.48	101	194.26	271.97
22	42.62	59.66	62	119.40	167.16	102	196.20	274.68
23	44.54	62.35	63	121.32	169.85	103	198.11	277.35
24	46.46	65.04	64	123.24	172.54	104	200.02	280.03
25	48.38	67.73	65	125.16	175.22	105	201.96	282.75
26	50.29	70.41	66	127.08	177.91	106	203.87	285.42
27	52.21	73.10	67	129.00	180.60	107	205.79	288.10
28	54.14	75.79	68	130.91	183.28	108	207.70	290.78
29	56.05	78.48	69	132.83	185.97	109	209.62	293.46
30	57.97	81.16	70	134.76	188.66	110	211.53	296.15
31	59.89	83.85	71	136.68	191.35	111	213.45	298.83
32	61.81	86.54	72	138.60	194.05	112	215.37	301.52
33	63.73	89.23	73	140.52	196.72	113	217.29	304.21
34	65.65	91.91	74	142.44	199.42	114	219.21	306.90
35	67.57	94.60	75	144.36	202.10	115	221.14	309.59
36	69.49	97.29	76	146.28	204.79	116	223.06	312.28
37	71.41	99.97	77	148.19	207.47	117	224.99	314.98
38	73.33	102.66	78	150.11	210.16	118	226.91	317.68
39	75.25	105.35	79	152.04	212.85	119	228.84	320.38
40	77.17	108.04	80	153.96	215.54	120	230.73	323.02

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	232.66	325.73	148	284.48	398.27	175	336.33	470.86
122	234.59	328.43	149	286.45	401.03	176	338.26	473.56
123	236.48	331.08	150	288.36	403.71	177	340.19	476.27
124	238.42	333.79	151	290.27	406.38	178	342.13	478.98
125	240.35	336.50	152	292.19	409.06	179	343.98	481.57
126	242.25	339.15	153	294.10	411.74	180	345.92	484.28
127	244.19	341.86	154	296.01	414.42	181	347.85	487.00
128	246.13	344.58	155	297.93	417.10	182	349.79	489.71
129	248.02	347.23	156	299.85	419.78	183	351.73	492.43
130	249.97	349.95	157	301.76	422.47	184	353.58	495.02
131	251.86	352.61	158	303.68	425.15	185	355.52	497.73
132	253.76	355.26	159	305.60	427.84	186	357.47	500.46
133	255.71	357.99	160	307.52	430.52	187	359.41	503.18
134	257.60	360.65	161	309.44	433.21	188	361.26	505.77
135	259.55	363.38	162	311.36	435.90	189	363.21	508.49
136	261.45	366.04	163	313.28	438.59	190	365.15	511.22
137	263.41	368.77	164	315.20	441.28	191	367.10	513.94
138	265.31	371.43	165	317.12	443.97	192	368.95	516.53
139	267.21	374.10	166	319.05	446.67	193	370.90	519.26
140	269.12	376.76	167	320.97	449.36	194	372.85	521.99
141	271.07	379.50	168	322.90	452.06	195	374.70	524.58
142	272.98	382.17	169	324.83	454.76	196	376.66	527.32
143	274.88	384.84	170	326.75	457.46	197	378.61	530.05
144	276.85	387.59	171	328.68	460.16	198	380.46	532.64
145	278.75	390.26	172	330.61	462.86	199	382.42	535.38
146	280.66	392.93	173	332.46	465.45	200	384.37	538.12
147	282.57	395.60	174	334.39	468.15	201-	1.92	2.69
							1000	ต่อ กม.
							@	ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.92 บาท/ตัน

2.69 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

54.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.78	5.30	41	80.14	112.20	81	157.97	221.15
2	5.62	7.87	42	82.09	114.93	82	159.90	223.86
3	7.46	10.45	43	84.03	117.64	83	161.85	226.59
4	9.30	13.02	44	85.98	120.37	84	163.79	229.30
5	11.14	15.59	45	87.93	123.10	85	165.75	232.05
6	12.98	18.17	46	89.87	125.82	86	167.69	234.76
7	14.82	20.75	47	91.82	128.54	87	169.63	237.48
8	16.66	23.32	48	93.76	131.26	88	171.57	240.19
9	18.50	25.89	49	95.71	133.99	89	173.51	242.91
10	20.34	28.47	50	97.65	136.71	90	175.48	245.67
11	22.17	31.04	51	99.60	139.44	91	177.42	248.39
12	24.01	33.62	52	101.54	142.16	92	179.35	251.08
13	25.85	36.19	53	103.48	144.88	93	181.29	253.81
14	27.69	38.77	54	105.43	147.60	94	183.24	256.54
15	29.57	41.39	55	107.38	150.33	95	185.20	259.28
16	31.51	44.12	56	109.32	153.05	96	187.15	262.01
17	33.46	46.84	57	111.26	155.77	97	189.08	264.71
18	35.40	49.56	58	113.21	158.49	98	191.04	267.45
19	37.35	52.29	59	115.16	161.22	99	192.97	270.15
20	39.29	55.01	60	117.11	163.95	100	194.93	272.90
21	41.24	57.73	61	119.05	166.67	101	196.86	275.60
22	43.18	60.46	62	120.99	169.39	102	198.82	278.35
23	45.13	63.18	63	122.94	172.12	103	200.76	281.06
24	47.07	65.90	64	124.89	174.84	104	202.69	283.77
25	49.02	68.63	65	126.83	177.56	105	204.66	286.52
26	50.96	71.35	66	128.78	180.29	106	206.60	289.24
27	52.91	74.07	67	130.72	183.01	107	208.54	291.95
28	54.86	76.80	68	132.66	185.73	108	210.48	294.67
29	56.80	79.52	69	134.61	188.45	109	212.42	297.39
30	58.75	82.24	70	136.55	191.18	110	214.36	300.11
31	60.69	84.97	71	138.50	193.90	111	216.30	302.83
32	62.64	87.69	72	140.45	196.64	112	218.25	305.55
33	64.58	90.41	73	142.39	199.35	113	220.20	308.27
34	66.53	93.14	74	144.35	202.08	114	222.14	311.00
35	68.47	95.86	75	146.29	204.80	115	224.09	313.73
36	70.42	98.58	76	148.23	207.52	116	226.04	316.46
37	72.36	101.30	77	150.17	210.24	117	227.99	319.19
38	74.31	104.03	78	152.12	212.97	118	229.95	321.92
39	76.26	106.76	79	154.07	215.69	119	231.90	324.66
40	78.20	109.48	80	156.01	218.42	120	233.81	327.34

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	235.77	330.08	148	288.28	403.60	175	340.82	477.15
122	237.73	332.82	149	290.28	406.39	176	342.78	479.90
123	239.65	335.50	150	292.22	409.10	177	344.74	482.64
124	241.61	338.25	151	294.16	411.82	178	346.70	485.39
125	243.57	340.99	152	296.09	414.53	179	348.58	488.01
126	245.49	343.68	153	298.03	417.25	180	350.54	490.76
127	247.45	346.43	154	299.97	419.96	181	352.51	493.51
128	249.42	349.18	155	301.91	422.68	182	354.47	496.26
129	251.34	351.87	156	303.85	425.40	183	356.44	499.01
130	253.31	354.63	157	305.80	428.12	184	358.31	501.64
131	255.23	357.32	158	307.74	430.84	185	360.28	504.39
132	257.15	360.01	159	309.68	433.56	186	362.25	507.15
133	259.12	362.77	160	311.63	436.28	187	364.22	509.91
134	261.05	365.47	161	313.57	439.00	188	366.09	512.53
135	263.02	368.23	162	315.52	441.73	189	368.06	515.29
136	264.95	370.93	163	317.47	444.45	190	370.04	518.05
137	266.93	373.70	164	319.42	447.18	191	372.01	520.82
138	268.86	376.40	165	321.36	449.91	192	373.89	523.44
139	270.78	379.10	166	323.31	452.64	193	375.86	526.21
140	272.71	381.80	167	325.26	455.37	194	377.84	528.98
141	274.70	384.58	168	327.22	458.10	195	379.71	531.60
142	276.63	387.28	169	329.17	460.84	196	381.69	534.37
143	278.56	389.98	170	331.12	463.57	197	383.67	537.14
144	280.55	392.77	171	333.08	466.31	198	385.55	539.77
145	282.48	395.47	172	335.03	469.05	199	387.53	542.54
146	284.41	398.18	173	336.91	471.67	200	389.51	545.32
147	286.35	400.89	174	338.87	474.41	201-	1.95	2.73
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.95 บาท/ตัน

2.73 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

55.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.81	5.33	41	81.20	113.68	81	160.05	224.07
2	5.67	7.94	42	83.17	116.44	82	162.01	226.81
3	7.54	10.55	43	85.14	119.19	83	163.99	229.58
4	9.40	13.16	44	87.11	121.95	84	165.95	232.33
5	11.27	15.77	45	89.08	124.71	85	167.93	235.10
6	13.13	18.39	46	91.06	127.48	86	169.90	237.85
7	15.00	21.00	47	93.03	130.24	87	171.86	240.61
8	16.86	23.61	48	94.99	132.99	88	173.83	243.36
9	18.73	26.22	49	96.97	135.75	89	175.80	246.12
10	20.59	28.83	50	98.94	138.51	90	177.79	248.91
11	22.46	31.44	51	100.91	141.27	91	179.76	251.67
12	24.32	34.05	52	102.88	144.03	92	181.71	254.39
13	26.19	36.66	53	104.85	146.78	93	183.68	257.16
14	28.05	39.27	54	106.82	149.54	94	185.66	259.92
15	29.95	41.93	55	108.79	152.31	95	187.64	262.69
16	31.92	44.69	56	110.76	155.06	96	189.62	265.46
17	33.89	47.45	57	112.73	157.82	97	191.57	268.20
18	35.86	50.21	58	114.70	160.58	98	193.55	270.98
19	37.84	52.97	59	116.67	163.34	99	195.51	273.71
20	39.81	55.73	60	118.65	166.11	100	197.50	276.49
21	41.78	58.49	61	120.62	168.87	101	199.45	279.23
22	43.75	61.25	62	122.59	171.62	102	201.44	282.02
23	45.72	64.01	63	124.56	174.38	103	203.40	284.76
24	47.69	66.77	64	126.53	177.15	104	205.36	287.51
25	49.66	69.53	65	128.50	179.89	105	207.36	290.30
26	51.63	72.28	66	130.47	182.66	106	209.32	293.05
27	53.60	75.04	67	132.44	185.42	107	211.29	295.80
28	55.58	77.81	68	134.41	188.17	108	213.25	298.55
29	57.54	80.56	69	136.38	190.93	109	215.22	301.31
30	59.52	83.32	70	138.35	193.69	110	217.19	304.06
31	61.49	86.08	71	140.33	196.46	111	219.16	306.82
32	63.46	88.84	72	142.30	199.23	112	221.13	309.58
33	65.43	91.60	73	144.27	201.97	113	223.10	312.34
34	67.40	94.36	74	146.25	204.75	114	225.07	315.10
35	69.37	97.12	75	148.21	207.50	115	227.05	317.87
36	71.34	99.88	76	150.18	210.26	116	229.02	320.63
37	73.31	102.64	77	152.15	213.01	117	231.00	323.40
38	75.28	105.40	78	154.12	215.77	118	232.98	326.17
39	77.26	108.16	79	156.10	218.53	119	234.96	328.94
40	79.23	110.92	80	158.07	221.30	120	236.90	331.66

-336-

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	238.88	334.43	148	292.09	408.92	175	345.32	483.45
122	240.86	337.21	149	294.11	411.75	176	347.31	486.23
123	242.81	339.93	150	296.07	414.50	177	349.29	489.01
124	244.79	342.71	151	298.04	417.25	178	351.28	491.79
125	246.78	345.49	152	300.00	420.00	179	353.18	494.45
126	248.72	348.21	153	301.96	422.75	180	355.17	497.24
127	250.71	351.00	154	303.93	425.50	181	357.16	500.02
128	252.71	353.79	155	305.90	428.26	182	359.15	502.81
129	254.65	356.51	156	307.86	431.01	183	361.14	505.60
130	256.65	359.31	157	309.83	433.76	184	363.04	508.26
131	258.60	362.03	158	311.80	436.52	185	365.03	511.05
132	260.54	364.76	159	313.77	439.28	186	367.03	513.84
133	262.54	367.56	160	315.74	442.04	187	369.02	516.63
134	264.49	370.29	161	317.71	444.80	188	370.92	519.29
135	266.49	373.09	162	319.68	447.56	189	372.92	522.09
136	268.45	375.82	163	321.66	450.32	190	374.92	524.89
137	270.45	378.63	164	323.63	453.08	191	376.92	527.69
138	272.40	381.36	165	325.60	455.85	192	378.82	530.35
139	274.36	384.10	166	327.58	458.61	193	380.82	533.15
140	276.31	386.84	167	329.56	461.38	194	382.83	535.96
141	278.32	389.65	168	331.53	464.15	195	384.73	538.62
142	280.28	392.39	169	333.51	466.92	196	386.73	541.42
143	282.23	395.13	170	335.49	469.69	197	388.74	544.23
144	284.25	397.95	171	337.47	472.46	198	390.64	546.89
145	286.21	400.69	172	339.45	475.24	199	392.64	549.70
146	288.17	403.43	173	341.35	477.90	200	394.65	552.51
147	290.13	406.18	174	343.34	480.67	201-	1.97	2.76
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.97 บาท/ตัน

2.76 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

56.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.83	5.37	41	82.25	115.15	81	162.13	226.98
2	5.73	8.02	42	84.25	117.95	82	164.11	229.76
3	7.62	10.66	43	86.24	120.74	83	166.12	232.57
4	9.51	13.31	44	88.24	123.54	84	168.11	235.35
5	11.40	15.95	45	90.24	126.33	85	170.12	238.16
6	13.29	18.60	46	92.24	129.13	86	172.11	240.95
7	15.18	21.25	47	94.23	131.93	87	174.10	243.74
8	17.07	23.89	48	96.22	134.71	88	176.09	246.53
9	18.96	26.54	49	98.23	137.52	89	178.08	249.32
10	20.85	29.19	50	100.22	140.31	90	180.10	252.14
11	22.74	31.84	51	102.22	143.11	91	182.10	254.94
12	24.63	34.48	52	104.21	145.90	92	184.07	257.70
13	26.52	37.13	53	106.21	148.69	93	186.07	260.50
14	28.41	39.78	54	108.21	151.49	94	188.08	263.31
15	30.34	42.47	55	110.21	154.29	95	190.08	266.11
16	32.33	45.27	56	112.20	157.08	96	192.08	268.92
17	34.33	48.06	57	114.19	159.87	97	194.06	271.69
18	36.33	50.86	58	116.19	162.67	98	196.07	274.50
19	38.32	53.65	59	118.19	165.47	99	198.05	277.28
20	40.32	56.45	60	120.19	168.27	100	200.07	280.09
21	42.32	59.25	61	122.19	171.06	101	202.05	282.87
22	44.31	62.04	62	124.18	173.85	102	204.06	285.69
23	46.31	64.84	63	126.18	176.65	103	206.05	288.47
24	48.31	67.63	64	128.18	179.45	104	208.04	291.25
25	50.30	70.43	65	130.17	182.23	105	210.06	294.08
26	52.30	73.22	66	132.17	185.04	106	212.05	296.86
27	54.30	76.02	67	134.16	187.83	107	214.04	299.65
28	56.30	78.81	68	136.16	190.62	108	216.03	302.44
29	58.29	81.61	69	138.15	193.42	109	218.02	305.23
30	60.29	84.40	70	140.15	196.21	110	220.02	308.02
31	62.28	87.20	71	142.15	199.01	111	222.01	310.81
32	64.28	89.99	72	144.15	201.82	112	224.01	313.61
33	66.28	92.79	73	146.14	204.60	113	226.00	316.41
34	68.27	95.58	74	148.15	207.41	114	228.00	319.20
35	70.27	98.38	75	150.14	210.20	115	230.00	322.00
36	72.27	101.18	76	152.14	212.99	116	232.00	324.81
37	74.26	103.97	77	154.13	215.78	117	234.01	327.61
38	76.26	106.76	78	156.13	218.58	118	236.01	330.42
39	78.26	109.56	79	158.13	221.38	119	238.02	333.22
40	80.25	112.36	80	160.13	224.18	120	239.98	335.98

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	241.99	338.79	148	295.89	414.25	175	349.82	489.75
122	244.00	341.60	149	297.94	417.12	176	351.83	492.56
123	245.97	344.35	150	299.93	419.90	177	353.84	495.38
124	247.98	347.17	151	301.92	422.68	178	355.85	498.20
125	249.99	349.99	152	303.91	425.47	179	357.78	500.89
126	251.96	352.75	153	305.90	428.26	180	359.79	503.71
127	253.98	355.57	154	307.89	431.04	181	361.81	506.53
128	256.00	358.39	155	309.88	433.83	182	363.83	509.36
129	257.97	361.16	156	311.87	436.62	183	365.84	512.18
130	259.99	363.98	157	313.87	439.41	184	367.77	514.88
131	261.96	366.75	158	315.86	442.21	185	369.79	517.70
132	263.94	369.51	159	317.86	445.00	186	371.81	520.53
133	265.96	372.34	160	319.85	447.79	187	373.83	523.36
134	267.94	375.11	161	321.85	450.59	188	375.76	526.06
135	269.96	377.95	162	323.85	453.39	189	377.78	528.89
136	271.94	380.72	163	325.85	456.18	190	379.80	531.72
137	273.97	383.56	164	327.84	458.98	191	381.83	534.56
138	275.95	386.33	165	329.85	461.78	192	383.76	537.26
139	277.93	389.10	166	331.85	464.59	193	385.78	540.10
140	279.91	391.87	167	333.85	467.39	194	387.81	542.94
141	281.95	394.72	168	335.85	470.19	195	389.74	545.63
142	283.93	397.50	169	337.86	473.00	196	391.77	548.47
143	285.91	400.27	170	339.86	475.81	197	393.80	551.32
144	287.95	403.13	171	341.87	478.61	198	395.72	554.01
145	289.93	405.91	172	343.88	481.43	199	397.76	556.86
146	291.92	408.69	173	345.80	484.12	200	399.79	559.71
147	293.90	411.47	174	347.81	486.93	201-	2.00	2.80
							1000	ต่อ กม.
							@	ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.00 บาท/ตัน

2.80 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

57.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.86	5.40	41	83.30	116.63	81	164.21	229.89
2	5.78	8.09	42	85.33	119.46	82	166.22	232.71
3	7.69	10.77	43	87.35	122.28	83	168.25	235.55
4	9.61	13.45	44	89.37	125.12	84	170.27	238.37
5	11.52	16.13	45	91.39	127.95	85	172.30	241.22
6	13.44	18.82	46	93.42	130.79	86	174.32	244.04
7	15.36	21.50	47	95.44	133.62	87	176.33	246.87
8	17.27	24.18	48	97.46	136.44	88	178.35	249.69
9	19.19	26.87	49	99.48	139.28	89	180.37	252.52
10	21.11	29.55	50	101.51	142.11	90	182.42	255.38
11	23.02	32.23	51	103.53	144.94	91	184.44	258.21
12	24.94	34.91	52	105.55	147.77	92	186.44	261.01
13	26.86	37.60	53	107.57	150.60	93	188.46	263.85
14	28.77	40.28	54	109.59	153.43	94	190.49	266.69
15	30.72	43.01	55	111.62	156.27	95	192.52	269.53
16	32.75	45.84	56	113.64	159.09	96	194.55	272.37
17	34.77	48.67	57	115.66	161.92	97	196.56	275.18
18	36.79	51.51	58	117.68	164.75	98	198.59	278.03
19	38.81	54.34	59	119.71	167.59	99	200.60	280.84
20	40.83	57.17	60	121.73	170.43	100	202.64	283.69
21	42.86	60.00	61	123.75	173.25	101	204.64	286.50
22	44.88	62.83	62	125.77	176.08	102	206.68	289.36
23	46.90	65.66	63	127.80	178.92	103	208.70	292.18
24	48.92	68.49	64	129.82	181.75	104	210.71	294.99
25	50.95	71.33	65	131.84	184.57	105	212.75	297.86
26	52.97	74.15	66	133.87	187.41	106	214.77	300.68
27	54.99	76.99	67	135.89	190.24	107	216.79	303.50
28	57.01	79.82	68	137.91	193.07	108	218.80	306.33
29	59.03	82.65	69	139.93	195.90	109	220.82	309.15
30	61.06	85.48	70	141.95	198.73	110	222.84	311.98
31	63.08	88.31	71	143.98	201.57	111	224.86	314.81
32	65.10	91.14	72	146.01	204.41	112	226.88	317.64
33	67.12	93.97	73	148.02	207.23	113	228.91	320.47
34	69.15	96.81	74	150.05	210.07	114	230.93	323.31
35	71.17	99.64	75	152.07	212.90	115	232.96	326.14
36	73.19	102.47	76	154.09	215.72	116	234.99	328.98
37	75.21	105.30	77	156.11	218.55	117	237.01	331.82
38	77.24	108.13	78	158.13	221.38	118	239.04	334.66
39	79.26	110.97	79	160.16	224.22	119	241.07	337.50
40	81.28	113.79	80	162.18	227.06	120	243.07	340.29

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	245.10	343.14	148	299.69	419.57	175	354.32	496.04
122	247.13	345.99	149	301.77	422.48	176	356.35	498.89
123	249.13	348.78	150	303.78	425.30	177	358.39	501.75
124	251.17	351.63	151	305.80	428.12	178	360.43	504.60
125	253.20	354.49	152	307.81	430.94	179	362.38	507.33
126	255.20	357.28	153	309.83	433.76	180	364.42	510.19
127	257.24	360.14	154	311.85	436.58	181	366.46	513.05
128	259.29	363.00	155	313.86	439.41	182	368.50	515.90
129	261.28	365.80	156	315.88	442.23	183	370.55	518.77
130	263.33	368.66	157	317.90	445.06	184	372.50	521.50
131	265.33	371.46	158	319.92	447.89	185	374.54	524.36
132	267.33	374.26	159	321.94	450.72	186	376.59	527.22
133	269.38	377.13	160	323.96	453.55	187	378.64	530.09
134	271.38	379.93	161	325.99	456.38	188	380.59	532.82
135	273.43	382.81	162	328.01	459.21	189	382.64	535.69
136	275.44	385.61	163	330.03	462.05	190	384.69	538.56
137	277.49	388.49	164	332.06	464.88	191	386.74	541.43
138	279.50	391.29	165	334.09	467.72	192	388.69	544.17
139	281.50	394.10	166	336.11	470.56	193	390.74	547.04
140	283.51	396.91	167	338.14	473.40	194	392.80	549.92
141	285.57	399.80	168	340.17	476.24	195	394.75	552.65
142	287.58	402.61	169	342.20	479.08	196	396.80	555.53
143	289.58	405.42	170	344.23	481.92	197	398.86	558.41
144	291.65	408.31	171	346.26	484.77	198	400.81	561.14
145	293.66	411.12	172	348.30	487.61	199	402.87	564.02
146	295.67	413.94	173	350.25	490.35	200	404.93	566.91
147	297.68	416.76	174	352.28	493.19	201-	2.02	2.83
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.02 บาท/ตัน

2.83 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

58.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.89	5.44	41	84.36	118.10	81	166.29	232.81
2	5.83	8.16	42	86.41	120.97	82	168.33	235.66
3	7.77	10.88	43	88.45	123.83	83	170.39	238.54
4	9.71	13.60	44	90.50	126.70	84	172.42	241.39
5	11.65	16.31	45	92.55	129.57	85	174.48	244.28
6	13.60	19.03	46	94.60	132.44	86	176.53	247.14
7	15.54	21.75	47	96.65	135.31	87	178.57	250.00
8	17.48	24.47	48	98.69	138.17	88	180.61	252.86
9	19.42	27.19	49	100.74	141.04	89	182.66	255.72
10	21.36	29.91	50	102.79	143.91	90	184.73	258.62
11	23.30	32.63	51	104.84	146.78	91	186.78	261.49
12	25.25	35.35	52	106.89	149.64	92	188.80	264.32
13	27.19	38.07	53	108.93	152.50	93	190.85	267.20
14	29.13	40.78	54	110.98	155.37	94	192.91	270.07
15	31.11	43.55	55	113.03	158.25	95	194.96	272.95
16	33.16	46.42	56	115.08	161.11	96	197.02	275.83
17	35.20	49.29	57	117.12	163.97	97	199.05	278.67
18	37.25	52.15	58	119.17	166.84	98	201.11	281.55
19	39.30	55.02	59	121.22	169.71	99	203.14	284.40
20	41.35	57.89	60	123.28	172.59	100	205.21	287.29
21	43.40	60.76	61	125.32	175.45	101	207.24	290.14
22	45.44	63.62	62	127.37	178.31	102	209.31	293.03
23	47.49	66.49	63	129.42	181.18	103	211.34	295.88
24	49.54	69.36	64	131.47	184.05	104	213.38	298.74
25	51.59	72.23	65	133.51	186.91	105	215.45	301.63
26	53.64	75.09	66	135.56	189.79	106	217.49	304.49
27	55.68	77.96	67	137.61	192.65	107	219.54	307.35
28	57.73	80.83	68	139.65	195.51	108	221.58	310.21
29	59.78	83.69	69	141.70	198.38	109	223.62	313.07
30	61.83	86.56	70	143.75	201.25	110	225.67	315.94
31	63.88	89.43	71	145.80	204.12	111	227.72	318.80
32	65.92	92.29	72	147.86	207.00	112	229.76	321.67
33	67.97	95.16	73	149.90	209.85	113	231.81	324.54
34	70.02	98.03	74	151.95	212.73	114	233.86	327.41
35	72.07	100.89	75	154.00	215.60	115	235.91	330.28
36	74.12	103.77	76	156.04	218.46	116	237.97	333.15
37	76.16	106.63	77	158.09	221.32	117	240.02	336.03
38	78.21	109.50	78	160.14	224.19	118	242.08	338.91
39	80.26	112.37	79	162.19	227.06	119	244.13	341.79
40	82.31	115.23	80	164.24	229.93	120	246.15	344.61

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	248.21	347.49	148	303.50	424.90	175	358.81	502.34
122	250.27	350.38	149	305.60	427.84	176	360.88	505.23
123	252.29	353.21	150	307.64	430.69	177	362.94	508.11
124	254.35	356.09	151	309.68	433.55	178	365.00	511.00
125	256.42	358.98	152	311.72	436.41	179	366.98	513.77
126	258.44	361.81	153	313.76	439.27	180	369.05	516.66
127	260.51	364.71	154	315.80	442.13	181	371.11	519.56
128	262.57	367.60	155	317.85	444.99	182	373.18	522.45
129	264.60	370.44	156	319.89	447.85	183	375.25	525.35
130	266.67	373.34	157	321.94	450.71	184	377.23	528.12
131	268.70	376.17	158	323.98	453.57	185	379.30	531.02
132	270.72	379.01	159	326.03	456.44	186	381.37	533.92
133	272.80	381.92	160	328.08	459.31	187	383.44	536.82
134	274.82	384.75	161	330.12	462.17	188	385.42	539.59
135	276.90	387.66	162	332.17	465.04	189	387.49	542.49
136	278.93	390.50	163	334.22	467.91	190	389.57	545.40
137	281.01	393.42	164	336.27	470.78	191	391.65	548.31
138	283.04	396.26	165	338.33	473.66	192	393.62	551.07
139	285.07	399.10	166	340.38	476.53	193	395.70	553.98
140	287.11	401.95	167	342.43	479.41	194	397.78	556.90
141	289.19	404.87	168	344.49	482.28	195	399.76	559.66
142	291.23	407.72	169	346.54	485.16	196	401.84	562.58
143	293.26	410.56	170	348.60	488.04	197	403.92	565.49
144	295.35	413.49	171	350.66	490.92	198	405.90	568.26
145	297.39	416.34	172	352.72	493.80	199	407.99	571.18
146	299.42	419.19	173	354.69	496.57	200	410.07	574.10
147	301.46	422.04	174	356.75	499.45	201-	2.05	2.87
							1000	ต่อ กม.
							@	ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.05 บาท/ตัน

2.87 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

59.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.91	5.48	41	85.41	119.58	81	168.37	235.72
2	5.88	8.23	42	87.49	122.48	82	170.44	238.61
3	7.85	10.99	43	89.56	125.38	83	172.52	241.53
4	9.81	13.74	44	91.63	128.29	84	174.58	244.42
5	11.78	16.49	45	93.71	131.19	85	176.67	247.34
6	13.75	19.25	46	95.78	134.10	86	178.74	250.23
7	15.72	22.00	47	97.86	137.00	87	180.80	253.13
8	17.68	24.76	48	99.93	139.90	88	182.87	256.02
9	19.65	27.51	49	102.00	142.80	89	184.95	258.92
10	21.62	30.27	50	104.08	145.71	90	187.04	261.86
11	23.59	33.02	51	106.15	148.61	91	189.12	264.76
12	25.56	35.78	52	108.22	151.51	92	191.17	267.64
13	27.52	38.53	53	110.29	154.41	93	193.24	270.54
14	29.49	41.29	54	112.37	157.32	94	195.32	273.45
15	31.49	44.09	55	114.45	160.22	95	197.40	276.37
16	33.57	46.99	56	116.52	163.12	96	199.49	279.28
17	35.64	49.90	57	118.59	166.02	97	201.54	282.16
18	37.71	52.80	58	120.66	168.93	98	203.63	285.08
19	39.79	55.70	59	122.74	171.83	99	205.69	287.96
20	41.86	58.61	60	124.82	174.75	100	207.78	290.89
21	43.94	61.51	61	126.89	177.64	101	209.84	293.77
22	46.01	64.41	62	128.96	180.55	102	211.93	296.70
23	48.08	67.32	63	131.04	183.45	103	213.99	299.59
24	50.16	70.22	64	133.11	186.36	104	216.06	302.48
25	52.23	73.12	65	135.18	189.25	105	218.15	305.41
26	54.30	76.03	66	137.26	192.16	106	220.22	308.31
27	56.38	78.93	67	139.33	195.06	107	222.29	311.20
28	58.45	81.84	68	141.40	197.96	108	224.36	314.10
29	60.53	84.74	69	143.47	200.86	109	226.42	316.99
30	62.60	87.64	70	145.55	203.77	110	228.50	319.89
31	64.67	90.54	71	147.63	206.68	111	230.57	322.80
32	66.75	93.45	72	149.71	209.59	112	232.64	325.70
33	68.82	96.35	73	151.77	212.48	113	234.72	328.60
34	70.89	99.25	74	153.86	215.40	114	236.79	331.51
35	72.97	102.15	75	155.92	218.29	115	238.87	334.42
36	75.04	105.06	76	158.00	221.19	116	240.95	337.33
37	77.11	107.96	77	160.07	224.09	117	243.03	340.24
38	79.19	110.86	78	162.14	227.00	118	245.11	343.15
39	81.27	113.77	79	164.22	229.90	119	247.19	346.07
40	83.34	116.67	80	166.29	232.81	120	249.23	348.93

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	251.32	351.85	148	307.30	430.22	175	363.31	508.64
122	253.41	354.77	149	309.43	433.20	176	365.40	511.56
123	255.45	357.63	150	311.49	436.09	177	367.49	514.48
124	257.54	360.56	151	313.56	438.98	178	369.58	517.41
125	259.63	363.48	152	315.63	441.88	179	371.58	520.21
126	261.68	366.35	153	317.69	444.77	180	373.67	523.14
127	263.77	369.28	154	319.76	447.67	181	375.76	526.07
128	265.86	372.21	155	321.83	450.56	182	377.86	529.00
129	267.91	375.08	156	323.90	453.46	183	379.95	531.93
130	270.01	378.02	157	325.97	456.36	184	381.96	534.74
131	272.06	380.89	158	328.04	459.26	185	384.05	537.67
132	274.11	383.76	159	330.11	462.16	186	386.15	540.61
133	276.21	386.70	160	332.19	465.06	187	388.25	543.55
134	278.27	389.57	161	334.26	467.97	188	390.25	546.35
135	280.37	392.52	162	336.34	470.87	189	392.35	549.29
136	282.43	395.40	163	338.41	473.78	190	394.45	552.23
137	284.53	398.35	164	340.49	476.68	191	396.56	555.18
138	286.59	401.23	165	342.57	479.59	192	398.56	557.98
139	288.65	404.10	166	344.65	482.50	193	400.66	560.93
140	290.70	406.98	167	346.72	485.41	194	402.77	563.88
141	292.82	409.94	168	348.80	488.33	195	404.77	566.68
142	294.88	412.83	169	350.89	491.24	196	406.88	569.63
143	296.93	415.71	170	352.97	494.16	197	408.99	572.58
144	299.05	418.67	171	355.05	497.07	198	410.99	575.39
145	301.11	421.56	172	357.14	499.99	199	413.10	578.34
146	303.18	424.45	173	359.14	502.80	200	415.21	581.30
147	305.24	427.33	174	361.22	505.71	201-	2.08	2.91
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.08 บาท/ตัน

2.91 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

60.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.94	5.51	41	86.47	121.05	81	170.46	238.64
2	5.93	8.30	42	88.57	123.99	82	172.54	241.56
3	7.92	11.09	43	90.66	126.93	83	174.65	244.51
4	9.92	13.88	44	92.76	129.87	84	176.74	247.44
5	11.91	16.67	45	94.86	132.81	85	178.85	250.40
6	13.90	19.47	46	96.97	135.75	86	180.95	253.33
7	15.90	22.26	47	99.06	138.69	87	183.04	256.26
8	17.89	25.05	48	101.16	141.62	88	185.14	259.19
9	19.88	27.84	49	103.26	144.57	89	187.23	262.13
10	21.88	30.63	50	105.36	147.51	90	189.35	265.10
11	23.87	33.42	51	107.46	150.45	91	191.46	268.04
12	25.86	36.21	52	109.56	153.38	92	193.53	270.95
13	27.86	39.00	53	111.66	156.32	93	195.64	273.89
14	29.85	41.79	54	113.76	159.26	94	197.74	276.84
15	31.88	44.63	55	115.86	162.20	95	199.85	279.78
16	33.98	47.57	56	117.96	165.14	96	201.95	282.73
17	36.08	50.51	57	120.05	168.07	97	204.04	285.65
18	38.18	53.45	58	122.15	171.01	98	206.15	288.61
19	40.28	56.39	59	124.26	173.96	99	208.23	291.52
20	42.38	59.33	60	126.36	176.90	100	210.35	294.48
21	44.48	62.27	61	128.46	179.84	101	212.43	297.40
22	46.57	65.20	62	130.55	182.78	102	214.55	300.37
23	48.68	68.15	63	132.65	185.72	103	216.64	303.29
24	50.77	71.08	64	134.76	188.66	104	218.73	306.22
25	52.87	74.02	65	136.85	191.59	105	220.85	309.19
26	54.97	76.96	66	138.96	194.54	106	222.94	312.12
27	57.07	79.90	67	141.05	197.47	107	225.04	315.05
28	59.17	82.84	68	143.15	200.41	108	227.13	317.98
29	61.27	85.78	69	145.25	203.35	109	229.23	320.92
30	63.37	88.72	70	147.35	206.29	110	231.32	323.85
31	65.47	91.66	71	149.45	209.23	111	233.42	326.79
32	67.57	94.60	72	151.56	212.18	112	235.52	329.73
33	69.67	97.54	73	153.65	215.11	113	237.62	332.67
34	71.77	100.48	74	155.76	218.06	114	239.72	335.61
35	73.87	103.41	75	157.85	220.99	115	241.82	338.55
36	75.97	106.36	76	159.95	223.93	116	243.93	341.50
37	78.07	109.29	77	162.05	226.86	117	246.03	344.45
38	80.17	112.23	78	164.15	229.80	118	248.14	347.40
39	82.27	115.18	79	166.25	232.75	119	250.25	350.35
40	84.37	118.11	80	168.35	235.69	120	252.32	353.25

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	254.43	356.20	148	311.11	435.55	175	367.81	514.93
122	256.54	359.16	149	313.26	438.56	176	369.92	517.89
123	258.61	362.06	150	315.35	441.49	177	372.04	520.85
124	260.73	365.02	151	317.44	444.42	178	374.15	523.81
125	262.84	367.98	152	319.53	447.34	179	376.18	526.65
126	264.92	370.88	153	321.63	450.28	180	378.30	529.62
127	267.03	373.85	154	323.72	453.21	181	380.42	532.58
128	269.15	376.82	155	325.81	456.14	182	382.54	535.55
129	271.23	379.72	156	327.91	459.07	183	384.66	538.52
130	273.35	382.69	157	330.01	462.01	184	386.68	541.36
131	275.43	385.60	158	332.10	464.94	185	388.81	544.33
132	277.51	388.51	159	334.20	467.88	186	390.93	547.30
133	279.63	391.49	160	336.30	470.82	187	393.05	550.28
134	281.71	394.40	161	338.40	473.76	188	395.08	553.12
135	283.84	397.38	162	340.50	476.70	189	397.21	556.09
136	285.92	400.29	163	342.60	479.64	190	399.34	559.07
137	288.05	403.28	164	344.70	482.59	191	401.46	562.05
138	290.14	406.19	165	346.81	485.53	192	403.49	564.89
139	292.22	409.11	166	348.91	488.48	193	405.62	567.87
140	294.30	412.02	167	351.02	491.42	194	407.75	570.86
141	296.44	415.02	168	353.12	494.37	195	409.78	573.70
142	298.52	417.93	169	355.23	497.32	196	411.92	576.68
143	300.61	420.85	170	357.34	500.27	197	414.05	579.67
144	302.75	423.85	171	359.45	503.23	198	416.08	582.51
145	304.84	426.78	172	361.56	506.18	199	418.22	585.50
146	306.93	429.70	173	363.59	509.02	200	420.35	588.49
147	309.02	432.62	174	365.70	511.98	201- 1000 @	2.10 ต่อ กม. @	2.94 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.10 บาท/ตัน

2.94 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

61.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.96	5.55	41	87.52	122.53	81	172.54	241.55
2	5.98	8.38	42	89.65	125.51	82	174.65	244.51
3	8.00	11.20	43	91.77	128.47	83	176.78	247.50
4	10.02	14.03	44	93.90	131.45	84	178.90	250.46
5	12.04	16.85	45	96.02	134.43	85	181.04	253.45
6	14.06	19.68	46	98.15	137.41	86	183.16	256.42
7	16.08	22.51	47	100.27	140.38	87	185.28	259.39
8	18.10	25.33	48	102.39	143.35	88	187.40	262.36
9	20.12	28.16	49	104.52	146.33	89	189.52	265.33
10	22.13	30.99	50	106.65	149.30	90	191.67	268.33
11	24.15	33.81	51	108.77	152.28	91	193.79	271.31
12	26.17	36.64	52	110.89	155.25	92	195.90	274.26
13	28.19	39.47	53	113.02	158.23	93	198.03	277.24
14	30.21	42.29	54	115.14	161.20	94	200.16	280.22
15	32.27	45.17	55	117.27	164.18	95	202.29	283.20
16	34.39	48.15	56	119.39	167.15	96	204.42	286.19
17	36.52	51.12	57	121.52	170.12	97	206.53	289.14
18	38.64	54.10	58	123.64	173.10	98	208.67	292.13
19	40.77	57.07	59	125.77	176.08	99	210.78	295.09
20	42.89	60.05	60	127.90	179.06	100	212.92	298.08
21	45.02	63.02	61	130.02	182.03	101	215.03	301.04
22	47.14	66.00	62	132.15	185.01	102	217.17	304.04
23	49.27	68.97	63	134.27	187.98	103	219.29	307.00
24	51.39	71.95	64	136.40	190.96	104	221.40	309.96
25	53.52	74.92	65	138.52	193.93	105	223.55	312.97
26	55.64	77.90	66	140.65	196.91	106	225.67	315.93
27	57.77	80.87	67	142.77	199.88	107	227.79	318.90
28	59.89	83.85	68	144.90	202.85	108	229.91	321.87
29	62.02	86.82	69	147.02	205.83	109	232.03	324.84
30	64.14	89.80	70	149.15	208.81	110	234.15	327.81
31	66.27	92.77	71	151.28	211.79	111	236.27	330.78
32	68.39	95.75	72	153.41	214.77	112	238.40	333.76
33	70.52	98.72	73	155.52	217.73	113	240.52	336.73
34	72.64	101.70	74	157.66	220.72	114	242.65	339.71
35	74.77	104.67	75	159.78	223.69	115	244.78	342.69
36	76.89	107.65	76	161.90	226.66	116	246.91	345.67
37	79.02	110.62	77	164.03	229.64	117	249.04	348.66
38	81.14	113.60	78	166.15	232.61	118	251.17	351.64
39	83.27	116.58	79	168.28	235.59	119	253.31	354.63
40	85.39	119.55	80	170.41	238.57	120	255.40	357.56

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	257.54	360.55	148	314.91	440.87	175	372.31	521.23
122	259.68	363.55	149	317.09	443.92	176	374.45	524.22
123	261.77	366.48	150	319.20	446.88	177	376.59	527.22
124	263.91	369.48	151	321.32	449.85	178	378.73	530.22
125	266.05	372.48	152	323.44	452.81	179	380.78	533.09
126	268.15	375.41	153	325.56	455.78	180	382.92	536.09
127	270.30	378.42	154	327.68	458.75	181	385.07	539.09
128	272.44	381.42	155	329.80	461.72	182	387.21	542.10
129	274.54	384.36	156	331.92	464.69	183	389.36	545.10
130	276.69	387.37	157	334.04	467.66	184	391.41	547.98
131	278.80	390.31	158	336.16	470.63	185	393.56	550.99
132	280.90	393.26	159	338.29	473.60	186	395.71	553.99
133	283.05	396.27	160	340.41	476.58	187	397.86	557.00
134	285.16	399.22	161	342.54	479.55	188	399.91	559.88
135	287.31	402.24	162	344.66	482.53	189	402.07	562.89
136	289.42	405.18	163	346.79	485.51	190	404.22	565.91
137	291.58	408.21	164	348.92	488.49	191	406.37	568.92
138	293.68	411.16	165	351.05	491.47	192	408.43	571.80
139	295.79	414.11	166	353.18	494.45	193	410.58	574.82
140	297.90	417.06	167	355.31	497.43	194	412.74	577.84
141	300.06	420.09	168	357.44	500.42	195	414.79	580.71
142	302.17	423.04	169	359.57	503.40	196	416.95	583.73
143	304.28	426.00	170	361.71	506.39	197	419.11	586.76
144	306.45	429.04	171	363.84	509.38	198	421.17	589.63
145	308.57	431.99	172	365.98	512.37	199	423.33	592.66
146	310.68	434.95	173	368.03	515.24	200	425.49	595.69
147	312.79	437.91	174	370.17	518.24	201-	2.13	2.98
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.13 บาท/ตัน

2.98 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

62.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.99	5.58	41	88.57	124.00	81	174.62	244.47
2	6.03	8.45	42	90.73	127.02	82	176.76	247.46
3	8.08	11.31	43	92.87	130.02	83	178.92	250.48
4	10.12	14.17	44	95.03	133.04	84	181.06	253.48
5	12.17	17.03	45	97.18	136.05	85	183.22	256.51
6	14.21	19.90	46	99.33	139.06	86	185.37	259.51
7	16.26	22.76	47	101.48	142.07	87	187.51	262.52
8	18.30	25.62	48	103.63	145.08	88	189.66	265.52
9	20.35	28.49	49	105.78	148.09	89	191.81	268.53
10	22.39	31.35	50	107.93	151.10	90	193.98	271.57
11	24.44	34.21	51	110.08	154.12	91	196.13	274.59
12	26.48	37.07	52	112.23	157.12	92	198.26	277.57
13	28.53	39.94	53	114.38	160.13	93	200.42	280.58
14	30.57	42.80	54	116.53	163.14	94	202.57	283.60
15	32.65	45.71	55	118.69	166.16	95	204.73	286.62
16	34.80	48.72	56	120.83	169.17	96	206.89	289.64
17	36.95	51.73	57	122.98	172.18	97	209.02	292.63
18	39.10	54.74	58	125.13	175.19	98	211.18	295.66
19	41.25	57.76	59	127.29	178.20	99	213.32	298.65
20	43.40	60.77	60	129.44	181.22	100	215.49	301.68
21	45.56	63.78	61	131.59	184.23	101	217.62	304.67
22	47.71	66.79	62	133.74	187.24	102	219.79	307.71
23	49.86	69.80	63	135.89	190.25	103	221.93	310.71
24	52.01	72.81	64	138.05	193.27	104	224.07	313.70
25	54.16	75.82	65	140.19	196.27	105	226.25	316.75
26	56.31	78.83	66	142.35	199.29	106	228.39	319.75
27	58.46	81.84	67	144.49	202.29	107	230.54	322.75
28	60.61	84.86	68	146.64	205.30	108	232.68	325.75
29	62.76	87.87	69	148.79	208.31	109	234.83	328.76
30	64.91	90.88	70	150.95	211.32	110	236.98	331.77
31	67.06	93.89	71	153.10	214.34	111	239.13	334.78
32	69.21	96.90	72	155.26	217.36	112	241.28	337.79
33	71.37	99.91	73	157.40	220.36	113	243.43	340.80
34	73.52	102.92	74	159.56	223.39	114	245.58	343.81
35	75.67	105.93	75	161.71	226.39	115	247.74	346.83
36	77.82	108.95	76	163.85	229.40	116	249.89	349.85
37	79.97	111.95	77	166.00	232.41	117	252.05	352.87
38	82.12	114.97	78	168.16	235.42	118	254.21	355.89
39	84.27	117.98	79	170.31	238.43	119	256.37	358.91
40	86.42	120.99	80	172.46	241.45	120	258.49	361.88

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	260.65	364.91	148	318.71	446.20	175	376.80	527.53
122	262.81	367.94	149	320.92	449.28	176	378.97	530.56
123	264.93	370.91	150	323.06	452.28	177	381.13	533.59
124	267.10	373.94	151	325.20	455.28	178	383.30	536.62
125	269.27	376.97	152	327.34	458.28	179	385.38	539.53
126	271.39	379.95	153	329.49	461.29	180	387.55	542.57
127	273.56	382.99	154	331.63	464.29	181	389.72	545.61
128	275.73	386.03	155	333.78	467.29	182	391.89	548.65
129	277.86	389.00	156	335.93	470.30	183	394.06	551.69
130	280.03	392.05	157	338.08	473.31	184	396.14	554.60
131	282.16	395.03	158	340.22	476.31	185	398.32	557.64
132	284.29	398.01	159	342.37	479.32	186	400.49	560.69
133	286.47	401.06	160	344.52	482.33	187	402.67	563.73
134	288.60	404.04	161	346.68	485.35	188	404.75	566.64
135	290.78	407.09	162	348.83	488.36	189	406.92	569.69
136	292.91	410.08	163	350.98	491.37	190	409.10	572.74
137	295.10	413.13	164	353.13	494.39	191	411.28	575.79
138	297.23	416.12	165	355.29	497.40	192	413.36	578.71
139	299.36	419.11	166	357.44	500.42	193	415.54	581.76
140	301.50	422.10	167	359.60	503.44	194	417.73	584.82
141	303.69	425.16	168	361.76	506.46	195	419.81	587.73
142	305.82	428.15	169	363.92	509.48	196	421.99	590.79
143	307.96	431.14	170	366.08	512.51	197	424.18	593.85
144	310.15	434.22	171	368.24	515.53	198	426.26	596.76
145	312.29	437.21	172	370.40	518.56	199	428.44	599.82
146	314.43	440.21	173	372.48	521.47	200	430.63	602.89
147	316.57	443.20	174	374.64	524.50	201-	2.15	3.01
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.15 บาท/ตัน
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

3.01 บาท/ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

63.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	4.01	5.62	41	89.63	125.48	81	176.70	247.38
2	6.08	8.52	42	91.81	128.53	82	178.87	250.41
3	8.16	11.42	43	93.98	131.57	83	181.05	253.47
4	10.23	14.32	44	96.16	134.62	84	183.22	256.50
5	12.30	17.21	45	98.33	137.67	85	185.41	259.57
6	14.37	20.11	46	100.51	140.72	86	187.58	262.61
7	16.44	23.01	47	102.69	143.76	87	189.75	265.65
8	18.51	25.91	48	104.86	146.80	88	191.92	268.69
9	20.58	28.81	49	107.04	149.86	89	194.09	271.73
10	22.65	31.71	50	109.22	152.90	90	196.29	274.81
11	24.72	34.61	51	111.39	155.95	91	198.47	277.86
12	26.79	37.50	52	113.57	158.99	92	200.63	280.88
13	28.86	40.40	53	115.74	162.04	93	202.81	283.93
14	30.93	43.30	54	117.92	165.09	94	204.99	286.98
15	33.04	46.25	55	120.10	168.14	95	207.17	290.04
16	35.21	49.30	56	122.27	171.18	96	209.35	293.10
17	37.39	52.34	57	124.45	174.23	97	211.51	296.12
18	39.57	55.39	58	126.62	177.27	98	213.70	299.18
19	41.74	58.44	59	128.80	180.33	99	215.86	302.21
20	43.92	61.49	60	130.99	183.38	100	218.06	305.28
21	46.10	64.53	61	133.16	186.42	101	220.22	308.31
22	48.27	67.58	62	135.33	189.47	102	222.41	311.38
23	50.45	70.63	63	137.51	192.52	103	224.58	314.41
24	52.62	73.67	64	139.69	195.57	104	226.75	317.44
25	54.80	76.72	65	141.86	198.60	105	228.95	320.52
26	56.98	79.77	66	144.04	201.66	106	231.12	323.56
27	59.15	82.82	67	146.22	204.70	107	233.29	326.60
28	61.33	85.87	68	148.39	207.75	108	235.46	329.64
29	63.51	88.91	69	150.57	210.79	109	237.63	332.68
30	65.68	91.96	70	152.75	213.84	110	239.80	335.73
31	67.86	95.00	71	154.93	216.90	111	241.98	338.77
32	70.04	98.05	72	157.11	219.95	112	244.16	341.82
33	72.21	101.10	73	159.28	222.99	113	246.33	344.87
34	74.39	104.15	74	161.46	226.05	114	248.51	347.92
35	76.57	107.19	75	163.63	229.09	115	250.69	350.97
36	78.74	110.24	76	165.81	232.13	116	252.87	354.02
37	80.92	113.29	77	167.98	235.18	117	255.06	357.08
38	83.10	116.33	78	170.16	238.22	118	257.24	360.13
39	85.28	119.39	79	172.34	241.27	119	259.42	363.19
40	87.45	122.43	80	174.52	244.33	120	261.57	366.20

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	263.76	369.26	148	322.52	451.52	175	381.30	533.82
122	265.95	372.33	149	324.74	454.64	176	383.49	536.89
123	268.10	375.33	150	326.91	457.68	177	385.68	539.96
124	270.29	378.40	151	329.08	460.71	178	387.88	543.03
125	272.48	381.47	152	331.25	463.75	179	389.98	545.97
126	274.63	384.48	153	333.42	466.79	180	392.18	549.05
127	276.83	387.56	154	335.59	469.83	181	394.37	552.12
128	279.02	390.63	155	337.76	472.87	182	396.57	555.19
129	281.18	393.65	156	339.94	475.91	183	398.77	558.27
130	283.38	396.73	157	342.11	478.96	184	400.87	561.22
131	285.53	399.74	158	344.29	482.00	185	403.07	564.30
132	287.68	402.76	159	346.46	485.04	186	405.27	567.38
133	289.89	405.84	160	348.64	488.09	187	407.47	570.46
134	292.04	408.86	161	350.81	491.14	188	409.58	573.41
135	294.25	411.95	162	352.99	494.19	189	411.78	576.49
136	296.41	414.97	163	355.17	497.24	190	413.98	579.58
137	298.62	418.06	164	357.35	500.29	191	416.19	582.67
138	300.78	421.09	165	359.53	503.34	192	418.30	585.61
139	302.94	424.11	166	361.71	506.39	193	420.50	588.70
140	305.10	427.13	167	363.89	509.45	194	422.71	591.80
141	307.31	430.24	168	366.08	512.51	195	424.82	594.74
142	309.47	433.26	169	368.26	515.56	196	427.03	597.84
143	311.63	436.29	170	370.44	518.62	197	429.24	600.93
144	313.86	439.40	171	372.63	521.68	198	431.34	603.88
145	316.02	442.43	172	374.82	524.75	199	433.56	606.98
146	318.18	445.46	173	376.92	527.69	200	435.77	610.08
147	320.35	448.49	174	379.11	530.76	201-	2.18	3.05
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.18 บาท/ตัน

3.05 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

64.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	4.04	5.66	41	90.68	126.95	81	178.78	250.30
2	6.14	8.59	42	92.89	130.04	82	180.97	253.36
3	8.23	11.53	43	95.08	133.11	83	183.18	256.46
4	10.33	14.46	44	97.29	136.20	84	185.38	259.53
5	12.42	17.39	45	99.49	139.29	85	187.59	262.63
6	14.52	20.33	46	101.70	142.37	86	189.79	265.70
7	16.62	23.26	47	103.90	145.46	87	191.98	268.78
8	18.71	26.20	48	106.09	148.53	88	194.18	271.86
9	20.81	29.13	49	108.30	151.62	89	196.38	274.94
10	22.91	32.07	50	110.50	154.70	90	198.61	278.05
11	25.00	35.00	51	112.71	157.79	91	200.81	281.13
12	27.10	37.94	52	114.90	160.87	92	202.99	284.19
13	29.19	40.87	53	117.10	163.95	93	205.20	287.27
14	31.29	43.81	54	119.31	167.03	94	207.40	290.36
15	33.42	46.79	55	121.51	170.12	95	209.61	293.46
16	35.62	49.87	56	123.71	173.20	96	211.82	296.55
17	37.83	52.96	57	125.91	176.28	97	214.01	299.61
18	40.03	56.04	58	128.12	179.36	98	216.22	302.71
19	42.23	59.12	59	130.32	182.45	99	218.41	305.77
20	44.43	62.21	60	132.53	185.54	100	220.63	308.88
21	46.64	65.29	61	134.73	188.62	101	222.81	311.94
22	48.84	68.37	62	136.93	191.70	102	225.03	315.05
23	51.04	71.46	63	139.13	194.78	103	227.23	318.12
24	53.24	74.54	64	141.34	197.87	104	229.42	321.19
25	55.44	77.62	65	143.53	200.94	105	231.64	324.30
26	57.65	80.70	66	145.74	204.04	106	233.84	327.38
27	59.85	83.79	67	147.94	207.11	107	236.04	330.45
28	62.05	86.87	68	150.14	210.19	108	238.23	333.53
29	64.25	89.95	69	152.34	213.28	109	240.43	336.60
30	66.46	93.04	70	154.54	216.36	110	242.63	339.68
31	68.66	96.12	71	156.75	219.45	111	244.83	342.76
32	70.86	99.20	72	158.96	222.54	112	247.03	345.85
33	73.06	102.29	73	161.15	225.61	113	249.24	348.93
34	75.26	105.37	74	163.36	228.71	114	251.44	352.02
35	77.46	108.45	75	165.56	231.79	115	253.65	355.11
36	79.67	111.54	76	167.76	234.87	116	255.85	358.20
37	81.87	114.62	77	169.96	237.95	117	258.06	361.29
38	84.07	117.70	78	172.16	241.03	118	260.27	364.38
39	86.28	120.79	79	174.37	244.12	119	262.48	367.48
40	88.48	123.87	80	176.57	247.20	120	264.65	370.52

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	266.87	373.61	148	326.32	456.85	175	385.80	540.12
122	269.08	376.72	149	328.57	460.00	176	388.02	543.22
123	271.26	379.76	150	330.77	463.07	177	390.23	546.33
124	273.47	382.86	151	332.96	466.15	178	392.45	549.43
125	275.69	385.97	152	335.16	469.22	179	394.58	552.42
126	277.87	389.02	153	337.35	472.30	180	396.80	555.52
127	280.09	392.13	154	339.55	475.37	181	399.02	558.63
128	282.31	395.24	155	341.75	478.45	182	401.24	561.74
129	284.49	398.29	156	343.95	481.53	183	403.47	564.86
130	286.72	401.40	157	346.15	484.60	184	405.60	567.84
131	288.90	404.45	158	348.35	487.68	185	407.82	570.95
132	291.08	407.51	159	350.55	490.76	186	410.05	574.07
133	293.31	410.63	160	352.75	493.85	187	412.28	577.19
134	295.49	413.68	161	354.95	496.93	188	414.41	580.17
135	297.72	416.81	162	357.15	500.02	189	416.64	583.29
136	299.90	419.86	163	359.36	503.10	190	418.87	586.41
137	302.14	422.99	164	361.56	506.19	191	421.10	589.54
138	304.32	426.05	165	363.77	509.28	192	423.23	592.52
139	306.51	429.11	166	365.98	512.37	193	425.46	595.65
140	308.69	432.17	167	368.18	515.46	194	427.70	598.78
141	310.93	435.31	168	370.39	518.55	195	429.83	601.76
142	313.12	438.37	169	372.60	521.64	196	432.06	604.89
143	315.31	441.43	170	374.81	524.74	197	434.30	608.02
144	317.56	444.58	171	377.03	527.84	198	436.43	611.01
145	319.75	447.64	172	379.24	530.93	199	438.67	614.14
146	321.94	450.71	173	381.37	533.92	200	440.91	617.28
147	324.13	453.78	174	383.58	537.02	201- 1000 @	2.20 ต่อ กม. 	3.09 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.20 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

3.09 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

65.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	4.07	5.69	41	91.73	128.43	81	180.86	253.21
2	6.19	8.66	42	93.96	131.55	82	183.08	256.31
3	8.31	11.63	43	96.19	134.66	83	185.32	259.44
4	10.43	14.60	44	98.42	137.79	84	187.54	262.55
5	12.55	17.57	45	100.65	140.91	85	189.78	265.69
6	14.67	20.54	46	102.88	144.03	86	192.00	268.80
7	16.80	23.52	47	105.10	147.15	87	194.22	271.91
8	18.92	26.49	48	107.33	150.26	88	196.44	275.02
9	21.04	29.46	49	109.56	153.38	89	198.67	278.14
10	23.16	32.43	50	111.79	156.50	90	200.92	281.29
11	25.28	35.40	51	114.02	159.62	91	203.15	284.41
12	27.41	38.37	52	116.24	162.74	92	205.35	287.50
13	29.53	41.34	53	118.47	165.85	93	207.59	290.62
14	31.65	44.31	54	120.70	168.97	94	209.82	293.75
15	33.81	47.33	55	122.93	172.10	95	212.05	296.87
16	36.03	50.45	56	125.15	175.21	96	214.29	300.01
17	38.26	53.57	57	127.38	178.33	97	216.50	303.10
18	40.49	56.69	58	129.61	181.45	98	218.74	306.24
19	42.72	59.81	59	131.84	184.57	99	220.95	309.33
20	44.95	62.93	60	134.07	187.70	100	223.20	312.47
21	47.18	66.05	61	136.29	190.81	101	225.41	315.57
22	49.40	69.16	62	138.52	193.93	102	227.66	318.72
23	51.63	72.28	63	140.75	197.05	103	229.87	321.82
24	53.86	75.40	64	142.98	200.17	104	232.09	324.93
25	56.09	78.52	65	145.20	203.28	105	234.34	328.08
26	58.31	81.64	66	147.44	206.41	106	236.56	331.19
27	60.54	84.76	67	149.66	209.52	107	238.79	334.30
28	62.77	87.88	68	151.89	212.64	108	241.01	337.41
29	65.00	91.00	69	154.11	215.76	109	243.23	340.53
30	67.23	94.12	70	156.34	218.88	110	245.46	343.64
31	69.45	97.24	71	158.57	222.00	111	247.68	346.76
32	71.68	100.35	72	160.81	225.13	112	249.91	349.88
33	73.91	103.47	73	163.03	228.24	113	252.14	353.00
34	76.14	106.59	74	165.27	231.37	114	254.37	356.12
35	78.36	109.71	75	167.49	234.49	115	256.60	359.24
36	80.59	112.83	76	169.71	237.60	116	258.83	362.37
37	82.82	115.95	77	171.94	240.72	117	261.07	365.50
38	85.05	119.07	78	174.17	243.84	118	263.30	368.63
39	87.28	122.19	79	176.40	246.96	119	265.54	371.76
40	89.51	125.31	80	178.63	250.08	120	267.74	374.83

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	269.98	377.97	148	330.12	462.17	175	390.30	546.41
122	272.22	381.11	149	332.40	465.36	176	392.54	549.55
123	274.42	384.18	150	334.62	468.47	177	394.78	552.69
124	276.66	387.32	151	336.84	471.58	178	397.03	555.84
125	278.90	390.47	152	339.06	474.69	179	399.18	558.86
126	281.11	393.55	153	341.29	477.80	180	401.43	562.00
127	283.35	396.69	154	343.51	480.91	181	403.67	565.14
128	285.60	399.84	155	345.73	484.02	182	405.92	568.29
129	287.81	402.93	156	347.96	487.14	183	408.17	571.44
130	290.06	406.08	157	350.18	490.25	184	410.33	574.46
131	292.26	409.17	158	352.41	493.37	185	412.58	577.61
132	294.47	412.26	159	354.63	496.49	186	414.83	580.76
133	296.72	415.41	160	356.86	499.60	187	417.08	583.92
134	298.93	418.50	161	359.09	502.72	188	419.24	586.94
135	301.19	421.66	162	361.32	505.84	189	421.49	590.09
136	303.40	424.76	163	363.55	508.97	190	423.75	593.25
137	305.66	427.92	164	365.78	512.09	191	426.01	596.41
138	307.87	431.02	165	368.01	515.21	192	428.16	599.43
139	310.08	434.11	166	370.24	518.34	193	430.42	602.59
140	312.29	437.21	167	372.48	521.47	194	432.68	605.76
141	314.56	440.38	168	374.71	524.59	195	434.84	608.78
142	316.77	443.48	169	376.95	527.72	196	437.10	611.94
143	318.99	446.58	170	379.18	530.86	197	439.36	615.11
144	321.26	449.76	171	381.42	533.99	198	441.52	618.13
145	323.47	452.86	172	383.66	537.12	199	443.79	621.30
146	325.69	455.96	173	385.82	540.14	200	446.05	624.47
147	327.91	459.07	174	388.06	543.28	201-	2.23	3.12
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.23 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

3.12 บาท/ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

66.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	4.09	5.73	41	92.79	129.90	81	182.95	256.12
2	6.24	8.73	42	95.04	133.06	82	185.19	259.26
3	8.39	11.74	43	97.29	136.21	83	187.45	262.43
4	10.53	14.75	44	99.55	139.37	84	189.69	265.57
5	12.68	17.75	45	101.80	142.52	85	191.96	268.74
6	14.83	20.76	46	104.06	145.68	86	194.21	271.89
7	16.98	23.77	47	106.31	148.84	87	196.46	275.04
8	19.12	26.77	48	108.56	151.98	88	198.71	278.19
9	21.27	29.78	49	110.82	155.15	89	200.96	281.34
10	23.42	32.79	50	113.07	158.30	90	203.23	284.53
11	25.57	35.79	51	115.33	161.46	91	205.49	287.68
12	27.71	38.80	52	117.58	164.61	92	207.72	290.81
13	29.86	41.81	53	119.83	167.76	93	209.98	293.97
14	32.01	44.81	54	122.08	170.92	94	212.23	297.13
15	34.19	47.87	55	124.34	174.08	95	214.49	300.29
16	36.45	51.02	56	126.59	177.23	96	216.76	303.46
17	38.70	54.18	57	128.84	180.38	97	218.99	306.59
18	40.95	57.33	58	131.10	183.54	98	221.26	309.76
19	43.21	60.49	59	133.35	186.69	99	223.50	312.90
20	45.46	63.65	60	135.61	189.86	100	225.77	316.07
21	47.71	66.80	61	137.86	193.01	101	228.01	319.21
22	49.97	69.95	62	140.11	196.16	102	230.28	322.39
23	52.22	73.11	63	142.37	199.32	103	232.52	325.53
24	54.47	76.26	64	144.63	202.48	104	234.76	328.67
25	56.73	79.42	65	146.87	205.62	105	237.04	331.86
26	58.98	82.57	66	149.13	208.79	106	239.29	335.00
27	61.24	85.73	67	151.38	211.94	107	241.54	338.15
28	63.49	88.89	68	153.63	215.09	108	243.78	341.30
29	65.74	92.04	69	155.89	218.24	109	246.03	344.45
30	68.00	95.20	70	158.14	221.40	110	248.29	347.60
31	70.25	98.35	71	160.40	224.56	111	250.54	350.75
32	72.50	101.51	72	162.66	227.72	112	252.79	353.91
33	74.76	104.66	73	164.90	230.87	113	255.04	357.06
34	77.01	107.82	74	167.17	234.04	114	257.30	360.22
35	79.26	110.97	75	169.42	237.18	115	259.56	363.38
36	81.52	114.13	76	171.67	240.33	116	261.82	366.54
37	83.77	117.28	77	173.92	243.49	117	264.08	369.71
38	86.03	120.44	78	176.17	246.64	118	266.34	372.87
39	88.28	123.60	79	178.43	249.80	119	268.60	376.04
40	90.53	126.75	80	180.69	252.96	120	270.82	379.15

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	273.09	382.32	148	333.93	467.50	175	394.79	552.71
122	275.35	385.49	149	336.23	470.73	176	397.06	555.89
123	277.58	388.61	150	338.48	473.87	177	399.33	559.06
124	279.85	391.79	151	340.72	477.01	178	401.60	562.24
125	282.12	394.96	152	342.97	480.16	179	403.78	565.30
126	284.34	398.08	153	345.22	483.31	180	406.05	568.48
127	286.62	401.26	154	347.47	486.45	181	408.33	571.66
128	288.89	404.45	155	349.72	489.60	182	410.60	574.84
129	291.12	407.57	156	351.96	492.75	183	412.87	578.02
130	293.40	410.76	157	354.22	495.90	184	415.06	581.08
131	295.63	413.88	158	356.47	499.05	185	417.33	584.27
132	297.86	417.00	159	358.72	502.21	186	419.61	587.45
133	300.14	420.20	160	360.97	505.36	187	421.89	590.64
134	302.37	423.32	161	363.23	508.52	188	424.07	593.70
135	304.66	426.52	162	365.48	511.67	189	426.35	596.89
136	306.89	429.65	163	367.74	514.83	190	428.63	600.09
137	309.18	432.85	164	369.99	517.99	191	430.92	603.28
138	311.42	435.98	165	372.25	521.15	192	433.10	606.34
139	313.65	439.11	166	374.51	524.31	193	435.38	609.54
140	315.89	442.24	167	376.77	527.47	194	437.67	612.74
141	318.18	445.45	168	379.03	530.64	195	439.85	615.79
142	320.42	448.59	169	381.29	533.80	196	442.14	618.99
143	322.66	451.72	170	383.55	536.97	197	444.43	622.20
144	324.96	454.94	171	385.81	540.14	198	446.61	625.26
145	327.20	458.08	172	388.08	543.31	199	448.90	628.46
146	329.44	461.22	173	390.26	546.37	200	451.19	631.67
147	331.68	464.36	174	392.53	549.54	201-	2.26	3.16
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.26 บาท/ตัน

3.16 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

67.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	4.12	5.76	41	93.84	131.38	81	185.03	259.04
2	6.29	8.81	42	96.12	134.57	82	187.29	262.21
3	8.46	11.85	43	98.40	137.76	83	189.58	265.42
4	10.64	14.89	44	100.68	140.95	84	191.85	268.59
5	12.81	17.93	45	102.96	144.14	85	194.15	271.80
6	14.98	20.98	46	105.24	147.34	86	196.42	274.99
7	17.16	24.02	47	107.52	150.53	87	198.69	278.17
8	19.33	27.06	48	109.79	153.71	88	200.97	281.35
9	21.50	30.10	49	112.08	156.91	89	203.24	284.54
10	23.68	33.15	50	114.36	160.10	90	205.55	287.76
11	25.85	36.19	51	116.64	163.29	91	207.83	290.96
12	28.02	39.23	52	118.91	166.48	92	210.08	294.12
13	30.20	42.27	53	121.19	169.67	93	212.37	297.31
14	32.37	45.32	54	123.47	172.86	94	214.65	300.51
15	34.58	48.41	55	125.75	176.06	95	216.94	303.71
16	36.86	51.60	56	128.03	179.24	96	219.22	306.91
17	39.14	54.79	57	130.31	182.43	97	221.49	310.08
18	41.42	57.98	58	132.59	185.62	98	223.78	313.29
19	43.70	61.17	59	134.87	188.82	99	226.04	316.46
20	45.97	64.36	60	137.15	192.02	100	228.34	319.67
21	48.25	67.56	61	139.43	195.20	101	230.60	322.84
22	50.53	70.75	62	141.71	198.39	102	232.90	326.06
23	52.81	73.94	63	143.99	201.58	103	235.17	329.23
24	55.09	77.13	64	146.27	204.78	104	237.44	332.41
25	57.37	80.32	65	148.54	207.96	105	239.74	335.64
26	59.65	83.51	66	150.83	211.16	106	242.01	338.82
27	61.93	86.70	67	153.10	214.35	107	244.29	342.00
28	64.21	89.90	68	155.38	217.53	108	246.56	345.18
29	66.49	93.08	69	157.66	220.72	109	248.84	348.37
30	68.77	96.28	70	159.94	223.92	110	251.11	351.56
31	71.05	99.47	71	162.22	227.11	111	253.39	354.75
32	73.33	102.66	72	164.51	230.31	112	255.67	357.94
33	75.61	105.85	73	166.78	233.49	113	257.95	361.13
34	77.88	109.04	74	169.07	236.70	114	260.23	364.32
35	80.16	112.23	75	171.34	239.88	115	262.51	367.52
36	82.45	115.42	76	173.62	243.07	116	264.80	370.72
37	84.72	118.61	77	175.90	246.26	117	267.08	373.92
38	87.00	121.80	78	178.18	249.45	118	269.37	377.12
39	89.29	125.00	79	180.46	252.64	119	271.66	380.32
40	91.56	128.19	80	182.74	255.84	120	273.91	383.47

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	276.20	386.68	148	337.73	472.82	175	399.29	559.01
122	278.49	389.88	149	340.06	476.09	176	401.58	562.22
123	280.74	393.04	150	342.33	479.27	177	403.88	565.43
124	283.03	396.25	151	344.60	482.45	178	406.17	568.64
125	285.33	399.46	152	346.88	485.63	179	408.38	571.74
126	287.58	402.62	153	349.15	488.81	180	410.68	574.95
127	289.88	405.83	154	351.42	491.99	181	412.98	578.17
128	292.18	409.05	155	353.70	495.18	182	415.28	581.39
129	294.44	412.21	156	355.97	498.36	183	417.58	584.61
130	296.74	415.44	157	358.25	501.55	184	419.79	587.70
131	299.00	418.59	158	360.53	504.74	185	422.09	590.92
132	301.25	421.75	159	362.81	507.93	186	424.39	594.15
133	303.56	424.98	160	365.08	511.12	187	426.70	597.37
134	305.82	428.15	161	367.36	514.31	188	428.90	600.47
135	308.13	431.38	162	369.64	517.50	189	431.21	603.69
136	310.39	434.54	163	371.93	520.70	190	433.52	606.92
137	312.70	437.78	164	374.21	523.89	191	435.82	610.15
138	314.96	440.95	165	376.49	527.09	192	438.03	613.25
139	317.22	444.11	166	378.77	530.28	193	440.34	616.48
140	319.49	447.28	167	381.06	533.48	194	442.65	619.72
141	321.81	450.53	168	383.35	536.68	195	444.86	622.81
142	324.07	453.70	169	385.63	539.89	196	447.18	626.05
143	326.34	456.87	170	387.92	543.09	197	449.49	629.29
144	328.66	460.12	171	390.21	546.29	198	451.70	632.38
145	330.93	463.30	172	392.50	549.50	199	454.02	635.62
146	333.19	466.47	173	394.71	552.59	200	456.33	638.87
147	335.46	469.65	174	397.00	555.80	201-	2.28	3.19
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.28 บาท/ตัน

3.19 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

68.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	4.14	5.80	41	94.89	132.85	81	187.11	261.95
2	6.34	8.88	42	97.20	136.08	82	189.40	265.16
3	8.54	11.96	43	99.50	139.30	83	191.72	268.40
4	10.74	15.04	44	101.81	142.54	84	194.01	271.62
5	12.94	18.11	45	104.12	145.76	85	196.33	274.86
6	15.14	21.19	46	106.42	148.99	86	198.63	278.08
7	17.34	24.27	47	108.73	152.22	87	200.93	281.30
8	19.54	27.35	48	111.03	155.44	88	203.23	284.52
9	21.73	30.43	49	113.34	158.67	89	205.53	287.74
10	23.93	33.51	50	115.64	161.90	90	207.86	291.00
11	26.13	36.58	51	117.95	165.13	91	210.16	294.23
12	28.33	39.66	52	120.25	168.35	92	212.45	297.43
13	30.53	42.74	53	122.55	171.57	93	214.76	300.66
14	32.73	45.82	54	124.86	174.80	94	217.07	303.89
15	34.96	48.95	55	127.17	178.03	95	219.38	307.13
16	37.27	52.18	56	129.47	181.26	96	221.69	310.37
17	39.57	55.40	57	131.77	184.48	97	223.98	313.57
18	41.88	58.63	58	134.08	187.71	98	226.30	316.81
19	44.18	61.86	59	136.39	190.94	99	228.59	320.02
20	46.49	65.08	60	138.70	194.17	100	230.91	323.27
21	48.79	68.31	61	141.00	197.40	101	233.20	326.48
22	51.10	71.54	62	143.30	200.62	102	235.52	329.73
23	53.40	74.77	63	145.61	203.85	103	237.81	332.94
24	55.71	77.99	64	147.92	207.08	104	240.11	336.15
25	58.01	81.22	65	150.21	210.30	105	242.44	339.41
26	60.32	84.45	66	152.52	213.53	106	244.74	342.63
27	62.62	87.67	67	154.83	216.76	107	247.04	345.85
28	64.93	90.90	68	157.13	219.98	108	249.34	349.07
29	67.23	94.13	69	159.43	223.21	109	251.64	352.29
30	69.54	97.36	70	161.74	226.44	110	253.94	355.51
31	71.84	100.58	71	164.05	229.67	111	256.24	358.74
32	74.15	103.81	72	166.36	232.90	112	258.55	361.97
33	76.45	107.04	73	168.66	236.12	113	260.85	365.19
34	78.76	110.26	74	170.97	239.36	114	263.16	368.42
35	81.06	113.49	75	173.27	242.58	115	265.47	371.66
36	83.37	116.72	76	175.57	245.80	116	267.78	374.89
37	85.67	119.94	77	177.88	249.03	117	270.09	378.13
38	87.98	123.17	78	180.18	252.26	118	272.40	381.36
39	90.29	126.40	79	182.49	255.49	119	274.72	384.60
40	92.59	129.63	80	184.80	258.72	120	276.99	387.79

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	279.31	391.03	148	341.53	478.15	175	403.79	565.30
122	281.62	394.27	149	343.89	481.45	176	406.11	568.55
123	283.90	397.46	150	346.19	484.66	177	408.43	571.80
124	286.22	400.71	151	348.49	487.88	178	410.75	575.05
125	288.54	403.96	152	350.78	491.10	179	412.98	578.18
126	290.82	407.15	153	353.08	494.32	180	415.31	581.43
127	293.15	410.40	154	355.38	497.53	181	417.63	584.68
128	295.47	413.66	155	357.68	500.76	182	419.95	587.94
129	297.75	416.85	156	359.98	503.98	183	422.28	591.19
130	300.08	420.11	157	362.29	507.20	184	424.51	594.32
131	302.36	423.31	158	364.59	510.42	185	426.84	597.58
132	304.65	426.50	159	366.89	513.65	186	429.17	600.84
133	306.98	429.77	160	369.20	516.87	187	431.50	604.10
134	309.26	432.97	161	371.50	520.10	188	433.74	607.23
135	311.60	436.24	162	373.81	523.33	189	436.07	610.49
136	313.88	439.44	163	376.11	526.56	190	438.40	613.76
137	316.22	442.71	164	378.42	529.79	191	440.73	617.03
138	318.51	445.91	165	380.73	533.02	192	442.97	620.16
139	320.80	449.12	166	383.04	536.26	193	445.30	623.42
140	323.09	452.32	167	385.35	539.49	194	447.64	626.70
141	325.43	455.60	168	387.66	542.73	195	449.87	629.82
142	327.72	458.81	169	389.98	545.97	196	452.21	633.10
143	330.01	462.01	170	392.29	549.21	197	454.55	636.38
144	332.36	465.30	171	394.60	552.45	198	456.79	639.50
145	334.65	468.51	172	396.92	555.69	199	459.13	642.78
146	336.95	471.72	173	399.15	558.82	200	461.47	646.06
147	339.24	474.94	174	401.47	562.06	201-	2.31	3.23
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.31 บาท/ตัน

3.23 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

69.50 บาท/ลิตร

ภาคผนวก

มติคณะรัฐมนตรีและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด่วนมาก

ที่ นร ๐๕๐๔/๕๔๐๖

เลขขา พิมล	สำนักงานรัฐมนตรี
รับ มท. ๒๗๒	เลขรับ 3061 วันที่ 28 เม.ย.
รับ 28 ต.ค. 2548	เวลา 09:42:17
	ที่ นร0504/5406
	จว. 27 เม.ย. 48
	ด่วนมาก

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๔๘

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง

๑) เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร ๐๗๑๔/๑๐๒๙๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๘

ด้วยสำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ อนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา

๒) ส่ง กรมบัญชีกลาง

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]
4/5

[Signature]

(นายประกอบ ดันติยาพงศ์)

(นางสาวสิบลี พัน วิสุทธิ)

รองปลัดกระทรวงการคลังช่วยการสำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๓) เรียน ปลัดกระทรวงฯ
เพื่อดำเนินการต่อไป

[Signature]
(นายพิมล ศรีวิกรม์)

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- 2 พ.ก. 2548

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๖๔

[Signature]
๒๗/๔/๔๘

ด่วนมาก

ที่ นร 0714/ 10290



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

30 มีนาคม 2548

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ที่ นร 0411/สน/2480 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2548

จำนวน 100 ชุด

2. องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

กำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง

จำนวน 100 ชุด

เรื่องเดิม

1. นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณเป็นแกนกลางในการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง โดยให้สมาคมวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณา รวมทั้งจะมีการตรวจสอบการกำหนดราคากลางของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ด้วย ในคราวประชุมเพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547

2. ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 320/2547 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิญญู เครืองาม) เป็นประธานกรรมการ เพื่อเร่งดำเนินการตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีต่อไป ซึ่ง คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

2.1 กำหนดขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ตามอำนาจหน้าที่
ใน 2 ประเด็นหลัก คือ

(1) กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางในการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง

//(2) รายงาน...

- 2 -

(2) รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างต่อนายกรัฐมนตรี

2.2 จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางในการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง

3. คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางได้จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางในการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง เสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งเสนอขอสรุปรวมคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางและคณะกรรมการควบคุมราคากลาง เพื่อตั้งเป็นคณะกรรมการชุดเดียว คือ “คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง” โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับราคากลางที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางในการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และมอบหมายให้สำนักงานประมาณเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างต่อไป

ข้อเสนอ

สำนักงานประมาณได้จัดทำองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับการนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ

โทร. 0 2273 9027 - 8 ต่อ 3507

โทรสาร 0 2273 9240

สำเนาถูกต้อง



นายสุทัศน์ สัตตวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานพิเศษ

คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง

องค์ประกอบ

- | | |
|--|------------------|
| 1. รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
(ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย) | ประธานกรรมการ |
| 2. ปลัดกระทรวงการคลัง | รองประธานกรรมการ |
| 3. ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ | รองประธานกรรมการ |
| 4. ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| 5. ผู้ทรงคุณวุฒิคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| 6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานก่อสร้าง | กรรมการ |
| 7. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการก่อสร้างงานระบบ | กรรมการ |
| 8. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร | กรรมการ |
| 9. อธิบดีกรมบัญชีกลาง | กรรมการ |
| 10. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง | กรรมการ |
| 11. อธิบดีกรมทางหลวง | กรรมการ |
| 12. อธิบดีกรมทางหลวงชนบท | กรรมการ |
| 13. อธิบดีกรมชลประทาน | กรรมการ |
| 14. ที่ปรึกษาสำนักงานประมาณ (ที่รับผิดชอบและ
ควบคุมการปฏิบัติราชการของสำนักมาตรฐาน
ต้นทุนงบประมาณ) | กรรมการ |
| 15. ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ | กรรมการ |
| 16. ผู้แทนสภาวิศวกร | กรรมการ |
| 17. ผู้แทนสภาสถาปนิก | กรรมการ |
| 18. ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย | กรรมการ |

/19. ผู้อำนวยการ...

- 2 -

- | | |
|--|--------------------------------|
| 19. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐาน
ระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง | กรรมการและเลขานุการ |
| 20. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ
สำนักงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |
| 21. ผู้แทนสำนักพัฒนามาตรฐาน
ระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง | กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ |
| 22. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง | กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ |
| 23. ผู้แทนสำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ
สำนักงบประมาณ | กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

- กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางในการตรวจสอบราคากลาง
งานก่อสร้าง
- กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ในการคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง และจัดทำคู่มือการคำนวณราคากลางและคู่มือการตรวจสอบราคากลาง
งานก่อสร้าง สำหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐถือปฏิบัติ
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบในการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้าง ให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักการทางวิชาการและสอดคล้องกับสภาพการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
- กำกับดูแลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยมีอำนาจเข้าตรวจสอบ
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้
- วินิจฉัยปัญหา และอนุวัติยกเว้นหรือผ่อนผันการดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันหรือลดโอกาสการสมยอมกันในการเสนอราคาและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้าง

/6.กำหนด.....

- 3 -

6. กำหนดระยะเวลาในการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างค่อนายกรัฐมนตรี
 7. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร
 8. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
- สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ
พ.ศ. 2547 โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของสำนักงานประมาณ และ/หรือ กรมบัญชีกลาง
-



บันทึกข้อความ

สำนักเลขาธิการนายกฯ รัฐมนตรี
รับที่ 19095
วันที่ 2 ธ.ค. 48 เวลา 15.30 น.

ส่วนราชการ ส่วนพัฒนามาตรฐานกลาง 2 สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ โทร 3507
ที่ นร 0714/ 13957 วันที่ 4/ พฤษภาคม 2548 รับที่ 30817
เรื่อง การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการ
กำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ 17 ต.ค. 2548
เวลา 14.15

๖๘๓.๗๖.
๒๕๔๘.๔๖

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่าน รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ)

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 แจ้งมติหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ค่วนมาก ที่ นร 0504/5405 ลงวันที่ 27 เมษายน 2548 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ
นโยบายราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ดังกล่าวได้กำหนดให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ มีกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการและเลขานุการ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 1

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากกรรมการฯ ชุดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
กับกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ ประกอบกับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 61/2548
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2548 ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
กำกับการบริหารราชการของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 จึงเห็นควรมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน
กรรมการในคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว เพื่อให้สำนักงบประมาณ
จักได้ดำเนินการต่อไป

จึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พันตำรวจโท
(ทักษิณ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี
๑๓.๑๒.๔๘

(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

(นายวีระกร คำประกอบ)
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑๕.๑๒.๔๘

รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
รองนายกรัฐมนตรี
๑๕.๑๒.๔๘

รอง นรม. 352
๑๓.๑๒.๔๘
ร.๓๕๑/๒๗
ร.๓๕๑/๒๗
๑๓.๑๒.๔๘
๑๓.๑๒.๔๘/๑๓.๑๒.๔๘

๑๓.๑๒.๔๘ - ๑๓.๑๒.๔๘ - ๑๓.๑๒.๔๘

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เลขรับ 22576 วันที่ 22 ก.ย. 48
เวลา 15:54:44
ที่ นร0504/13177
ลว. 19 ก.ย. 48

สำนักงานรัฐมนตรี
เลขรับ 7611 วันที่ 20 ก.ย. 48
เวลา 10:11:31
ที่ นร0504/13177
ลว. 19 ก.ย. 48

ที่ นร ๐๕๐๔/๕๓๑๗๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

มีที่นร ๕๑/๑๓ ก.ย. ๔๘

๑๕ กันยายน ๒๕๔๘

เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๔/๒๑๗๗๗
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘

ด้วยสำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ
กำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดปรากฏตามสำเนา
หนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

จึงเรียนยืนยันมา

ส่ง กรมบัญชีกลาง

ขอแสดงความนับถือ

๗/๙/๔๘
(นาย... ..)

๗/๙/๔๘

(นายสุรัชย์ ภูประเสริฐ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

เพื่อไปผลักดันในการต่อไป

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๔ - ๕
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๖๕ (นร48-1-79)

พันตำรวจโท

(โหวงษ์ อามรณรัตน์)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

๕ กันยายน ๒๕๔๘

ที่ นร 0714/ 21777

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

14 กันยายน 2548

เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกข้อความสำนักงานประมาณ ที่ นร 0714/18957 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548

จำนวน 70 ชุด

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนมาก ที่ นร 0504/5405 ลงวันที่ 27 เมษายน 2548 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง ตามข้อเสนอของสำนักงานประมาณ โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชามอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้น (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าว นั้น

โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายทอง พิทยะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับภารกิจของคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานประมาณได้นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ดังนี้

1. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง
2. ให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมาณเป็นรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง

ทั้งนี้.....

- 2 -

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว มีปัญหาเห็นชอบตามที่สำนักงานประมาณ
เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ


สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ

โทร. 0 2 618 5075 , 0-2273-9266-95 ต่อ 3507

โทรสาร 0-2273-9834

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ std@bbmail.bb.go.th

สำเนาถูกต้อง



นางสาวจรรยา ธีระชวลิต

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ ๑



บันทึกข้อความ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รับที่ 29140
วันที่ 16 ส.ค. เวลา 15.30 น.

02-2239266-70

ส่วนราชการ สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ ส่วนพัฒนามาตรฐานกลาง 2 โทร 3507 ส.ค.ม.อ.

ที่ นร 0714/ 18957 วันที่ 15 สิงหาคม 2548

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการและการเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ

กำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง

ร.ม.ท. 1
16 ส.ค. 48

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ)

ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 อ้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนมาก ที่ นร 0504/5405 ลงวันที่ 27 เมษายน 2548 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ นั้น

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายทนง พิทยะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับภารกิจของคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการแทน และเห็นควรเพิ่ม รองประธานกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับการปฏิบัติราชการของสำนักงบประมาณปฏิบัติหน้าที่ในองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวด้วย

จึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเนื่องจากการเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 จึงขอได้โปรดให้ความเห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย

พันตำรวจโท

(ทักษิณ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

รอง นรม. 750

16 ส.ค. 48 01407

ร.ม.ท.นร. 1364

16 ส.ค. 48

(นายวิระกร คำประกอบ)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติราชการแทน

16 ส.ค. 48 23 ส.ค. 2548

16 ส.ค. 48

(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

รองนายกรัฐมนตรี

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รองนายกรัฐมนตรี

16 ส.ค. 48

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖ / ๒๕๖๖

ร.ม.ว. ก.ค.
เลขที่รับ HM ๗12
วันที่รับ 11 ก.พ. 2553

สำนักงานรัฐมนตรี
เลขรับ 1545 วันที่ 11 ก.พ.
เวลา 08:56
ที่ นร0506/2477
ลว.10 ก.พ. 53

เลขรับ 017710
วันที่ 16 ก.พ. 2553
เวลา 16:00

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

50 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เลขรับ 3823 วันที่ 12 ก.พ.
เวลา 16:01
ที่ นร0506/2477
ลว.10 ก.พ. 53

เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง

๑) เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/๑๒๕๐๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ด้วยสำนักงบประมาณได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง โดยเพิ่มเติมองค์ประกอบ ดังนี้

๑. รองนายกรัฐมนตรี

ที่กำกับการปฏิบัติราชการของสำนักงบประมาณ เป็นประธานกรรมการ

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เป็นรองประธานกรรมการ

ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา

๓) กรมบัญชีกลาง

(นายนิกร ชัยสุต)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

15 ก.พ. 2553

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ วิชาสวัช)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๔) เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

จอมขวัญ 05-53

(นางอุไร ร่มโพธิ์หยก)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

(นายศิริโรจน์ เสดะพันธุ์)

เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

12 ก.พ. 2553

ส่วนที่สี่ บทที่หก ข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักผู้บริหาร โทร. 0 2273 9898

ที่ นร 0701/ 12506 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายไชยรงค์ สุวรรณศิริ)

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง (แนบ 1) และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมาณ เป็นรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง (แนบ 2) นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานประมาณ (ในฐานะฝ่ายเลขานุการ) เห็นสมควรปรับปรุงโดยเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้


1. รองนายกรัฐมนตรี

ที่กำกับการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมาณ เป็นประธานกรรมการ

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เป็นรองประธานกรรมการ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อที่จะได้นำเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป



(นางสาวลัษรณี ศรีอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำเนาถูกต้อง
นางสาวลัษรณี ศรีอรุณ
(นางสาวลัษรณี ศรีอรุณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/ ๒๕๕๗



รมว. กค

เลขที่รับ MM 310
- 4 ก.พ. 2554
วันที่รับ

สำนักงานรัฐมนตรี
เลขรับ 1144 วันที่ 3 ก.พ. 54
เวลา 15:08
ที่ นร0506/2497
ลว. 3 ก.พ. 54

ด่วนที่สุด

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

M กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง

① เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๒๕๖๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๓/๒๕๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๙/๑๕๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๗/๖ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔
 ๔. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๔/๘๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔

ตามที่ได้เสนอเรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง ไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. ทราบผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ รวม ๔ ประเด็น ดังนี้

- ๑.๑ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ๑.๒ การกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
- ๑.๓ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑.๔ การจ้างที่ปรึกษา

๒. พิจารณานุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน โดยกำหนดให้ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานได้คำนวณไว้แล้วและยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบให้หัวหน้าหน่วยงานสั่งการให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานนั้น พิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ให้มีความเป็นปัจจุบัน และนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR อีกครั้งหนึ่ง

๓. พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติแทนคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กับคณะกรรมการกำกับนโยบายการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/กระทรวง...

-๒-

กระทรวงคมนาคม สำนักงานประมาณ และสำนักงาน ก.พ. ได้เสนอความเห็น
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้
ส่วนความเห็นของกระทรวงมหาดไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับภายหลังจาก
การประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นไปแล้ว

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ลงมติว่า

๑. รับทราบและอนุมัติทั้ง ๓ ข้อ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๒. ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการร่วมกับสำนักงานประมาณและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม
เป็นปัจจุบันและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง รวมทั้งให้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้างให้เหมาะสม โดยอาจพิจารณากำหนดปริมาณและจำนวนงานที่บริษัทที่ปรึกษา
จะรับผิดชอบดำเนินการในคราวเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด และการพิจารณากลไก
ที่จะไม่ให้บริษัทที่ปรึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทที่ทำการก่อสร้างให้ชัดเจน
แล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

③ ส่ง กรมบัญชีกลาง

ขอแสดงความนับถือ

① ส่ง-รองฯ จินดา

วิมลลักษณ์

ณัฐพร

นายวิชัย วิชาญ

1๐๕ ๓/๖๗๖

(นายวิชัย วิชาญ)

(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

1๐๕ ๓/๖๗๖

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ร.๖ ๕ ๐๒๖

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

② เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

สุภา

(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

54-01-2 (อัญชลี)

สมอ เรืองชัย

๐๒๗

๙๐๖๕๔

นายศิริโชค โสภา

เลขาธิการรัฐมนตรีว่าราชการกระทรวงการคลัง

- 4 ก.พ. 2554

๔๐๐๐

๔๐๐๐

**โครงสร้าง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
(ที่เสนอขอแต่งตั้ง)**

องค์ประกอบ

1. ปลัดกระทรวงการคลัง	ประธานกรรมการ
2. อธิบดีกรมบัญชีกลาง (หรือรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย)	รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ธนิต ธงทอง	กรรมการ
4. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กรรมการ
5. ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ	กรรมการ
6. ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	กรรมการ
7. ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์	กรรมการ
8. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง	กรรมการ
9. ผู้แทนกรมทางหลวง	กรรมการ
10. ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท	กรรมการ
11. ผู้แทนกรมชลประทาน	กรรมการ
12. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กรรมการ
13. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรรมการ
14. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	กรรมการ
15. ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ	กรรมการ
16. ผู้แทนสภาวิศวกร	กรรมการ
17. ผู้แทนสภาสถาปนิก	กรรมการ
18. ผู้แทนสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย	กรรมการ
19. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง	กรรมการและเลขานุการ
20. ผู้แทนสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21. ผู้แทนกรมทางหลวง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23. ผู้แทนกรมชลประทาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. ศึกษา พิจารณา และกำหนดแนวทางและวิธีการในการกำหนดหลักเกณฑ์รวมทั้งรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับราคาค่าก่อสร้างที่เป็นจริง และสามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทบทวน ปรับปรุง และกำหนดหลักเกณฑ์ฯ รายละเอียดประกอบ รวมทั้งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้มีความเหมาะสม สอดคล้องตามสภาวะการณ์ เทคโนโลยี และข้อมูลข้อเท็จจริงด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ศึกษา พิจารณา และกำหนดแนวทางและวิธีการ รวมทั้งมาตรการในการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างที่หน่วยงานภาครัฐได้คำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
4. กำกับดูแลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
5. ให้มีอำนาจเข้าตรวจสอบหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง รวมทั้งการดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐชี้แจงหรือให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
6. วินิจฉัยปัญหา ตอบข้อหารือ และอนุเมติกวินหรือผ่อนผันการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
7. จัดทำคู่มือ เอกสารเผยแพร่ รวมทั้งการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ เข้าใจ และสามารถนำหลักเกณฑ์ฯ แนวทางและวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ได้ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ/หรือคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย

สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมฯ ของคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของกรมบัญชีกลาง

หมายเหตุ ณ วันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว บรรดาภารกิจ
คำสั่ง และการดำเนินการอื่นใด ของคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และ
คณะกรรมการกำกับนโยบายการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับนโยบาย
ราคากลางงานก่อสร้าง ให้โอนไปเป็นภารกิจของคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง



คำสั่งคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
ที่ ๑/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ศึกษา พิจารณา และกำหนดแนวทางในการคำนวณและตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง การกำหนดและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณฯ ให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการกำกับดูแล วินิจฉัยปัญหา และอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และอำนาจหน้าที่อื่นๆ รวม ๙ ประการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง โดยให้มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑	อธิบดีกรมบัญชีกลาง	ประธานอนุกรรมการ
๑.๒	รองศาสตราจารย์ ธนิต ธงทอง	รองประธานอนุกรรมการ
๑.๓	ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	อนุกรรมการ
๑.๔	ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ	อนุกรรมการ
๑.๕	ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง	อนุกรรมการ
๑.๖	ผู้แทนกรมทางหลวง	อนุกรรมการ
๑.๗	ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท	อนุกรรมการ
๑.๘	ผู้แทนกรมชลประทาน	อนุกรรมการ
๑.๙	ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์	อนุกรรมการ
๑.๑๐	ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	อนุกรรมการ

๑.๑๑	ผู้ทรงคุณวุฒิคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	อนุกรรมการ
๑.๑๒	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	อนุกรรมการ
๑.๑๓	ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ	อนุกรรมการ
๑.๑๔	ผู้แทนสภาวิศวกร	อนุกรรมการ
๑.๑๕	ผู้แทนสภาสถาปนิก	อนุกรรมการ
๑.๑๖	ผู้แทนสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย	อนุกรรมการ
๑.๑๗	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง	อนุกรรมการและเลขานุการ
๑.๑๘	ผู้แทนสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๙	ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๐	ผู้แทนกรมทางหลวง	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๑	ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๒	ผู้แทนกรมชลประทาน	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ ศึกษาพิจารณาและเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการกำหนดและจัดทำหลักเกณฑ์ฯ และรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการที่เป็นมาตรฐานและสอดคล้องตามหลักวิชาการ

๒.๒ ศึกษาพิจารณา กำหนด จัดทำ และปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ และรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้มีความเหมาะสมสอดคล้องตามสภาวการณ์ เทคโนโลยี และข้อมูลข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการกำหนดและปรับปรุงแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติของทางราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และได้ราคากลางที่ใกล้เคียงกับราคาค่าก่อสร้างที่เป็นจริง

๒.๓ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำหลักเกณฑ์ฯ แนวทาง วิธีปฏิบัติ รวมทั้งรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และในแนวทางเดียวกัน

๒.๔ ประสานงานและร่วมดำเนินการกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนองภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาพิจารณา กำหนด จัดทำ และปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ แนวทางและวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

-๓/๓-

๒.๕ กำกับดูแล วินิจฉัยปัญหา ตอบข้อหารือ และอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ฯ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามขอบเขตแนวทาง และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดและมอบหมาย

๒.๖ ประสานการดำเนินงานกับคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการและแนวทางการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งการเสนอความเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง

๒.๗ แต่งตั้งคณะทำงานและ/หรือบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

๒.๘ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

ประธานกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง



คำสั่งคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
ที่ ๒/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการและแนวทางการตรวจสอบ
ราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ศึกษา พิจารณา และกำหนดแนวทางในการคำนวณและตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง การกำหนดและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณ ให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการกำกับดูแล วินิจฉัยปัญหา และอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และอำนาจหน้าที่อื่นๆ รวม ๙ ประการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการและแนวทางการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง โดยให้มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | | |
|-----|---|---------------------|
| ๑.๑ | รองอธิบดีกรมบัญชีกลางที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | ประธานอนุกรรมการ |
| ๑.๒ | รองศาสตราจารย์ ธนิต ธงทอง | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๑.๓ | ผู้แทนสำนักงบประมาณ | อนุกรรมการ |
| ๑.๔ | ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด | อนุกรรมการ |
| ๑.๕ | ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน | อนุกรรมการ |
| ๑.๖ | ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) | อนุกรรมการ |
| ๑.๗ | ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) | อนุกรรมการ |

-๒/๓-

๑.๘	ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	อนุกรรมการ
๑.๙	ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง	อนุกรรมการ
๑.๑๐	ผู้แทนกรมทางหลวง	อนุกรรมการ
๑.๑๑	ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท	อนุกรรมการ
๑.๑๒	ผู้แทนกรมชลประทาน	อนุกรรมการ
๑.๑๓	ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์	อนุกรรมการ
๑.๑๔	ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	อนุกรรมการ
๑.๑๕	ผู้ทรงคุณวุฒิคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	อนุกรรมการ
๑.๑๖	ผู้แทนสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง	อนุกรรมการ
๑.๑๗	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง	อนุกรรมการและเลขานุการ
๑.๑๘	ผู้แทนสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๙	ผู้แทนสำนักงบประมาณ	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๐	ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ กำหนดมาตรการ แนวทาง และหรือวิธีปฏิบัติ ในการติดตามและประเมินผล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ติดตามประเมินผล สรุปรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการปรับปรุง และกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการที่มีประสิทธิภาพ

๒.๓ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำมาตรา มาตรการ แนวทาง และหรือวิธีปฏิบัติ ในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และในแนวทางเดียวกัน

๒.๔ สามารถเข้าขอข้อมูลรายละเอียดและวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจัดทำไว้ รวมทั้งการขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียด หรือส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

-๓/๓-

๒.๕ ประสานการดำเนินงานกับคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งการเสนอความเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง

๒.๖ แต่งตั้งคณะทำงานและ/หรือบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔



(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

ประธานกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง



คำสั่งคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ที่ ๑/๒๕๕๔
เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง โดยได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติ แทนคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกับคณะกรรมการกำกับนโยบายการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง และต่อมาคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างได้มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้มีอำนาจหน้าที่ศึกษาพิจารณา เสนอแนะแนวทาง กำหนด จัดทำ และปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ รวมทั้งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้มีความเหมาะสม มีความเป็นมาตรฐาน และสอดคล้องตามหลักวิชาการ สถานการณ์ เทคโนโลยี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและวิธีปฏิบัติของทางราชการ และข้อมูลข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และได้ราคากลางที่ใกล้เคียงกับราคาค่าก่อสร้างที่เป็นจริง การดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำหลักเกณฑ์ฯ แนวทาง วิธีปฏิบัติ รวมทั้งรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งการกำกับดูแล วินิจฉัยปัญหา การตอบข้อหารือ และการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ฯ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามขอบเขต แนวทาง และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างกำหนดและมอบหมาย และอำนาจหน้าที่อื่นๆ รวม ๘ ประการ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการศึกษาพิจารณาในรายละเอียด การทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ แนวทาง

และวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้มีความเป็นมาตรฐาน และสอดคล้องตามหลักวิชาการ สภาวะการณ์ เทคโนโลยี กฎหมาย ระเบียบ แนวทางและวิธีปฏิบัติของทางราชการ และข้อมูลข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้มีคณะทำงานช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในเรื่องต่างๆ จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑	รองศาสตราจารย์ ธนิต ชงทอง	ประธานคณะทำงาน
๑.๒	ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	คณะทำงาน
๑.๓	ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ	คณะทำงาน
๑.๔	ผู้แทนสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	คณะทำงาน
๑.๕	ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	คณะทำงาน
๑.๖	ผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	คณะทำงาน
๑.๗	ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง	คณะทำงาน
๑.๘	ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	คณะทำงาน
๑.๙	ผู้แทนการประปานครหลวง	คณะทำงาน
๑.๑๐	ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค	คณะทำงาน
๑.๑๑	ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ	คณะทำงาน
๑.๑๒	ผู้แทนสภาวิศวกร	คณะทำงาน
๑.๑๓	ผู้แทนสภาสถาปนิก	คณะทำงาน
๑.๑๔	ผู้แทนสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง	คณะทำงานและเลขานุการ
๑.๑๕	ผู้แทนสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๖	ผู้แทนกรมทางหลวง	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๗	ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๘	ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๙	ผู้แทนกรมชลประทาน	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ ศึกษาพิจารณาในรายละเอียด เสนอแนะแนวทาง รูปแบบ และวิธีการในการกำหนด จัดทำ และปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ และวิธีการ ในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นมาตรฐาน และสอดคล้องตามหลักวิชาการ สภาวะการณ์ เทคโนโลยี และข้อมูลข้อเท็จจริงด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป

๒.๒ ทบทวน กำหนด จัดทำ และปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ รวมทั้งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้มีความเหมาะสม มีความเป็นมาตรฐาน และสอดคล้องตามหลักวิชาการ สภาวะการณ์ เทคโนโลยี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและวิธีปฏิบัติของทางราชการ และข้อมูลข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป

๒.๓ ประสานงานและร่วมดำเนินการกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาพิจารณา กำหนด จัดทำ และปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ แนวทางและวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๒.๔ กำหนดรูปแบบ เนื้อหา และดำเนินการจัดทำ รวมทั้งการปรับปรุงคู่มือและเอกสารประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถนำไปใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔



(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ประธานอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง