

## สรุปราคากลาง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 2/2

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ( ขอย้ายนายจิตร ) ตามแบบแปลนของ อบต.อาจสามารถ

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ความยาว 17.00 ม. หน้า 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 51 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางตามกว้างข้างละ 0.50 เมตร


สถานที่ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย ผู้ช่วยช่างโยธา


- 8 มี.ค. 2560

| ลำดับที่                               | รายการ            | ค่าวัสดุแลค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง<br>ทั้งหมดรวมเป็นเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------|
| 1                                      | ค่าต้นทุนงานอาคาร | 24,231.97                                | 1.3074   | 31,680.88                                     |          |
|                                        |                   |                                          |          |                                               |          |
|                                        |                   |                                          |          |                                               |          |
|                                        |                   |                                          |          |                                               |          |
| รวมค่าก่อสร้างคอนกรีตเป็นเงินทั้งสิ้น  |                   |                                          |          | 31,680.88                                     |          |
| สรุปคิดเป็นเงินค่าก่อสร้างคอนกรีตเพียง |                   |                                          |          | 31,600.00                                     |          |
| (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน )       |                   |                                          |          |                                               |          |

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายวัช อินเฑฐ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายกรกฤต อินธิโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสุทธศักดิ์ เข้มปัญญา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายสุทธศักดิ์ เข้มปัญญา)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

## สรุปราคากลาง

แบบ ปร5.แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ( ขอย้ายขยาย ) ตามแบบแปลนของ อบต.อาจสามารถ

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ความยาว 17.00 ม. หน้า 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 51 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังให้สูงตามกว้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย ผู้ช่วยช่างโยธา

วันที่ - 8 มี.ค. 2560

| ลำดับ | รายการ                           | ปริมาณวัสดุก่อสร้าง |       | ราคาวัสดุก่อสร้าง |           | ค่าแรงงาน |          | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------|---------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|----------|----------------------|----------|
|       |                                  | จำนวน               | หน่วย | หน่วยละ           | รวม       | หน่วยละ   | รวม      |                      |          |
| 1     | งานปรับเกลี่ยแต่งทางเดิม         | 51                  | ตร.ม. | 0                 | -         | 2.00      | 102.00   | 102.00               |          |
| 2     | งานคอนกรีต 1:2:4 (240 Ksc.)      | 7.65                | ลบ.ม. | 1,775.00          | 13,578.75 | 306.00    | 2,340.90 | 15,919.65            |          |
| 3     | ทรายรองพื้น                      | 3                   | ลบ.ม. | 205               | 615.00    | 99.00     | 297.00   | 912.00               |          |
| 4     | แอสฟัลท์                         | 5                   | ลิตร  | 25                | 125.00    | 5.00      | 25.00    | 150.00               |          |
| 5     | ตะแกรงเหล็ก 4 มม. 0.20 x 0.20 ม. | 51                  | ตร.ม. | 30                | 1,530.00  | 5         | 255.00   | 1,785.00             |          |
| 6     | ไม้แบบ 1"x8" คัด 50 %            | 7.87                | ลบ.ฟ. | 311               | 2,447.57  | 0         | -        | 2,447.57             |          |
| 7     | ค่าแรงประกอบแบบ                  | 15.75               | ตร.ม. | 0                 | -         | 133.00    | 2,094.75 | 2,094.75             |          |
| 8     | แผ่นโฟม                          | 1                   | แผ่น  | 25                | 25.00     |           | -        | 25.00                |          |
| 9     | ลูกรังให้สูง                     | 4                   | ลบ.ม. | 100               | 400.00    | 99.00     | 396      | 796.00               |          |
|       |                                  |                     |       |                   |           |           |          |                      |          |
|       | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน          |                     |       |                   |           |           |          | 24,231.97            |          |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกรกฤต อินธิโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

**สำเนาถูกต้อง**  
(นายสุทธิศักดิ์ เข้มปัญญา)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน