

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอาจสามารถ หมู่ที่ ๓ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ โครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๖,๒๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอาจสามารถ หมู่ที่ ๓ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดความสูง ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๕๙.๐๐ เมตร พร้อมเทลานคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๙๖,๒๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ สรุปราคากลาง แบบแสดงปริมาณวัสดุ ราคา ค่าแรงงาน แบบ ปร.๕ จำนวน ๓ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๒๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
 ๑. นายธวัช อินเขตต์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
 ๒. นายกรกฎ อินธิโส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๓. นายสุทธิศักดิ์ เข้มปัญญา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กองช่าง)
 ๔. นายสิทธิชัย แก้วนามชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา


(นางสุนภา แสงเขียว)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สรุปราคากลาง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 2/2

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

โครงการ ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอาจสามารถ

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอาจสามารถ หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ขนาดความสูง 1.80 ม.ความยาว 59.00 เมตร พร้อมเทลานคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 32.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม.


สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอาจสามารถ หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย ผู้ช่วยช่างโยธา

- 6 มิ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุแลค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานอาคาร	224,266.95	1.3074	293,206.61	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
รวมค่าก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.พร้อมเทลานฯเป็นเงินทั้งสิ้น				296,206.61	
สรุปคิดเป็นเงินค่าก่อสร้างรั้วฯเพียง				296,200.00	
(สองแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)					


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวัช อินเกตุ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกรกฤต อินธิโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุทธิศักดิ์ เข้มปัญญา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)
ผู้ช่วยช่างโยธา

สรุปราคากลาง

แบบ ปร5.แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

โครงการ ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.พร้อมเหล็กลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอาจสามารถ

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอาจสามารถ หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ขนาดความสูง 1.80 ม.ความยาว 59.00 เมตร พร้อมเหล็กลานคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 32.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม.

ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย ผู้ช่วยช่างโยธา

วันที่ - 6 มิ.ย. 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานฐานราก								
	- ดินซุด + ถมกลับพร้อมชุดรื้อต่อไม้	10	ลบ.ม.	-	-	283	2,830.00	2,830.00	
2	งานคอนกรีต 1:2:4								
	- คอนกรีต 1:3:5	1	ลบ.ม.	1,550.00	1,550.00	390	390.00	1,940.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	8.14	ลบ.ม.	1,869.00	15,213.66	436	3,549.04	18,762.70	
	- เหล็ก RB Dia. 9 มม. ยาว 10.00 เมตร	0.39	ตัน	19,721.00	7,691.19	3401.00	1,326.39	9,017.58	
	- เหล็ก RB Dia. 6 มม. ยาว 10.00 เมตร	0.16	ตัน	20,400.00	3,264.00	3401.00	544.16	3,808.16	
	- แบบหล่อคอนกรีต คัด 50 %	30	ลบ.ฟ.	311.00	9,330.00		-	9,330.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	60	ตร.ม.	-	-	133	7,980.00	7,980.00	
	- ตะปูตอกไม้	12	กก.	44.00	528.00		-	528.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	42.00	420.00		-	420.00	
3	งานก่อฉาบ								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	35	ตร.ม.	115.00	4,025.00	55	1,925.00	5,950.00	
	-คอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง	60	เมตร	160.00	9,600.00	35	2,100.00	11,700.00	
	-งานฉาบ	130	ตร.ม.	80.00	10,400.00	113	14,690.00	25,090.00	
4	งานติดตั้งไม้ระแนงสำเร็จรูป								
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2"	40	ท่อน	333.00	13,320.00		-	13,320.00	
	-ไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาดยาว 3.00 ม.	170	แผ่น	140.00	23,800.00		-	23,800.00	
	-เหล็ก DB.16 มม.ขนาดยาว 10.00 เมตร	0.44	ตัน	19,079.00	8,394.76	3401.00	1,496.44	9,891.20	
	-สกรูยิงเหล็ก 1 นิ้วครึ่ง	950.00	ตัว	1.75	1,662.50		-	1,662.50	
	-ค่าแรงยิงไม้ระแนงสำเร็จรูป	50	ตร.ม.		-	69	3,450.00	3,450.00	
5	งานประตुरั้ว								
	- เหล็กกล่องขนาด 75x45x2.3 มม.	6	ท่อน	450.00	2,700.00		-	2,700.00	
	-เหล็กกล่องขนาด 1"x1" x1.2 มม.	28	ท่อน	133.00	3,724.00		-	3,724.00	
	-เหล็กกล่องขนาด 1 1/2"x1 1/2" x 1.5 มม.	4	ท่อน	233.00	932.00		-	932.00	
	-บุหพระคอง 1 นิ้ว	4	ตัว	50.00	200.00		-	200.00	
	-เหล็กฉาก 40x40x6 มม.	4	ท่อน	750.00	3,000.00		-	3,000.00	
	-เหล็กรางยู	4	ท่อน	650.00	2,600.00		-	2,600.00	
	-เหล็ก RB.12 มม.ขนาดยาว 10.00 เมตร	0.02	ตัน	19,033.00	380.66	3640.00	72.80	453.46	
	รวม							163,089.60	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกรกฤต อินธิโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปราคากลาง

แบบ ปร5.แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

โครงการ ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอาจสามารถ

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอาจสามารถ หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ขนาดความสูง 1.80 ม.ความยาว 59.00 เมตร พร้อมเทลานคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 32.00 ม.หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม.

ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย ผู้ช่วยช่างโยธา

วันที่ - 6 มิ.ย. 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ยอดยกมา							163,089.60	
	- ล้อเลื่อน 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	500.00	2,000.00		-	2,000.00	
	- สายยู 1 ชุด	4	ชุด	50.00	200.00		-	200.00	
6	งานสี								
	- สีกันสนิม	50	ตร.ม.	30.00	1,500.00	30	1,500.00	3,000.00	
	- สีน้ำมัน	80	ตร.ม.	50.00	4,000.00	35	2,800.00	6,800.00	
	- สีน้ำพลาสติก	130	ตร.ม.	35.00	4,550.00	30	3,900.00	8,450.00	
7	งานเทลานคอนกรีต จำนวน 96 ตร.ม.								
	- งานปรับเกลี่ยแต่งทางเดิม	96	ตร.ม.	0	-	2.00	192.00	192.00	
	- งานคอนกรีต 1:2:4 (240 Ksc.)	14.4	ลบ.ม.	1,775.00	25,560.00	306.00	4,406.40	29,966.40	
	- ทราयरองพื้น	16.5	ลบ.ม.	205	3,382.50	99.00	1,633.50	5,016.00	
	- แอสฟัลท์	23	ลิตร	25	575.00	5.00	115.00	690.00	
	- เหล็ก DB Dia.16 มม.	0.0600	ตัน	19,079.00	1,144.74	3,401.00	204.06	1,348.80	
	- ตะแกรงเหล็ก 4 มม. 0.20 x 0.20 ม.	96	ตร.ม.	30	2,880.00	5	480.00	3,360.00	
	- แผ่นโฟม	5	แผ่น	22.83	114.15		-	114.15	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							224,226.95	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกรกฤต อินธิโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง