


องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร พร้อมทำรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๕.๑ สรุปราคากลาง แบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๑๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๑. นายธวัช	อินเกตุ	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
๒. นายกรกฤต	อินธิโส	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓. นายสุทธิศักดิ์	เข็มปัญญา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กองช่าง)
๔. นายสิทธิชัย	แก้วนามชัย	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

 (นายสุทธิศักดิ์ เข็มปัญญา)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สรุปราคากลาง

แบบ พร.5 แผ่นที่ 2/2

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน ตามแบบแปลนของ อบต.อาจสามารถ

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.40 ม. ความยาว 40.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 176 ตร.ม.

พร้อมทำรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40x0.40 ม. ความยาวรวม 80 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย ผู้ช่วยช่างโยธา

= 8 มี.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุแลค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานอาคาร	228,624.44	1.3074	298,903.59	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
รวมค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเป็นเงินทั้งสิ้น				301,903.59	
สรุปคิดเป็นเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเพียง				300,000.00	
(สามแสนบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวัช อินเทศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
ลงชื่อ กรรมการ

(นายกรกฤต อินธิโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุทธิศักดิ์ เข็มปัญญา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง
(นายสุทธิศักดิ์ เข็มปัญญา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สรุปราคากลาง

แบบ ปร5.แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน ตามแบบแปลนของ อบต.อาจสามารถ

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.40 ม. ความยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 176 ตร.ม.

พร้อมทำรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40x0.40 ม. ความยาวรวม 80 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย ผู้ช่วยช่างโยธา

วันที่ - 8 มี.ค. 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานคอนกรีต								
	- งานปรับเกลี่ยแต่งทางเดิม	176	ตร.ม.	0	-	2.00	352.00	352.00	
	- งานคอนกรีต 1:2:4 (240 Ksc.)	26.4	ลบ.ม.	1,775.00	46,860.00	306.00	8,078.40	54,938.40	
	- แอสฟัลท์	18	ลิตร	25	450.00	5.00	90.00	540.00	
	- เหล็ก RB Dia.15 มม.	0.0300	ตัน	17,327.00	519.81	3,401.00	102.03	621.84	
	- เหล็ก DB Dia.16 มม.	0.0800	ตัน	19,079.00	1,526.32	3,401.00	272.08	1,798.40	
	- ตะแกรงเหล็ก 4 มม. 0.20 x 0.20	176	ตร.ม.	30	5,280.00	5	880.00	6,160.00	
	- ไม้แบบ 1"x8" คัด 50 %	11	ลบ.ฟ.	311	3,421.00	0	-	3,421.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	24	ตร.ม.	0	-	133.00	3,192.00	3,192.00	
	- แผ่นโฟม	5	แผ่น	25	125.00		-	125.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							71,148.64	
2	งานรางระบายน้ำ								
	- รื้อคอนกรีตเดิมทิ้ง	30	ตร.ม.		-	70.00	2,100.00	2,100.00	
	- งานดินขุด	100	ลบ.ม.	0	-	194.00	19,400.00	19,400.00	
	- งานคอนกรีต 1:3:5	3	ลบ.ม.	1,606.00	4,818.00	398.00	1,194.00	6,012.00	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	25	ลบ.ม.	1,775.00	44,375.00	436.00	10,900.00	55,275.00	
	- ทราयरองพื้น	5	ลบ.ม.	205	1,025.00	99.00	495.00	1,520.00	
	- เหล็ก RB Dia.9 มม.	1.4000	ตัน	19,221.00	26,909.40	3,401.00	4,761.40	31,670.80	
	- ตะแกรงเหล็ก 4 มม. 0.20 x 0.20	30	ตร.ม.	30	900.00	5	150.00	1,050.00	
	- เหล็ก ฉาก ขนาด 40x40	27	ท่อน	372.00	10,044.00		-	10,044.00	
	- ไม้แบบ 1"x8" คัด 50 %	42	ลบ.ฟ.	311	13,062.00	0	-	13,062.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	84	ตร.ม.	0	-	133.00	11,172.00	11,172.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	40	กก.	42	1,680.00		-	1,680.00	
	- สังกันสนิม	20	ตร.ม.	118	2,360.00	30.00	600.00	2,960.00	
	- ท่อ PVC 1 นิ้วครึ่ง	9	ท่อน	170	1,530.00		-	1,530.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							157,475.80	
	รวม 1+2							228,624.44	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกรกฤต อินริโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายสุทธิศักดิ์ เจริญปัญญา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน