

สรุปราคากลาง

แบบ พร.5 แผ่นที่ 2/2

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 18 สค. 2560

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนของ อบต.อาจสามารถ


ปริมาณงาน เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม

สถานที่ อบต.อาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย ผู้ช่วยช่างโยธา


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุแลค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานอาคาร	70,417.08	1.3078	92,091.46	
รวมค่าก่อสร้างคอนกรีตเป็นเงินทั้งสิ้น				92,091.46	
สรุปคิดเป็นเงินค่าก่อสร้างคอนกรีตเพียง				92,000.00	
(เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวัช อินเทตุ)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกรกฤต อินธิโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุทธศักดิ์ เข้มปัญญา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)
ผู้ช่วยช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง


(นางสุนภา แสงเขียว)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สรุปราคากลาง

แบบ ปร5.แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนของ อบต.อาจสามารถ

ปริมาณงาน เหลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.

สถานที่ อบต.อาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย ผู้ช่วยช่างโยธา

วันที่ 18 สค 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งทางเดิม	180	ตร.ม.	0	-	2.00	360.00	360.00	
2	งานคอนกรีต 1:2:4 (240 Ksc.)	27	ลบ.ม.	1,775.00	47,925.00	306.00	8,262.00	56,187.00	
3	ทรายหยาบบดอัดแน่น	9	ลบ.ม.	205	1,845.00	99.00	891.00	2,736.00	
4	แอสฟัลท์	25	ลิตร	25	625.00	5.00	125.00	750.00	
5	เหล็ก RB Dia.15 มม.	0.0400	ตัน	17,831.00	713.24	3,401.00	136.04	849.28	
6	เหล็ก DB Dia.16 มม.	0.0100	ตัน	19,079.00	190.79	3,401.00	34.01	224.80	
7	ตะแกรงเหล็ก 4 มม. 0.20 x 0.20 ม.	180	ตร.ม.	30	5,400.00	5	900.00	6,300.00	
8	ไม้แบบ 1"x8" คัด 50 %	5	ลบ.ฟ.	311	1,555.00	0	-	1,555.00	
9	ค่าแรงประกอบแบบ	10	ตร.ม.	0	-	133.00	1,330.00	1,330.00	
10	แผ่นโฟม	5	แผ่น	25	125.00		-	125.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							70,417.08	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกรกฤต อินธิโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นางสุณภา แสงเขียว)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ