

สรุปราคากลาง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 2/2


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 18 สก 2560
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปป่าช้า)ตามแบบแปลนของ อบต.อาจสามารถ
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 45.00 ม. หน้า 0.15 ม.
 หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.50 ม.
 สถานที่ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย ผู้ช่วยช่างโยธา


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุแลค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานอาคาร	76,378.76	1.3078	99,888.14	
	รวมค่าก่อสร้างคอนกรีตเป็นเงินทั้งสิ้น			99,888.14	
	สรุปคิดเป็นเงินค่าก่อสร้างคอนกรีตเพียง			99,800.00	
(เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)					


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายรัชช อินเทตุ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายกรกฤต อินธิ์โส)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสุทธิศักดิ์ เข้มปัญญา)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 (นางสุนภา แสงเขียว)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สรุปราคากลาง

แบบ พร5.แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปป่าช้า) ตามแบบแปลนของ อบต.อาจสามารถ

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 45.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย ผู้ช่วยช่างโยธา

วันที่ 18 ส.ค. 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งทางเดิม	176	ตร.ม.	0	-	2.00	352.00	352.00	
2	งานคอนกรีต 1:2:4 (240 Ksc.)	26.4	ลบ.ม.	1,775.00	46,860.00	306.00	8,078.40	54,938.40	
3	ทรายรองพื้น	12	ลบ.ม.	205	2,460.00	99.00	1,188.00	3,648.00	
4	แอสฟัลท์	18	ลิตร	25	450.00	5.00	90.00	540.00	
5	เหล็ก RB Dia.15 มม.	0.030	ตัน	17,831.00	534.93	3,401.00	102.03	636.96	
6	เหล็ก DB Dia.16 มม.	0.080	ตัน	19,079.00	1,526.32	3,401.00	272.08	1,798.40	
7	ตะแกรงเหล็ก 4มม. 0.20 x 0.20 ม.	176	ตร.ม.	30	5,280.00	5	880.00	6,160.00	
8	ไม้แบบ 1"x8" คัด 50 %	11	ลบ.ฟ.	311	3,421.00	0	-	3,421.00	
9	ค่าแรงประกอบแบบ	24	ตร.ม.	0	-	133.00	3,192.00	3,192.00	
10	แผ่นโฟม	4	แผ่น	25	100.00		-	100.00	
11	ลูกรังไหล่ทาง	8	ลบ.ม.	100	800.00	99.00	792	1,592.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							76,378.76	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกรกฤต อินธิโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อำนาจท้องถิ่น

(นางสุณภา แสงเขียว)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ