

สรุปราคากลาง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 2/2

18 มิ.ย. 2560

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

โครงการ ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอาจสามารถ


ปริมาณงาน ขนาดความสูง 1.80 ม.ความยาว 6.60 เมตร พร้อมเทลานคอนกรีตหนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 44.00 ตร.ม.

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอาจสามารถ หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย ผู้ช่วยช่างโยธา


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุแลค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานอาคาร	31,366.48	1.3078	41,021.08	
รวมค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น				41,021.08	
สรุปคิดเป็นเงินค่าก่อสร้างรวมเพียง				41,000.00	
(สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิช อินเทตุ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกรกฤต อินธิโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุทธิศักดิ์ เข้มปัญญา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)
ผู้ช่วยช่างโยธา


(นางสุณภา แสงยิว)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สรุปราคากลาง

แบบ ปร5.แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

โครงการ ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ส.พร้อมเทศบาลคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอาจสามารถ

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอาจสามารถ หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ขนาดความสูง 1.80 ม.ความยาว 6.60 เมตร พร้อมเทศบาลคอนกรีต หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 44.00 ตร.ม.

ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย ผู้ช่วยช่างโยธา

วันที่ 18 สค. 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานฐานราก								
	- ดินซุด + ถมกลับพร้อมชุดรื้อต่อไม้	1	ลบ.ม.	-	-	99	99.00	99.00	
2	งานคอนกรีต 1:2:4								
	- คอนกรีต 1:3:5	0.1	ลบ.ม.	1,550.00	155.00	390	39.00	194.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	0.52	ลบ.ม.	1,869.00	971.88	436	226.72	1,198.60	
	- เหล็ก RB Dia. 9 มม. ยาว 10.00 เมตร	0.029	ตัน	19,409.00	562.86	3401.00	98.63	661.49	
	- เหล็ก RB Dia. 6 มม. ยาว 10.00 เมตร	0.017	ตัน	20,182.00	343.09	3401.00	57.82	400.91	
	- แบบหล่อคอนกรีต คัด 50 %	2.6	ลบ.พ.	311.00	808.60	-	-	808.60	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	5.2	ตร.ม.	-	-	133	691.60	691.60	
	- ตะปูตอกไม้	3	กก.	44.00	132.00	-	-	132.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	37.00	111.00	-	-	111.00	
3	งานก่อฉาบ								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	3.3	ตร.ม.	115.00	379.50	80	264.00	643.50	
	- คอนกรีตเสาค้ำและคานทับหลัง	6.6	เมตร	165.00	1,089.00	44	290.40	1,379.40	
	- งานฉาบ	6.6	ตร.ม.	80.00	528.00	82	541.20	1,069.20	
4	งานติดตั้งไม้ระแนงสำเร็จรูป								
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2"	4	ท่อน	333.00	1,332.00	-	-	1,332.00	
	- ไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาดยาว 3.00 ม.	19	แผ่น	140.00	2,660.00	-	-	2,660.00	
	- เหล็ก DB.16 มม.ขนาดยาว 10.00 เมตร	0.068	ตัน	19,079.00	1,297.37	3401.00	231.27	1,528.64	
	- สกรูยิงเหล็ก 1 นิ้วครึ่ง	100.00	ตัว	1.75	175.00	-	-	175.00	
	- ค่าแรงยิงไม้ระแนงสำเร็จรูป	5.9	ตร.ม.	-	-	69	407.10	407.10	
	รวม							13,492.04	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายจรกฤต อธิธิโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นางสุนภา แสงเขียว)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สรุปราคากลาง

แบบ ปร5.แผ่นที่ 2/2

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

โครงการ ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอาจสามารถ

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอาจสามารถ หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ขนาดความสูง 1.80 ม.ความยาว 6.60 เมตร พร้อมเทลานคอนกรีตหนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 44.00 ตร.ม.

ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย ผู้ช่วยช่างโยธา

วันที่ 18 สก 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ยอดยกมา							13,492.04	
5	งานเทคอนกรีต								
	- งานปรับเกลี่ยแต่งทางเดิม	44	ตร.ม.	0	-	2.00	88.00	88.00	
	- งานคอนกรีต 1:2:4 (240 Ksc.)	6.6	ลบ.ม.	1,775.00	11,715.00	306.00	2,019.60	13,734.60	
	- ทราयरองพื้น	2	ลบ.ม.	205	410.00	99.00	198.00	608.00	
	- แอสฟัลท์	5	ลิตร	25	125.00	5.00	25.00	150.00	
	- เหล็ก DB Dia.16 มม.	0.013	ตัน	19,079.00	248.03	3,401.00	44.21	292.24	
	- ตะแกรงเหล็ก 4 มม. 0.20 x 0.20 ม.	44	ตร.ม.	30	1,320.00	5	220.00	1,540.00	
	- ไม้แบบ 1"x8" คัด 50 %	1.8	ลบ.พ.	311	559.80	0	-	559.80	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	3.6	ตร.ม.	0	-	133.00	478.80	478.80	
	- แผ่นโฟม	1	แผ่น	25	25.00		-	25.00	
	- ลูกตั้งไหล่ทาง	2	ลบ.ม.	100	200.00	99.00	198	398.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							31,366.48	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกรกฤต อินธิโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นางสุนภา แสงเขียว)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ