

สรุปราคากลาง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 2/2

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 18 ส.ค. 2560

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 6 ไป หมู่ที่ 8 บ้านคำแก้ว)ตามแบบแปลนของ อบต.อาจสามารถ

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 37.00 ม. หน้า 0.15 ม.


หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 185 ตร.ม. พร้อมส่งลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย ผู้ช่วยช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุแลค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานอาคาร	76,350.15	1.3078	99,850.73	
รวมค่าก่อสร้างคอนกรีตเป็นเงินทั้งสิ้น				99,850.73	
สรุปคิดเป็นเงินค่าก่อสร้างคอนกรีตเพียง				99,800.00	
(เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวัช อินเทศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายกรกฤต อินธิโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายสุทธิศักดิ์ เข้มปัญญา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง


(นางสุนภา แสงเขียว)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สรุปราคากลาง

แบบ ปร5.แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 6 ไป หมู่ที่ 8 บ้านคำกึม) ตามแบบแปลนของ อบต.อาจสามารถ

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 37.00 ม. หน้า 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 185 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย ผู้ช่วยช่างโยธา

วันที่ 18 สก. 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งทางเดิม	185	ตร.ม.	0	-	2.00	370.00	370.00	
2	งานคอนกรีต 1:2:4 (240 Ksc.)	27.75	ลบ.ม.	1,775.00	49,256.25	306.00	8,491.50	57,747.75	
3	ทรายรองพื้น	9.25	ลบ.ม.	205	1,896.25	99.00	915.75	2,812.00	
4	แอสฟัลท์	23	ลิตร	25	575.00	5.00	115.00	690.00	
5	เหล็ก RB Dia.15 มม.	0.0300	ตัน	18,175.00	545.25	3,401.00	102.03	647.28	
6	เหล็ก DB Dia.16 มม.	0.0600	ตัน	19,079.00	1,144.74	3,401.00	204.06	1,348.80	
7	ตะแกรงเหล็ก 4 มม. 0.20 x 0.20 ม.	185	ตร.ม.	30	5,550.00	5	925.00	6,475.00	
8	ไม้แบบ 1"x8" คัด 50 %	7.87	ลบ.ฟ.	311	2,447.57	0	-	2,447.57	
9	ค่าแรงประกอบแบบ	15.75	ตร.ม.	0	-	133.00	2,094.75	2,094.75	
10	แผ่นโฟม	5	แผ่น	25	125.00		-	125.00	
11	ลูกรังไหล่ทาง	8	ลบ.ม.	100	800.00	99.00	792	1,592.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							76,350.15	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกรกฤต อินธิโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นางสุณภา แสงเขียว)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ