

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้างอุ้อาบั้ง) หมู่ที่ ๓ บ้านสำราญ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้างอุ้อาบั้ง) หมู่ที่ ๓ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร)
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน ปริมาณงาน ผังบริเวณที่กำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
๔. ราคากลางคำนวณ และผู้บริหารเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๗๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๑. นายธวัช อินเขตต์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
 ๒. นายกรกฤต อินธิโส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๓. จ.อ.จิระณรงค์ นันทสุริย์อารักษ์ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
 ๔. นายสิทธิชัย แก้วนามชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
 ๕. นางสาวชลดา เดชภักตร์โชติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

(นางสุดภา แสงเขียว)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้างอุ้อบั้ง) หมู่ที่ 3 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 (ข้างอุ้อบั้ง) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ใส่ทางข้างละ 0.50 เมตร) หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 งบประมาณ 99,900.00 บาท
 วันที่ - 7 มี.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
						ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	งานใส่ทางวัสดุรวม : ลูกกร้ง	8.00	ลบ.ม.	105.00	1.4019	147.20	1,177.60	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต : งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	12.00	ลบ.ม.	275.00	1.4019	385.52	4,626.27	
2	งานผิวทาง							
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	176.00	ตร.ม.	372.28	1.4019	521.90	91,854.28	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
	Longitudinal Joint : เหล็กเส้นข้ออ้อย (DB) SD.24 Ø 16 มม.	44.00	เมตร	36.58	1.4019	51.28	2,256.39	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
	Contraction Join เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR.24 Ø15 มม.	20.00	เมตร	143.75	1.4019	201.52	4,030.46	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
3	ป้ายโครงการ							
	ป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างก่อสร้าง	1.00	งาน					
	ป้ายโครงการ	1.00	งาน					
				74,145.80		TOTAL	103,945.00	
				421.28				

คิดคำนวณต่อหน่วย (ไม่รวมค่า Factor F)

(หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)

คิดราคากลางเป็นเงิน

103,000.00

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	74,151.32
=	-
=	-

=	1.4019
=	

หมายเหตุ คัดคำนวณต่อตารางเมตรได้ตารางเมตรละ

585.23

ลงชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิฑ์ อินเฑ)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ



ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกรฤต อินธิไธ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ จ.ย. กรรมการกำหนดราคากลาง
 (จิระบรงค์ นันทสุริยารักษ์)
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ



ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ
 (นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)
 ผู้ช่วยช่างโยธา



ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง/ผู้ช่วยเลขานุการ
 (นางสาวชลดา เดชานิต)
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ