

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านนาหัวบ่อ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตารางเมตร) พร้อมลงลูกกรงไหล่
ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน ปริมาณงาน ผังบริเวณที่กำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
๔. ราคากลางคำนวณ และผู้บริหารเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๗๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๑. นายธวัช อินเขต ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
 ๒. นายกรกฤต อินธิโส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๓. จ.อ.จิระณรงค์ นันทสุริยารักษ์ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
 ๔. นายสิทธิชัย แก้วนามชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
 ๕. นางสาวชลดา เดชาภัทรโชติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

(นางสุนภา แสงเขียว)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร (ให้ค่ากว้างข้างละ 0.50 เมตร) หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร)
 หน่วยงานเข้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 งบประมาณ 99,900.00 บาท

วันที่ 7 มิ.ย. 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง งานโหลทางวัสดุผสม : ลูกรัง งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต : งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	8.00 12.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	105.00 275.00	840.00 3,300.00	1.4019 1.4019	147.20 385.52	1,177.60 4,626.27	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
2	งานผิวทาง งานผิวทางโปรตแลนดซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร Longitudinal Joint : เหล็กเส้นข้ออ้อย (DB) SD.24 Ø 16 มม. Contraction Join เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (RB) SR.24 Ø15 มม.	176.00 44.00 20.00	ตร.ม. เมตร เมตร	372.28 36.58 143.75	65,521.28 1,609.52 2,875.00	1.4019 1.4019 1.4019	521.90 51.28 201.52	91,854.28 2,256.39 4,030.46	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
3	ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างก่อสร้าง ป้ายโครงการ	1.00 1.00	งาน งาน						
				74,145.80		TOTAL		103,945.00	
				421.28					

คิดค่างานต่อหน่วย (ไม่รวมค่า Factor F)
 (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)

คิดราคากลางเป็นเงิน 103,000.00

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					=	74,145.80		
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=	-		
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					=	-		
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					=	1.4019		
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=			


585.23

หมายเหตุ คัดคำนวณต่อตารางเมตรได้ตารางเมตรละ

ลงชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิรัช อินเน็ต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกรฤต อินโสี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(จระเอนรงค์ บุนสุริยอภังค์)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ
(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง/ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวชลดา เดชาภัทรโชติ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ