

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอย ต.ช.ค.) หมู่ที่ ๙ บ้านนาสมดี
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอย ต.ช.ค.) หมู่ที่ ๙ บ้านนาสมดี ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร) ลงลูกรังให้ล้นทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน ปริมาณงาน ผังบริเวณที่กำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถพร้อม ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ และผู้บริหารเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑ สรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๗๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
- | | | | |
|------------------|-------------------|---------|--|
| ๑. นายธวัช | อินเกตุ | ตำแหน่ง | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ |
| ๒. นายกรฤต | อินธิโส | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๓. จ.อ.จิระณรงค์ | นันทสุริย์อารักษ์ | ตำแหน่ง | นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ |
| ๔. นายสิทธิชัย | แก้วนามชัย | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยช่างโยธา |
| ๕. นางสาวชลดา | เดชภัทรโชติ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ |

(นางสุนภา แสงเจียว)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 7 ม.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างเหมา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง งานโหล่ทางวัสดุผสม : ลูกกรง งานวัดตรงได้ผิวทางคอนกรีต : งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	10.00 18.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	105.00 275.00	1,050.00 4,950.00	1.4019 1.4019	147.20 385.52	1,472.00 6,939.41	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
2	งานผิวทาง งานผิวทางบอร์ແຕນດີເມนຕอนกรีต ขนาด 0.15 เมตร Longitudinal Joint : เหล็กเส้นข้ออ้อย (DB) SD.40 Ø 16 มม. Contraction Join เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR.24 Ø15 มม.	360.00 90.00 36.00	ตร.ม. เมตร เมตร	372.28 36.58 143.75	134,020.80 3,292.20 5,175.00	1.4019 1.4019 1.4019	521.90 51.28 201.52	187,883.76 4,615.34 7,254.83	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
3	ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างก่อสร้าง ป้ายโครงการ	1.00 1.00	งาน งาน						
					148,488.00		TOTAL	208,165.33	
					412.47				

(สองแสนแปดพันบาทถ้วน)

คิดราคากลางเบื้องต้น 208,000.00

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					=	148,488.00		
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=	-		
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					=	-		
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					=	1.4019		
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=			

หมายเหตุ คัดคำนวณต่อตารางเมตรได้ตารางเมตรละ

577.78

ลงชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวัช อินแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกรกฎ อินธิโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จ.อ. กรรมการกำหนดราคากลาง
(จิระณรงค์ นันทสุริย์รักษ์)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ
(นายสิทธิชัย แก้วนามทัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง/ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวเสดา เดชาภักดิ์)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ