


องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปป่าช้า) หมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ล้อม
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปป่าช้า) หมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๙.๗๐ ตารางเมตร) ลงลูกรังไผ่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน ปริมาณงาน ผังบริเวณที่กำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ และผู้บริหารเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ สรุปราคากลาง	จำนวน	๒ แผ่น
------------------	-------	--------
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๗๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑. นายธวัช	อินเกตุ	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
๒. นายกรฤต	อินธิโส	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๓. จ.อ.จิระณรงค์	นันทสุรีย์อารักษ์	ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
๔. นายสิทธิชัย	แก้วนามชัย	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
๕. นางสาวชลดา	เดชาภัทรโชติ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


 (นางสุเมตตา แสงเมือง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปป่าช้า)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านโนนล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร (ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร) หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 359.70 ตารางเมตร)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
งบประมาณ 200,000.00 บาท
วันที่ - 7 มี.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง งานไหล่ทางวัสดุรวม : ลูกกรัง งานวัดรองผิวทางคอนกรีต : งานทรายรองผิวทางคอนกรีต	10.00 18.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	105.00 275.00	1,050.00 4,950.00	1.4019 1.4019	147.20 385.52	1,472.00 6,939.41	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
2	งานผิวทาง งานผิวทางโพรตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร Longitudinal Joint : เบ็กเส้นข้ออ้อย (DB) SD.24 Ø 16 มม. Contraction Join เหล็กเส้นลวดข้ออ้อย (RB) SR.24 Ø15 มม.	359.70 84.00 36.00	ตร.ม. เมตร เมตร	372.28 36.58 143.75	133,909.12 3,072.72 5,175.00	1.4019 1.4019 1.4019	521.90 51.28 201.52	187,727.19 4,307.65 7,254.83	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
3	ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างก่อสร้าง ป้ายโครงการ	1.00 1.00	งาน งาน						
					148,156.84		TOTAL	207,701.07	
					411.89				
					คิดค่างานต่อหน่วย (ไม่รวมค่า Factor F)		คิดราคากลางเป็นเงิน		
					(สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)		207,000.00		

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	

รวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 รวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


หมายเหตุ คิดค่าจ้างต่อตารางเมตรได้ตารางเมตรละ

575.48

ลงชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ลงชื่อ
 (นายธวัช อึ้งแกตุ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ


 ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกรฤต อินโส)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 ลงชื่อ จ.อ. กรรมการกำหนดราคากลาง
 (จระเข้ นันทสร้อยรักษ์)
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


 ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ
 (นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)
 ผู้ช่วยช่างโยธา


 ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง/ผู้ช่วยเลขานุการ
 (นางสาวชลดา เดชแก้วไทรโชติ)
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ