



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

วันที่ 17 ก.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
ติดตั้งหม้อแปลง น.ส.เต็มจิตร์ ปางบุญ บ้านโนนจั่ว ม.8 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่
ลปม./ผบต. 057 ลว. 19 พ.ค. 2560 WBS. C-60-F-LAMCM.0058.03.1, .02.2, .01.1 โครงการ
8002794738, 8002794739, 8002794741, 8002794743, 8002794745 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงสูงภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย 50/8 ตมม. (ACSR)	885.00	ม.	1,634.56
2	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสาย	3.00	ชุด	375.00
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	4.00	ชุด	5,940.00
4	ติดตั้งเหล็กรูปร่างน้ำ รับสาย OHGW.	5.00	ชุด	1,050.00
5	ติดตั้งเหล็กฉาก รับสาย OHGW.	5.00	ชุด	1,050.00
6	พาดลวดเหล็ก ขนาด 25 ตมม.	295.00	ม.	356.13
7	ทำกราวด์ (ฝังท่อกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	1.00	ชุด	435.00
8	หลอมผงเชื่อมกราวด์	3.00	ชุด	225.00
9	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน	16.00	อัน	760.00
10	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน แบบท้าวแขน	4.00	ชุด	380.00
11	ติดตั้งสเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ต.มม	21.00	ชุด	2,625.00
12	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ 22 เครวี	28.00	ลูก	3,500.00
13	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	63.00	ลูก	2,625.00
14	เทคอนกรีตหล่อโคนเสา	1.00	คิว	1,920.00
15	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	7.00	ตัน	9,835.00
16	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	4.00	ท่อน	840.00
17	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 120*120*2000 มม.	10.00	ท่อน	2,100.00
18	ตัดต้นไม้ (เบาบาง)	0.10	ก.ม.	444.00
				36,094.69
	แผนกแรงสูงภายใน			
19	พาดสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 50 ตมม.	20.00	ม.	53.52
20	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสาย	3.00	ชุด	375.00

ที่ /

20 ก.ค. 2560

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
21	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอนทางตรง	4.00	อัน	190.00
22	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	9.00	ลูก	375.00
23	เทคอนกรีตหล่อโคนเสา	1.00	คิว	1,920.00
24	ขุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร	1.00	ต้น	1,405.00
25	ติดตั้งคอน คอ.ขนาด 100*100*2000 มม.	2.00	ท่อน	420.00
				4,738.52
	แผนกหม้อแปลงภายใน			
26	ทำกราวด์ (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	4.00	ชุด	1,740.00
27	หลอมผงเชื่อมกราวด์	9.00	ชุด	675.00
28	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	4.00	อัน	190.00
29	ติดตั้งคอน คอ.ขนาด 100*100*2500 มม.	2.00	ท่อน	420.00
30	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง 20-21 kv	3.00	ชุด	375.00
31	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	3.00	ชุด	345.00
32	ติดตั้งดรอพเอ้าท์	3.00	ชุด	1,110.00
33	ติดตั้งแอลที.สวิตซ์	3.00	ชุด	375.00
34	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ.	1.00	เครื่อง	4,725.00
				9,955.00
	แผนกรีถ่อนแรงต่ำ			
35	รีถ่อนสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 50 ตมม.	100.00	ม.	115.50
36	รีถ่อนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตมม.	200.00	ม.	231.00
37	รีถ่อนคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ตมม.	4.00	ชุด	250.00
38	รีถ่อนสายยึดโยง 1 เส้น	1.00	ชุด	742.50
39	รีถ่อน Rack 2x200 บนเสา	2.00	ชุด	275.00
40	รีถ่อน Rack 3x200 บนเสา	6.00	ชุด	825.00
41	รีถ่อนแรคเดี่ยว	6.00	ชุด	375.00
42	รีถ่อนมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	8.00	เครื่อง	1,100.00
43	รีถ่อนเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	7.00	ต้น	3,727.50
				7,641.50
	นำกลับมาใช้ใหม่			
44	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 50 ตมม.	100.00	ม.	231.00
45	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตมม.	200.00	ม.	462.00
46	ติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	8.00	เครื่อง	2,200.00
				2,893.00
	แผนกแรงต่ำ			
47	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ตมม.	4.00	ชุด	500.00
48	ทำชุดยึดโยง (ขุดหลุมฝังสมอติดตั้ง)	1.00	ชุด	1,485.00
49	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	2.00	ชุด	550.00
50	ติดตั้ง Rack 3x200 บนเสา	6.00	ชุด	1,650.00

51/ติดตั้งแรคเดี่ยว

20 ก.ค. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 1 สิงหาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง น.ส.เต็มจิตร์ ปางบุญ บ้านโนนจั่ว ม.8
ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 18 ก.ค. 60 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง น.ส.เต็มจิตร์ ปางบุญ บ้านโนนจั่ว ม.8 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-60-F-LAMCM.0058.03.1,02.2,01.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคาจำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง	ราคาเสนอ	จำนวนเงิน ส่วนลดให้	ราคาต่อรองแล้ว		
		ไม่รวมภาษี (บาท)	ไม่รวมภาษี (บาท)		จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	78,000 ✓	68,000 ✓	2,000 ✓	66,000	4,620 ✓	70,620 ✓
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	78,000	70,000	1,000	69,000	-	69,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 68,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 66,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 4,620 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 70,620 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขต ติดตั้งหม้อแปลง น.ส.เต็มจิตร์ ปางบุญ บ้านโนนจั่ว ม.8 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 70,620 บาท (เจ็ดหมื่นหกกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ - อนุมัติ

2560



ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)

ทพ.บต.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กป.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ทพ.บง.กฟส.ลปม.