



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.พม.

ถึง ผจก.พม.

เลขที่ ฉ๓/พม.(กส.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาดำเนินการจ้างเหมาแรงงาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

อ้างถึง

เรียน ผจก.พม.ผ่าน รจก.(ท.)พม.

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติที่ พม./บค. ๐๒๘ ลว. ๒ ก.พ. ๕๙ อนุมัติให้ ผกส.พม.ดำเนินการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ๑๐๐ เควีโอ แคมป์พักคนงานก่อสร้าง บ้านขาม หมู่ ๒ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยให้ดำเนินการด้วยงบผู้ใช้ไฟ นั้น
หมายเลขงาน WBS : C-59-F-PIMCS.0020.01.1 (8002443405 - 0020) แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

WBS : C-59-F-PIMCS.0020.01.1 (8002443406 - 0030) แผนกแรงต่ำ

WBS : C-59-F-PIMCS.0020.03.1 (8002443402 - 0030) แผนกแรงสูงภายนอก

WBS : C-59-F-PIMCS.0020.02.2 (8002433914 - 0030) แผนกแรงสูงภายใน

WBS : C-59-F-PIMCS.0020.02.2 (8002443404 - 0030) แผนกหม้อแปลงภายใน

๒.ข้อเท็จจริง

ปัจจุบันงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ของ ผกส.พม.มีมาก แต่ชุดปฏิบัติงานและคนงานมีน้อย จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ได้

๓.ข้อพิจารณา

เพื่อไม่ให้งานของ กฟภ. ได้รับความเสียหายจึงขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตามรายการ ลักษณะงาน,ปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคากลาง/หน่วย (ตามบันทึกที่ กจร.(จส.) ๑๒๓/๒๕๕๖ ลว.๒๗ พค.๕๖) โดยการจ้าง ใช้วิธี ตกลงราคา ซึ่งมีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ นายสมโภชน์ ชินกลาง ตามรายละเอียดดังนี้

๓.๑ ปริมาณงานและค่าจ้างเหมา

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคากลาง/ หน่วย	ราคากลาง รวม	ราคาจ้าง ที่เสนอครั้งนี้	ราคาจ้างที่เสนอ ครั้งนี้รวม
		ที่จะจ้าง/หน่วย					
	<u>แผนกแรงสูงภายนอก (คิด ๕๐ %)</u>						
๑	ชุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร	๑๑	ตัน	๑,๔๐๕.๐๐	๑๕,๔๕๕.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑๒,๑๐๐.๐๐
๒	เทคอนกรีตหล่อโคนเสา	๐.๓๒	คิว	๑,๙๒๐.๐๐	๖๑๔.๔๐	๑,๔๐๐.๐๐	๔๔๘.๐๐
๓	ประกอบคอน คอร.	๘	ท่อน	๒๑๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
๔	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	๔๕	ลูก	๓๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐
๕	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์พอสต์	๔๑	ลูก	๑๒๕.๐๐	๕,๑๒๕.๐๐	๘๕.๐๐	๓,๔๘๕.๐๐
๖	ติดตั้งเหล็กรับสายเคเบิลอากาศ	๙	ชุด	๒๑๐.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคากลาง/ หน่วย	ราคากลาง รวม	ราคาจ้าง ที่เสนอครั้งนี้	ราคาจ้างที่เสนอ ครั้งนี้รวม
		ที่จะจ้าง/หน่วย					
๗	ชุดหลุมประกอบชุดยึดโยง	๒	ชุด	๑,๔๘๕.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๘	ประกอบกราวด์	๒	ชุด	๓๔๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๙	พาดสายแรงสูง ขนาด ๕๐ ต.มม.	๑,๘๐๐	เมตร	๒.๘๐	๕,๐๔๐.๐๐	๒.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐
๑๐	พาดสายลวดเหล็ก ขนาด ๕๐ ต.มม.	๖๐๐	เมตร	๒.๘๐	๑,๖๘๐.๐๐	๒.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
๑๑	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	๓	ชุด	๑๒๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	๙๐.๐๐	๒๗๐.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๒๗,๖๐๓.๐๐
	แผนกแรงสูงภายใน						
๑	ชุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร	๑	ตัน	๑,๔๐๕.๐๐	๑,๔๐๕.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐
๒	ประกอบคอน คอร.	๒	ท่อน	๑๖๕.๐๐	๓๓๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
๓	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	๙	ลูก	๓๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒๗๐.๐๐
๙	พาดสายแรงสูง ขนาด ๕๐ ต.มม.	๖๐	เมตร	๒.๘๐	๑๖๘.๐๐	๒.๐๐	๑๒๐.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๑,๗๙๐.๐๐
	แผนกหม้อแปลงภายใน						
๑	เทคอนกรีตหล่อโคนเสา	๒.๐๐	คิว	๑,๙๒๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
๒	ประกอบคอน คอร.	๒	ท่อน	๑๖๕.๐๐	๓๓๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
๓	ประกอบกราวด์	๒	ชุด	๔๓๕.๐๐	๘๗๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๔	ติดตั้งดรอพเอ้าท์	๓	ชุด	๒๒๕.๐๐	๖๗๕.๐๐	๑๖๐.๐๐	๔๘๐.๐๐
๕	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	๓	ชุด	๑๒๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	๙๐.๐๐	๒๗๐.๐๐
๖	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๓	ชุด	๙๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒๔๐.๐๐
๗	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ	๑	เครื่อง	๔,๗๒๕.๐๐	๔,๗๒๕.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
๘	ติดตั้งแอลทีสวิตช์	๓	ชุด	๑๒๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	๙๐.๐๐	๒๗๐.๐๐
๙	ติดตั้งแร็คแรงต่ำ	๑	ชุด	๑๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๘,๕๔๐.๐๐
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ						
๑	รื้อถอนเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร	๖	ตัน	๑,๒๑๐.๐๐	๗,๒๖๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๒,๘๕๐.๐๐
๒	รื้อถอนแร็คแรงต่ำ	๗	ชุด	๑๒๕.๐๐	๘๗๕.๐๐	๔๐.๐๐	๒๘๐.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๓,๑๓๐.๐๐

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคากลาง/ หน่วย	ราคากลาง รวม	ราคาจ้าง ที่เสนอครั้งนี้	ราคาจ้างที่เสนอ ครั้งนี้รวม
		ที่จะจ้าง/หน่วย					
	แผนกแรงต่ำ						
๑	ติดตั้งแร็คแรงต่ำ	๑๒	ชุด	๑๒๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๙๖๐.๐๐
๒	ชุดหลุมประกอบชุดยึดโยง	๒	ชุด	๑,๔๘๕.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๓	ประกอบบราวน์	๒	ชุด	๓๔๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๔	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๖	ชุด	๘๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐
๕	ทาสีและพ่นหมายเลขเสาแรงต่ำ	๘	ตัน	๒๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๑๕.๐๐	๑๒๐.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๔,๑๖๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑๘,๔๕๕.๐๐		๔๕,๒๒๓.๐๐

สรุปราคาจากผู้เสนอราคาต่ำสุดตกลงราคา ๔๕,๒๒๓.๐๐ บาท คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ผู้รับจ้างยินดีลดราคา
ลงได้อีกเป็นเงิน ๕๒๓.๐๐ บาท คงเหลือเป็นราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงิน ๔๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
โดยผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ในวันที่ กำหนดแล้วเสร็จ วัน

๓.๒ คณะกรรมการ

๓.๒.๑ กรรมการตรวจรับอุปกรณ์และงานจ้าง

นายกิตติพงษ์ ช. ศิริบุญ	ตำแหน่ง	ชม.มต.พม.
นายเทียนชัย ส่วนบุญ	ตำแหน่ง	ชม.บค.พม.
นายพิศิษฐ์ ดุษณี	ตำแหน่ง	พชง.๗ ผกส.พม.

๓.๒.๒ ผู้ควบคุมงาน


นายปณิธาน ป้องกลาง	ตำแหน่ง	พชง.๗ ผกส.พม.
--------------------	---------	---------------

๓.๒.๓ ผู้ควบคุมการจ้าง

นายประสิทธิ์ อภัยบุรี	ตำแหน่ง	ทผ.กส.พม.
-----------------------	---------	-----------


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายประสิทธิ์ อภัยบุรี)
ทผ.กส.พม.

รับชม.๗คด.พม.
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ว่าที่ ร.ต. 
(ไพรัช กลัดสำเนียง)
รจก.(ท) กฟอ.พม.

เรียน ทผ.กส.พม. , บป.พม. , บห.พม. , คณะกรรมการ ฯ

- อนุมัติตามเสนอ วงเงิน ๔๔,๗๐๐.๐๐ บาท และแต่งตั้งคณะกรรมการตามเสนอ
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


(นายศุภังคาร เจริญวัฒนากุล)
ผจก.พม.