



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

198

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- บริษัท เจ.เอส.พี.แอสพลัส จำกัด(โครงการ J CITY ศรีราชา - อัสสัมชัญ)

อ้างถึง คำร้องที่ 421 ลงวันที่

12 มิถุนายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

บริษัท เจ.เอส.พี.แอสพลัส จำกัด(โครงการ J CITY ศรีราชา - อัสสัมชัญ)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น

ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

บริษัท เจ.เอส.พี.แอสพลัส จำกัด(โครงการ J CITY ศรีราชา - อัสสัมชัญ)

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ _____ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ 2.

ตำบล _____ สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด _____ ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ _____ โครงการหมู่บ้าน _____

- มีผู้ขอใช้ไฟ _____ 279 ราย แรงสูง _____ 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ _____ 2

ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ _____ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานีฯ _____ 500 เมตร

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ 279 ราย โหลดรวมประมาณ _____ 842 กว.

โครงการ J CITY ศรีราชา - อัสสัมชัญ

-อาคารพาณิชย์ จำนวน 3 ชั้น 16 คูหา ๆ ละ 30 แอมป์ 1 เฟส = 842 kW

-คลับเฮาส์จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 30 แอมป์ 3 เฟส = 991 kVA

-บ้านแถวจำนวน 262 หลัง ๆ ละ 15 แอมป์ 1 เฟส = 67 %

โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ - โวลท์ เวลา _____ - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้

อีก _____ - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด _____ 3,4 เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน _____ 160,250 เครื่อง

ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด _____ เควีเอ เป็นระบบ _____ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด _____ เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

(/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 9, 12, 12.20 เมตร จำนวน 2, 4, 1 ต้น
 (-) พาดสายขนาด 50 SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย
 ระยะทาง 140 เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 9, 12, 12.20 เมตร จำนวน 2, 6, 2 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย
 ระยะทาง 220 เมตร

หม้อแปลง

(/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 12 เมตร จำนวน 4 ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 160,250 เควีเอ
 จำนวน 3,4 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 116 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95AW ค.มม. จำนวน 4,8 สาย
 ระยะทาง 370,1160 เมตร
 (/) พาดสายเมนชายคาขนาด 95AW ค.มม. จำนวน 4 สาย
 ระยะทาง 110 เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 AW ค.มม. จำนวน 1 สาย
 ระยะทาง 1,530 เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทาง หลอด LED จำนวน 72 ชุด
 ผู้ใช้ไฟ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

(/) _____

อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____
 ทรัพย์สิน _____

ภายในของ

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	111,422.77	บาท
แรงสูงภายนอกในโครงการ	เป็นเงิน	312,913.81	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	1,575,096.60	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	2,015,386.17	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกมิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน	24,645.91	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะภายใน	เป็นเงิน	332,464.02	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	15,148.82	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (1480 เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	148,000.00	บาท
รวมเป็นเงิน		4,535,078.10	บาท
หักค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน	-5,000.00	บาท
รวมเป็นเงิน		4,530,078.10	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	317,105.47	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		4,847,183.57	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,847,183.57 บาท

(สิ้นฐานแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียน ว่าเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายสมภูมิ ไช้วอดเจริญ)

ทพ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 1499

31 ก.พ. 2560

ผบ.ป., ผบ.ท., ผบ.ค., ผบ.ค. ดำเนินการต่อไป.



(นายวิเชียร เสงอุดมทรัพย์)

ผจก.กฟอ.ศรีราชา