



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

199

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (โครงการ KENSINGTON LAEMCHABANG - SRIRACHA เฟส ๑)
 การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-
 อ้างถึง คำร้องที่ 372 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (โครงการ KENSINGTON LAEMCHABANG - SRIRACHA เฟส ๑)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ.....นั้น

ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (โครงการ KENSINGTON LAEMCHABANG - SRIRACHA เฟส ๑)

1. ตั้งอยู่ที่..... หมู่..... ตำบล..... ทั้งสองฝั่ง

อำเภอ..... ศรีราชา จังหวัด..... ชลบุรี ประกอบกิจการ..... คอนโดมิเนียม

รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง..... 3 เฟส วงจรที่..... 5 (โหลดสูงสุด..... 5 MW)

ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ อ่าวไผ่ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ..... 3 กม.

2. ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟภ.อยู่แล้วโดย (....) ติดตั้ง (....) เข้า หม้อแปลงระบบ..... เฟส 22,000-400/230 โวลต์
 ขนาด..... เครื่อง จำนวน..... เครื่อง ติดตั้งตามอนุมัติที่ ลว.....

3. ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์

(....) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ..... เฟส 22,000-400/230 โวลต์ ขนาด..... เครื่อง

เพิ่มอีกจำนวน..... เครื่อง (....) กฟภ. (....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(....) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ..... เฟส 22,000-400/230 โวลต์ จากเดิมขนาด..... เครื่อง

เป็นขนาด..... เครื่อง จำนวน..... เครื่อง (....) กฟภ. (....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(....) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ..... 3 เฟส 22,000-400/230 โวลต์ ขนาด..... 2000..... เครื่อง

จำนวน..... 1..... เครื่อง (ที่จุด..... B.....) (....) กฟภ. (....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

4. ผู้ใช้ไฟ (....) ขอให้ กฟภ. เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างให้

(./...) ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง

5. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นาย..... พันธุ์เทพ ขลิตาภรณ์..... ซึ่ง

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท..... สามัญวิศวกร..... สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

แขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน สฟก..... 385.....) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ควบคุมและ

ออกแบบการก่อสร้าง

6. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

1. แผนกแรงส่งภายนอก

.....

(./) ปีกเสาคอร์.ขนาด.....14.30.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น , พาดสายล่อฟ้าและสายอดุมิเนียมหุ้มฉนวน

(/) A=แรงส่งภายใน HT.METER ๗๕/๕ แอมป์

(...) ระบบจำหน่ายแรงส่งช่วง..... B ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งเองนั้น ให้

ของ กฟผ. ก่อนเสนอขออนุมัติจ่ายไฟ

(./.) ปีกเสาekor.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบนั้งร้านหม้อแปลง.....ชุด

จำนวน.....1.....เครื่อง ที่จด.....B.....

เป็นขนาด.....-.....เควีเอ จำนวน.....เครื่อง

$\left(\begin{array}{c} 0 \\ 27 \times 10^6 \end{array} \right)$

4. แผนกดาปำจิเตอร์ (.....) กฟภ. (.....) ผู้ใช้ไฟ จัฒหา

5. แผนกเครื่องวัด

จำนวน.....2.....ชุด (ที่จุด.....B.....)

6.

3) เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	25,893.00	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	117,467.00	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

(.....) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม (.....) ผู้ใช้ไฟอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

1. ค่าขยายเขาคำรื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย...2000...เควีเอ x 100 บาท	เป็นเงิน	200,000.00	บาท
คำรื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	1,357.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	174,426.40	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	71,380.21	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	25,893.67	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	15,545.46	บาท
	รวมเป็นเงิน	488,602.74	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	34,202.19	บาท
	รวมเป็นเงิน	522,804.93	บาท

2. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	30,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	10,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
ค่าตรวจสอบแท่น และรั้วล้อมหม้อแปลง	เป็นเงิน	13,821.00	บาท
ค่าเช่าหม้อแปลงเคลื่อนละ.....บาท จ่ายล่วงหน้า 2 เดือน	เป็นเงิน	-	บาท
	รวมเป็นเงิน	55,821.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	3,907.47	บาท
	รวมเป็นเงิน	59,728.47	บาท

3. ค่าประกันการใช้ไฟ 2000.00 เควีเอ ๆ ละ 200.....บาท เป็นเงิน 400,000.00 บาท

4. ค่าประกันหม้อแปลงให้เช่า เป็นเงิน - บาท

กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัดแรง.....สูง.....เป็นของ กฟภ.

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง นั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหาต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ กฟภ. ทั้งนี้แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบและทดสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ในขั้นนี้ กฟภ. จะเรียกเก็บค่าประกันการติดตั้งคาปาซิเตอร์จากผู้ใช้ไฟไว้ก่อน เมื่อผู้ใช้ไฟติดตั้งคาปาซิเตอร์เองเรียบร้อยแล้ว และ กฟภ. ได้ตรวจสอบค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้าถูกต้องตามบันทึกที่ วก.(ธ) 177 ลว. 18 ก.ค. 2538 ก็ให้ กฟอ.สรช. พิจารณาสรุปเรื่องคืนเงินให้ผู้ใช้ไฟต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยายเขต มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.



(นายสมภูมิ ไขหวดเจริญ)

ผ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./499

31 ก.ค. 2560

ผบป , ผบห. , ผบค. , ผคบ. ดำเนินการต่อไป.



(นายวิเชียร เสงอุดมทรัพย์)

ผจก.กฟอ.ศรีราชา

31 ก.ค. 2560