



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

น.1/1

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
 เลขที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-
 อ้างถึง คำร้องที่ 099 ลงวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ไฟสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ(ถนนสายอ่างเก็บน้ำโป่งดินดำ จุดที่ 2)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

ไฟสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ(ถนนสายอ่างเก็บน้ำโป่งดินดำ จุดที่ 2)

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ _____ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 11
 ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ _____ ไฟสาธารณะ
 มีผู้ขอใช้ไฟ _____ แรงสูง 3 เฟส 22 เครือ วงจรที่ 9
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ _____ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานีฯ 25 เมตร

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.

ไฟสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ(ถนนสายอ่างเก็บน้ำโป่งดินดำ จุดที่ 1)

ผู้ใช้ไฟ จัดหาโคมโคม 250 วัตต์ จำนวน 10 ดวงโคม

โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ โวลท์ เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (/) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด 30 เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 1 เครื่อง

ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด _____ เควีเอ เป็นระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด _____ เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ
 จำนวน _____ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 2.1 สาย
 ระยะทาง 110,390 เมตร
 (-) พาดสายเมนชายคาขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 AW ค.มม. จำนวน 1 สาย
 ระยะทาง 500 เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด 250 วัตต์ จำนวน 10 ชุด
 ผู้ใช้ไฟ จัดหาอุปกรณ์ กฟผ.ดำเนินการติดตั้ง

แผนกร้อตอน

- (/) ร้อยตอนสายขนาด 50A ,50 AW จำนวน 1,1 เส้น ระยะทาง 110 เมตร (คืนคลัง)

อุปกรณ์ร้อตอน

ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตบ
 ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน 611.00 บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน 1,422.00 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน 95,828.13 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกมิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน 3,332.65 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะภายใน	เป็นเงิน 64,576.27 บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน _____ บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน - บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน - บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (_____ เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน - บาท
	รวมเป็นเงิน - บาท
หักค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน - บาท
	รวมเป็นเงิน 165,770.05 บาท
	เป็นเงิน 11,603.90 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 177,373.95 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 177,373.95 บาท

(_____ หนึ่งในแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงานและคำร้อง
ของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายสมภูมิ ไข่ววดเจริญ)
ทพ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 136

09 มี.ค. 2561

สบป.,สบท.,สบค.,สบค.. ดำเนินการต่อไป.

(นัยสือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช

09 มี.ค 2561