



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด (โครงการโกลด์ทาวน์ ศรีราชา - แก๊กิโล เฟส 6)

อ้างถึง คำร้องที่ 430 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด (โครงการโกลด์ทาวน์ ศรีราชา - แก๊กิโล เฟส 6)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด (โครงการโกลด์ทาวน์ ศรีราชา - แก๊กิโล เฟส 6)

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ _____ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 3

ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ โครงการหมู่บ้าน

มีผู้ใช้ไฟ 58 ราย แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 9

ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานี 4 เมตร

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 58 ราย โหลดรวมประมาณ 162 กว.

รายละเอียด

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ ตั้งที่แท่น 3

วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ _____ แอมป์ เฟส บี _____ แอมป์ เฟส ซี _____ แอมป์ วัด

โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ โวลท์ เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้

อีก _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด 100,160 เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 1,1 เครื่อง

ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด _____ เควีเอ เป็นระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด _____ เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 9,12,12.20 เมตร จำนวน 1,5,1 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย
 ระยะทาง 200 เมตร

หม้อแปลง

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 100,160/ เควีเอ
 จำนวน 1,1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 30/ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4,8/ สาย
 ระยะทาง 190,185/ เมตร
 (-) พาดสายเมนชายคาขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 AW ค.มม. จำนวน 1/ สาย
 ระยะทาง 375 เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด 125 วัตต์ จำนวน 22/ ชุด
 กฟภ. จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

- (/) -
 -
 -
 -
 -

อุปกรณ์รื้อถอน

- ก่อสร้างปี - งานขยายเขตบ
 ทรัพย์สิน -

ในส่วนของ กฟล. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟล. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟล. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท
แรงสูงภายนอกในโครงการ	เป็นเงิน	219,757.07	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	328,630.18	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	473,515.98	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกมิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน	6,655.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะภายใน	เป็นเงิน	172,351.06	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการขุดไลน์	เป็นเงิน	15,860.82	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (260 เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	26,000.00	บาท
รวมเป็นเงิน		1,242,770.11	บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน -5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,237,770.11 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 86,643.91 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,324,414.02 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,324,414.02 บาท

(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบสี่บาทสองสตางค์)

กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้อง
ของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไช้วัดเจริญ)

ผ.บ.ค.กฟอ.ศรีราชา

24 ก.ค. 2561

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 1429

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.



(นายสือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช