



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)(ยกระดับสายไฟฟ้า)
 อ้างถึง คำร้องที่ 140 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)(ยกระดับสายไฟฟ้า)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ นั้น

ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1. ผู้ใช้ไฟ บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)(ยกระดับสายไฟฟ้า) บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
 ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อขนส่งโลจิสติกส์
 - มีผู้ขอใช้ไฟ แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 5
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ อ่าวไผ่ อยู่ห่างจากสถานี 5 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย โหลดรวมประมาณ กว.
 รายละเอียด -

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลงเดิม/ใหม่ ระบบ เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
 โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด - เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน - เครื่อง
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด - เควีเอ เป็นระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด - เควีเอ (กฟอ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟอ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

(-) ปีกเสาakor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายในบริษัท

(/) ปีกเสาakor.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 2 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย
 ระยะทาง 40 เมตร

หม้อแปลง

(-) ปีกเสาakor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ
 จำนวน _____ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(-) ปีกเสาakor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร
 (-) พาดสายเมนชยคชขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปีกเสาakor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด
 _____ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

(/) รื้อถอน สาย 50 ACSR ระยะทาง 40 เมตร (คืนผู้ใช้ไฟ)
 รื้อถอน เสา อcor. 12 เมตร จำนวน 2 ต้น (คืนผู้ใช้ไฟ)

อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____
 ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายใน	เป็นเงิน 135,958.00 บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูงภายใน	เป็นเงิน 5,569.00 บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน - บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน 176,744.85 บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน 7,239.70 บาท
แรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน - บาท
แรงต่ำภายใน (ไฟทาง)	เป็นเงิน - บาท
มิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน - บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน 15,613.70 บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน - บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (_____ เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน - บาท
รวมเป็นเงิน	- บาท
หัก ค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง	เป็นเงิน - บาท
รวมเป็นเงิน	199,598.25 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน 13,971.88 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	213,570.13 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 213,570.13 บาท

(_____ สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสิบบาทสิบสามสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ใจฮวดเจริญ)

ทพ.บค.กฟอ.ศรีราชา

- 3 เม.ย. 2562

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 143

ผบป. ผบห. , ผบค. , ผคบ. ดำเนินการต่อไป.



(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

- 3 เม.ย. 2562