



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

(-๙๙(๐๑๓๗)

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย - บริษัท เอ็มเคเอส ธุรกิจ จำกัด		
อ้างถึง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๐๕๑๒๔ สว. ๑๑ มี.ค. ๕๘		
เรียน	ผจก.กฟอ.บรบ.		

ตามคำร้องที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ บริษัท เอ็มเคเอส ธุรกิจ จำกัด
ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอ็มเคเอส ธุรกิจ จำกัด (โครงการลดาวิล์ ๒) บริเวณซอยเขดิน้อย ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ขอใช้เพื่อโครงการหมู่บ้านจัดสรร มีผู้ขอใช้ไฟ ๔๒...ราย
หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ ๖ อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านบึง ๒ ประมาณ ๔ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....๔๒...ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวมประมาณ...๑๗๘....กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ...๓.....เฟส.....๒๒.... เควี.ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ ลูกตั้งที่แท๊ป ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ.....-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....แอมป์ เฟส ซี.....-.....
แอมป์ วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....-.....
กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....เมตร

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย....ในการดำเนินการทั้งหมด.....

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก [/] ปักเสา คอร.ขนาด...๑๒.๒๐ , ๑๒ , ๙.....เมตร จำนวน...๑ , ๕ , ๑.....ต้น
[] รื้อถอนเสา คอร. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน - ต้น
[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
[] พาดสาย.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร
[/] พาดสายเคเบิลอากาศ..SAC..ขนาด...๕๐...ต.มม.จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๙๘ เมตร
[] พาดสายอลูมิเนียม.....ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

- แรงสูงภายใน [] ปีกเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ปีกเสาดอมือ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด...ต.มม. จำนวน...เส้น ระยะทาง.....เมตร
- หม้อแปลง [] ปีกเสา คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบบั้งร้านหม้อแปลง.....ชุด
- [] ปีกเสาดอมือ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ...ต.เฟส ๒๒ เควี.ขนาด... ๒๕๐.....ควีเอ.
จำนวน.....๑เครื่อง(ทรัพย์สินกฟภ.)พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ไฟสาธารณะ [] ปีกเสา คอร.ขนาดเมตร จำนวน.....ต้น
- [] ปีกเสาดอมือ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [/] พาดสายอลูมิเนียม...หุ้มฉนวน.. ขนาด...๒๕...ต.มม.จำนวน...๑...เส้น ระยะทาง ๑๑๐ เมตร
- [/] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด...๒X๓๖...วัตต์ จำนวน...๗.....ชุด
- แรงต่ำภายนอก [/] ปีกเสา คอร.ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน...๙...ต้น
- [] ปีกเสา ดอมือ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม.จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๓๖ เมตร
- [/] พาดสายเมนชายคา ขนาด ...๙๕. ต.มม.จำนวน ...๔.. เส้น ระยะทาง...๕๐.. เมตร
- คาปาซิเตอร์ [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ...-เฟส...-โวลท์ ขนาด.....-โลวาร์ จำนวน...-ชุด
- มิเตอร์ [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด -...แอมป์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์...จำนวน - เครื่อง.
- []
- รื้อถอน []
-
- อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
- ทรัพย์สิน.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง (๒๕๐KVA.X๑๐๐)				๒๕,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก				๒๐๖,๒๙๕.๔๐
แรงสูงภายนอก ๕๐%				
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลง				๓๗๗,๐๗๑.๑๔
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				๑๙๐,๘๘๘.๐๕
แรงต่ำภายใน				
มิเตอร์ภายใน ๒,๙๑๔.๑๒ X๓๐%				๓,๗๘๘.๓๖
รื้อถอนแรงสูง				
รื้อถอนหม้อแปลง				
ย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์				
ไฟถนน ๓๕,๒๕๖.๙๘ X ๓๐%				๔๕,๘๓๔.๐๗
หักค่าสำรวจออกแบบ				๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๘๔๓,๘๗๗.๐๒
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๕๙,๐๗๑.๓๙
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน				๙๐๒,๙๔๘.๔๑
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๙๐๒,๙๔๘.๔๑

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๙๐๒,๙๔๘.๔๑ บาท (เก้าแสนสองพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจาก

(.....)

งบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท

(.....)

งบทำการ จำนวน.....บาท

(.....)

งบลงทุน จำนวน.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน...แรงสูง,หม้อแปลงและแรงต่ำภายนอกเป็นของกฟภ. โคมและสายดับเป็นของผู้ใช้ไฟ เครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
รายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.


(นายสุพจน์ วัฒนานโรจน์)
ทผ.บค.กฟอ.บรบ.

ผบค., ผกส., ผบป., ผปป., ผบห.
ที่ บรบ.(บค.) ๒๒๖
อนุมัติ.


นาย (นายอนุชิต สุขริน)
ชจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

๑ ก.ค. ๒๕๕๘