



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

C-58(0341)

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - นายณัฏฐ์ วงศ์สงจำ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๔๔๔๕๐ ลว ๖ ส.ค. ๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ นายณัฏฐ์ วงศ์สงจำ บริเวณ ติดกับนิคม-
เจริญสิน ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้-

รายละเอียด

๑. นายณัฏฐ์ วงศ์สงจำ บ้านเลขที่ - หมู่ ๓ ตำบล บ้านปิง อำเภอบ้านปิง จังหวัด ชลบุรี
ขอใช้เพื่อ.....แสงสว่าง.....มีผู้ขอใช้ไฟ.....๕.....ราย

หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟบ้านปิง ๒ ประมาณ ๗ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....-.....ราย ไฟกำลัง.....๕.....ราย โหลดรวมประมาณ...๒๘...กว.

รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม ระบบ...-.....เฟส...๒๒...เควี.ขนาด.....-.....เควี.เอ.

ตั้งที่แท่ง ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. ...-.....แอมป์ เฟส บี... -.....แอมป์ เฟส ซี... -.....แอมป์

วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต...-.....โวลท์ เวลา.....-.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก

.....-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....-.....เมตร

๔. ติดตั้งหม้อแปลง ใหม่ ระบบ.....๓.....เฟส...๒๒...เควี. ขนาด ๕๐ เควี.เอ

จำนวน ๑ เครื่อง.....-.....

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย.....ในการดำเนินการ.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ๕๐ % [/] บั๊กเส้า คอ. ขนาด...๑๒.๒๐...เมตร จำนวน.....๑.....ต้น

[] บั๊กเส้าดอม่อ คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสาย.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน...-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

[] พาดสายเคเบิลอากาศ.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน...-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียม.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน...-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

แรงสูงภายนอก [] บั๊กเส้า คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] บั๊กเส้าดอม่อ คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน...-.....เส้น ระยะทาง - เมตร

หม้อแปลง [] บั๊กเส้า คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....-.....ชุด

[] บั๊กเส้าดอม่อ คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] ติดตั้งขนาดหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ เควี.เอ.

จำนวน ๑ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก [/] บั๊กเส้า คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] บั๊กเส้าดอม่อ คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ..-..... ต.มม. จำนวน ...-..... เส้น ระยะทาง - เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน...-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

[/] พาดสายเมนชายคา ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร

แรงต่ำภายใน [] บั๊กเส้า คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] บั๊กเส้าดอม่อ คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

[-] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน.....-.....ชุด.....จัดหาอุปกรณ์

คาปาซิเตอร์ [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ.....-.....เฟส.....-.....โวลท์ ขนาด.....-.....กิโลวาร์ จำนวน.....-.....ชุด

มิเตอร์ [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด.....-.....แอมป์ ประกอบ ชีทแรงต่ำ ขนาด.....-...../๕ แอมป์

[]

รีดลอน []

.....

อุปกรณ์ที่รีดลอน ก่อสร้างปี.....-.....งานขยายเขตบ.....-.....

ทรัพย์สิน.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง(๕๐KVx๑๐๐)	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	-	-	-
แรงสูงภายนอก ๕๐%	-	-	๑๐,๓๖๖.๐๐	๑๐,๓๖๖.๐๐
แรงสูงภายใน	-	-	-	-
หม้อแปลง	-	-	-	๑๕๐,๓๖๔.๘๒
แรงต่ำภายนอก	-	-	-	๒๕,๙๔๑.๖๓
แรงต่ำภายในไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	-
มิเตอร์	-	-	-	-
รื้อถอนแรงสูง	-	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลง	-	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-	-
ค่าบริการปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	-	-	-	๑๐,๐๔๑.๓๕
หักเงินค่าสำรวจออกแบบ	-	-	-	-๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๑๙๓,๕๒๑.๑๘
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๑๓,๘๒๖.๕๘
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๒๑๑,๓๔๗.๖๖

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๒๑๑,๓๔๗.๖๖ (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเจ็ด-บาทหกสิบหกสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท, งบทำการ จำนวน - บาท, งบลงทุน จำนวน ๑๐,๓๖๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของกฟภ. และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานรายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.

(นายสุพจน์ วัฒนานูโรจน์)

ทพ.บค.

ที่ บบบ.(บค.) ๓๑ ๖

อนุมัติ.

(นายโกญจนาท สุวรรณวงศ์)

ผู้ตรวจการ บบบ.

๕ ๒ ฎ.ย. ๒๕๕๘