



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

(๒๔/1433)

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - บริษัท พฤษภา แลนด์ จำกัด (หมู่บ้านสวนสนนคร)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๐๔๓/๓๖๙๐ ลว ๒๓/ ต.ค. ๕๔

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ บริษัท พฤษภา แลนด์ จำกัด
"หมู่บ้านสวนสนนคร" ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ...บริษัท พฤษภา แลนด์ จำกัด บ้านเลขที่ - หมู่ ๔ ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านปึง
จังหวัดชลบุรี ขอใช้เพื่อ.....แสงสว่าง.....มีผู้ขอใช้ไฟ...๒๖.....ราย
หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านปึง ๒ ประมาณ ๑๐ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....-.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวมประมาณ ๓๒...กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....
.....-.....
.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม ระบบ...๓...เฟส...๒๒...เควี.ขนาด ๑๖๐ เควี.เอ.
ตั้งที่แท่ง ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. ...-.....แอมป์ เฟส บี... -.....แอมป์ เฟส ซี.... -.....แอมป์
วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต...-.....โวลท์ เวลา.....-.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก
.....-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....-.....เมตร

๔. เพิ่มขนาดหม้อแปลงเดิม ระบบ...๓...เฟส...๒๒...เควี.ขนาด ๑๖๐>๒๕๐ เควี.เอ....
จำนวน...๑...เครื่อง.....-.....
.....-.....

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย.....ในการดำเนินการ.....
.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

วิธีคำนวณการ

แรงสูงภายนอก ๕๐ % [] ปักเสา คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น

[] พาดสาย.....ขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

[] พาดสายเคเบิลอากาศ SAC ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียม.....ขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

แรงสูงภายนอก [] ปักเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น

[] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง - เมตร

หม้อแปลง [/] ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น

[/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓.เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก [/] ปักเสา คอร. ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน.....๑๕.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น

[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๔๐ เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

[] พาดสายเมนสายคา ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน [] ปักเสา คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น

[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๔๐ เมตร

[/] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน.....๙.....ชุด.....จัดหาอุปกรณ์

คาปาซิเตอร์ [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์ จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด.....แอมป์ ประกอบ ซีทีแรงต่ำ ขนาด...../๕ แอมป์

[]

รีดลอน [/] หม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒ เควี ขนาด ๑๖๐ เควีเอ ส่งคืนคลัง ก.๒

.....

อุปกรณ์ที่รีดลอน ก่อสร้างปี.....๕๙.....งานขยายเขตงบ.....ผู้ใช้ไฟ.....

ทรัพย์สิน...กฟภ.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง(๒๕๐KVx๑๐๐)	-	-	-	๙,๐๐๐.๐๐ /
แรงสูงภายนอก	-	-	-	-
แรงสูงภายนอก ๕๐%	-	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	-	-
หม้อแปลง	-	-	-	๑๒๖,๗๗๒.๔๔
แรงต่ำภายนอก	-	-	-	๑๘๕,๗๐๑.๑๒,
แรงต่ำภายในไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	๕๔,๓๙๗.๗๒,
มิเตอร์	-	-	-	-
รื้อถอนแรงสูง	-	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลง	-	-	-	๙,๑๑๗.๐๐/
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-	๗๐๘.๐๐ /
ค่าบริการปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	-	-	-	-
หักเงินค่าสำรวจออกแบบ	-	-	-	-๕,๐๐๐.๐๐ /
รวม				๓๘๐,๖๙๖.๒๘
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๒๖,๖๔๘.๗๔
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๔๐๗,๓๔๕.๐๒

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๔๐๗,๓๔๕.๐๒ (สี่แสนเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทสองสตางค์) กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ.ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท, งบทำการ จำนวน - บาท , งบลงทุน จำนวน - บาท (.....-.....)

งบลงทุน /๔.-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของกฟภ. และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานรายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายสุพจน์ วัฒนานุโรจน์)

ทผ.บค.

ที่ บทบ.(บค.) ๔๙๗

อนุมัติ.



(นายวุฒิภูมิ ชาติสุวรรณ)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บทบ.

๒ ๘ ส.ค. ๒๕๕๐