



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๘๘๘๘๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ อบต.หนองบอนแดง บริเวณบ้านนายเปือก - นายพิทักษ์ ฯ ม.๕ ต.หนองบอนแดง อ.บ้านปึง จ.ชลบุรี ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.หนองบอนแดง บ้านเลขที่ - หมู่ ๕ ตำบล หนองบอนแดง อำเภอบ้านปึง จังหวัดชลบุรี ขอใช้เพื่อ.....แสงสว่าง.....มีผู้ขอใช้ไฟ...๔...ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟบ้านปึง ๒ ประมาณ ๙ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....๔.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวมประมาณ ๔ กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....
.....-.....
.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม ระบบ...-...เฟส...๒๒...เควี.ขนาด.....-.....เควี.เอ.
ตั้งที่แท๊ป ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. ...-...แอมป์ เฟส บี... -...แอมป์ เฟส ซี.... -...แอมป์
วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต...-.....โวลท์ เวลา.....-.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก
.....-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....-.....เมตร

๔. ติดตั้งหม้อแปลง ใหม่ ระบบ.....๑.....เฟส ๓ สาย ๒๓๐ / ๒๒ เควี ขนาด ๓๐ เควีเอ
จำนวน ๑ เครื่อง.....-.....
.....-.....

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย.....ในการดำเนินการ.....
.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ๕๐ % [/] ปักเสา คอร.ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๑๔.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายเคเบิลอากาศ SAC ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียม.....ขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

แรงสูงภายนอก [] ปักเสา คอร. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....ต้น

[] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง ..-... เมตร

หม้อแปลง [] ปักเสา คอร. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....ชุด

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....ต้น

[] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๓๐ เควี.เอ. จำนวน ๑ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก [/] ปักเสา คอร. ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน.....๘.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....ต้น

[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๒ เส้นระยะทาง ๓๔๐ เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

[/] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด กฟภ.จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายใน [] ปักเสา คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....ต้น

[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๔๐ เมตร

[/] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๕ ชุด กฟภ.จัดหาอุปกรณ์

คาปาซิเตอร์ [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์ จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ [/] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด.....๑๕.....แอมป์ ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๓๐ โวลท์

จำนวน ๑ เครื่อง

[]-.....

รีดถอน [/] ถอนเสา คอร.ขนาด.....๘.....เมตร จำนวน ๑ ต้น ส่งคืนคลัง ก.๒

[-] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน -ชุด นำกลับมาใช้งาน

อุปกรณ์ที่รีดถอน ก่อสร้างปี...๓๘.....งานขยายเขตงบ.....กฟภ.....

ทรัพย์สิน.....กฟภ.....

เงินลงทุน /๓.-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง (๓๐ KVA.x๑๐๐)	-	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	-	-	-
แรงสูงภายนอก ๕๐%	-	-	๑๓๒,๔๕๖.๐๐	๑๓๒,๔๕๕.๓๘
แรงสูงภายใน	-	-	-	-
หม้อแปลง	-	-	-	๖๑,๓๒๒.๙๐
แรงต่ำภายนอก	-	-	-	๑๓๐,๓๑๒.๐๕
แรงต่ำภายในไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	๕๙,๑๖๙.๖๘
มิเตอร์	-	-	๑,๐๐๙.๐๐	-
รื้อถอนแรงสูง	-	-	๙๓/๓.๐๐	-
รื้อถอนหม้อแปลง	-	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-	-
ค่าบริการปฏิบัติงานฮอทไลน์	-	-	-	-
หักเงินค่าสำรวจออกแบบ	-	-	-	-
รวม				๔๒๖,๒๖๐.๕๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%				๒๙,๘๓๘.๒๓
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๔๕๖,๐๙๘.๖๓

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๔๕๖,๐๙๘.๖๓ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดบาทหกสิบสามสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน...-.....บาท, งบทำการ จำนวน...-.....บาท , งบลงทุน จำนวน ๑๓๒,๔๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

งบลงทุน /๔.-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานรายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายสุพจน์ วัฒนานุโรจน์)

ทพ.บค.

๕ ธ.ค. ๒๕๕๙

ผชน.๙,นทน.๙

ทพ.ปป.,ทพ.บท.,ทพ.ปป.,ทพ.มต.,ทพ.กส.

ที่ บรบ.(บค.)๓ 30

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง



(นายวุฒิภูมิ ชาติสุวรรณ)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

๕ 9 S.ค. 2559