



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย – นายภฤติน เจริญทิพย์พฤษ		

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านบึง

๑. เรื่องเดิม

ด้วย กฟอ.บรบ.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๐๕๐๔๒ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ นายภฤติน เจริญทิพย์ และคำร้อง ๑๒๐๐๐๐๗๑๔๑๒๗ ลงวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑ บ.โรงโม่หินแกรนิตไทย จำกัด ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ขอติดตั้งหม้อแปลง นั้น

รายละเอียด

๑.๑ นายภฤติน เจริญทิพย์พฤษ สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่บริเวณเลขที่ ๘๘๘ ม.๑ ต.คลองกาว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ประกอบกิจการ โรงโม่หิน รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๒ โหลดสูงสุด ๕ MW ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ.บ้านบึง ๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๑.๒ ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟภ.อยู่แล้วโดย (...-...) ติดตั้ง (-....) เข้า หม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง ติดตั้งตามอนุมัติที่...-...

๑.๓ ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์

(...-...) - ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด.....-.....เควีเอ. จำนวน...-.....เครื่อง (ที่จุด...-...) (...-...) กฟภ. (...-...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(/) - ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ ,๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑,๑ เครื่อง (ที่จุด D,E) (...-...) กฟภ. (...-...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(...-...) - ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ จากเดิม.....-...เควีเอ. จำนวน ...-... เครื่อง ขอเพิ่มเป็นขนาด...-...เควีเอ. จำนวน...-.....เครื่อง (...-...) กฟภ. (...-...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

๑.๔ ผู้ใช้ไฟ (...-...) ขอให้ กฟภ.เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้าง

(.../...) ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้างเอง

๑.๕ ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเองโดยมี นายบัณฑิต เชื้อภักดี ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท (.../...) สามัญ (...-...) วุฒิ วิศวกรสาขาวิศวกรรม ไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน ๒๖๕๙ สฟภ./ วพภ.) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ควบคุม และออกแบบการก่อสร้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

๑.๖ สถานที่ขอใช้ไฟอยู่ในบริเวณพื้นที่ของ บริษัท โรงโมหินแกรนิตไทย จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ บริเวณเลขที่๗๖๙ ม.๑ ต.คลองกิว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ประกอบกิจการ โรงโมหิน ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๑๕ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีทีแรงสูง ขนาด ๑๐/๕ แอมป์ หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๒๐๐๑๘๒๓๙๘๘๒

๑.๖.๑ ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเดิมของบริษัท โรงโมหินแกรนิตไทย จำกัด นั้น มีผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ระบบจำหน่ายแรงสูง เดิมอยู่ ๑ ราย คือ บริษัท โรงโมหินแกรนิตไทย จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่บริเวณเลขที่ ๗๖๙ ม.๑ ต.คลองกิว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ประกอบกิจการ โรงโมหิน ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๑๕ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีทีแรงสูง ขนาด ๑๐/๕ แอมป์ หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๒๐๐๑๘๒๓๙๘๘๒

๑.๖.๒ โดยผู้ขอใช้ไฟฟ้า นายกฤติน เจริญทรัพย์พุกษ์ ได้เข้าพื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างของ บริษัท โรงโมหินแกรนิตไทย จำกัด ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๒๓๓ ต.คลองกิว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี บ้านเลขที่ ๘๘๘ ม.๑ ต.คลองกิว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี สัญญาเช่ามีผลถูกต้องตามกฎหมาย(เอกสารแนบ๑) ขอติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐,๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑,๑ เครื่อง ประกอบกิจการ สับน้ำ

๑.๗ ลักษณะการขอใช้ไฟฟ้างดกล่าวนั้น เข้าหลักเกณฑ์การขอใช้ไฟฟ้าตาม ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๘ หมวดที่ ๔ ข้อที่ ๒๘ การติดตั้งมิเตอร์แรงสูงแยกมากกว่า ๑ เครื่อง โดยใช้ระบบจำหน่ายแรงสูงร่วม ให้แก่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่เข้าพื้นที่และใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของผู้ใช้ไฟรายอื่น (เอกสารแนบ ๒)

๑.๘ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นผู้ให้เช่าสถานที่ บริษัท โรงโมหินแกรนิตไทย จำกัด ให้คำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการติดตั้งมิเตอร์ประธานและมิเตอร์แยกแล้ว (เอกสารแนบ ๓)

๑.๙ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นผู้เช่าสถานที่ บริษัท โรงโมหินแกรนิตไทย จำกัด และ นายกฤติน เจริญทรัพย์พุกษ์ ให้คำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการติดตั้งมิเตอร์ประธานและมิเตอร์แยกแล้ว (เอกสารแนบ ๓.๑)

๑.๑๐ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นผู้ให้เช่าสถานที่บริษัท โรงโมหินแกรนิตไทย จำกัด และผู้ขอใช้ไฟฟ้านายกฤติน เจริญทรัพย์พุกษ์ และผู้ใช้แรงสูงร่วมเดิม บริษัท โรงโมหินแกรนิตไทย จำกัด ให้คำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้สามารถใช้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในร่วมกัน และหากเกิดความเสียหายกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ผู้ให้เช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายต่อ กฟภ. และยินยอมให้ กฟภ. เข้าไปดำเนินการ ตรวจสอบ จัดหน่วยเก็บเงิน ได้โดยสะดวก (เอกสารแนบ ๔)

๑.๑๑ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

๒. วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน(ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๐๐%)

(...-) ปีกเสา คอร. ขนาด.....-...เมตร จำนวน.....-.....ต้น ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด....-.....เมตร จำนวน...-.....ต้น พาดสายล่อฟ้า และสายเคเบิลอากาศขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง - เมตร

(..-) ติดตั้งคอน คอร.กับสามแยก (-) จำนวน...-..ชุด พร้อมเชื่อมสายให้

(./) ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในช่วง A – B – C ระบบจำหน่ายเดิม และ B – D – E

ระบบจำหน่ายใหม่ (...-...) กฟภ. (/) ผู้ใช้ไฟ นั้น เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเอง FM – CO – ๑๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน (...-) กฟภ. (.../...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง
(...-) ปีกเสา คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน...-.....ต้น ปีกเสาดม้อ คอ.ขนาด.....-.....เมตร
จำนวน.....-.....ต้น
- (...-) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด.....-.....เควีเอ.
จำนวน.....-.....เครื่อง (จุดที่...-...) (...-) กฟภ. (.../...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง
- (...-) ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด.....-.....เควีเอ.
จำนวน.....-.....เครื่อง (จุดที่...-.....) (...-) กฟภ. (.../...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง
- (...-) หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเองจะต้องส่งให้ กฟภ. (...-) ตรวจสอบ (...-) ทดสอบก่อนนำไป
ติดตั้งใช้งาน และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกต่างหากตามระเบียบของ กฟภ.
- ๒.๓ แผนกคาปาซิเตอร์ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๑,๓ เฟส ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด.....-.....กิโลวาร์
จำนวน.....-.....เครื่อง (.../...) ผู้ใช้ไฟขอจัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้งเอง
- (...-) กฟภ.จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้งให้
- ๒.๔ แผนกเครื่องวัด
- (/) ติดตั้งเครื่องวัดประธานวัดหน่วยสูญเสีย (.../...) แรงสูง (...-...) แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส
ประกอบซีที ขนาด ๒๐/๕ แอมป์ จำนวน ๒ ชุด (ที่จุด A) โดยใช้ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท โรงโมหินแกรนิตไทย จำกัด
- (/) ย้ายมิเตอร์เดิมที่ จุด A ไปที่จุด C M ๒ มิเตอร์แรงสูง ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที ขนาด ๑๐/๕
แอมป์ สายจดหน่วยเดียวกันกับมิเตอร์ประธาน A) โดยใช้ชื่อเดิม บริษัท โรงโมหินแกรนิตไทย
- (/) ติดตั้งเครื่องวัด (/) แรงสูง (...-...) แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที ขนาด ๑๐/๕ แอมป์
จำนวน ๒ ชุด (ที่จุด B M๑) ใช้ชื่อนายกฤติน เจริญทรัพย์พลักษ์ ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๗๐๕๐๔๒ ลงวันที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เข้าเป็นลูกสับมิเตอร์ของประธานไม่คิดเงิน

๓.เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ.แยกกบบค่าใช้จ่าย ดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบลงทุน
แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ.ออกสมทบ ๕๐%	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบลงทุน
แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบทำการ
แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบทำการ
แผนกเครื่องวัด(มิเตอร์ประธาน)	เป็นเงิน	๑๑๔,๑๕๙.๐๐	บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย
แผนกรื้อถอนเครื่องวัดแรงสูงเดิม	เป็นเงิน	๔,๗๙๙.๐๐	บาท เบิกจากงบทำการ
แผนกเครื่องวัด(มิเตอร์สลับ)	เป็นเงิน	๙๔,๗๘๔.๐๐	บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย
รวม เป็นเงิน		๒๑๓,๗๔๓.๐๐	บาท

✱

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

✱

-๔-

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(../..) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (.....) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

๔. ค่าขยายเขตฯ ของ บริษัท โรงโมแกรนิตไทย จำกัด (ติดมิเตอร์ประธาน)

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (- KVA.x๑๐๐ บาท)	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ ๕๐%	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายใน (- +๓๐%)	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกหม้อแปลงภายใน (-%)	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงต่ำภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกคาปาซิเตอร์ (../..) ผู้ใช้ไฟ (.....) กฟภ.ดำเนินการ	เป็นเงิน	-	บาท
รวม	เป็นเงิน	-	บาท

๕. ค่าธรรมเนียมของ บริษัท โรงโมแกรนิตไทย จำกัด (ติดมิเตอร์ประธาน)

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง (ระยะทาง....-...ม.)	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน (คิดครึ่งหนึ่งจากอัตราปกติ)	เป็นเงิน	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ (๓๑๕ เควีเอ x ยกเว้น)	เป็นเงิน	-	บาท
รวม	เป็นเงิน	๒๒,๕๐๐.๐๐	บาท

๖. ค่าธรรมเนียมของ บริษัท โรงโมแกรนิตไทย จำกัด (ติดตั้งสลับมิเตอร์)

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง (ระยะทาง....-...ม.)	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์แรงสูง	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ (๓๑๕ เควีเอ x ใช้ค่าประกันเดิม)	เป็นเงิน	-	บาท
รวม	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท

๗. สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของผู้ใช้ไฟ

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (๔)	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (๕)	เป็นเงิน	๒๒,๕๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์ (๖)	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวม	เป็นเงิน	๒๔,๕๐๐.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๑,๗๑๕.๐๐	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ (ยกเว้น)	เป็นเงิน	-	บาท
รวม	เป็นเงิน	๒๖,๒๑๕.๐๐	บาท

ผู้ใช้ไฟบริษัท โรงโมแกรนิตไทย จำกัด (ติดมิเตอร์ประธานและสลับมิเตอร์) เป็นเงิน ๒๖,๒๑๕.๐๐ บาท
(สองหมื่นหกพันสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

✖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ✖

-๕-

๔. ค่าขยายเขตฯ นายกฤติน เจริญทรัพย์พฤษ์(ติดตั้งสลับมิเตอร์)

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (๒๖๐KVA.x๑๐๐ บาท)	เป็นเงิน	๒๖,๐๐๐.๐๐	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ ๕๐%	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายใน(+๓๐%)	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงต่ำภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกคาปาซิเตอร์ (.../...) ผู้ใช้ไฟ (.....) กฟภ.ดำเนินการ	เป็นเงิน	-	บาท
รวม	เป็นเงิน	๒๖,๐๐๐.๐๐	บาท

๕. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง (ระยะทาง ๑๐ม.)	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าบริการฮอตไลน์ เชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวม	เป็นเงิน	๕๗,๐๐๐.๐๐	บาท

๖. สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (๑)	เป็นเงิน	๒๖,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (๒)	เป็นเงิน	๕๗,๐๐๐.๐๐	บาท
รวม	เป็นเงิน	๘๓,๐๐๐.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๕,๘๑๐.๐๐	บาท
รวม	เป็นเงิน	๘๘,๘๑๐.๐๐	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ (๒๖๐บาท x ๔๐๐ kva)	เป็นเงิน	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	บาท
รวม	เป็นเงิน	๑๙๒,๘๑๐.๐๐	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๙๒,๘๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) กำหนดยื่น
ราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ

ยกเว้น เครื่องวัด (.../...) แรงสูง (...-...) แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

(.../...) อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูง และหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการ
ก่อสร้างเอง นั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหาจะต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ กฟภ.ทั้งนี้
แม้ว่า กฟภ.จะได้ตรวจสอบและทดสอบ แล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๖-

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟจะต้องเป็นผู้รักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่จฟ.(วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย.๒๕๔๖ ส่วนการติดตั้งมิเตอร์เพื่อให้สามารถวัดค่าวัตต์-วาร์ (Watt-Var) ได้เห็นควรมอบอำนาจให้ กฟอ.บรบ.เป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไป.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง จำนวน ๑ แผ่น ประमाणการ จำนวน ๒ ชุด และหนังสือผู้ใช้ไฟ มาด้วยแล้ว.



(นายสุพจน์ วัฒนานุโรจน์)

ผ.บ.ค.กฟอ.บรบ.


27 มี.ค. 2561

ผชน.๙,นทน.๙

ผ.บ.ป.,ผ.บ.ท.,ผ.บ.ป.,ผ.บ.ค.,ผ.ก.ส.,ผ.ม.ต.

ที่ บรบ.(บค.) ๐๓๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.



(นายวุฒิภูมิ ชาติสุวัฒน์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

27 มี.ค. 2561