



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - บริษัท แกรนด์โอ พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท)

21/05/65

ตามคำร้องขยายเขตที่ 120001171307/ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ บริษัท แกรนด์โอ พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท แกรนด์โอ พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด บริเวณโครงการแกรนด์โอ ม.1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อที่อยู่อาศัยมีผู้ขอใช้ไฟประมาณ...38...ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเตอร์ 10 สถานีบ้านบึง 2 อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟ ประมาณ 7 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....ราย ไฟกำลัง.....ราย โหลดรวมประมาณ.....ก.ว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....

3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ...3...เฟส...22...เควี.ขนาด...100...เควีเอ.
ตั้งที่แท๊ป 3 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ...-...แอมป์ เฟส บี...-...แอมป์ เฟส ซี...-...แอมป์ วัดโวลต์ปลายสาย
จุดเริ่มขยายเขต...-...โวลต์ เวลา...-...น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....ก.ว. เมื่อขยายเขตแล้ว
ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง...100...เมตร

4. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการทั้งหมด.....

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟลงทุน (02.1)

- [/] ปีกเสา คอร.ขนาด...12,12.20...เมตร จำนวน...2,2...ต้น ✓
- [] ร้อยเสา คอร.ขนาด...-...เมตร จำนวน...-...ต้น
- [] ร้อยสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด...-...ต.มม. จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม...-...ขนาด...-...ต.มม.จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร
- [/] พาดสายเคเบิลอากาศ..SAC...ขนาด...50...ต.มม.จำนวน...3...เส้น ระยะทาง...50...เมตร,

แรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50% (03.1)

- [/] ปีกเสา คอร.ขนาด...12...เมตร จำนวน...2...ต้น ✓
- [] ปีกเสาทอม่อคอร.ขนาด...-...เมตร จำนวน...-...ต้น
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ...-...ขนาด...-...ต.มม.จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม...-...ขนาด...-...ต.มม.จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ปีกเสาทอม่อคอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด...ต.มม. จำนวน...เส้น ระยะทาง.....เมตร

หม้อแปลง

- [] ปีกเสา คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....ชุด
- [] ปีกเสาทอม่อคอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ..3..เฟส 22 เควี.ขนาด..100..เควีเอ.จำนวน...2...เครื่อง
(ทรัพย์สิน กฟภ.)

ไฟสาธารณะ (02.2)

- [] ปีกเสา คอร.ขนาดเมตร จำนวน.....ต้น
- [] ปีกเสาทอม่อคอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..25...ต.มม.จำนวน..1..เส้น ระยะทาง..475...เมตร
- [/] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะชนิด LED ขนาด..100..วัตต์ จำนวน..12..ชุด
(ผู้ใช้ไฟจัดหาอุปกรณ์.และ กฟภ.ดำเนินการติดตั้ง)

แรงต่ำภายนอก (02.1)

- [/] ปีกเสา คอร.ขนาด....9.....เมตร จำนวน...22....ต้น ✓
- [] รื้อถอนเสาคอร.ขนาด...-..เมตร จำนวน...-...ต้น
- [] รื้อสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด...-..ต.มม.จำนวน...-..เส้น ระยะทาง...-..เมตร
- [] รื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...-..ต.มม.จำนวน...-..เส้น ระยะทาง...-..เมตร
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...95.....ต.มม.จำนวน..4...เส้น ระยะทาง..475..เมตร ✓
- [] พาดสายเมนสายคาออลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...-..ต.มม.จำนวน...-..เส้น ระยะทาง...-..เมตร

คาปาซิเตอร์

- [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ...-..เฟส...-...โวลท์ ขนาด.....-...โลวาร์ จำนวน...-.....ชุด

มิเตอร์

- [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด...-...แอมป์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์....จำนวน...-...เครื่อง.
- [/] ชุดอุปกรณ์ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส 2 สาย จำนวน...2...ชุด ✓

รื้อถอน

- []

อุปกรณ์ที่รื้อถอน

ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตบ.....
ทรัพย์สิน.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง (200KVA.X100)				20,000.00
แรงสูงภายนอก				187,619.07
แรงสูงภายนอก 50%			21,675.20	21,675.20
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลง				577,896.32
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				344,865.56
แรงต่ำภายใน				
มิเตอร์ภายใน(8,157.13x30%)				10,604.27
มิเตอร์				
รื้อถอนแรงสูงภายนอก				
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก				
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก				
รื้อถอนไฟสาธารณะ(+30%)				
ไฟสาธารณะ (58,914.92+30%)				76,589.40
ค่าบริการ Hotline กระเช้า 22เควี				35,389.35
เรียกเก็บค่าสำรวจออกแบบฯ				-5,000.00
รวม				1,269,639.17
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				88,874.74
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				1,358,513.91

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,358,513.91 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจาก


(.....) งบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท
 (.....) งบทำการ จำนวน.....บาท
 (.....แรงสูงภายนอก.....) งบลงทุน จำนวน.....21,675.20.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน...หม้อแปลง,แรงต่ำภายนอกเป็นของกฟภ. สายดับและโคมส่องสว่าง เป็นของผู้ใช้ไฟเครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
รายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.


(นายชนะ วิ่งวอน)


ชผ.บค. รักษาการแทน หผ.บค.กฟอ.บรบ.

20 พ.ค. 2565

หผ.ปป.,หผ.บห.,หผ.ปป.,หผ.บค.,หผ.กส.

ที่ บรบ.(บค.) ๕๐๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.






(นายพิทักษ์ อนันตรกิตติ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

20 พ.ค. 2565

FM-CO-19

โทร.038-445013

รจก.(ท)/(บ).....
หผ. 
ชผ. 
รจก./บรบ. 
พทจ./พทจ. 