



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่	ก.2 บรบ.(บค.)	วันที่	- 5 ส.ค. 2565
เรื่อง	ขออนุมัติให้บริการ งานขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับ - นายณัฐวุฒิ ทวีวัฒน์		

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านบึง ผ่าน รจก.(ท) 810w/5/8/65

1. เรื่องเดิม

ด้วย กฟอ.บรบ. ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ HBAB65001024 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอให้ กฟก. ดำเนินการติดตั้งระบบจำหน่ายภายใน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง Main Distribution Board (MDB), ติดตั้งสายประธานแรงต่ำจากหม้อแปลงถึงตู้ MDB, ติดตั้งสาย Load จากตู้MDB ถึงอาคารแบบเมนชายคา(ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) โดยผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบ ของ กฟก. นั้น (เอกสารคำร้องแนบ 1)

2. ข้อมูล

2.1 นายณัฐวุฒิ ทวีวัฒน์ สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ บริเวณ เลขที่ 25/51 หมู่ที่ 1 ตำบลมาบแฝ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี E101.086407 N13.346114 ประกอบกิจการ ห้องพักให้เช่า

2.2 ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ ให้ กฟก. ดำเนินการติดตั้งระบบจำหน่ายภายใน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง Main Distribution Board (MDB), ติดตั้งสายประธานแรงต่ำจากหม้อแปลงถึงตู้ MDB ,ติดตั้งสาย Load จากตู้MDB ถึงอาคารแบบเมนชายคา (ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) โดย ให้ กฟก.เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งโดยผู้ใช้ไฟฟ้า มีแผนการใช้ไฟฟ้าภายในเดือน กันยายน 2565

2.3 ตามระเบียบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริม ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 พ.ศ.2564 (เอกสารแนบ2)

ข้อ 19 การอนุมัติรับงานบริการที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์คิดค่าบริการกำหนดไว้ ให้เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ดังนี้

ข้อ 19.2 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 2-3 ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 3,000,000.- บาท

ข้อ 21 การตกลงว่าจ้างจากลูกค้า โดยปกติให้ทำเป็นข้อตกลงตามแบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด โดยให้ลูกค้าลงนามในข้อตกลงนั้น เว้นแต่กรณีลูกค้าประสงค์จะทำเป็นสัญญาหรือข้อตกลงเป็นอย่างอื่น

กรณีลูกค้าชำระค่าบริการเต็มจำนวนแล้วจะไม่ทำข้อตกลงก็ได้

กรณีลูกค้าเป็นหน่วยงานของรัฐและชำระค่าบริการก่อนดำเนินการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของราคาค่าบริการ จะมีเพียงหนังสือตอบตกลงรับบริการอย่างเดียวก็ได้

การให้บริการลูกค้ากรณีฉุกเฉิน ไม่ต้องทำสัญญาหรือข้อตกลงก็ได้

ข้อ 22 ให้....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

ข้อ 22 ให้ผู้อนุมัติให้บริการ/ผู้อนุมัติขาย/ผู้อนุมัติเช่า หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายมีอำนาจลงนาม สัญญาหรือข้อตกลง อนุมัติและลงนามบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง อนุมัติ และลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาหรือข้อตกลง

ทั้งนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จะไม่ทำข้อตกลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก็ได้ โดยให้เอกสารระหว่างคู่สัญญาที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อสัญญา หรือตกลง

2.4 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 ขออนุมัติแก้ไขระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยธุรกิจเสริมของ สาย

งานการไฟฟ้าภาค 1-4 พ.ศ. 2561 และปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อการดำเนินงานด้านธุรกิจเสริม

ข้อ 9.1.2 กำหนดหลักเกณฑ์วิธีดำเนินการจัดทำประมาณการราคาคิดค่าใช้จ่ายกรณีงาน บริการที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์การคิดค่าบริการหรือราคามาตรฐานกำหนดไว้ โดยให้สืบราคาต้นทุนจริงตามที่เคยมี การซื้อ/จ้าง

ครั้งหลังสุดท้ายภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หรือใช้ราคาตามท้องตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง เช่น ราคากลางจากกระทรวงพาณิชย์ และอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการ จัดทำประมาณการราคาคิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทงานบริการและพัสดุ รวมทั้งผลประโยชน์ของ กฟภ. โดยมีวิธีจัดทำประมาณการราคาคิดค่าใช้จ่าย ดังนี้

- คิดค่าดำเนินการ 7.5% ของราคาต้นทุนจริงตามที่สืบราคา
- ราคาต้นทุนรวม = ราคาต้นทุนจริง + ค่าดำเนินการ
- กำไรขั้นต้น
- กรณีพัสดุ/บริการ รายการนั้นมีต้นทุนรวมไม่เกิน 200,000 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คิดกำไรขั้นต้นที่ 20%

- กรณีพัสดุ/บริการ รายการนั้นมีต้นทุนรวมเกิน 200,000 บาท - 1,000,000 บาท(ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดกำไรขั้นต้นที่ 15%

- กรณีพัสดุ/บริการ รายการนั้นมีต้นทุนรวมเกิน 1,000,000 บาท - 2,000,000 บาท (ไม่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดกำไรขั้นต้นที่ 10%

- กรณีพัสดุ/บริการ รายการนั้นมีต้นทุนรวมเกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดกำไรขั้นต้นที่ 5%

2.5 สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2

2.6 ผู้ใช้ไฟนิติชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

2.7 ผบค.กฟอ.บรบ. สืบราคาต้นทุนจริง จากท้องตลาด ดังนี้

2.7.1 สืบราคาจากผู้รับจ้างที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้าง (Vendor List)

2.7.2 มีผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้าง (Vendor List) ให้ความสนใจ

ร่วมเสนอราคาจำนวน 3 ราย คือ

2.8.2.1 ห้างหุ้นส่วน...

2.7.2.1 ท่างหุ้นส่วนจำกัด พีพี ซัพพลาย 2017 เสนอราคา เป็นจำนวนเงิน 288,865.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 20,220.55 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 309,085.55 บาท (สามแสนเก้า พันแปดสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ตามเอกสารใบเสนอราคาลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565

2.7.2.2 ท่างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.เค.ซัพพลาย เอ็นจิเนียริง เสนอราคา เป็นจำนวนเงิน 285,545.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 19,988.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 305,533.15 บาท (สามแสนห้าพันห้าร้อยสามสิบสามบาทสิบห้าสตางค์) ตามเอกสารใบเสนอราคาลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565

2.7.2.3 บริษัท พี เพาเวอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด เสนอราคา เป็นจำนวนเงิน 294,235.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 20,596.45 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 314,831.45 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบบาทห้าสตางค์) ตามเอกสารใบเสนอราคาลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565

2.7.3 จากการเสนอราคาของผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้าง (Vendor List) จำนวน 3 ราย มีผู้เสนอราคาต่ำที่สุด เป็นจำนวนเงิน 285,545.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 19,988.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 305,533.15 บาท (สามแสนห้าพันห้าร้อยสามสิบสามบาทสิบห้าสตางค์)

2.7.4 ผบค.กฟอ.บรบ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาจัดทำราคาต้นทุนจริง งานติดตั้งระบบจำหน่ายภายใน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง Main Distribution Board (MDB), ติดตั้งสายประธานแรงต่ำจากหม้อแปลงถึงตู้ MDB ,ติดตั้งสาย Load จากตู้ MDB ถึงอาคารแบบเมนชายคา(ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) ให้กับ นายณัฐวุฒิ ทวีวัฒน์ แล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของสายงานการไฟฟ้าภาค 1-4 พ.ศ. 2564

2.7.5 ผบค.กฟอ.บรบ. พิจารณาแล้ว โดยใช้ราคาตามข้อ 2.7.3 เห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติกำหนดเป็นราคาค่าต้นทุนจริง เป็นจำนวนเงิน 285,545.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 19,988.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 305,533.15 บาท (สามแสนห้าพันห้าร้อยสามสิบสามบาทสิบห้าสตางค์) ในการดำเนินการ งานให้บริการขยายเขตระบบจำหน่ายภายใน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง Main Distribution Board (MDB), ติดตั้งสายประธานแรงต่ำจากหม้อแปลงถึงตู้ MDB ,ติดตั้งสาย Load จากตู้MDB ถึงอาคารแบบเมนชายคา(ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) ให้กับ นายณัฐวุฒิ ทวีวัฒน์

3. ข้อพิจารณา

ผบค.พิจารณาแล้ว เนื่องจาก นายณัฐวุฒิ ทวีวัฒน์ มีความประสงค์ให้ กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบจำหน่ายภายใน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง Main Distribution Board (MDB), ติดตั้งสายประธานแรงต่ำจากหม้อแปลงถึงตู้ MDB ,ติดตั้งสาย Load จากตู้MDB ถึงอาคารแบบเมนชายคา(ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) จึงเห็นควรดำเนินการ และค่าใช้จ่าย ดังนี้

3.1 วิธีดำเนินการ

3.1.1 ในส่วน กฟภ.ดำเนินการ (ก่อสร้างตาม WBS : C-65-H-BABCS.0242)

3.1.1.1 แผนกแรงสูงภายนอก (01.1) (กฟภ.ลงทุน 100%ในส่วนที่ไม่เกิน 140เมตรแรก)
(ทรัพย์สิน กฟภ.)

- ปักเสา คอร.ขนาด 9, 12 ม. จำนวน 1, 4 ต้น ✓
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 140 ม. ✓

3.1.1.2 แผนกแรงสูงภายนอก (03.1) (กฟภ.และผู้ใช้ไฟลงทุน ฝ่ายละ 50%ในส่วนที่เกิน 140เมตร) (ทรัพย์สิน กฟภ.)

- ปักเสา คอร.ขนาด 9, 12 ม. จำนวน 1, 1 ต้น ✓
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 10 ม. ✓

3.1.1.3 แผนกแรงสูงภายใน (02.2) (ผู้ใช้ไฟลงทุน 100%)

- ติดตั้งคอน คอร.กับสามแยก จำนวน 1 ชุด พร้อมเชื่อมสายให้ ✓

3.1.1.4 แผนกแรงต่ำภายนอก (01.1) (กฟภ.ลงทุน 100%) (ทรัพย์สิน กฟภ.)

- รื้อถอนเสา คอร.ขนาด 8 , 9 ม. จำนวน 3 , 1 ต้น ✓
- รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 92 ม. ✓
- รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1 , 4 เส้น ระยะทาง 92 , 60 ม. ✓

(นำกลับมาใช้งาน) ✓

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 92 ม. ✓
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1 , 4 เส้น ระยะทาง 92 , 60 ม.(นำกลับมาใช้งาน)

3.1.1.5 แผนกเครื่องวัด (กฟภ.ลงทุน 100%)

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด 150/5

แอมป์ จำนวน 1 ชุด

3.1.2 ในส่วน กฟภ. จ้างเหมา Turnkey (ก่อสร้างตาม WBS : C-65-H-BABCS.0243)

3.1.2.1 แผนกก่อสร้างระบบจำหน่ายภายใน (ผู้ใช้ไฟลงทุน 100%)

- ปักเสา คอร. ขนาด 12 ม. จำนวน 1 ต้น ✓
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 25 ม. ✓
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดน้ำมัน ระบบ 1 เฟส 22,000-480/240 โวลต์ ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งบนชุดแขวนหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

- ปักเสา คอร. ขนาด 9 ม. จำนวน 2 ต้น ✓
- ติดตั้ง Main Distribution Board (MDB) ชนิดภายนอกอาคาร จำนวน 1 ชุด ✓
- ติดตั้ง สายประธานด้านแรงต่ำ(อลูมิเนียม) ขนาด 95 ตร.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 40

ม. จาก LT Switch ถึง Main Distribution Board (MDB) ✓

- ติดตั้ง Circuit Breaker for MDB ขนาด 150AT 1P จำนวน 1 ชุด และบริภัณฑ์

ย่อยขนาด 63AT 2P จำนวน 2 ชุด และ 50AT 2P จำนวน 2 ชุด ผลิตภัณฑ์ของ Mitsubishi (ตามความต้องการของผู้ใช้ไฟ)

- ติดตั้ง สายแรงต่ำ/...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-5-

- ติดตั้ง สายแรงต่ำ(อลูมิเนียม) ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 2 เส้น ด้านโหลดจาก
Main Distribution Board (MDB) ถึงอาคารแบบเมนชายคา ระยะทาง 150 ม.

3.2 ค่าใช้จ่าย

3.2.1 ค่าใช้จ่าย แยกบค่าใช้จ่ายดังนี้

3.2.1.1 ในส่วนของ กฟภ.เป็นผู้ลงทุน มีค่าใช้จ่ายดังนี้ (WBS C-65-H-BABCS.0242)

แผนกแรงสูงภายนอก (กฟภ.ลงทุน 100%)	เป็นเงิน	145,337.99	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก (กฟภ.ลงทุน 50%)	เป็นเงิน	23,535.00	บาท
แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก (กฟภ.ลงทุน 100%)	เป็นเงิน	8,644.00	บาท
แผนกแรงต่ำภายนอก (กฟภ.ลงทุน 100%)	เป็นเงิน	14,825.94	บาท
แผนกเครื่องวัด(กฟภ.ลงทุน 100%)	เป็นเงิน	4,011.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>196,353.93</u>	บาท

3.2.1.2 ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ เป็นผู้ลงทุน มีรายละเอียดดังนี้

3.2.1.2.1 ค่าใช้จ่าย (กฟภ.ดำเนินการ)

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย(30 เควีเอ x100 บาท)	เป็นเงิน	3,000.00	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟ.ลงทุน 50%)	เป็นเงิน	23,535.00	บาท
แผนกแรงสูงภายใน(13,779.90÷30%)	เป็นเงิน	17,913.87	บาท
หักค่าสำรวจออกแบบฯ	เป็นเงิน	-5,000.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>39,448.87</u>	บาท

3.2.2 ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน	เป็นเงิน	1,600.00	บาท
ค่าบริการ Hotline กระเช้า 22-33 KV	เป็นเงิน	10,000.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>11,600.00</u>	บาท

3.2.3 สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	39,448.87	บาท
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	เป็นเงิน	11,600.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>51,048.87</u>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	3,573.42	บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>54,622.29</u>	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ (ธุรกิจขนาดเล็กไม่คิดเงินประกัน)	เป็นเงิน	-	บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>54,622.29</u>	บาท

3.2.4 ค่าใช้จ่าย../

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-6-

3.2.4 ค่าใช้จ่ายตาม WBS : C-65-H-BABCS.0243.02.2 (Turnkey) (คิดค่าใช้จ่ายตามข้อ 2.4)

3.2.4.1 ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน

ค่าก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน(ราคาต้นทุนจริง)(A)	เป็นเงิน	285,545.00 , บาท
	รวมเป็นเงิน	285,545.00 , บาท
ค่าดำเนินการ 7.5% ของราคาค่าก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า(B)	เป็นเงิน	21,415.88 , บาท
ราคาต้นทุนรวม (A+B)	เป็นเงิน	306,960.88 , บาท
กำไรขั้นต้น 15%	เป็นเงิน	46,044.13 , บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>353,005.01 , บาท</u>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	24,710.35 , บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>377,715.36 , บาท</u>

3.2.5 สรุปค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ค่าใช้จ่าย (กฟภ.ดำเนินการ)(รวมค่าธรรมเนียม) WBS : C-65-H-BABCS.0242

	เป็นเงิน	54,622.29 , บาท
ค่าใช้จ่ายตาม WBS : C-65-H-BABCS.0243.02.2 (Turnkey)	เป็นเงิน	377,715.36 , บาท
ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า(ธุรกิจขนาดเล็กไม่คิดเงินประกัน)	เป็นเงิน	- , บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>432,337.65 , บาท</u>

3.3 อนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย ให้กับ นายณัฐวุฒิ ทวีวัฒน์ มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 54,622.29 บาท (ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์)(รวมค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่ม) และยกเว้นเงินค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดเป็นของ กฟภ.

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟจะต้องเป็นผู้รักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า 85% หากรอบการใช้ไฟ เดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่จฟ.(วส.) 1028 ลงวันที่ 15 กันยายน 2546 ส่วนการติดตั้งมิเตอร์เพื่อให้สามารถวัดค่าวัตต์-วาร์ (Watt-Var) ได้เห็นควร มอบอำนาจให้ กฟอ.บรบ.เป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไป.

3.4 อนุมัติให้บริการธุรกิจเสริมงานก่อสร้างระบบจำหน่ายภายใน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 1 เฟส ขนาด 30 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง Main Distribution Board (MDB), ติดตั้งสายประธาน แรงต่ำจากหม้อแปลงถึงตู้ MDB ,ติดตั้งสาย Load จากตู้MDB ถึงอาคารแบบเมนชายคา(ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) โดยมีค่าใช้จ่ายผู้ใช้ไฟลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นเงิน 377,715.36 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทสามสิบหกสตางค์)

3.5 อนุมัติให้ ผบค.,ผบท. กฟอ.บรบ. เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ , จัดจ้าง , จัดเช่า ตามระเบียบการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 พ.ศ. 2564 หมวดที่ 3 การพัสดุของการ ดำเนินธุรกิจเสริม ส่วนที่ 1 การซื้อ การจ้าง การเช่า การบริหารพัสดุ ต่อไป

3.6 อนุมัติให้ ผกส., ผมต. กฟอ.บรบ. เป็นผู้ดำเนินการดำเนินงานก่อสร้างและติดตั้งเครื่องวัด ในส่วน ของ กฟภ.ดำเนินการ ตามระเบียบของ กฟภ. ที่ประกาศใช้ในปัจจุบันต่อไป


4.ข้อเสนอ../

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-7-

4.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายพร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด
มาด้วยแล้ว



(นายชนะ วังวอน)

ชผ.บค.รักษาการแทน ผผ.บค.กฟอ.บรบ.

- 5 ส.ค. 2565

ผผ.ปบ., ผผ.บห., ผผ.บป., ผผ.บค., ผผ.กส., ผผ.มต.

ที่ บรบ.(บค.)

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.



(นายพิทักษ์ อนันตกริตติ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

- 5 ส.ค. 2565

รจก.(ท)/(บ).....

ผผ. 5 ส.ค. 2565

ชผ. 5 ส.ค. 2565

วคก./นบช.

พรท./พบช.