



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย -/นายจ่านงค์ ผือกหอม		
เรียน	ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท) <i>25/8/65</i>		

1. เรื่องเดิม

ด้วย กฟอ.บรบ.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001207950 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

รายละเอียด

1.1 ผู้ขอใช้ไฟ นายจ่านงค์ ผือกหอม บริเวณ บ้านเลขที่ 236/17 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี E101.1513164 N13.2619434 ไม่อยู่ในโครงการใดๆของ กฟภ. และได้ตรวจสอบในระบบ SAP เลขรหัสประจำบ้านเลขที่ 2002-047544-6 ไม่มีการขอใช้ไฟมาก่อน กิจการ บ้านที่อยู่อาศัย ขอมอเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 3 เฟส 4 สาย จำนวน 1 เครื่อง หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 1 อยู่ห่างจากสถานีไฟฟ้าบ้านบึง 7 ประมาณ 17 กม.

1.2 ตามอนุมัติที่ กคก.(น)292/2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ หน้าที่ 4

3.2.3 สรุปการใช้งบประมาณในกรณีต่างๆสรุปรายละเอียด ข้อ 2 ผู้ใช้ไฟรายใหม่บ้านที่อยู่อาศัย/ผู้ขอใช้ไฟแรงต่ำ(ก่อสร้าง/ขยายเขต/ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงหรือแรงต่ำเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี) ในส่วนที่มีการขยายเขตไม่เกิน 140 เมตรแรก ให้ กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% ในส่วนที่เกิน 140 เมตร ให้กฟภ.และผู้ขอใช้ไฟ ลงทุนฝ่ายละ 50 % โดยเปิดงาน Project Def C

1 วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก(กฟภ.ลงทุน)

- [] ปีกเสา คอ.ขนาด ...-...เมตร จำนวน...-... ต้น
- [] ร้อยตอนเสา คอ. ขนาด....-.....เมตร จำนวน -ต้น
- [] ปีกเสาดอม่อ คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] ร้อยตอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด -ต.มม. จำนวน...-...เส้น ระยะทาง.-.เมตร
- [] พาดสายเคเบิลอากาศขนาด - ต.มม.จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม.....ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟสมทบ 50%)ส่วนที่เกิน 140เมตร

- [] ปีกเสา คอ.ขนาด.. -...เมตร จำนวน...-... ต้น
- [] ร้อยตอนเสา คอ. ขนาด....-.....เมตร จำนวนต้น
- [] ปีกเสาดอม่อ คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ.-.ขนาด...-..ต.มม.จำนวน - เส้น ระยะทาง..-...เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม.....ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

หม้อแปลง(กฟภ.ลงทุน 100%)

- [] ปีกเสา คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....ชุด
- [] ปีกเสาคอม่อ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [/] ร้อยถอนหม้อแปลง ระบบ....1....เฟส 22 เควี.ขนาด.....30.....เควีเอ.(ส่งคืนคลัง)
- [/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ....3....เฟส 22 เควี.ขนาด.....50.....เควีเอ.
จำนวน...1.....เครื่อง(ทรัพย์สินกฟภ.) พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ไฟสาธารณะ

- [] ปีกเสา คอร.ขนาดเมตร จำนวน.....ต้น
- [] ปีกเสาคอม่อ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสายอลูมิเนียม.....หุ้มฉนวน.. ขนาด....-...ต.มม.จำนวน...-...เส้น ระยะทาง ..-... เมตร
- [] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด...-...วัตต์ จำนวน...-.....ชุด (ผู้ใช้ไฟจัดหาเอง)
- [] ติดตั้งชุดติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน...-...ชุด

แรงต่ำภายนอก(กฟภ.ลงทุน 100%)

- [/] ปีกเสา คอร.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน...6....ต้น
- [] ปีกเสา คม่อ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.จำนวน 4 เส้น ระยะทาง ..140... เมตร
- [] ร้อยถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ต.มม.จำนวน เส้น ระยะทาง เมตร

ร้อยถอนแรงต่ำภายนอก(กฟภ.ลงทุน 100%)

- [] ร้อยถอนเสา คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด - ต.มม.จำนวน เส้น ระยะทาง ...-.. เมตร

แรงต่ำภายนอก(ผู้ใช้ไฟสมทบ %) ส่วนที่เกิน 140เมตร

- [/] ปีกเสา คอร.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน...1....ต้น
- [] ปีกเสา คม่อ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.จำนวน 4 เส้น ระยะทาง ...30... เมตร
- [] ร้อยถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด - ต.มม.จำนวน - เส้น ระยะทาง ...-... เมตร

คาปาซิเตอร์

- [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ....-...เฟส....-...โวลท์ ขนาด.....-...โลวาร์ จำนวน...-.....ชุด

มิเตอร์

- [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด-...แอมป์ - เฟส - สาย - โวลท์....จำนวน - เครื่อง.
- []

อุปกรณ์ที่ร้อยถอน

ก่อสร้างปี.....2562.....งานขยายเขตบ.....ผู้ใช้ไฟ.....
ทรัพย์สิน.....กฟภ.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง (20KVA.X100)				2,000.00
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายนอก 50%				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง			207,041.96	-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก			108,527.19	-
แรงต่ำภายนอก 50%			11,215.78	11,215.78
รีดออนแรงต่ำภายนอก				-
มิเตอร์ภายใน				-
รีดออนแรงสูง				-
รีดออนหม้อแปลง			3,567.00	-
ย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์				-
ไฟถนน				-
ค่าบริการฮอตไลน์กระเช้า 22-33 kv(ไม่พัก)				10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ				-
รวม				23,215.77
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				1,625.10
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				24,840.87

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 24,840.87 บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจาก

(.....แผนกหม้อแปลง.....)	งบลงทุน จำนวน.....207,041.96.....บาท
(.....แผนกรีดออนหม้อแปลง.....)	งบทำการ จำนวน.....3,567.00.....บาท
(.....-.....)	งบทำการ จำนวน.....-.....บาท
(.....แผนกแรงต่ำ.....)	งบทำการ จำนวน.....108,527.19.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน หม้อแปลง,แรงต่ำเป็นของ กฟภ. เครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายภาณุวัชร แก้วพรสวรรค์)

ผ.บ.ค.กฟอ.บ.บ.

ผ.บ.บ., ผ.บ.ท., ผ.บ.ป., ผ.บ.ค., ผ.บ.ส.

ที่ บ.บ.บ.(บ.ค.) 366

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.

25 ต.ค. 2555



(นายพิทักษ์ อนันตกริตติ)

ร.จ.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.กฟอ.บ.บ.

25/8/65

ร.จ.ก.(ท)/(บ).....

ผ.

ช.ผ.

ว.ศ.ก./น.บ.ช.

พ.จ.ร./พ.บ.ช.