



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่	ก.2 บรบ.(บค.)	วันที่	
เรื่อง	ขออนุมัติให้บริการ งานขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับ - นายปพน แก้วปานกัน		

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านบึง ผ่าน รจก.(ท)

1. เรื่องเดิม

ด้วย กฟอ.บรบ. ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001235444 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอให้ กฟอ. ดำเนินการติดตั้งระบบจำหน่ายภายใน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง Main Distribution Board (MDB), ติดตั้งสายประธานแรงต่ำจากหม้อแปลงถึงตู้ MDB (ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) โดยผู้ใช้ไฟ ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบ ของ กฟอ. นั้น (เอกสารคำร้องแนบ 1)

2. ข้อมูล

2.1 นายปพน แก้วปานกัน สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ บริเวณ เลขที่ 881 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี E101.2636561 N13.2218558 ประกอบกิจการ อยู่ซ่อมรถ

2.2 ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ ให้ กฟอ. ดำเนินการติดตั้งระบบจำหน่ายภายใน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง Main Distribution Board (MDB), ติดตั้งสายประธานแรงต่ำจากหม้อแปลงถึงตู้ MDB (ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) โดย ให้ กฟอ.เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งโดยผู้ใช้ไฟฟ้า มีแผนการใช้ไฟฟ้าภายในเดือน สิงหาคม 2566

2.3 ตามระเบียบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริม ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 พ.ศ. 2564 (เอกสารแนบ2)

ข้อ 19 การอนุมัติรับงานบริการที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์คิดค่าบริการกำหนดไว้ ให้เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ดังนี้

ข้อ 19.2 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 2-3 ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 3,000,000.- บาท

ข้อ 21 การตกลงว่าจ้างจากลูกค้า โดยปกติให้ทำเป็นข้อตกลงตามแบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยให้ลูกค้าลงนามในข้อตกลงนั้น เว้นแต่กรณีลูกค้าประสงค์จะทำเป็นสัญญาหรือข้อตกลงเป็นอย่างอื่น

กรณีลูกค้าชำระค่าบริการเต็มจำนวนแล้วจะไม่ทำข้อตกลงก็ได้

กรณีลูกค้าเป็นหน่วยงานของรัฐและชำระค่าบริการก่อนดำเนินการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของราคาค่าบริการ จะมีเพียงหนังสือตอบตกลงรับบริการอย่างเดียวก็ได้

การให้บริการลูกค้ากรณีฉุกเฉิน ไม่ต้องทำสัญญาหรือข้อตกลงก็ได้

ข้อ 22 ให้....

ข้อ 22 ให้ผู้อนุมัติให้บริการ/ผู้อนุมัติขาย/ผู้อนุมัติเช่า หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายมีอำนาจลงนาม สัญญาหรือข้อตกลง อนุมัติและลงนามบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง อนุมัติ และลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือข้อตกลง

ทั้งนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จะไม่ทำข้อตกลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก็ได้ โดยให้ออกสารระหว่างคู่สัญญาที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อสัญญาหรือ ตกลง

2.4 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 ขออนุมัติแก้ไขระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยธุรกิจเสริมของสาย งานการไฟฟ้าภาค 1-4 พ.ศ. 2561 และปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อการดำเนินงานด้านธุรกิจเสริม

ข้อ 9.1.2 กำหนดหลักเกณฑ์วิธีดำเนินการจัดทำประมาณการราคาคิดค่าใช้จ่ายกรณีงานบริการที่ ยังไม่มีหลักเกณฑ์การคิดค่าบริการหรือราคามาตรฐานกำหนดไว้ โดยให้สืบราคาต้นทุนจริงตามที่เคยมีการซื้อ/จ้าง ครั้งหลังสุดท้ายภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หรือใช้ราคาตามท้องตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้ง เว็บไซต์ ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง เช่น ราคากลางจากกระทรวงพาณิชย์ และอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ ประมาณการราคาคิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทงานบริการและพัสดุ รวมทั้ง ผลประโยชน์ของ กฟภ. โดยมีวิธีจัดทำประมาณการราคาคิดค่าใช้จ่าย ดังนี้

- คิดค่าดำเนินการ 7.5% ของราคาต้นทุนจริงตามที่สืบราคา
- ราคาต้นทุนรวม = ราคาต้นทุนจริง + ค่าดำเนินการ
- กำไรขั้นต้น
- กรณีพัสดุ/บริการ รายการนั้นมีต้นทุนรวมไม่เกิน 200,000 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คิดกำไรขั้นต้นที่ 20%

- กรณีพัสดุ/บริการ รายการนั้นมีต้นทุนรวมเกิน 200,000 บาท - 1,000,000 บาท(ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดกำไรขั้นต้นที่ 15%

- กรณีพัสดุ/บริการ รายการนั้นมีต้นทุนรวมเกิน 1,000,000 บาท - 2,000,000 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดกำไรขั้นต้นที่ 10%

- กรณีพัสดุ/บริการ รายการนั้นมีต้นทุนรวมเกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดกำไรขั้นต้นที่ 5%

2.5 สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2

2.6 ผู้ใช้ไฟยัดชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

2.7 ผบค.กฟอ.บรบ. สืบราคาต้นทุนจริง จากท้องตลาด ดังนี้

2.7.1 สืบราคาจากผู้รับจ้างที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้าง (Vendor List)

2.7.2 มีผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้าง (Vendor List) ให้ความสนใจร่วม

เสนอราคาจำนวน 3 ราย คือ

2.8.2.1 ห้างหุ้นส่วน...

2.7.2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี ซัพพลาย 2017 เสนอราคา เป็นจำนวนเงิน 389,270.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 27,248.90 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 416,518.90 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่น หกพันห้าร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์) ตามเอกสารใบเสนอราคารองวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

2.7.2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.เค.ซัพพลาย เอ็นจิเนียริง เสนอราคา เป็นจำนวนเงิน 379,410.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 26,558.70 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 405,968.70 บาท (สี่แสนห้าพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์) ตามเอกสารใบเสนอราคารองวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

2.7.2.3 บริษัท บี เพาเวอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด เสนอราคา เป็นจำนวนเงิน 388,240.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 27,176.80 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 415,416.80 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่น ห้าพันสี่ร้อยสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) ตามเอกสารใบเสนอราคารองวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

2.7.3 จากการเสนอราคาของผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้าง (Vendor List) จำนวน 3 ราย มีผู้เสนอราคาต่ำที่สุด เป็นจำนวนเงิน 379,410.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 26,558.70 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 405,968.70 บาท (สี่แสนห้าพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์)

2.7.4 ผบค.กฟอ.บรบ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาจัดทำราคาต้นทุนจริง งานติดตั้งระบบจำหน่ายภายใน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง Main Distribution Board (MDB), ติดตั้งสายประธานแรงต่ำจากหม้อแปลงถึงตู้ MDB (ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) ให้กับนายปพน แก้วปานกัน แล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของสายงานการไฟฟ้าภาค 1-4 พ.ศ. 2564

2.7.5 ผบค.กฟอ.บรบ. พิจารณาแล้ว โดยใช้ราคาตามข้อ 2.7.3 เห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติกำหนดเป็นราคาต้นทุนจริง เป็นจำนวนเงิน 379,410.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 26,558.70 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 405,968.70 บาท (สี่แสนห้าพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์) ในการดำเนินการ งานให้บริการขยายเขตระบบจำหน่ายภายใน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง Main Distribution Board (MDB), ติดตั้งสายประธานแรงต่ำจากหม้อแปลงถึงตู้ MDB (ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) ให้กับ นายปพน แก้วปานกัน

3. ข้อพิจารณา.....

3. ข้อพิจารณา

ผบค.พิจารณาแล้ว เนื่องจาก นายปพน แก้วปานกัน มีความประสงค์ให้ กฟภ.เป็นดำเนินการติดตั้งระบบจำหน่ายภายใน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง Main Distribution Board (MDB), ติดตั้งสายประธานแรงต่ำจากหม้อแปลงถึงตู้ MDB (ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) จึงเห็นควรดำเนินการ และค่าใช้จ่าย ดังนี้

3.1 วิธีดำเนินการ

3.1.1 ในส่วน กฟภ.ดำเนินการ (ก่อสร้างตาม WBS : C-66-H-BABCS.0149)

3.1.1.1 แผนกแรงสูงภายนอก (01.1) (PEAลงทุน100% ในส่วนที่ไม่เกิน 140 เมตรแรก)

- ปีกเสา คอร. ขนาด 9.00, 12.00 ม. จำนวน 1 , 5 ต้น
- พาดสายล่อฟ้าและสายเคเบิลอากาศ ขนาด 25 ,50 ตร.มม. จำนวน 1 ,3 เส้น ระยะทาง 140 ม.

3.1.1.2 แผนกแรงสูงภายนอก (03.1) (ผู้ใช้ไฟลงทุน 50% ในส่วนที่เกิน 140 เมตร)

- ปีกเสา คอร. ขนาด 9.00, 12.00 ม. จำนวน 2 , 9 ต้น
- พาดสายล่อฟ้าและสายเคเบิลอากาศ ขนาด 25 ,50 ตร.มม. จำนวน 1 ,3 เส้น ระยะทาง 260 ม.

3.1.1.3 แผนกแรงสูงภายใน (02.2) (ผู้ใช้ไฟลงทุน 100%)

- ติดตั้งคอน คอร.กับสามแยก จำนวน 1 ชุด พร้อมเชื่อมสายให้

3.1.1.4 แผนกแรงต่ำภายนอก (01.1) (PEAลงทุน 100%)

- ร้อยถอนเสา คอร. ขนาด 8.00, 9.00 ม. จำนวน 8 ,1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 315 ม. (ร้อยถอนนำกลับมาใช้งาน)

- ร้อยถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 315 ม. (ร้อยถอนนำกลับมาใช้งาน)

3.1.1.5 แผนกเครื่องวัด (กฟภ.ลงทุน 100%)

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ระบบ 3 เฟส 4 สาย 380 โวลต์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด 150/5

แอมป์ จำนวน 1 ชุด

3.1.2 ในส่วน กฟภ. จ้างเหมา Turnkey (ก่อสร้างตาม WBS : C-66-H-BABCS.0150)

3.1.2.1 แผนกก่อสร้างระบบจำหน่ายภายใน (ผู้ใช้ไฟลงทุน 100%)

- ปีกเสา คอร. ขนาด 12.00 ม. จำนวน 1 ต้น
- พาดสายล่อฟ้าและสายเคเบิลอากาศ ขนาด 25 ,50 ตร.มม. จำนวน 1 ,3 เส้น ระยะทาง 20 ม.
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดน้ำมัน ระบบ 3 เฟส 22,000-416/240 โวลต์ ขนาด 100 เควีเอ

จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งบนชุดแขวนหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

- ติดตั้ง Main Distribution Board (MDB) ชนิดภายนอกอาคาร จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้ง สายประธานด้านแรงต่ำ(THW-A) ขนาด 95 ตร.มม. จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 40 ม.

จาก LT Switch ถึง Main Distribution Board (MDB)

3.2.1.2 ติดตั้ง Circuit /...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-5-

- ติดตั้ง Circuit Breaker for MDB ขนาด 150AT/250AF 3P จำนวน 1 ชุด และบริภัณฑ์ย่อยขนาด 100AT/125AF 3P จำนวน 1 ชุด , 50AT/63AF 2P จำนวน 1 ชุด ผลิตภัณฑ์ของ Mitsubishi

3.2 ค่าใช้จ่าย

3.2.1 ค่าใช้จ่าย แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

3.2.1.1 ในส่วนของ กฟภ.เป็นผู้ลงทุน มีค่าใช้จ่ายดังนี้ (WBS C-66-H-BABCS.0149)

แผนกแรงสูงภายนอก(กฟภ.ลงทุน 100%)	เป็นเงิน	183,755.66	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก(กฟภ.ลงทุน 50%)	เป็นเงิน	157,978.94	บาท
แผนกแรงต่ำภายนอก(กฟภ.ลงทุน 100%)	เป็นเงิน	37,526.74	บาท
แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก(กฟภ.ลงทุน 100%)	เป็นเงิน	17,745.00	บาท
แผนกเครื่องวัด(กฟภ.ลงทุน 100%)	เป็นเงิน	16,409.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>413,415.34</u>	บาท

3.2.1.2 ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ เป็นผู้ลงทุน มีรายละเอียดดังนี้

3.2.1.2.1 ค่าใช้จ่าย (กฟภ.ดำเนินการ)

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย(100 เควีเอ x100 บาท)	เป็นเงิน	10,000.00	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟสมทบ 50%)	เป็นเงิน	157,978.94	บาท
แผนกแรงสูงภายใน(20,175.38+30%)	เป็นเงิน	26,227.99	บาท
หักค่าสำรวจออกแบบฯ	เป็นเงิน	-5,000.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	189,206.93	บาท

3.2.2 ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน	เป็นเงิน	4,200.00	บาท
ค่าบริการ Hotline กระเช้า 22-33 KV	เป็นเงิน	65,866.50	บาท
	รวมเป็นเงิน	70,066.50	บาท

3.2.3 สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	189,206.93	บาท
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	เป็นเงิน	70,066.50	บาท
	รวมเป็นเงิน	259,273.43	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	18,149.14	บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>277,422.57</u>	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ (100KVA x400บาท)	เป็นเงิน	40,000.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>317,422.57</u>	บาท

3.2.4 ค่าใช้จ่าย../

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-6-

3.2.4 ค่าใช้จ่ายตาม WBS : C-66-H-BABCS.0150.02.2 (Turnkey) (คิดค่าใช้จ่ายตามข้อ 2.4)

3.2.4.1 ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน

ค่าก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน(ราคาต้นทุนจริง)(A)	เป็นเงิน	379,410.00 , บาท
	รวมเป็นเงิน	379,410.00 , บาท
ค่าดำเนินการ 7.5% ของราคาค่าก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า(B)	เป็นเงิน	28,455.75 , บาท
ราคาต้นทุนรวม (A+B)	เป็นเงิน	407,865.75 , บาท
กำไรขั้นต้น 15%	เป็นเงิน	61,179.86 , บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>469,045.61 , บาท</u>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	32,833.19 , บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>501,878.80 , บาท</u>

3.2.5 สรุปค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ค่าใช้จ่าย (กฟภ.ดำเนินการ)(รวมค่าธรรมเนียม) WBS : C-66-H-BABCS.0149

	เป็นเงิน	<u>277,422.57 , บาท</u>
ค่าใช้จ่ายตาม WBS : C-66-H-BABCS.0150.02.2 (Turnkey)	เป็นเงิน	<u>501,878.80 , บาท</u>
ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	เป็นเงิน	40,000.00 , บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>819,301.37 , บาท</u>

3.3 อนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย ให้กับ นายปพน แก้วปานกัน มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 277,422.57 บาท (รวมค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเงินค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นเงิน 40,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 317,422.57 บาท(สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) , กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดเป็นของ กฟภ.

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟจะต้องเป็นผู้รักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า 85% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่จฟ.(วส.) 1028 ลงวันที่ 15 กันยายน 2546 ส่วนการติดตั้งมิเตอร์เพื่อให้สามารถวัดค่าวัตต์-วาร์ (Watt-Var) ได้เห็นควรมอบอำนาจให้ กฟอ.บรบ.เป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไป.

3.4 อนุมัติให้บริการธุรกิจเสริมงานก่อสร้างระบบจำหน่ายภายใน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง Main Distribution Board (MDB), ติดตั้งสายประธานแรงต่ำ จากหม้อแปลงถึงตู้ MDB (ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) โดยมีค่าใช้จ่ายผู้ใช้ไฟลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นเงิน 501,878.80 บาท (ห้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบบแปดบาทแปดสิบบสตางค์)

3.5 อนุมัติให้.. /

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


-7-

3.5 อนุมัติให้ ผบค.,ผบท. กฟอ.บรบ. เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ , จัดจ้าง , จัดเช่า ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 พ.ศ. 2564 หมวดที่ 3 การพัสดุของการดำเนินธุรกิจเสริม ส่วนที่ 1 การซื้อ การจ้าง การเช่า การบริหารพัสดุ ต่อไป

3.6 อนุมัติให้ ผกส. ,ผมต. กฟอ.บรบ. เป็นผู้ดำเนินการดำเนินงานก่อสร้างระบบจำหน่ายภายนอกและติดตั้งเครื่องวัด ในส่วนของ กฟภ.ดำเนินการ ตามระเบียบของ กฟภ. ที่ประกาศใช้ในปัจจุบันต่อไป

4.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายพร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว



(นายชนะ วิ่งวอน)

ชผ.บค. รักษาการแทน ผผ.บค.กฟอ.บรบ.

24 ก.ค. 2566

ผผ.ปบ.,ผผ.บท.,ผผ.บป.,ผผ.บค.,ผผ.กส.,ผผ.มต.

ที่ บรบ.(บค.) 255

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.



(นายสัมพันธ์ เมฆทัต)

ผจก.กฟอ.บรบ.

24 ก.ค. 2566

รจก.(ท)/(บ).....

ผผ.

ผผ.

วคก./บรบ.

ผผ. /วคก.