



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - บริษัท เพน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท) 

ตามคำร้องขยายเขตที่ 120001275538 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ บริษัท เพน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เพน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริเวณโครงการบ้านสมพร ม.2 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อที่อยู่อาศัยมีผู้ขอใช้ไฟประมาณ 15..ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่าย แรงสูงฟีดเตอร์ 2 สถานีบ้านบึง 2 อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟ ประมาณ 7 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....-.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวมประมาณ.....-.....กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....
3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ...3...เฟส...22....เควี.ขนาด...100....เควี.เอ.
ตั้งที่แท๊ป 3 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ...-...แอมป์ เฟส บี...-...แอมป์ เฟส ซี...-...แอมป์วัดโวลท์ปลายสาย
จุดเริ่มขยายเขต...-...โวลท์ เวลา...-...น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว
ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง...100....เมตร
4. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย....ในการดำเนินการทั้งหมด.....

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟลงทุน (02.1)

- [/] ปีกเสา คอร.ขนาด...12.20....เมตร จำนวน...2....ต้น
- [] ร้อยเสา คอร.ขนาด...-....เมตร จำนวน...-....ต้น
- [] ร้อยสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด...-...ต.มม. จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-....เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม...-...ขนาด...-...ต.มม.จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-....เมตร
- [/] พาดสายเคเบิลอากาศ..SAC...ขนาด...50..ต.มม.จำนวน...3..เส้น ระยะทาง...25...เมตร

แรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50% (03.1)

- [/] ปีกเสา คอร.ขนาด...12....เมตร จำนวน...11....ต้น
- [] ปีกเสาต่อม่อคอร.ขนาด...-....เมตร จำนวน...-....ต้น
- [/] พาดสายเคเบิลอากาศ..SAC...ขนาด...50..ต.มม.จำนวน...3..เส้น ระยะทาง...400...เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม...-...ขนาด...-...ต.มม.จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-....เมตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ปีกเสาคอมม่อนคอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด...ต.มม. จำนวน...เส้น ระยะทาง.....เมตร

หม้อแปลง

- [/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ..3..เฟส 22 เควี.ขนาด...100..เควีเอ.จำนวน...1...เครื่อง
(ทรัพย์สิน กฟภ.)

ไฟสาธารณะ (02.2)

- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..25...ต.มม.จำนวน..1..เส้น ระยะทาง..180..เมตร
- [/] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะชนิด ฟลูออเรสเซนต์ ขนาด..2x36..วัตต์ จำนวน..5..ชุด
(กฟภ.จัดหาอุปกรณ์และให้ กฟภ.ดำเนินการติดตั้ง)

แรงต่ำภายนอก (02.1)

- [/] ปีกเสา คอร.ขนาด...9.....เมตร จำนวน...11...ต้น
- [] ร้อยถนนเสา คอร.ขนาด...เมตร จำนวน...ต้น
- [] ร้อยสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด...ต.มม.จำนวน...เส้น ระยะทาง...เมตร
- [] ร้อยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...ต.มม.จำนวน...เส้น ระยะทาง...เมตร
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด...95.ต.มม.จำนวน..4...เส้น ระยะทาง..180..เมตร

คาปาซิเตอร์

- [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ...เฟส...โวลท์ ขนาด.....โลวาร์ จำนวน.....ชุด

มิเตอร์

- [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด...แอมป์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์...จำนวน...เครื่อง.
- [/] ชุดอุปกรณ์ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส 2 สาย จำนวน...3...ชุด

แรงต่ำ(กฟภ.ปรับปรุง)

- [/] ร้อยถนนเสา คอร.ขนาด...8..เมตร จำนวน..11...ต้น(คืนคลัง)
- [/] ร้อยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..95..ต.มม.จำนวน..4..เส้น ระยะทาง..400..เมตร
- [/] ร้อยถนนโคมไฟสาธารณะชนิด ฟลูออเรสเซนต์ ขนาด..2x36..วัตต์ จำนวน..5..ชุด
(นำกลับมาใช้)
- [] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...ต.มม.จำนวน...เส้น ระยะทาง...เมตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง (100KVA.X100)				10,000.00
แรงสูงภายนอก				95,330.91
แรงสูงภายนอก 50%			186,951.41	186,951.40
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลง				267,410.22
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก		32,924.33		175,404.78
แรงต่ำภายใน				
มิเตอร์ภายใน(4,222.74x30%)				5,489.56
มิเตอร์				
รื้อถอนแรงสูงภายนอก				
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก		21,309.00		
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก				
ไฟสาธารณะ (45,231.54+30%)				58,801.00
ค่าบริการ Hotline กระเช้า 22เควี				65,426.58
เรียกเก็บค่าสำรวจออกแบบฯ				-5,000.00
รวม		54,233.33	186,951.41	859,814.45
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				60,187.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				920,001.46

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 920,001.46 บาท (เก้าแสนสองหมื่นหนึ่งบาทสี่สิบหกสตางค์) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้วสำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจาก


(.....) งบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท
 (.....แรงต่ำ.....) งบทำการ จำนวน..... 54,233.33.....บาท
 (.....แรงสูงภายนอก.....) งบลงทุน จำนวน.....186,951.41.....บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน...หม้อแปลง,แรงต่ำภายนอกเป็นของกฟภ, สายดับและโคมส่องสว่า เป็น
ของผู้ใช้ไฟ, เครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
รายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายชนะ วังวอน)

ชผ.บค. รักษาการแทน ผผ.บค.

15 ส.ค. 2566

ผผ.ปป.,ผผ.บห.,ผผ.ปป.,ผผ.บค.,ผผ.กส.

ที่ บบบ.(บค.) 294

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.



(นายวรพจน์ พุกษชาติ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงาน แทน ผจก.กฟอ.บบบ.

16 ส.ค. 2566

FM-CO-19

โทร.038-445013

รจก.(ท)/(บ).....

ผผ.

ผผ.

รจก./บบบ.

ผผ./พวพ.