



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.รย

ถึง ผจก.กฟจ.รย

เลขที่ ก๒ รย(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.ระยอง - อบต.ตะพง (ไฟสาธารณะสายเนินกลาง หมู่ ๙)

เรียน ผจก.กฟจ.รย ผ่าน ทผ.บค กฟจ.รย

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๑๕๑๑๐ ลว. ๙ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งความประสงค์ขอขยาย-  
เขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟจ.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด  
ดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.ตะพง ถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
ขอใช้ไฟเพื่อใช้กับไฟสาธารณะ มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๑ เฟส  
๒๒ เควี วงจรที่ ๕ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ระยอง ๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.

๒. รายละเอียดการใช้ไฟ

- ดวงโคม LED ขนาด ๑๑๐ วัตต์ จำนวน ๓๖ ดวงโคม โหลดรวม ๓.๙๖ กิโลวัตต์

๓. ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

แผนกมิเตอร์

- ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน...กฟจ.รย - อบต.ตะพง (ไฟสาธารณะสายเนินกลาง ม.๙)

| แผนก                                                                                                        | งบ กฟภ.   |       |         | งบผู้ใช้ไฟ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|------------|
|                                                                                                             | สำรองจ่าย | ทำการ | ลงทุน   |            |
| แรงสูงภายนอก<br>หม้อแปลงภายใน<br>มิเตอร์<br>แรงสูงภายใน<br>แรงต่ำภายใน<br>ค่าชอทไลน์<br>ค่าสมทบแรงสูงภายนอก |           |       |         |            |
|                                                                                                             |           |       |         | ๔๗,๑๙๗.๙๙  |
|                                                                                                             |           |       | ๘,๓๙๙.- |            |
|                                                                                                             |           |       |         |            |
|                                                                                                             |           |       |         |            |
|                                                                                                             |           |       |         | ๑๗,๐๑๒.-   |
|                                                                                                             |           |       |         | ๓,๐๐๐.-    |
|                                                                                                             |           |       |         |            |
| รวมเป็นเงิน                                                                                                 |           |       | ๘,๓๙๙.- | ๖๗,๒๐๙.๙๙  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%                                                                                          |           |       |         | ๔,๗๐๔.๗๐   |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                         |           |       |         | ๗๑,๙๑๔.๖๙  |

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๗๑,๙๑๔.๖๙ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน ๘,๓๙๙.- บาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สิน หม้อแปลงและอุปกรณ์ป้องกันเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรง ต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




(นายรัชชัย เพชรศิริ)

พช.๗ ช่วยปฏิบัติงาน ผบค.กฟจ.รย

ที่ ก๒ รย-บค/ 522 / ๖3

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพจน์ สิทธิกรทอง)

รจก.๖ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.รย

30 Nov. 63