



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 21 ส.ค. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- อบต.มาบยางพร(สายวังกระรอก)
อ้างถึง หนังสือที่ รย 72403/3480 ลว. 31 ตุลาคม 2557

เรียน ผจก.PEA.ปลด. ผ่าน ชจก.(ท) PEA.ปลด.

ตาม _____ หนังสือ _____ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ใช้ไฟ อบต.มาบยางพร(สายวังกระรอก) บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 1
ถนน _____ ตำบล _____ มาบยางพร อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยะของ
ขอใช้เพื่อ _____ รายการที่อยู่อาศัย มีผู้ใช้ไฟ _____ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 50 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 75 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้นี้คือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

<u>แรงสูงภายใน</u>	☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
<u>แรงสูงภายนอก</u>	☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
<u>หม้อแปลง</u>	☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐
<u>แรงต่ำภายใน</u>	☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐
<u>แรงต่ำภายนอก</u>	☒ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 95AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 600 เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
<u>คาปาซิเตอร์</u>	☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
	จำนวน ชุด
<u>มิเตอร์</u>	☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
	จำนวน ชุด
<u>รีดลอน</u>	☒ หม้อแปลงระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.มายางพร(สายวังกระรอก)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			235,658.54
แรงต่ำ			267,328.93
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			6,069.00
รื้อถอนหม้อแปลง			3,020.00
ค่าแรงขุดท่อน้ำ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			13,000.00
ไฟสาธารณะ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	525,076.47
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		36,755.35
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	561,831.82

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 561,831.82 บาท (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (130 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
หน.บค.

ที่ ก.2 ปดค.-บค./106/2568

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพร)
ชก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปด.