



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ วันที่ 27 ก.พ. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- นายวัชชัย สุขมานพ
อ้างถึง คำร้องที่ 120000397557 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายวัชชัย สุขมานพ บ้านเลขที่ 423 หมู่ที่ 4
ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ห้องพักรายวันให้เช่า มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานี 1 ระยะทางประมาณ 8 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 35 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
	☐ ปีกเสาทอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 20 เมตร
	☐
แรงสูงภายนอก	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9, 12 เมตร จำนวน 2, 5 ต้น
	☐ ปีกเสาทอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 120 เมตร
	☐
หม้อแปลงภายใน	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั้งร้านหม้อแปลง ชุด
	☐ ปีกเสาทอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐
แรงต่ำภายใน	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐
แรงต่ำภายนอก	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ ปีกเสาทอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
คาปาซิเตอร์	☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
	จำนวน ชุด
มิเตอร์	☒ ติดตั้งมิเตอร์ 30(100) แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
	จำนวน 1 ชุด
รีดดอน	☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตรบบจำหน่าย นายวัชชัย สุขมานพ

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก			94,977.95	94,977.95
แรงสูงภายใน				55,289.22
หม้อแปลงภายใน				227,555.64
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	9,630.00			
ร็อดอนแรงสูง				
ร็อดอนหม้อแปลง				
ร็อดอนแรงต่ำ				
ค่าสอทไลน์				15,169.62
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				5,000.00
รวมเป็นเงิน	9,630.00	0.00	94,977.95	397,992.43
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			27,859.47
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			425,851.90

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 425,851.90 บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 9,630.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 94,977.95 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
ผ.บ.ค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./623/2608

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบรรจบ นามพระจันทร์)
ผ.ก.บ. (รักษาการแทน ผ.ก.ก.พ.บ.ค.)

๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘