



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค.PEA.ปลด ถึง ผจก.PEA.ปลด.
เลขที่ วันที่ 6 ส.ค. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลด.- นางวรรณา มาลานนท์
อ้างถึง คำร้องที่ 120000394006 ลว. 03 กุมภาพันธ์ 2558

เรียน ผจก.PEA.ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางวรรณา มาลานนท์ บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 1 ถนน — ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 20 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 1 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 15 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 20 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 20 ราย ไฟกำลัง 23.6 กว. รายละเอียดไฟกำลัง
- 3.
4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☒ ปักเสา คอร. ขนาด 9,12 เมตร จำนวน 1,4 ต้น
	☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 120 เมตร
	☐
แรงสูงภายใน	☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
หม้อแปลง	☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
	☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐
แรงต่ำภายใน	☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐
แรงต่ำภายนอก	☒ ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
	☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 20 เมตร
	☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
	☐
กาปาซิเตอร์	☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
	จำนวน ชุด
มิเตอร์	☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
	จำนวน ชุด
รีดลอน	☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นางวรรณา มาลาพันธ์

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			60,208.43
หม้อแปลง			107,931.76
แรงต่ำ			36,175.46
รื้อถอนแรงสูง			114.50
รื้อถอนแรงต่ำ			1,624.00
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขุดดิน			15,500.50
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			3,000.00
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			2,200.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	226,754.65
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		15,872.83
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	242,627.48

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 242,627.48 บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (30 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
 หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 609/2558

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายธนาชัย ชุตินาพันธ์)

ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปด.