



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ผบค. PEA. ปลด.	ถึง	PEA. ปลด.
เลขที่		วันที่	22 เม.ย. 2558
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บริษัท เอ.แอล.กรุป ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด(ปารดา เฟส 1)		
อ้างอิง	คำร้องที่ 120000414893 ลว. 20 เมษายน 2558		

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน ชกค.(ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอ.แอล.กรุป ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด(ปารดา บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของ ขอใช้เพื่อ โครงการ ปารดา เฟส 1 มีผู้ใช้ไฟ 90 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 10 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 90 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 280 กว. รายละเอียดไฟกำลัง
3.
4. ผู้เขียนได้ออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาดอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9, 12 เมตร จำนวน 1, 18 ต้น
- ☐ ปีกเสาดอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 320 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาดอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 2 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ค.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 820 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 49 ต้น
- ☐ ปีกเสาดอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 820 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

ร็อดถอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เอ.แอล.กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด(ปารดา เฟส 1)

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง		7,027.07	410,417.90
หม้อแปลง			619,198.24
แรงต่ำ			631,054.22
รูดอนแรงสูง			
รูดอนแรงต่ำ			
รูดอนหม้อแปลง			
ค่าแรงฮอทไลน์			15,452.30
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			32,000.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			89,160.98
รวมเป็นเงิน	0.00	7,027.07	1,797,283.64
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		125,809.85
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,027.07	1,923,093.49

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,923,093.49 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันเก้าสิบสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยื่นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อินดิให้ กฟผ. จำนวน โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (320 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อินดิชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมยวด
 ทผ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1092/2558

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพันธ์)
 รชก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.ปลด.

๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๘