



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ - 3 มี.ย. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บริษัท ลาวิต้า กรุ๊ป จำกัด (โครงการ ลาวิต้า ทาวน์โฮม)
อ้างถึง คำร้องที่ 120000420320 ลว. 11 พฤษภาคม 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน ชกค.(ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ลาวิต้า กรุ๊ป จำกัด (โครงการ ลาวิต้า ทาวน์โฮม) บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 1
ถนน _____ ตำบล _____ ตาสีหรี อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง
ขอใช้เพื่อ โครงการหมู่บ้าน มีผู้ใช้ไฟ 30 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 30 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 60 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน	☐	ปักเสา คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ต.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง. เมตร
	☐				
แรงสูงภายนอก	☐	ปักเสา คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ต.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง. เมตร
	☐				
หม้อแปลง	☐	ปักเสาคอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง			
	☐				
แรงต่ำภายใน	☐	ปักเสาคอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน
	☒	พาดด้วยสายขนาด 25 AW	ต.มม.	จำนวน 1	สาย ระยะทาง. 240 เมตร
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด	วัตต์	จำนวน	ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐				
แรงต่ำภายนอก	☒	ปักเสาคอร. ขนาด 9	เมตร	จำนวน 18	คัน
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน
	☒	พาดด้วยสายขนาด 50 AW	ต.มม.	จำนวน 4	สาย ระยะทาง. 240 เมตร
	☐	พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด	ต.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง. เมตร
	☐				
คาปาซิเตอร์	☐	ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ	เฟส	โวลท์ ขนาด	กิโลวัตต์
มิเตอร์	☐	ติดตั้งมิเตอร์	แอมป์	ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด	/5 แอมป์
ร็อดออน	☐	หม้อแปลงระบบ	เฟส ขนาด	เควีเอ จำนวน	เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ลาวีต้า กรุ๊ป จำกัด(โครงการ ลาวีต้า ทาวน์โฮม)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ไฟฟ้า
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			240,494.02
แรงต่ำ			164,953.03
ร็อดอนแรงสูง			
ร็อดอนแรงต่ำ			
ร็อดอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขอทไลน์			15,478.30
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			10,000.00
ไฟสาธารณะ			33,742.85
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	464,668.20
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		32,526.77
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	497,194.97

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 497,194.97 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด... แจ้งผู้ไฟฟ้า มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นับดีให้ กฟภ. คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมฮวด
 ทผ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนพนธ์)

๓๖

ผจก.กฟอ.ปลด