



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ **- 3 ส.ย. 2558**  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ. ปลด. - อบต. ตาสีหรี (กลุ่มบ้านมาบไข่เน่า)  
อ้างถึง หนังสือที่ รย 71803/518 ลว. 20 พฤษภาคม 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม \_\_\_\_\_ หนังสือ \_\_\_\_\_ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

### รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต. ตาสีหรี (กลุ่มบ้านมาบไข่เน่า) บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ 2 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล \_\_\_\_\_ ตาสีหรี อำเภอ \_\_\_\_\_ ปลวกแดง จังหวัด \_\_\_\_\_ ระยะของขอใช้เพื่อ \_\_\_\_\_ ราษฎรที่อยู่อาศัย \_\_\_\_\_ มีผู้ใช้ไฟ 15 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ \_\_\_\_\_ มาบไข่เน่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 15 ราย ไฟกำลัง \_\_\_\_\_ ราย โหลดรวมประมาณ 16.5 กว. รายละเอียดไฟกำลัง \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

## วิธีดำเนินการ

### แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ .....

### แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด ..... 12 ..... เมตร จำนวน ..... 25 ..... ตัน
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด ..... 50 SAC ..... ต.มม. จำนวน ..... 2 ..... สาย ระยะทาง. .... 760 ..... เมตร
- ☐ .....

### หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ..... ชุด
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ..... 1 เฟส 22 เควี. ขนาด ..... 30 ..... เควีเอ. จำนวน ..... 1 ..... เครื่อง
- ☐ .....

### แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด ..... 25 AW ..... ต.มม. จำนวน ..... 1 ..... สาย ระยะทาง. .... 1,200 ..... เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ..... วัตต์ จำนวน ..... ชุด ..... จัดหาอุปกรณ์
- ☐ .....

### แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด ..... 9 ..... เมตร จำนวน ..... 21 ..... ตัน
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด ..... 50 AW ..... ต.มม. จำนวน ..... 2 ..... สาย ระยะทาง. .... 1,200 ..... เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ .....

### กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ ..... เฟส ..... โวลท์ ขนาด ..... กิโลวาร์
- จำนวน ..... ชุด

### มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ ..... แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด ..... /5 แอมป์
- จำนวน ..... ชุด

### รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ ..... เฟส ขนาด ..... เควีเอ จำนวน ..... เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ข้อมูลขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.คาสีทรี(กลุ่มบ้านมาบไข่เน่า)

| แผนก                | งบ กฟภ.             |            | งบผู้ใช้ไฟ |
|---------------------|---------------------|------------|------------|
|                     | ทำการ               | ลงทุน      |            |
| แรงสูง              |                     | 336,351.14 | 336,351.14 |
| หม้อแปลง            |                     |            | 107,731.96 |
| แรงต่ำ              |                     |            | 260,801.44 |
| รื้อถอนแรงสูง       |                     |            |            |
| รื้อถอนแรงต่ำ       |                     |            |            |
| รื้อถอนหม้อแปลง     |                     |            |            |
| ค่าแรงขอทไลน์       |                     |            |            |
| ค่าสมทบแรงสูงภายนอก |                     |            | 3,000.00   |
| ไฟฟ้าสาธารณะ        |                     |            | 87,552.71  |
|                     |                     |            |            |
| รวมเป็นเงิน         | 0.00                | 336,351.14 | 795,437.25 |
|                     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |            | 55,680.61  |
|                     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 336,351.14 | 851,117.86 |

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 851,117.86 บาท ( แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์ )

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกค่าหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ PEA.

ทั้งนี้ให้ ...พจก. PEA. ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง

มาในครั้งนี้อันทำให้ PEA. จำนวน โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม ( 30 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด

หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมฮวด  
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1438/2568

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)  
ชก.(ท) รักษาการแทน-พจก.กฟอ.ปลด.

- 3 มิ.ย. 2558