



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด ถึง ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ **26 ส.ค. 2558**
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น วิสเทม จำกัด
อ้างถึง คำร้องที่ 120000432954 ลว. 22 มิถุนายน 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลดวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลดวกแดง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. กฟอ. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น วิสเทม จำกัด บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 2 ถนน _____ ตำบล _____ มายางพร อำเภอ _____ ปลดวกแดง จังหวัด _____ ระยะของขอใช้เพื่อ _____ มีนินมาร์ท _____ มีผู้ใช้ไฟ _____ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลด. 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____
3. _____
4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายใน

- ☒ ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด 50 ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 25 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด AW ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด AW ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
- จำนวน 3 ชุด

ร็อดออน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น วิสเทม จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				56,725.36
หม้อแปลงภายใน				60,976.24
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	19,139.00			
ค่าต่อไฟ				7,500.00
ค่าตรวจสอบอุปกรณ์				3,000.00
รีดลอนแรงต่ำ				
สอทไลน์				15,480.50
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน				
รวมเป็นเงิน	19,139.00	0.00	0.00	153,682.10
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			10,757.75
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		19,139.00	164,439.85

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 164,439.85 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์)

กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 19,139.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1654/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)

ชอ.ก(ท) รักษาการแทน มอ.กฟอ.ปค.

๒๖ ส.ย. ๒๕๕๘

FM-CO-19