



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ **2 ก.ค. 2558**
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- อบต.ปลวกแดง(สี่แยกลุงอ้อย-วังแขวง)
อ้างถึง หนังสือที่ รย 75503/978 ลว. 16 มิถุนายน 2558

เรียน ผจก.PEA.ปลด. ผ่าน ชจก.(ท) PEA.ปลด.

ตาม _____ หนังสือ _____ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.ปลวกแดง(สี่แยกลุงอ้อย-วังแขวง) บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 5
ถนน _____ ตำบล _____ ปลวกแดง อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยะของ
ขอใช้เพื่อ _____ รายการที่อยู่อาศัย มีผู้ใช้ไฟ _____ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ _____ มาบเข้า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 13 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 20 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

แรงสูงภายนอก ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

หม้อแปลง ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

แรงต่ำภายใน ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 850 เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 50AW ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 850 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน ชุด

รื้อถอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตรบบจำหน่าย

อบต.ปลวกแดง(สี่แยกลุงอ้อย-วังแขวง)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			5,729.04
หม้อแปลง			99,242.86
แรงต่ำ			105,000.39
รีดออนแรงสูง			
รีดออนแรงต่ำ			
รีดออนหม้อแปลง			
ค่าแรงฮอทไลน์			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			3,000.00
ไฟสาธารณะ			57,763.20
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	270,735.49
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		18,951.48
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	289,686.97

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 289,686.97 บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันหกกร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง

มานี้ครั้งนี้อันตีให้ กฟภ.คำนวณโหดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (30 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด

หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด

และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล ธรรมฮวด

ทพ.บค.

6 ก.ค. 2558

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๗๒๖/๒๕๕๘

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตนาพนธ์)

ชก.ก(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

6 ก.ค. 2558