



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ผบค. PEA. ปลด	ถึง	ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่		วันที่	20 ก.ค. 2558
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยะของ 2 จำกัด จำกัด		
อ้างอิง	คำร้องที่ 12000439576	ลว.	10 กรกฎาคม 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. กฟอ. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยะของ 2 จำกัด บ้านเลขที่ 54/5 หมู่ที่ 1 ถนน — ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ นิคมารท์ มีผู้ใช้ไฟ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลด. 1 อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปักเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 40 เมตร
- ☐

แรงสูงภายใน

- ☒ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปักเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 40 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปักเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปักเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด AW ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด AW ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 30(100) แอมป์ 3 เฟส
- จำนวน 1 ชุด

รีดออน

- ☒ หม้อแปลงระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตรบบจำหน่าย

บริษัท สวณอุตสาหกรรมโรจนะ ระยะของ 2 จำกัด จำ

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก			11,293.00	
แรงสูงภายใน				14,554.23
รื้อถอนหม้อแปลงภายใน				4,027.40
หม้อแปลงภายใน				191,474.69
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	9,599.00		251.00	
ค่าต่อไฟ				5,000.00
ค่าตรวจสอบอุปกรณ์				2,000.00
หักค่าสำรวจ				-5,000.00
ฮอทไลน์				15,215.50
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				2,000.00
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน				
รวมเป็นเงิน	9,599.00	0.00	11,544.00	229,271.82
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			16,049.03
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		21,143.00	245,320.85

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 245,320.85 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทแปดสิบห้าสตางค์)

กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 9,599.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 11,544.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1902/2656

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพันธ์)

ชก.(ท) รักษาการแทน มจก.กฟอ.ปอด.