



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA.ปลด. ถึง PEA.ปลด.
เลขที่ วันที่ 3 ก.ย. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลด.- บริษัท วิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(โครงการ สปีด วิลล์)
อ้างถึง คำร้องที่ 120000439205 ลว. 09 กรกฎาคม 2558

เรียน ผจก. PEA.ปลด. ผ่าน ชกค.(ท) PEA.ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท วิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(โครงการ สปีด วิลล์) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 ถนน ตำบล ศาสตรียี่ อำเภอ ปัตตังแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ โครงการหมู่บ้าน มีผู้ใช้ไฟ 183 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 183 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 550 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นได้ออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 , 12 เมตร จำนวน 1 , 36 ตัน
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 580 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 4 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 1,600 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 86 ตัน
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 1,600 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

ร็อดอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตรบบจำหน่าย

บริษัท วิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(โครงการ สิปปัญญา วิลล์)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			841,150.55
หม้อแปลง			1,039,674.86
แรงต่ำ			1,051,085.56
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			813.00
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขุดไลน์			15,179.40
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			64,000.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			186,947.32
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	3,198,850.69
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		223,919.55
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	3,422,770.24

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 3,422,770.24 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยื่นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

ทั้งนี้ให้ ...ผจก.เปา.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง

มาในครั้งนี้อันดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (640 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด

หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด

และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

ว่าที่ ร.ต.เทพเกล้า ฉัตรเงิน

พช.ระดับ 6 ปฏิบัติงานแทน ผ.บ.ค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2293/2558

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)
 ชก.(ท) วิทยาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.
 3 ก.ย. 2558