



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 7 ก.ย. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- อบต.ตาสีธิ(สำนักงาน)
อ้างอิง หนังสือที่ รย 71803/865 ลว. 19 สิงหาคม 2558

เรียน ผจก.PEA.ปลด. ผ่าน ชจก.(ท) PEA.ปลด.

ตาม หนังสือ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.ตาสีธิ(สำนักงาน) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 2
ถนน ตำบล ตาสีธิ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ที่ทำการสำนักงาน มีผู้ใช้ไฟ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 35 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคิ้อออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 10 เมตร
☐

แรงสูงภายนอก ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

หม้อแปลงภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

แรงต่ำภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 50AW ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 440 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 30(100) แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน 1 ชุด

รีดออน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย อบต.ตาสีทรี(สำนักงาน)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				63,243.82
หม้อแปลงภายใน				190,673.88
รื้อถอนหม้อแปลงภายใน				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	9,422.00			
รื้อถอนแรงสูงภายนอก				
รื้อถอนหม้อแปลง				
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก				
ค่าสายไลน์				
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				5,000.00
รวมเป็นเงิน	9,422.00	0.00	0.00	258,917.70
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			18,124.24
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			277,041.94

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 277,041.94 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
กำหนดคืนราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 9,422.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


ว่าที่ ร.ต.เทพเกล้า จักรเงิน
พช.ระดับ 6 ปฏิบัติงานแทน พ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 2829/2668

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายณัชชัย กฤตนาทนะ)
ชก.(ท) วิศวกรแทน ผอ.กฟอ.ปดค.
7 ก.ย. 2558