



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด ถึง ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 24 ก.ย. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บจ. จัสเทล เน็ทเวอร์ค
อ้างถึง คำร้องที่ 120000461145 ลว. 09 กันยายน 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บจ. จัสเทล เน็ทเวอร์ค บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 4
ถนน — ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ บริการ โทรศัพท์ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 8 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 2
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 30 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☒ ปักเสา คอร. ขนาด 12.2 เมตร จำนวน 1 ต้น
	☐ ปักเสาคอมม่อน คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
แรงสูงภายใน	☒ ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
	☐ ปักเสาคอมม่อน คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 20 เมตร
	☐
หม้อแปลงภายใน	☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
	☐ ปักเสาคอมม่อน คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควี.อ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐
แรงต่ำภายใน	☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐
แรงต่ำภายนอก	☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ ปักเสาคอมม่อน คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด AW ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด AW ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
กาปาซิเตอร์	☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
	จำนวน ชุด
มิเตอร์	☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 30(100) แอมป์
	จำนวน 1 ชุด
รีดดอน	☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควี.อ. จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บจ.จัดเทล เน็ตเวิร์ค

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				17,370.40
แรงสูงภายใน				41,919.49
หม้อแปลงภายใน				112,232.47
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	9,422.00			3,500.00
รีดอนแรงสูง				
รีดอนหม้อแปลง				
หักค่าสำรวจออกแบบ				-5,000.00
ซอฟต์แวร์				15,886.50
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน				2,100.00
รวมเป็นเงิน	9,422.00	0.00	0.00	188,008.86
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			13,160.62
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			201,169.48

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 201,169.48 บาท (สองแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 9,422.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 2604

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบรรจบ นามพระจันทร์)

จก. (บ.) รักษาการแทน ผจก.กฟภ.ปต.