



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก	ผบค. PEA. ปลด	ถึง	ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่		วันที่	๕9 ต.ค. 2558
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บจ. นกัสนันท์ พร็อพเพอร์ตี้		
อ้างอิง	คำร้องที่ 120000468526	ลว.	28 สิงหาคม 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลด. แดง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บจ. นกัสนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 4 ถนน — ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ โครงการหมู่บ้าน มีผู้ใช้ไฟ 266 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 8 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 266 ราย ไฟกำลัง 123.2 กว. รายละเอียดไฟกำลัง
- 3.
4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

- แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9,12,12.20 เมตร จำนวน 9,17,1 ตัน
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 600 เมตร
☐
- แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐
- หม้อแปลง ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100,160 เควีเอ. จำนวน 1.6 เครื่อง
☐
- ไฟสาธารณะ ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 25AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 3,500 เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐
- แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 105 ตัน
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 3,500 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด AW ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐
- กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
จำนวน ชุด
- มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน ชุด
- รื้อถอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บจ.นภีสันต์ พร็อพเพอร์ตี้

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			656,131.38
หม้อแปลง			1,721,305.08
แรงต่ำ			1,984,541.83
ไฟฟ้าสาธารณะ			255,998.82
รื้อถอนหม้อแปลง			
หักสำรวจออกแบบ			-5,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			106,000.00
ค่าแรงขอทโหนด			16,354.50
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			15,900.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	4,751,231.61
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		332,586.21
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	5,083,817.82

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 5,083,817.82 บาท (ห้าล้านแปดหมื่นสามพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยื่นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนั้นยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (..... เครือเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2641/2558

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)
ร.ก. (ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.
 E 9 ต.ก. 2558