



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 27 ต.ค. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บริษัท แกรนด์ มอนทาน่า กรุ๊ป จำกัด (เดอะ มอนทาน่า)
อ้างถึง คำร้องที่ 120000463475 ลว. 10 กรกฎาคม 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท แกรนด์ มอนทาน่า กรุ๊ป จำกัด (เดอะ ม) บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 2
ถนน ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ โครงการหมู่บ้าน มีผู้ใช้ไฟ 98 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 3 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 98 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 232.4 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

.....
.....
.....

3.
.....
.....
.....

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน	☐	ปักเสา คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ต.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง. เมตร
	☐				
แรงสูงภายนอก	☒	ปักเสา คอร. ขนาด 9 , 12 , 12.20	เมตร	จำนวน 2 , 20 , 1	ต้น
	☒	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด 0.36*0.36*4.50	เมตร	จำนวน 1	ต้น
	☒	พาดด้วยสายขนาด 50 SAC	ต.มม.	จำนวน 3	สาย ระยะทาง. 390 เมตร
	☐				
หม้อแปลง	☐	ปักเสาคอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุค
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160	เควีเอ.	จำนวน 3	เครื่อง
	☐				
แรงต่ำภายใน	☐	ปักเสาคอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น
	☒	พาดด้วยสายขนาด 25 AW	ต.มม.	จำนวน 1	สาย ระยะทาง. 670 เมตร
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด	วัตต์	จำนวน	ชุค จัดหาอุปกรณ์
	☐				
แรงต่ำภายนอก	☒	ปักเสาคอร. ขนาด 9	เมตร	จำนวน 37	ต้น
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น
	☒	พาดด้วยสายขนาด 95AW	ต.มม.	จำนวน 4	สาย ระยะทาง. 670 เมตร
	☐	พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด	ต.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง. เมตร
☐					
กาปาซิเตอร์	☐	ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ	เฟส	โวลท์ ขนาด	กิโลวาร์
		จำนวน	ชุค		
มิเตอร์	☐	ติดตั้งมิเตอร์	แอมป์	ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด	/5 แอมป์
		จำนวน	ชุค		
ร็อดถอน	☐	หม้อแปลงระบบ	เฟส ขนาด	เควีเอ	จำนวน
					เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท แกรนด์ มอนทาน่า กรุป จำกัด(เดอะ มอนทาน่า)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			512,615.50
หม้อแปลง			779,752.72
แรงต่ำ			439,814.19
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงฮอทไลน์			15,180.40
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			48,000.00
ไฟสาธารณะ			87,692.97
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,883,055.78
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		131,813.90
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	2,014,869.68

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2,014,869.68 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้อันดีให้ กฟภ. คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (480 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายสำนึก ดนุสิทธิ์)

พชว.6 รักษาการแทน ชม.ปด.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๒๔๔๑/๒๕๕๘

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบรรจบ นามพระจันทร์)
 ผจก.(บ.)รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.
 ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘