



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ผบค. PEA. ปลด.	ถึง	PEA. ปลด.
เลขที่		วันที่	23 พ.ย. 2558
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด(เดอะมิคซ์ เฟส 2)		
อ้างถึง	คำร้องที่ 120000479422 ลว. 03 พฤศจิกายน 2558		

เรียน ผบค. PEA. ปลด. ผ่าน รจก.(ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด(เดอะมิคซ์ เฟส 2 บ้านเลขที่ หมู่ที่ 2
ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของ
ขอใช้เพื่อ โครงการหมู่บ้านเดอะมิคซ์ เฟส 2 มีผู้ใช้ไฟ 139 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 3 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 139 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 458.7 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.
.....
.....
.....
.....

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาทอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 17 ต้น
- ☐ ปีกเสาทอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 300 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาทอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 4 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 1,200 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 81 ต้น
- ☐ ปีกเสาทอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 1,200 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดออน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด(เดอะมิกซ์ เฟส 2)

แผนก	งบ PEA.		งบผู้ไฟฟ้า
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			467,150.82
หม้อแปลง			1,028,671.56
แรงต่ำ			884,700.32
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขอทไลน์			15,351.94
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			64,000.00
ไฟสาธารณะ			150,180.71
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	2,610,055.35
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		182,703.87
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	2,792,759.22

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 2,792,759.22 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสองสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกค่าหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยื่นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด.... แจ้งผู้ไฟฟ้า มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้นี้ยืมดีให้ กฟภ. กำหนดโทษดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (640 เกวียเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมฮวด
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค. ๒๙๙๐/๒๕๕๘

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชนชัย กฤตชนาพันธ์)
รจก.(ท.ป)ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ. ปลด.
123 พ.ย. 2558