



จาก	ผบค. PEA. ปลต.	ถึง	PEA. ปลต.
เลขที่		วันที่	23 ส.ค. 2559
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลต.- บริษัท เอ.แอล. กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ปารรดา เฟส 3)		
อ้างถึง	คำร้องที่ 120000490964 ลว. 16 ธันวาคม 2558		

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น พบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอ.แอล.กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด(ป้า บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ โครงการ ปานรดา เฟส 3 มีผู้ใช้ไฟ 86 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟฟ้าจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 10 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 86 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 283.8 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3. _____

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
แรงสูงภายนอก	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 , 12 เมตร จำนวน 1 , 3 ต้น
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 60 เมตร
	☐
หม้อแปลง	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั้ร้านหม้อแปลง ชุด
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 2 เครื่อง
	☐
แรงต่ำภายใน	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 850 เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐
แรงต่ำภายนอก	☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 41 ต้น
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 850 เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
คาปาซิเตอร์	☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
	จำนวน ชุด
มิเตอร์	☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
	จำนวน ชุด
ร็อดออน	☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เอ.แอล.กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(ปารดา เฟส 3)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			103,305.66
หม้อแปลง			520,072.88
แรงต่ำ			520,607.38
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขอทไลน์			15,444.66
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			32,000.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			87,344.37
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,278,774.95
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		89,514.25
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	1,368,289.20

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,368,289.20 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง

มาในครั้งนี้อินดีให้ กฟภ. คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (320 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด

หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด

และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมชวค

ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./0267/2558

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพันธ์)

รองผู้จัดการ (เทคนิค) รักษาการแทน

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

12 5 S.A. 2558