



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA.ปลด. ถึง PEA.ปลด.
เลขที่ วันที่ 21 ต.ค. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลด.- บริษัท ทรัพย์พนา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด(ป่วนร่มเย่น)
อ้างถึง คำร้องที่ 120000446198 ลว. 29 กรกฎาคม 2558

เรียน ผจก. PEA.ปลด. ผ่าน ชจก.(ท) PEA.ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ทรัพย์พนา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด(ป่วนร่มเย่น) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของ ขอใช้เพื่อ โครงการบ้านร่มเย่น มีผู้ใช้ไฟ 473 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 15 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 473 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 1560.9 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้เขียนคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 , 12 , 12.20 เมตร จำนวน 3 , 41 , 1 ตัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 900 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 11 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 4,400 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 243 ตัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 4,400 เมตร
- ☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 160 เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดออน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ทรัพย์พัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด(บ้านร่มเย็น)

แผนก	งบ PEA.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			1,081,806.91
หม้อแปลง			2,859,115.74
แรงต่ำ			2,831,890.38
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขุดสาย			15,188.40
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			176,000.00
ไฟสาธารณะ			426,611.15
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	7,390,612.58
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		517,342.88
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	7,907,955.46

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 7,907,955.46 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบหกสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยี่นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้อันดีให้ กฟภ. กำหนดโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (1,760 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมยวด
หน.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค. 2730/2558

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายถาวร จันทร์กุล

ผจก. กฟภ. ปลด.
๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘