



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ วันที่ - 4 พ.ย. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บริษัท 9999 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (โครงการ 9999 วิลเลจ เฟส 3)
อ้างถึง คำร้องที่ 120000478167 ลว. 29 ตุลาคม 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท 9999 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (โครงการ 9999 บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3 ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง) ขอใช้เพื่อ โครงการหมู่บ้าน 9999 วิลเลจ มีผู้ใช้ไฟ 202 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 202 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 348 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน	☐	ปักเสา คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น				
	☐	ปักเสาดอมือ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น				
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ต.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง. เมตร				
	☐								
แรงสูงภายนอก	☒	ปักเสา คอร. ขนาด	9 , 12	เมตร	จำนวน	1 , 7	ต้น		
	☐	ปักเสาดอมือ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น				
	☒	พาดด้วยสายขนาด	50 SAC	ต.มม.	จำนวน	3	สาย ระยะทาง. 130 เมตร		
	☐								
หม้อแปลง	☐	ปักเสา คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น	ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง	ชุด		
	☐	ปักเสาดอมือ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น				
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ	3	เฟส 22	เควี. ขนาด	160	เควีเอ. จำนวน	3	เครื่อง
	☐								
แรงต่ำภายใน	☐	ปักเสา คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น				
	☒	พาดด้วยสายขนาด	25 AW	ต.มม.	จำนวน	1	สาย ระยะทาง. 2,100 เมตร		
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด	วัตต์	จำนวน	ชุด	จัดหาอุปกรณ์			
	☐								
แรงต่ำภายนอก	☒	ปักเสา คอร. ขนาด	9	เมตร	จำนวน	147	ต้น		
	☐	ปักเสาดอมือ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น				
	☒	พาดด้วยสายขนาด	95 AW	ต.มม.	จำนวน	4	สาย ระยะทาง. 2,100 เมตร		
	☐	พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด	ต.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง. เมตร				
	☐								
กาปาซิเตอร์	☐	ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ	เฟส	โวลท์	ขนาด	กิโลวาร์			
มิเตอร์	☐	ติดตั้งมิเตอร์	แอมป์	ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด	/5	แอมป์			
	☐	จำนวน	ชุด						
ร็อดออน	☐	หม้อแปลงระบบ	เฟส	ขนาด	เควีเอ	จำนวน	เครื่อง		

เงินลงทุน (บาท) ใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท 9999 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(โครงการ9999วิลเลจ เฟส3)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			217,138.15
หม้อแปลง			733,014.02
แรงต่ำ			1,595,321.91
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงฮอทไลน์			15,180.40
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			48,000.00
ไฟสาธารณะ			243,742.14
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	2,852,396.62
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		199,667.76
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	3,052,064.38

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 3,052,064.38 บาท (สามล้านห้าหมื่นสองพันหกสิบสี่บาทสามสิบแปดสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ. คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (480 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมยาค
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค. 2846/2558

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)
ชก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.
5 พ.ย. 2558