



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก	ผบค. PEA. ปลด	ถึง	ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่		วันที่	20 พ.ย. 2558
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- นายเสถียรมี โพธิ์ชัยหล้า		
อ้างอิง	คำร้องที่ 120000483972	ทว.	18 พฤศจิกายน 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลด. แดง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายเสถียรมี โพธิ์ชัยหล้า บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระเบียบของ มีผู้ใช้ไฟ 37 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 37 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 56.3 กว. รายละเอียดไฟกำลัง
3.
4. ผู้ใช้เงินคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
	☐ ปีกเสาดม้อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
แรงสูงภายนอก	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 3 ต้น
	☐ ปีกเสาดม้อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 250 เมตร
	☐
หม้อแปลง	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั้งร้านหม้อแปลง ชุด
	☐ ปีกเสาดม้อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐
ไฟสาธารณะ	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 25AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 250 เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐
แรงต่ำภายนอก	☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 19 ต้น
	☐ ปีกเสาดม้อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 250 เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด AW ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
กาปาซิเตอร์	☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
	จำนวน ชุด
มิเตอร์	☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
	จำนวน ชุด
รีดดอน	☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายเสถียรมี โพธิ์ชัยหล้า

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			7,012.70
แรงสูง			107,648.31
หม้อแปลง			206,962.74
แรงต่ำ			247,342.75
ไฟสาธารณะ			31,151.15
รื้อถอนหม้อแปลง			
หักค่าสำรวจ			-5,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			10,000.00
ค่าแรงหอโถง			16,330.50
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			2,700.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	624,148.15
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		43,690.37
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		667,838.52

เงินลงทุนที่เงินงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 667,838.52 บาท (หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบบสองสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อินดีให้ กฟภ.คำนวณ โทลด์เพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปด.-บค./๒๙๖/๒๕๖๔

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนชัย กฤตธนาพันธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปด.