



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท ไอนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(เดอะวิลเลจ เฟส 2)

เรียน ผกก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รกก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000620290 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ไอนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(เค บ้านเลขที่ หมู่ที่ 5 ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของขอใช้เพื่อ โครงการเดอะวิลเลจ เฟส 2 มีผู้ใช้ไฟ 163 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 163 ราย ไฟกำลัง ระบาย โหลดรวมประมาณ 537.9 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้เขียนคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน	☐	ปักเสา คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน				
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน				
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ค.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร			
	☐								
แรงสูงภายนอก	☒	ปักเสา คอร. ขนาด	9 , 12	เมตร	จำนวน	1 , 24	ตัน		
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน				
	☒	พาดด้วยสายขนาด	50 SAC	ค.มม.	จำนวน	3	สาย ระยะทาง.	380	เมตร
	☐								
หม้อแปลง	☐	ปักเสาคอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน	ประกอบนั้้งร้านหม้อแปลง	ชุด		
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน				
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ	3	เฟส 22 เควี. ขนาด	160	เควีเอ. จำนวน	4	เครื่อง	
	☐								
แรงต่ำภายใน	☐	ปักเสาคอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน				
	☒	พาดด้วยสายขนาด	25 AW	ค.มม.	จำนวน	1	สาย ระยะทาง.	950	เมตร
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด	วัตต์	จำนวน	ชุด	จัดหาอุปกรณ์			
	☐								
แรงต่ำภายนอก	☒	ปักเสาคอร. ขนาด	9	เมตร	จำนวน	57	ตัน		
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน				
	☒	พาดด้วยสายขนาด	95AW	ค.มม.	จำนวน	4	สาย ระยะทาง.	950	เมตร
	☐	พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด	ค.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร			
☐									
กาปาซิเตอร์	☐	ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ	เฟส	โวลท์ ขนาด	กิโลวาร์				
มิเตอร์	☐	ติดตั้งมิเตอร์	แอมป์	ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด	/5 แอมป์				
	☐	จำนวน	ชุด						
รีดดอน	☐	หม้อแปลงระบบ	เฟส ขนาด	เควีเอ จำนวน	เครื่อง				

เงินลงทุน (บาท) ใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ไลน์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(เดอะวิลเลจ เฟส 2)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			733,550.84
หม้อแปลง			849,779.66
แรงต่ำ			726,634.36
รีด่อนแรงสูง			
รีด่อนแรงต่ำ			
รีด่อนหม้อแปลง			
ค่าแรงขุดท่อน			15,216.40
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			64,000.00
ไฟสาธารณะ			139,720.23
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	2,528,901.49
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		177,023.10
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	2,705,924.59

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2,705,924.59 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบเก้าสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดอัตรา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ. คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (640 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมชาติ
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค. 780/2560

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐